

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0616

Stavba: Stavební opravy (okapy, zasklení, nátěry) b.č.64

JKSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 02.03.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VV TOP s.r.o.

IČ:

49977202

DIČ:

cz4997202

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	173 259,66
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	173 259,66
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	173 259,66	36 384,53
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	209 644,19
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel
Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0616

Stavba: Stavební opravy (okapy, zasklení, nátěry) b.č.64

Místo: Moravská Třebová

Datum: 02.03.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: VV TOP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

01 Stavební opravy b.č.64

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební opravy (okapy, zasklení, nátěry) b.č.64

Objekt: 01 - Stavební opravy b.č.64

JKSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 02.03.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VV TOP s.r.o.

IČ: 49977202

DIČ: cz4997202

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	173 253,66
Ostatní náklady	6,00

Cena bez DPH	173 259,66
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	173 259,66	36 384,53
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	209 644,19
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební opravy (okapy, zasklení, nátěry) b.č.64

Objekt: 01 - Stavební opravy b.č.64

Místo: Moravská Třebová

Datum: 02.03.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: VV TOP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

787 - Dokončovací práce - zasklívání

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Stavební opravy (okapy, zasklení, nátěry) b.č.64

Objekt: 01 - Stavební opravy b.č.64

Místo: Moravská Třebová

Datum: 02.03.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: VV TOP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	9491	Pomocné konstrukce pro práce ve výškách (lešení, žebřík, plošina), výška okapu max. 6m, parapety 2,5m	soubor	1,000		
---	---	------	---	--------	-------	--	--

997 - Přesun sutě

2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,989		
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením	t	0,989		
4	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	0,608		

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

5	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	91,600		
6	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	22,800		
7	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm - do stávajících háků, nátěr háků a oprava příponek	m	91,600		
8	K	764511445	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 400/120 mm	kus	6,000		
9	K	764518423	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm	m	22,800		
10	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,388		

781 - Dokončovací práce - obklady

11	K	781734112	Montáž obkladu vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	2,800		
12	M	59521	pásek obkladový cihelný 24x7,1x1,6 cm červený	m2	3,080		
13	K	781739194	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček cihelných za nerovný povrch	m2	2,800		
14	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,132		

783 - Dokončovací práce - nátěry

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	783221121	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email-úhelníky hromosvod	m2	1,560		
16	K	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email - kovová okna	m2	91,800		
17	K	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email -vrata	m2	55,920		
18	K	783401813	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 150	m	13,200		
19	K	783425622	Nátěry syntetické potrubí do DN 150 barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email - litinové svody	m	13,200		
20	K	783522221	Nátěry syntetické klempířských kcí barva dražší matný povrch 1x reaktivní, 1x základní, 1x email - parapety	m2	20,400		
21	K	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí -otevíravá část oken	m2	45,900		

787 - Dokončovací práce - zasklívání

22	K	787600801	Vysklívání oken a dveří plochy do 1 m2 skla plochého	m2	66,150		
23	K	787601822	Příplatek k vysklívání oken a dveří za konstrukce s lištami oboustrannými	m2	66,150		
24	K	787613526	Zasklívání oken a dveří do profilového těsnění sklem válcovaným s drátěnou vložkou tl do 8 mm, kovové okna	m2	66,150		
25	K	998787101	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m	t	1,145		

VP - Vícepráce