

# Cenová nabídka

Město Ivančice

Stavební úpravy vnitřních domovních rozvodů (stoupacího potrubí)

Komenského náměstí 21/9  
664 91 Ivančice  
Jihomoravský kraj

## Obsah nabídky

A. Základní údaje .....	3
A.1. Profil zpracovatele.....	3
A.2. Zpracovatel.....	3
B. Předmět cenové nabídky.....	4
B.1. Zadavatel .....	4
B.2. Rámec nabídky .....	4
B.2.1. Popis objektu .....	4
B.2.2. Popis nabídky.....	4
B.2.2.1. Projektová dokumentace .....	4
C. Cenová nabídka .....	6
C.1. Cena.....	6
C.2. Termíny.....	6
C.3. Platební podmínky.....	6

# A.ZÁKLADNÍ ÚDAJE

## A.1. Profil zpracovatele

Jako projektant se zabývám energeticky úspornými stavbami již 15 let a za tu dobu jsem pracoval na několika pozicích ve firmě DEA Energetická agentura, s.r.o. Od roku 2010 jsem vykonával pozici vedoucího projekčního oddělení, kde jsem měl na starosti vedení projekčního týmu, koordinaci projekčních zakázek, autorské a technické dozory na stavbách.

Tyto zkušenosti a mé cíle, jsou určující pro další fázi mé pracovní kariéry, kterou jsem započal v roce 2017, kdy jsem odešel z firmy DEA Energetická agentura, s.r.o. Nadále se věnuji projekční činnosti s ohledem na energeticky úsporné stavby.

## A.2. Zpracovatel

Identifikační údaje zpracovatele	
zpracovatel	Tomáš Sýkora
ulice	Bieblova 18
město	Brno
PSČ	613 00
IČ	733 13 190
tel.	
email	

# B.PŘEDMĚT CENOVÉ NABÍDKY

## B.1. Zadavatel

Identifikační údaje zadavatele	
zadavatel	Město Ivančice
ulice	Palackého náměstí 196/6
město	Ivančice
PSČ	664 91
IČ	002 81 859
kontaktní osoba	
tel.	
email	

## B.2. Rámec nabídky

Záměrem objednatele je realizovat opravu vnitřního stoupačního potrubí ZTI v objektu bytového domu a to pouze potrubí týkající se bytů. U vybraných bytů dojde k úpravě koupelen a WC s instalací nových zařizovacích předmětů. V těchto případech bude proveden v dotčených místnostech i nový rozvod silnoproudu.

### B.2.1. Popis objektu

Jedná se o čtyřpodlažní objekt sloužící jako bytový dům. V přízemí se nachází provozovna pošty.

### B.2.2. Popis nabídky

#### B.2.2.1. Projektová dokumentace

Projektová dokumentace bude zpracována „jednostupňově“ v souladu s vyhl. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb. Rozsah dokumentace bude odpovídat řešené problematice.

Dokumentace bude obsahovat zejména:

- Průvodní a souhrnná technická zpráva
- Stavebně technická část
  - Výkresová část
  - Textová část
- Soupis prací dle vyhl. 230/2012 Sb., ve znění pozdější předpisů
- Oceněný soupis prací

Projekt ZTI bude zpracován v rozsahu:

- Bytový dům (pošta) – výměna stoupaček
  - TV - stoupačky včetně cirkulace od kotelny k bytům (včetně vodoměrů)
  - U bytů bez rekonstrukce včetně přípojovacího potrubí
  - SV - stoupačky od hlavního uzávěru k bytům (včetně vodoměrů)
  - U bytů bez rekonstrukce včetně přípojovacího potrubí
  - Odpad – stoupačky až ke kolenům (včetně) – ležaté jsou již provedeny

- U bytů bez rekonstrukce včetně přípojovacího potrubí
- Přesná specifikace viz tabulka rozřídění bytů – připraví investor

Projekt silnoproudu bude zpracován v rozsahu:

- Rozvody od rozvaděče do prostor koupelny a WC (světla, zásuvky, topný žebřík)

Projektová dokumentace nebude řešit přeložky sítí, statiku, rozvody silnoproudu, zařízení měření a regulace (MaR), plynu,.

## C.CENOVÁ NABÍDKA

### C.1. Cena

Komenského náměstí 21/9	
	celková cena vč. DPH*
Stavební část	██████████ Kč
Požárně bezpečnostní řešení (PBR)	██████████ Kč
Zdravotně technické instalace	██████████ Kč
silnoproud	██████████ Kč
rozpočet	██████████ Kč
<b>Celková cena</b>	<b>155 122 Kč</b>

\*) Dodavatel není plátcem DPH.

Součástí nabídky není získání vyjádření DOSS a vyjádření stavebního úřadu. Součástí nabídky nejsou správní poplatky.

### C.2. Termíny

Termíny započítí prací: Termín dokončení dle dohody s investorem. Předpoklad započítí prací březen 2018

### C.3. Platební podmínky

Platební podmínky budou dohodnuty samostatným jednáním.

V Brně dne 5.3.2018

.....  
Tomáš Sýkora