

Doubický potok, ř. km 4,320 – 4,650, Doubice

SMLOUVA O DÍLO

č.*12/10/956 297, 417 780/2018/6, 75*

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivana Kučerová, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře,

(dále jen „objednatel“)

a

V&J Stavební, a.s.

IČO: 28002474

DIČ: CZ28002474

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1397

sídlo: Jetenovice 48, 341 01 Horažďovice

statutární orgán: Janusz Gawlik, předseda představenstva

zastoupený: Januszem Gawlikem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatel na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Doubický potok, ř. km 4,320 – 4,650, Doubice**“, evidenční číslo zakázky **S956/2017/089** a to dle projektové dokumentace Doubický potok, ř. km 4,320 – 4,650, Doubice vypracované Aquatest a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

Doubický potok, ř. km 4,320 – 4,650, Doubice

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace, v elektronické podobě, kopii pravomocného územního rozhodnutí vydaného Městským úřadem Rumburk dne 18.08.2016 (nabytí právní moci dne 21.09.2016) pod č. j. OSÚ/17986-16/Ra, OSÚ/3054-2016/21 a pravomocného stavebního povolení vydaného Městským úřadem Rumburk dne 12.06.2017 (nabytí právní moci dne 25.07.2017) pod č. j. OŽP/22784-17/2751-17/hon.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli
 - vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
 - provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody: (např. záchranný přenos),
 - projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění stanovení přechodné úpravy provozu a dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
 - zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům,
 - zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
 - vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům, včetně srovnání do měřitelných figur, přiblížení na místo předání a nezbytné manipulace,
 - aktualizace a doplnění povodňového plánu,
 - aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - aktualizace a doplnění havarijního plánu,
 - vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě
 - čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností
 - vedení pracovního deníku s uvedením a prováděním všech činností souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy

Doubický potok, ř. km 4,320 – 4,650, Doubice

- vyznačení a ohraničení všech podzemních zařízení a objektů vč. případných výústí do toku (jímky, sklepy apod.) na p.p.č. 478/1 a 424/1 pro jejich nedotknutí při provádění stavby
- ztížený přesun hmot způsobený přesunem po veřejné komunikaci

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům (příloze č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli. Fotodokumentace – pasportizace stavu dotčených pozemků, komunikací a ostatních staveb před zahájením prací bude předána objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací.
7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

II. **Doba plnění**

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů před předpokládaným termínem zahájení provádění díla dle odstavce 2. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Předpokládaný (objednatel nezaručený) termín zahájení provádění díla: **03.04.2018**

Doubický potok, ř. km 4,320 – 4,650, Doubice

Veškeré stavební práce v korytě toku budou prováděny mimo měsíce říjen a listopad běžného roku, tj. mimo dobu rozmnožování raka říčního.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **30.09.2019**. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.
6. Dílo bude prováděno dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, časový a finanční harmonogram provádění díla se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odstavce 5, jakož i o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 2 z důvodu na straně objednatele.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 765 445,61 Kč bez DPH**, slovy **dvamilionysedmsetšedesátpěttisícčtyřistařtyřicetpětkorunšedesát jednahaléřů bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je/není plátcem DPH.

Investice

SO 01	555 583,76 Kč bez DPH
SO 02	317 465,70 Kč bez DPH
SO 03	159 352,04 Kč bez DPH
SO 05	845 592,83 Kč bez DPH
SO 07	187 512,77 Kč bez DPH
VON	244 315,98 Kč bez DPH
Investice celkem	2 309 823,08 Kč bez DPH

Neinvestice

SO 04	216 745,34 Kč bez DPH
-------	-----------------------

Doubický potok, ř. km 4,320 – 4,650, Doubice	
SO 06	68 103,37 Kč bez DPH
SO 08	3 837,95 Kč bez DPH
SO 09	112 162,06 Kč bez DPH
VON	54 773,81 Kč bez DPH
Neinvestice celkem	455 622,53 Kč bez DPH

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli v šesti vyhotoveních na adresu: LČR s.p., Správa toků oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2018 v investicích alespoň 1 500 000,- Kč bez DPH a v neinvesticích alespoň 120 000,- Kč bez DPH.

Tyto provedené práce budou stavebně dokončeny, předány a vyfakturovány objednateli do 30.11.2018.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V. **Provádění prací**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v účinném znění.
3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla a č. 433/2001 (239/2017) Sb. o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa, v účinných zněních.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005

Doubický potok, ř. km 4,320 – 4,650, Doubice

Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
8. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby; na své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace stavby.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady aktualizaci, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.
10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.
11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolních prohlídkách.
12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatel a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s odst. 42. tohoto článku.
14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatel ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li

Doubický potok, ř. km 4,320 – 4,650, Doubice

zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt.

16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího.
17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech technických dle této smlouvy Olga Hradecká
Uvedený zástupce je mimo jiné oprávněn:
- předávat staveniště stavby,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přejímat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo
- Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelém stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít. V případě, že zhotovitel nedoloží doklady prokazující soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou, je povinen prováděné práce přerušit a zvolit jiný způsob provádění prací, který bude v souladu s touto smlouvou a platnou legislativou.
18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

Doubický potok, ř. km 4,320 – 4,650, Doubice

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o odpadech“), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto (popř. ostatní) zákony provádějí a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou. Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř., je-li využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu,

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, nebylo dílo dle této smlouvy dosud dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani uhradit zhotoviteli příslušnou část ceny za dílo. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláště užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin vydaném Obecním úřadem Doubice dne 26.10.2016 pod č. j. 9/Je/16. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatel.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatel. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
27. Dojde-li při provádění prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.

Doubický potok, ř. km 4,320 – 4,650, Doubice

28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 21 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, případně dohodě bude proveden záznam ve stavebním deníku.
30. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, případně jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen protokol. (Slovení bude provedeno za účasti a pod dozorem odborně způsobilé osoby, držitele zvláštní autorizace podle ustanovení § 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, která zároveň vyhotoví protokol o průběhu slovení a jeho výsledku). Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití.
34. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
36. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovu pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatelem) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny

Doubický potok, ř. km 4,320 – 4,650, Doubice

datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení.

Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu uvedenou v ceníku dřív, který je přílohou č. 3 této Smlouvy o dílo. Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty.

Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené kácení až po předání číselníku pokácené dřevní hmoty objednateli.

Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření dle této smlouvy jsou možné až po potvrzení jeho číselníků objednatelem dle této smlouvy.

37. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny díla. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
38. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.
39. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
40. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
41. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. II. této smlouvy.
42. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavce tohoto článku), zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
 - d) soupis příloh.Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto kompletní doklady (a to včetně dokladů již předaných objednateli na základě vyžádání):
 - doklad o vytýčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek),
 - doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,
 - vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky,
 - číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty,
 - pracovní deník skrývaných kulturních vrstev půdy

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení

Doubický potok, ř. km 4,320 – 4,650, Doubice

objednatel, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny této části díla bez DPH určené v příloze č. 2 této smlouvy za každý, byť i započatý, den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat v příslušném roce alespoň částku dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi částkou, jíž měl dle této smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, delšího než dva měsíce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací bez DPH, jež po uplynutí dvou měsíců od termínu stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení této části díla dle této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla, za každý byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z cen materiálů a prací bez DPH určených dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy tak, jakoby se jednalo o dílo bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu osob podílejících se na realizaci díla dle čl. V. odst. 41. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. V. odst. 42. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

6. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 37 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čl. V. odst. 38 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
10. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
 - a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;
 - b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.
11. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
12. V případě porušení čl. V. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
13. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. V. odstavci 17 doložit na výzvu objednatele doklady prokazující kvalitu výrobků či materiálů použitých pro zhotovení díla, nebo tyto v díle již zabudované výrobky či materiály nebudou dosahovat kvality stanovené v této smlouvě (projektové dokumentaci), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku.
14. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. V. odstavci 17 doložit na výzvu objednatele doklady prokazující soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou, nebo práce prováděné v rozporu s touto smlouvou a platnou legislativou nepřeruší, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení (každý provedený druh prací).
15. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. této smlouvy.
16. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na

Doubický potok, ř. km 4,320 – 4,650, Doubice

náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

17. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
18. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.
19. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v zásadním rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 39. (na realizaci díla se podílí pouze řádně proškolené osoby a osoby disponující potřebnými oprávněními) nebo čl. V. odst. 40. (platby pouze na základě řádně vystavených faktur) této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 39. či odst. 40. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či jeho části delší než 65 dnů.

X.

Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň **od 03.04.2018**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně **do 30.12.2019**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí

Doubický potok, ř. km 4,320 – 4,650, Doubice

objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatel z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Doubický potok, ř. km 4,320 – 4,650, Doubice

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

14 -03- 2018

V Jetenovicích dne

V Teplicích dne

V&J Stavební, a.s.

Lesy České republiky, s.p.

[01]

Lesy České republiky, s.p.,
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Ohře
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla (postupu výstavby)

Příloha č. 3 - Ceník dříví

1. 12

1. 12

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: C02_2016
Stavba: Doubický potok ř. km 4,320 - 4,650, Doubice

JKSO:
Místo: Doubice
CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2016

Objednatel:
Lesy České republiky, s.p.
IČ: 42196451
DIČ:

Zhotovitel:
V & J Stavební, a.s.
IČ: 28002474
DIČ: CZ28002474

Projektant:
AQUATEST a.s., Ing. Libor Kouřík
IČ: 44794843
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 2 765 445,61
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 2 765 445,61

DPH základní	21,00%	ze	2 765 445,61	580 743,58
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 346 189,19
------------	---	-----	--------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: 4. 03. 2010 Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: C02_2016

Stavba: Doubický potok ř. km 4,320 - 4,650, Doubice

Místo: Doubice

Datum: 9. 12. 2016

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: AQUATEST a.s., Ing. Libor Ko

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 765 445,61	3 346 189,19
S001	Rekonstrukce opevnění, úsek č. 1 ř.km 4,368 00 - 4,445 86	555 583,76	672 256,35
S002	Rekonstrukce opevnění, úsek č. 2, ř.km 4,445 86 - 4,461 44	317 465,70	384 133,50
S003	Rekonstrukce opevnění, úsek č. 3 , ř.km 4,492 31 - 4,520 25	159 352,04	192 815,97
S004	Oprava opevnění, úsek č. 4 ř.km 4,524 49 - 4,596 00	216 745,34	262 261,86
S005	Rekonstrukce opevnění, úsek č. 5 ř.km	845 592,83	1 023 167,32
S006	Oprava opevnění, úsek č. 5 ř.km	68 103,37	82 405,08
S007	Rekonstrukce opevnění, úsek č. 6 ř.km 4,660 12 - 4,668 90	187 512,77	226 890,45
S008	Oprava opevnění, úsek č. 7 ř.km 4,668 90 - 4,676 02	3 837,95	4 643,92
S009	Vegetační úpravy	112 162,06	135 716,09
VON-INV	Vedlejší a ostatní náklady - investiční část	244 315,98	295 622,34
VON-NEINV	Vedlejší a ostatní náklady - neinvestiční část	54 773,81	66 276,31
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 765 445,61	3 346 189,19



Je

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Doubický potok ř. km 4,320 - 4,650, Doubice

Objekt: S001 - Rekonstrukce opevnění, úsek č.1 ř.km 4,368 00 - 4,445 86

JKSO:

Místo: Doubice

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2016

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ: 28002474

DIČ: CZ28002474

Projektant:

AQUATEST a.s., Ing. Lišor Kouřík

IČ: 44794843

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

555 583,76

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

555 583,76

DPH základní 21,00% ze 555 583,76

116 672,59

snížená 15,00% ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

672 256,35

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum



mobl: +420 804 665 322

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Doubický potok ř. km 4,320 - 4,650, Doubice

Objekt: S001 - Rekonstrukce opevnění, úsek č.1 ř.km 4,368 00 - 4,445 86

Místo: Doubice

Datum: 9. 12. 2016

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: AQUATEST a.s., Ing. Libor Kouřil

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	555 583,76
HSV - Práce a dodávky HSV	555 583,76
1 - Zemní práce	80 987,49
3 - Svislé a kompletní konstrukce	67 293,38
4 - Vodorovné konstrukce	295 480,11
5 - Komunikace pozemní	10 535,00
8 - Trubní vedení	1 950,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 534,00
998 - Přesun hmot	76 803,78
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	555 583,76



Jetec
IČO

ROZPOČET



Jetenovic
IČO: 28

Stavba: Doubický potok ř. km 4,320 - 4,650, Doubice

Objekt: SO01 - Rekonstrukce opevnění, úsek č. 1 ř. km 4,368 00 - 4,445 86

Místo: Doubice Datum: 9. 12. 2016

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: AQUATEST a.s., Ing. Libor Kouřil

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

555 583,76

HSV - Práce a dodávky HSV

555 583,76

1 - Zemní práce

80 987,49

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	11,547	22,77	262,93
2	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	23,093	26,15	603,88
3	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	75,790	111,00	8 412,69
4	K	124303101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	75,790	147,50	11 179,03
5	K	132212102	Hloubení rýh 5 do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v nesoudrzných horninách tř. 3	m3	4,775	575,70	2 748,97
6	K	132312102	Hloubení rýh 5 do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v nesoudrzných horninách tř. 4	m3	4,775	983,00	4 693,83
7	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	14,200	97,00	1 377,40
8	K	162701_R	Likvidace výkopku/sypání dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	m3	30,350	780,00	23 673,00
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	37,230	125,00	4 653,75
10	K	171101131	Uložení sypání z hornin nesoudrzných a soudrzných střídaně do násypů ztuhnutých	m3	94,900	42,50	4 033,25
11	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	93,110	50,00	4 655,50
12	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	16,150	26,00	419,90
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím	m3	48,580	62,00	3 011,96
14	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	372,300	22,20	8 265,06
15	K	181411121	Založení lučňového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	372,300	5,00	1 861,50
16	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	5,585	85,00	474,73
17	K	182201101	Svahování násypů	m2	24,180	27,30	660,11

3 - Svislé a kompletní konstrukce

67 293,38

18	K	22_R	Zřízení a odstranění dočasného přejezdu	soub. or.	1,000	18 000,00	18 000,00
19	K	321213114	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb výplňové na maltu MC 25	m3	0,883	3 383,00	2 987,19
20	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	1,767	5 200,00	9 188,40
21	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	4,090	3 471,00	14 196,39
22	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	19,400	789,00	15 306,60
23	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	19,400	202,00	3 918,80
24	K	465511512	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 250 mm	m2	3,360	1 100,00	3 696,00

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4 - Vodorovné konstrukce							295 480,11
25	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	5,850	226,20	1 323,27
26	K	14_R	Kamenické opracování kamenů pro schodnice	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
27	K	463212111_R	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene a proštěrkováním	m3	142,320	1 800,00	256 176,00
28	K	462512270_R	Zához z lomového kamene de=250 s prosypáním dnovým substrátem	m3	15,340	1 326,00	20 340,84
29	M	589329420	směs pro beton třída C25-30 XF3 frakce do 22 mm	m3	2,500	2 256,00	5 640,00
5 - Komunikace pozemní							10 535,00
30	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopistů 5P tl 100 mm	m2	215,000	49,00	10 535,00
8 - Trubní vedení							1 950,00
31	K	24_R	Montáž vodovodního potrubí DN 50 vč. materiálu	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
32	K	25_R	Montáž chráničky na potrubí DN 50 vč. materiálu	soubor	1,000	850,00	850,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							22 534,00
33	K	1_R	Odříznutí I profilů a složení lávky na pozemku	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00
34	K	961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	0,500	1 208,00	604,00
35	K	997321_R	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	m3	3,000	820,00	2 460,00
36	K	21_R	Obnova narušených částí veřejných komunikací v místech dočasných sjezdů stavby včetně všech souvisejících činností	m2	12,600	450,00	5 670,00
37	K	23_RR	Převodní vody pomocí potrubí a čerpání po celou dobu stavby	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
998 - Přesun hmot							76 803,78
38	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	405,297	189,50	76 803,78



Jeteno
IČO:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Doubický potok ř. km 4,320 - 4,650, Doubice

Objekt: S002 - Rekonstrukce opevnění, úsek č.2, ř.km 4,445 86 - 4,461 44

JKSO:

Místo: Doubice

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2016

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ: 28002474

DIČ: CZ28002474

Projektant:

AQUATEST a.s., Ing. Libor Kouřík

IČ: 44794843

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

317 465,70

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

317 465,70

DPH základní	21,00%	ze	317 465,70	66 667,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 384 133,50

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Doubčický potok ř. km 4,320 - 4,650, Doubice

Objekt: S002 - Rekonstrukce opevnění, úsek č.2, ř.km 4,445 86 - 4,461 44

Místo: Doubice

Datum: 9. 12. 2016

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: AQUATEST a.s., Ing. Libor Kouřil

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 317 465,70

HSV - Práce a dodávky HSV 317 465,70

1 - Zemní práce 23 600,02

2 - Zakládání 1 387,13

3 - Svislé a kompletní konstrukce 175 134,40

4 - Vodorovné konstrukce 48 114,32


6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní 5 098,72

8 - Trubní vedení 11 128,55

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 002,56

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 317 465,70



ROZPOČET

Stavba: Doubický potok ř. km 4,320 - 4,650, Doubice

Objekt: S002 - Rekonstrukce opevnění, úsek č.2, ř.km 4,445 00 - 4,461 44

Místo: Doubice

Datum: 9. 12. 2016

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: AQUATEST a.s., Ing. Libor Kouřil

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

317 465,70

HSV - Práce a dodávky HSV

317 465,70

1 - Zemní práce

23 600,02

1	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	6,700	26,15	175,21
2	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	40,925	111,00	4 542,68
3	K	124303101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	40,925	147,50	6 036,44
4	K	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudrzných horninách tř. 3	m3	2,400	575,70	1 381,68
5	K	132312102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 4	m3	2,400	983,00	2 359,20
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,500	125,00	687,50
7	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	36,760	50,00	1 838,00
8	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudrzných a soudrzných střídavě do násypů zhuťných	m3	31,260	42,40	1 325,42
9	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	55,000	22,20	1 221,00
10	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	55,000	5,00	275,00
11	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	0,825	85,00	70,13
12	K	174101101	Žasyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	59,480	62,00	3 687,76

2 - Zakládání

1 387,13

13	K	213141131_R	Zřízení vrstvy z geotextilie	m2	30,270	28,00	847,56
14	M	693110610	geotextilie netkaná geoNetex M, 200 g/m2, šíře 200 cm	m2	34,811	15,50	539,57

3 - Svisté a kompletní konstrukce

175 134,40

15	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	7,100	5 200,00	36 920,00
16	K	321213345_R	Zdivo rybích úkrytů z lomového kamene s vyspárováním	m3	1,620	5 600,00	9 072,00
17	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	9,120	3 471,00	31 655,52
18	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	8,650	3 700,00	32 005,00
19	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	53,680	789,00	42 353,52

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	53,680	202,00	10 843,36
21	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,455	27 000,00	12 285,00

4 - Vodorovné konstrukce

48 114,32

22	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	14,700	226,20	3 325,14
23	K	457541111	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhuštění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	5,600	475,00	2 660,00
24	K	463212111_R	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vykřňováním spár úlomky kamene a proštěrkováním	m3	16,640	1 800,00	29 952,00
25	K	462512270_R	Zához z lomového kamene de=250 s prosypáním dnovým substrátem	m3	4,930	1 326,00	6 537,18
26	M	589329420	směs pro beton třída C25-30 XF3 frakce do 22 mm	m3	2,500	2 256,00	5 640,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 098,72

27	K	624635311	tlmení akrylátovým tmelem spáry průřezu do 400mm2	m	6,000	378,40	2 270,40
28	K	931994111	Těsnění styčné spáry u prefa dílců bobinajícím profilem	m	8,800	321,40	2 828,32

8 - Trubní vedení

11 128,55

29	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	17,300	7,50	129,75
30	M	286112240	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 125 mm	m	17,300	56,00	968,80
31	K	871315211_R	Montáž vývodů skz zeď	m	4,250	210,00	892,50
32	M	286131170	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 125 x 11,4 mm	m	4,250	350,00	1 487,50
33	K	877270320_R	Montáž odboček na potrubí DN 125	kus	5,000	220,00	1 100,00
34	M	286151790	tvarovka T-kus, SDR11, PE100, d 125	kus	4,000	1 400,00	5 600,00
35	M	286148280	koleno 90°, SDR 17, PE 100, PN 10, d 125	kus	1,000	950,00	950,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

53 002,56

36	K	119001401_R	Dočasné zajištění potrubí DN do 200	m	5,000	220,00	1 100,00
37	K	21_R	Obnova narušených částí veřejných komunikací v místech dočasných sjezdů stavby včetně všech souvisejících činností	m2	5,750	450,00	2 587,50
38	K	953312122	Vložky do svíslých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm	m2	2,000	140,00	280,00
39	K	981511111_R	Demořice konstrukcí objektů zděných postupným rozebíráním	m3	12,210	759,00	9 267,39
40	K	997321_R	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	m3	14,710	820,00	12 062,20
41	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	146,203	189,50	27 705,47



Jetenovka
IČO: 28

mobit: +420 604 665 322

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Doubický potok ř. km 4,320 - 4,650, Doubice

Objekt: S003 - Rekonstrukce opevnění, úsek č.3 , ř.km 4,492 31 - 4,520 25

JKSO:

Místo: Doubice

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2016

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ: 28002474

DIČ: CZ28002474

Projektant:

AQUATEST a.s., Ing. Libor Kouřík

IČ: 44794843

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 159 352,04

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 159 352,04

DPH základní	21,00%	ze	159 352,04	33 463,93
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 192 815,97

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

mobit: +420 604 685 322

Jete
ID

8.1. 2018

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Doubický potok ř. km 4,320 - 4,650, Doubice

Objekt: SO03 - Rekonstrukce opevnění, úsek č.3 , ř.km 4,492 31 - 4,520 25

Místo: Doubice

Datum: 9. 12. 2016

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: AQUATEST a.s., Ing. Libor Kouř

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	159 352,04
HSV - Práce a dodávky HSV	159 352,04
1 - Zemní práce	20 842,81
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 840,37
4 - Vodorovné konstrukce	63 415,30
8 - Trubní vedení	1 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	46 441,77
998 - Přesun hmot	15 311,79
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	159 352,04



Jet
i

22

ROZPOČET



Jelenov
IČO: 2

4 665 322

ovice
74

Stavba: Doubický potok ř. km 4,320 - 4,650, Doubice

Objekt: SO03 - Rekonstrukce opevnění, úsek č.3 , ř.km 4,492 31 - 4,520 25

Místo: Doubice

Datum: 9. 12. 2016

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: AQUATEST a.s., Ing. Libor Kouřil

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

159 352,04

HSV - Práce a dodávky HSV

159 352,04

1 - Zemní práce

20 842,81

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	12,000	22,77	273,24
2	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	1,600	34,00	54,40
3	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	7,565	111,00	839,72
4	K	124303101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	7,565	147,50	1 115,84
5	K	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	2,150	575,70	1 237,76
6	K	132312102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	9,980	983,00	9 810,34
7	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,000	26,15	313,80
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,770	50,00	988,50
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	12,000	125,00	1 500,00
10	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	19,770	42,50	840,23
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,290	62,00	451,98
12	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	120,000	22,20	2 664,00
13	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	120,000	5,00	600,00
14	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	1,800	85,00	153,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

11 840,37

15	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	1,270	3 471,00	4 408,17
16	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	5,060	789,00	3 992,34
17	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	5,060	202,00	1 022,12
18	K	465511512	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 250 mm	m2	1,960	1 100,00	2 156,00
19	K	938903113	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene, rádkovém nebo kyklopském	m2	0,420	180,20	75,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	628635411	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm	m2	0,420	443,00	186,06

4 - Vodovodné konstrukce

63 415,30

21	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	1,710	226,20	386,80
22	K	463242111_R	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene a prošťerkováním	m3	26,000	1 800,00	46 800,00
23	K	463242111_R2	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	2,150	1 326,00	2 850,90
24	K	14_R	Kamenické opracování kamenů pro schodnice	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00
25	K	462542270_R	Zához z lomového kamene de=250 s prosypáním dnovým substrátem	m3	1,600	1 326,00	2 121,60
26	M	589329420	směs pro beton třída C25-30 XF3 frakce do 22 mm	m3	1,000	2 256,00	2 256,00

8 - Trubní vedení

1 500,00

27	K	25_R	Montáž chráničky na potrubí DN 50 vč. materiálu	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
----	---	------	---	--------	-------	----------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

46 441,77

28	K	21_R	Obnova narušených částí veřejných komunikací v místech dočasných sjezdů stavby včetně všech souvisejících činností	m2	3,000	450,00	1 350,00
29	K	23	Převedení vody pomocí potrubí a čerpání po celou dobu stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
30	K	981511111_R	Demolice konstrukcí objektů zděných postupným rozebíráním	m3	15,130	759,00	11 483,67
31	K	997321_R	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	m3	17,205	820,00	14 108,10
32	K	26_R	Zřízení a odstranění ochrany podzemních sítí	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00

998 - Přesun hmot

15 311,79

33	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	80,801	189,50	15 311,79
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------



Jete
10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Doubický potok ř. km 4,320 - 4,650, Doubice

Objekt: S004 - Oprava opevnění, úsek č.4 ř.km 4,524 49 - 4,596 00

JKSO:

Místo: Doubice

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2016

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ: 28002474

DIČ: CZ28002474

Projektant:

AQUATEST a.s., Ing. Libor Kouřík

IČ: 44794843

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

216 745,34

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

216 745,34

DPH základní

21,00%

ze

216 745,34

45 516,52

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

262 261,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

mobil: +420 604 665 322

Datum a podpis:

Razítko

8.1.2018
Datum a podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Doubický potok ř. km 4,320 - 4,650, Doubice

Objekt: S004 - Oprava opevnění, úsek č.4 ř.km 4,524 49 - 4,596 00

Místo: Doubice

Datum: 9. 12. 2016

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: AQUATEST a.s., Ing. Libor Kouřil

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	216 745,34
HSV - Práce a dodávky HSV	216 745,34
1 - Zemní práce	31 329,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce	141 025,96
4 - Vodorovné konstrukce	15 964,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 319,52
998 - Přesun hmot	10 106,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	216 745,34



Je

6 322

9

ROZPOČET

35 322

Stavba: Doubický potok ř. km 4,320 - 4,650, Doubice

Objekt: S004 - Oprava opevnění, úsek č.4 ř.km 4,524 49 - 4,596 00

Místo: Doubice

Datum: 9. 12. 2016

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: AQUATEST a.s., Ing. Libor Kouřil

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

216 745,34

HSV - Práce a dodávky HSV

216 745,34

1 - Zemní práce

31 329,02

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	23,300	22,77	530,54
2	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	13,715	111,00	1 522,37
3	K	124303101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	13,715	147,50	2 022,96
4	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	0,500	575,70	287,85
5	K	131303102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	0,500	983,00	491,50
6	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	23,300	26,00	605,80
7	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,400	50,00	270,00
8	K	162701_R	Likvidace výkopku/sypaniny dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	m3	19,060	780,00	14 866,80
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	28,700	125,00	3 587,50
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	8,210	62,00	509,02
11	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	233,000	22,20	5 172,60
12	K	181411121	Založení tučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	233,000	5,00	1 165,00
13	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	3,495	85,00	297,08

3 - Svislé a kompletní konstrukce

141 025,96

14	K	321213114	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb výplňové na maltu MC 25	m3	2,720	3 383,00	9 201,76
15	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	5,290	3 700,00	19 573,00
16	K	18_R	Ohýbání a prostřihy KARI sítě	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00
17	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	15,330	789,00	12 095,37
18	K	321351010_R	Rozeprání zdí při podbetonávce, zřízení a odstranění	m	17,650	280,00	4 942,00
19	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	15,330	202,00	3 096,66
20	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,190	27 000,00	5 130,00
21	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započatím oprav ručně	m2	219,330	70,40	15 440,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	628635411	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm	m2	109,670	443,00	48 583,81
23	K	938903113	Vyskládání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene, rádkovém nebo kyklopském	m2	109,670	180,20	19 762,53

4 - Vodorovné konstrukce

15 964,24

24	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	8,820	226,20	1 995,08
25	K	451576421	Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopisku tl do 200 mm	m2	2,300	103,00	236,90
26	K	462542270_R	Zához z lomového kamene de=250 s prospáním dnovým substrátem	m3	5,510	1 326,00	7 306,26
27	K	463212111_R	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene a prošťerkováním	m3	1,690	1 800,00	3 042,00
28	M	589329420	směs pro beton třída C25-30 XF3 frakce do 22 mm	m3	1,500	2 256,00	3 384,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 319,52

29	K	14_R.1	Dočasné snesení lávky, zpětné osazení	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
30	K	21_R	Obnova narušených částí veřejných komunikací v místech dočasných sjezdů stavby včetně všech souvisejících činností	m2	6,000	450,00	2 700,00
31	K	23	Převodní vody pomocí potrubí a čerpání po celou dobu stavby	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00
32	K	981511111_R	Demolice konstrukcí objektů zděných postupným rozebíráním	m3	0,880	759,00	667,92
33	K	997321_R	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	m3	2,380	820,00	1 951,60

998 - Přesun hmot

10 106,60

34	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	53,333	189,50	10 106,60
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Doubický potok ř. km 4,320 - 4,650, Doubice
Objekt: SO05 - Rekonstrukce opevnění, úsek č.5 ř.km

JKSO:
Místo: Doubice

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2016

Objednatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ:

Zhotovitel:
V & J Stavební, a.s.

IČ: 28002474
DIČ: CZ28002474

Projektant:
AQUATEST a.s., Ing. Libor Kouřik

IČ: 44794843
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 845 592,83
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 845 592,83

DPH základní	21,00%	ze	845 592,83	177 574,49
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 023 167,32
------------	---	-----	--------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

mobil: +420 604 685 322

Jet

8.1.2016

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Doubický potok ř. km 4,320 - 4,650, Doubice

Objekt: SO05 - Rekonstrukce opevnění, úsek č.5 ř.km

Místo: Doubice

Datum:

9. 12. 2016

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

AQUATEST a.s., Ing. Libor Kouřil

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	845 592,83
HSV - Práce a dodávky HSV	845 592,83
1 - Zemní práce	111 475,72
2 - Zakládání	2 952,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce	412 542,67
4 - Vodorovné konstrukce	86 255,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 680,48
8 - Trubní vedení	22 825,79
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	130 756,22
998 - Přesun hmot	57 103,17
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	845 592,83

322

ROZPOČET

Stavba: Doubický potok ř. km 4,320 - 4,650, Doubice

Objekt: SO05 - Rekonstrukce opevnění, úsek č.5 ř.km

Místo: Doubice

Datum: 9. 12. 2016

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: AQUATEST a.s., Ing. Libor Kouřil

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

845 592,83

HSV - Práce a dodávky HSV

845 592,83

1 - Zemní práce

111 475,72

1	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	26,400	34,00	897,60
2	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	103,775	111,00	11 519,03
3	K	124303101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	103,775	147,50	15 306,81
4	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	1,000	575,70	575,70
5	K	131303102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	1,000	983,00	983,00
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	26,400	125,00	3 300,00
7	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26,400	50,00	1 320,00
8	K	162701_R	Likvidace výkopku/sypaniny dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	m3	63,780	780,00	49 748,40
9	K	17_R	Dočasný přejezd/sjezd do toku v místě demontovaného mostku (zřízení + odstranění)	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	143,670	62,00	8 907,54
11	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	248,500	22,20	5 516,70
12	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	248,500	5,00	1 242,50
13	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	1,864	85,00	158,44

2 - Zakládání

2 952,96

14	K	213141131_R	Zřízení vrstvy z geotextilie	m2	64,440	28,00	1 804,32
15	M	693110610	geotextilie netkaná geoNetex M, 200 g/m2, šířka 200 cm	m2	74,106	15,50	1 148,64

3 - Svislé a kompletní konstrukce

412 542,67

16	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	15,070	5 200,00	78 364,00
17	K	321213345_R	Zdivo rybích úkrytů z lomového kamene s vyspárováním	m3	3,750	5 600,00	21 000,00
18	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	23,580	3 471,00	81 846,18
19	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	22,960	3 700,00	84 952,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	144,690	789,00	114 160,41
21	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	144,690	202,00	29 227,31
22	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	42,510	70,40	2 992,70

4 - Vodorovné konstrukce

86 255,82

23	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	34,800	226,20	7 871,70
24	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,911	27 000,00	24 597,00
25	K	457541111	Filtrační vrstvy ze štěrku třídy bez zhuštění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	13,500	475,00	6 412,50
26	K	462512270_R	Zához z lomového kamene de=250 s prospáním dnovým substrátem	m3	11,560	1 326,00	15 328,50
27	K	463212111_R	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár útomky kamene a proštěrkováním	m3	14,670	1 800,00	26 406,00
28	M	589329420	směs pro beton třída C25-30 XF3 frakce do 22 mm	m3	2,500	2 256,00	5 640,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

21 680,41

29	K	624635311	Tmelení akrylátovým tmelem spáry průřezu do 400mm2	m	24,000	378,40	9 081,60
30	K	931994111	Těsnění styčné spáry u prefa dílců bobtnajícím profilem	m	39,200	321,40	12 598,80

8 - Trubní vedení

22 825,70

31	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	40,910	7,50	306,83
32	M	286112240	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 125 mm	m	40,910	56,00	2 290,96
33	K	871315211_R	Montáž vývodů skz zeď	m	8,800	210,00	1 848,00
34	M	286131170	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 125 x 11,4 mm	m	8,800	350,00	3 080,00
35	K	877270320_R	Montáž odboček na potrubí DN 125	kus	10,000	220,00	2 200,00
36	M	286151790	tvarovka T-kus, SDR11, PE100, d 125	kus	8,000	1 400,00	11 200,00
37	M	286148280	koleno 90°, SDR 17, PE 100, PN 10, d 125	kus	2,000	950,00	1 900,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

130 756,20

38	K	21_R	Obnova narušených částí veřejných komunikací v místech dočasných sjezdů stavby včetně všech souvisejících činností	m2	7,900	450,00	3 555,00
39	K	23	Převodění vody pomocí potrubí a čerpání po celou dobu stavby	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
40	K	26_R	Zřízení a odstranění ochrany podzemních sítí	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
41	K	934953112_R	Obsluhovací lávka l nad 2 do 3 m	m2	4,500	1 360,00	6 120,00
42	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm	m2	8,000	140,00	1 120,00
43	K	981511111_R	Demolice konstrukcí objektů zděných postupným rozebíráním	m3	53,180	759,00	40 363,60
44	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	2,000	1 400,00	2 800,00
45	K	997321_R	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	m3	57,680	820,00	47 297,60
46	K	14_R.2	Montáž dřevěné mostovky, úprava U-profilů	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
47	K	20_R	Zachování vyústění soukromých IS do toku	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
998 - Přesun hmot							57 103,17
48	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	301,336	189,50	57 103,17



Je

604 665 322

řovice
2474

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Doubický potok ř. km 4,320 - 4,650, Doubice
Objekt: S006 - Oprava opevnění, úsek č.5 ř.km

JKSO:
Místo: Doubice

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2016

Objednatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ:

Zhotovitel:
V & J Stavební, a.s.

IČ: 28002474
DIČ: CZ28002474

Projektant:
AQUATEST a.s., Ing. Libor Kouřík

IČ: 44794843
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 68 103,37
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 68 103,37

DPH základní 21,00% ze 68 103,37 14 301,71
snižená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 82 405,08

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

mobil: +420 604 685 322

8.12.2016

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Doubický potok ř. km 4,320 - 4,650, Doubice

Objekt: SO06 - Oprava opevnění, úsek č.5 ř.km

Místo: Doubice

Datum: 9. 12. 2016

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: AQUATEST a.s., Ing. Libor Kouřil

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	68 103,37
HSV - Práce a dodávky HSV	68 103,37
1 - Zemní práce	10 725,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	48 499,68
4 - Vodorovné konstrukce	3 896,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	360,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 064,21
998 - Přesun hmot	1 557,88
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	68 103,37



Jete
10

65 32

ice

ROZPOČET



Jetec
IČO:

5 322

Stavba: Doubický potok ř. km 4,320 - 4,650, Doubice

Objekt: S006 - Oprava opevnění, úsek č.5 ř.km

Místo: Doubice

Datum: 9. 12. 2016

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: AQUATEST a.s., Ing. Libor Kouřil

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

68 103,37

HSV - Práce a dodávky HSV

68 103,37

1 - Zemní práce

10 725,04

1	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,170	62,00	10,54
2	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	0,700	22,20	15,54
3	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	0,700	5,00	3,50
4	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	0,011	85,00	0,94
5	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	37,420	70,40	2 634,37
6	K	628635411	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm	m2	12,700	443,00	5 626,10
7	K	938903113	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene, rádkovém nebo kyklopském	m2	13,500	180,30	2 434,05

3 - Svislé a kompletní konstrukce

48 499,68

8	K	977131116	Vrty příklepovými vrtáky D do 20 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	29,200	50,20	1 465,84
9	K	27_R	Nizkotlaká injektáž zdí	l	1 100,000	32,00	35 200,00
10	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	1,890	5 200,00	9 828,00
11	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	0,210	3 700,00	777,00
12	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	1,240	789,00	978,36
13	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	1,240	202,00	250,48

4 - Vodorovné konstrukce

3 896,40

14	K	463212111_R2.1	Přeskládání kamenné rovnániny	m3	3,820	1 020,00	3 896,40
----	---	----------------	-------------------------------	----	-------	----------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

360,16

15	K	153812111_R	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D 10 mm l 0,4 m	kus	4,000	80,00	320,00
16	K	977131116	Vrty příklepovými vrtáky D do 20 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,800	50,20	40,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 064,21

17	K	981511111_R	Demolice konstrukcí objektů zděných postupným rozebíráním	m3	1,590	759,00	1 206,81
18	K	28_R	Vyříznutí přebytků vyteklé hmoty ze spar	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	997321_R	Likvidace vybouraných hmot a sítí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	m3	0,070	820,00	57,40
998 - Přesun hmot							1 557,88
20	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	8,221	189,50	1 557,88



Jet

22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Doubický potok ř. km 4,320 - 4,650, Doubice

Objekt: S007 - Rekonstrukce opevnění, úsek č.6 ř.km 4,660 12 - 4,668 90

JKSO:

Místo: Doubice

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2016

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ: 28002474

DIČ: CZ28002474

Projektant:

AQUATEST a.s., Ing. Libor Kouřík

IČ: 44794843

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

187 512,77

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

187 512,77

DPH základní

21,00%

ze

187 512,77

39 377,68

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

226 890,45

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



mobil: +420 604 665 322

STAVEBNÍ

Jelenov
IČO: 2

8. 1. 2018

Datum a podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Doubický potok ř. km 4,320 - 4,650, Doubice

Objekt: S007 - Rekonstrukce opevnění, úsek č.6 ř.km 4,660 12 - 4,668 90

Místo: Doubice

Datum: 9. 12. 2016


Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: AQUATEST a.s., Ing. Libor Kouřil

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	187 512,77
HSV - Práce a dodávky HSV	187 512,77
1 - Zemní práce	30 799,49
2 - Zakládání	760,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	85 519,49
4 - Vodorovné konstrukce	11 265,05
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 393,12
8 - Trubní vedení	4 299,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 035,16
998 - Přesun hmot	10 440,69
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	187 512,77



ROZPOČET

Stavba: Doubický potok ř. km 4,320 - 4,650, Doubice

Objekt: S007 - Rekonstrukce opevnění, úsek č.6 ř.km 4

Místo: Doubice

Datum: 9. 12. 2016

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: AQUATEST a.s., Ing. Libor Kouřil

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

187 512,77

HSV - Práce a dodávky HSV

187 512,77

1 - Zemní práce

30 799,49

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	3,410	22,77	77,65
2	K	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	8,310	575,70	4 784,07
3	K	132312102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	8,310	983,00	8 168,73
4	K	162701_R	Likvidace výkopku/sypaniny dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	m3	6,280	780,00	4 898,40
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,410	125,00	426,25
6	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,820	50,00	341,00
7	K	124403101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 5	m3	5,100	293,30	1 495,83
8	K	124303101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	5,100	147,50	752,25
9	K	119001401_R	Dočasné zajištění potrubí DN do 200	m	5,000	240,00	1 200,00
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	19,980	62,00	1 238,76
11	K	128401101_R	Úprava skalního podloží	m2	7,460	890,00	6 639,40
12	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	3,410	22,20	75,70
13	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3,410	5,00	17,05
14	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	0,051	85,00	4,34
15	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně	m2	9,660	70,40	680,06

2 - Zakládání

760,24

16	K	213141131_R	Zřízení vrstvy z geotextilie	m2	16,590	28,00	464,52
17	M	693110610	geotextilie netkaná geoNetex M, 200 g/m2, šíře 200 cm	m2	19,079	15,50	295,72

3 - Svité a kompletní konstrukce

85 519,49

18	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	3,620	5 200,00	18 824,00
19	K	321213345_R	Zdivo rybích úkrytů z lomového kamene s vyspárováním	m3	1,070	5 600,00	5 992,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	2,240	3 471,00	7 775,04
21	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	4,570	3 700,00	16 909,00
22	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,455	27 000,00	12 285,00
23	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	23,950	789,00	18 896,55
24	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	23,950	202,00	4 837,90

4 - Vodorovné konstrukce

11 265,05

25	K	457541111	Filtrační vrstvy ze štěrku třídy bez zhuštění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	2,630	475,00	1 249,25
26	K	462512270_R	Záhaz z lomového kamene de=250 s prosypáním dnovým substrátem	m3	3,300	1 326,00	4 375,80
27	M	589329420	směs pro beton třída C25-30 XF3 frakce do 22 mm	m3	2,500	2 256,00	5 640,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 393,12

28	K	153812111_R.1	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D 10 mm l 0,4 m	kus	54,000	80,00	4 320,00
29	K	977131116	Vrty přídeřovými vrtáky D do 20 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	10,800	50,20	542,16
30	K	931994111	Těsnění styčné spáry u prefa dílců bobtnajícím profitem	m	10,200	378,40	3 859,68
31	K	624635311	Tmelení akrylátovým tmelem spáry průřezu do 400mm2	m	5,200	321,40	1 671,28

8 - Trubní vedení

4 299,53

32	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	8,780	7,50	65,85
33	M	286112240	trubka drenážní flexibilní Pipelife D 125 mm	m	8,780	56,00	491,68
34	K	871315211_R	Montáž vývodů skz zed'	m	1,700	210,00	357,00
35	M	286131170	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 125 x 11,4 mm	m	1,700	350,00	595,00
36	K	877270320_R	Montáž odboček na potrubí DN 125	kus	2,000	220,00	440,00
37	M	286151790	tvarovka T-kus, SDR11, PE100, d 125	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
38	M	286148280	koleno 90°, SDR 17, PE 100, PN 10, d 125	kus	1,000	950,00	950,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 035,16

39	K	21_R	Obnova narušených částí veřejných komunikací v místech dočasných sjezdů stavby včetně všech souvisejících činností	m2	1,250	450,00	562,50
40	K	23	Převodění vody pomocí potrubí a čerpání po celou dobu stavby	soubor	1,000	14 500,00	14 500,00
41	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm	m2	2,000	140,00	280,00
42	K	981511111_R	Demolice konstrukcí objektů zděných postupným rozebíráním	m3	10,540	759,00	7 999,86
43	K	997321_R	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	m3	13,040	820,00	10 692,80

998 - Přesun hmot

10 440,69

44	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	35,096	189,50	10 440,69
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

mobilit: +420 604 665 322

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Doubický potok ř. km 4,320 - 4,650, Doubice

Objekt: S008 - Oprava opevnění, úsek č.7 ř.km 4,668 90 - 44,676 02

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Doubice

Datum: 9. 12. 2016

Objednatel:

IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p.

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 28002474

V & J Stavební, a.s.

DIČ: CZ28002474

Projektant:

IČ: 44794843

AQUATEST a.s., Ing. Libor Kouřík

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3 837,95

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 3 837,95

DPH základní 21,00% ze 3 837,95 805,97

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 4 643,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Doubický potok ř. km 4,320 - 4,650, Doubice

Objekt: S008 - Oprava opevnění, úsek č.7 ř.km 4,668 90 - 44,676 02

Místo: Doubice

Datum: 9. 12. 2016


Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: AQUATEST a.s., Ing. Libor Ko

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	3 837,95
HSV - Práce a dodávky HSV	3 837,95
1 - Zemní práce	3 805,92
998 - Přesun hmot	32,03
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 837,95



ROZPOČET

Stavba: Doubický potok ř. km 4,320 - 4,650, Doubice

Objekt: S008 - Oprava opevnění, úsek č.7 ř.km 4,668 90 - 44,676 02

Místo: Doubice

Datum: 9. 12. 2016

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: AQUATEST a.s., Ing. Libor Kouřil

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 837,95

HSV - Práce a dodávky HSV

3 837,95

1 - Zemní práce

3 805,92

1	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	9,970	70,40	701,89
2	K	628635411	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm	m2	4,980	443,00	2 206,14
3	K	938903113	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene, řádkovém nebo kyklopském	m2	4,980	180,30	897,89

998 - Přesun hmot

32,03

4	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	0,169	189,50	32,03
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

mobil: +420 604 665 322

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Doubický potok ř. km 4,320 - 4,650, Doubice

Objekt: SO09 - Vegetační úpravy

JKSO:

Místo: Doubice

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2016

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ: 28002474

DIČ: CZ28002474

Projektant:

AQUATEST a.s., Ing. Libor Kouřík

IČ: 44794843

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	112 162,06
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	112 162,06
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	112 162,06	23 554,03
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	135 716,09
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

8.1.2018
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Doubický potok ř. km 4,320 - 4,650, Doubice

Objekt: S009 - Vegetační úpravy

Místo: Doubice

Datum: 9. 12. 2016


Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: AQUATEST a.s., Ing. Libor Kouřil

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	112 162,06
HSV - Práce a dodávky HSV	112 162,06
1 - Zemní práce	112 126,05
998 - Přesun hmot	36,01
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	112 162,06



ROZPOČET

Stavba: Doubický potok ř. km 4,320 - 4,650, Doubice

Objekt: S009 - Vegetační úpravy

Místo: Doubice

Datum:

9. 12. 2016

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

AQUATEST a.s., ing. Libor Kouřil

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

112 162,06

HSV - Práce a dodávky HSV

112 162,06

1 - Zemní práce


112 126,05

1	K	11201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	80,900	29,50	2 386,55
2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	10,000	122,00	1 220,00
3	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	1,000	215,00	215,00
4	K	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	5,000	70,00	350,00
5	K	112151357	Kácení stromu s postupným spuštěním koruny a kmene D do 0,8 m	kus	1,000	19 500,00	19 500,00
6	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	15,000	214,50	3 217,50
7	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	402,00	402,00
8	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	1,000	1 010,00	1 010,00
9	K	162301_R	Likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle technologických možností zhotovitele	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00
10	K	183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m ³ v rovině a svahu do 1:5	kus	55,000	51,80	2 849,00
11	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	50,000	95,00	4 750,00
12	K	02650R_4	Kalina obecná (<i>Viburnum opulus</i>) 20 - 50 cm, KK	kus	18,000	115,00	2 070,00
13	M	02650R_5	Svída krvavá (<i>Cornus sanguinea</i>) 80 - 100 cm, KK	kus	16,000	95,00	1 520,00
14	M	02650R_6	Ptač(í) zob (<i>Ligustrum vulgare</i>) 120-130 cm, KK	kus	16,000	68,00	1 088,00
15	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	390,00	1 950,00
16	M	02650R_7	Ovocný strom sazenice, 100 - 150 cm, KK	kus	5,000	800,00	4 000,00
17	K	184807911	Kůl l 2 m D 40 až 60 mm k sazenici 1 až 3 leté	kus	60,000	176,30	10 578,00
18	K	184401112	Příprava dřeviny k přesazení bez výměny půdy s vyhnojením s balem D do 1 m v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	2 425,00	12 125,00
19	K	184502115	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D do 1,0 m v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	3 447,00	17 235,00
20	K	184102117	Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	1 232,00	6 160,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	184807111_R	Zřízení ochrany stromu bedněním vč. odstranění	kus	2,000	750,00	1 500,

998 - Přesun hmot

22	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	0,190	189,50	36,9
----	---	-----------	--	---	-------	--------	------



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Doubický potok ř. km 4,320 - 4,650, Doubice

Objekt: VON-INV - Vedlejší a ostatní náklady - investiční část

JKSO:

Místo: Doubice

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2016

Objednatel:

Lesy České Republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ: 28002474

DIČ: CZ28002474

Projektant:

Ing. Libor Kouřík, AQUATEST a.s.

IČ: 44794843

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 244 315,98
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 244 315,98

DPH základní 21,00% ze 244 315,98 51 306,36
snižená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 295 622,34

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Jeten ICC

8.1. 2018

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Doubický potok ř. km 4,320 - 4,650, Doubice

Objekt: VON-INV - Vedlejší a ostatní náklady - investiční část

Místo: Doubice

Datum: 9. 12. 2016


Objednatel: Lesy České Republiky, s.p.

Projektant: Ing. Libor Kouřík, AQUATEST a.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	244 315,98
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	244 315,98



ROZPOČET



mobil: +420 604 665 322

V & J STAVEBNÍ

 Jelenov
 IČO: 2

Stavba: Doubický potok ř. km 4,320 - 4,650, Doubice

Objekt: VON-INV - Vedlejší a ostatní náklady - investiční část

Místo: Doubice

Datum: 9. 12. 2016

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Ing. Libor Kouřík, AQUATEST a.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

244 315,98

1	K	001	Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).	soubor	0,817	5 500,00	4 493,50
2	K	002	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.	soubor	0,817	8 000,00	6 536,00
3	K	003	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soubor	0,817	1 200,00	980,40
4	K	004	Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soubor	0,817	25 000,00	20 425,00
5	K	005	Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	kus	0,817	2 500,00	2 042,50
6	K	006	Aktualizace a doplnění povodňového plánu.	kus	0,817	1 800,00	1 470,60
7	K	007	Aktualizace a doplnění havarijního plánu.	kus	0,817	1 800,00	1 470,60
8	K	008	Provedení opatření vyptývajících z povodňového a havarijního plánu (např. vyznačení SPA v průběhu stavby na stávající hlásný profil, havarijní souprava apod.).	soubor	0,817	5 500,00	4 493,50
9	K	009	Zpracování a předání doplněné dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele.	kus	0,817	22 000,00	17 974,00
10	K	010	Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění stanovení přechodné úpravy provozu (veřejná vyháška) a dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.	soubor	0,817	9 000,00	7 353,00
11	K	012	Zajištění slovení rybí obsádky, k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru.	soubor	0,817	8 500,00	6 944,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	013	Provedení (zabezpečení) opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody (např. prohlídka staveniště před zahájením prací, záchranný přenos).	soub or	0,817	17 000,00	13 889,00
13	K	014	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, přístupů, skládek, deponií, míchacích center, mobilních sociálních zařízení apod.	soub or	0,817	12 000,00	9 804,00
14	K	015	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům včetně srovnání do měřitelných figur, přiblížení na místo předání a nezbytné manipulace.	soub or	0,817	8 500,00	6 944,50
15	K	016	Uvedení dotčených pozemků do původního (popř. zasmulvněného) stavu.	soub or	0,817	28 000,00	22 876,00
16	K	017	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky vč. protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	soub or	0,817	3 500,00	2 859,50
17	K	018	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré+1 v el.f.) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré+1 v el.f.) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Fotookumentace stavby	soub or	0,817	38 000,00	31 046,00
18	K	019	Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.	soub or	0,817	42 000,00	34 314,00
19	K	020	Vedení pracovního deníku s uvedením a prováděním všech činností souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy a dále viz poznámka	soub or	0,817	3 000,00	2 451,00
20	K	022	Vyznačení a ohraničení všech podzemních zařízení a objektů vč. případných výústí do toku (jímky, sklepy apod.) na p.p.č. 478/1 a 424/1 pro jejich nedotknutí při provádění stavby a dále viz poznámka.	soub or	0,817	9 000,00	7 353,00
21	K	023	Příplatek za stížený přesun hmot způsobený přesunem po veřejné komunikaci	t	857,675	45,00	38 595,38



Jeteřín
IČO

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Doubický potok ř. km 4,320 - 4,650, Doubice

Objekt: VON-NEINV - Vedlejší a ostatní náklady - neinvestiční část

JKSO:

Místo: Doubice

Objednatel:

Lesy České Republiky, s.p.

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

Projektant:

Ing. Libor Kouřík, AQUATEST a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	54 773,81
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 54 773,81

DPH základní	21,00%	ze	54 773,81	11 502,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 66 276,31

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

8. 1. 2016 Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Doubický potok ř. km 4,320 - 4,650, Doubice

Objekt: VON-NEINV - Vedlejší a ostatní náklady - neinvestiční část

Místo: Doubice

Datum: 9. 12. 2016


Objednatel: Lesy České Republiky, s.p.

Projektant: Ing. Libor Kouřík, AQUATEST a.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	54 773,81
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	54 773,81



ROZPOČET

stavba: Doubický potok ř. km 4,320 - 4,650, Doubice

Objekt: VON-NEINV - Vedlejší a ostatní náklady - neinvest

Místo: Doubice

Datum: 9. 12. 2016

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Ing. Libor Kouřík, AQUATEST a.

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

54 773,81

1	K	001	Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).	soubor	0,183	5 500,00	1 006,50
2	K	002	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správce sítí, která pozbudou platností v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.	soubor	0,183	8 000,00	1 464,00
3	K	003	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soubor	0,183	1 200,00	219,60
4	K	004	Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soubor	0,183	25 000,00	4 575,00
5	K	005	Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	kus	0,183	2 500,00	457,50
6	K	006	Aktualizace a doplnění povodňového plánu.	kus	0,183	1 800,00	329,40
7	K	007	Aktualizace a doplnění havarijního plánu.	kus	0,183	1 800,00	329,40
8	K	008	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (např. vyznačení SPA v průběhu stavby na stávající hlásný profil, havarijní souprava apod.).	soubor	0,183	5 500,00	1 006,50
9	K	009	Zpracování a předání doplněné dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele.	kus	0,183	22 000,00	4 026,00
10	K	010	Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění stanovení přechodné úpravy provozu (veřejná vyháška) a dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.	soubor	0,183	9 000,00	1 647,00
11	K	012	Zajištění slovení rybí obsádky, k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru.	soubor	0,183	8 500,00	1 555,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	013	Provedení (zabezpečení) opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody (např. prohlídka staveniště před zahájením prací, záchranný přenos).	soubor	0,183	17 000,00	3 111,00
13	K	014	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně optocení, přístupů, skládek, deponií, míchacích center, mobilních sociálních zařízení apod.	soubor	0,183	12 000,00	2 196,00
14	K	015	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům včetně srovnání do měřitelných figur, přiblížení na místo předání a nezbytné manipulace.	soubor	0,183	8 500,00	1 555,50
15	K	016	Uvedení dotčených pozemků do původního (popř. zasmíluvněného) stavu.	soubor	0,183	28 000,00	5 124,00
16	K	017	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky vč. protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	soubor	0,183	3 500,00	640,50
17	K	018	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré+1 v el.f.) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré+1 v el.f.) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Fotodokumentace stavby	soubor	0,183	38 000,00	6 954,00
18	K	019	Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.	soubor	0,183	42 000,00	7 686,00
19	K	020	Vedení pracovního deníku s uvedením a prováděním všech činností souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy a dále viz poznámka	soubor	0,183	3 000,00	549,00
20	K	022	Vyznačení a ohraničení všech podzemních zařízení a objektů vč. případných výústí do toku (jímky, sklepy apod.) na p.p.č. 478/1 a 424/1 pro jejich nedotknutí při provádění stavby a dále viz poznámka.	soubor	0,183	9 000,00	1 647,00
21	K	023	Příplatek za stížený přesun hmot způsobený přesunem po veřejné komunikaci	t	193,209	45,00	8 694,41



Jeter
IČO


Doubický potok, ř. km 4,320 - 4,650, Dubice

Finanční harmonogram na rok 2018

Duben	50 000,00 Kč	
Květen	200 000,00 Kč	
Červen	350 000,00 Kč	
Červenec	350 000,00 Kč	
Srpen	340 000,00 Kč	
Září	330 000,00 Kč	
Celkem	1 620 000,00 Kč	

Datum:12.02.2018


před:



Doubický potok, ř. km 4,320 - 4,650, Dubice

Finanční harmonogram na rok 2019

Březen	45 445,61 Kč	
Duben	100 000,00 Kč	
Květen	200 000,00 Kč	
Červen	200 000,00 Kč	
Červenec	200 000,00 Kč	
Srpen	200 000,00 Kč	
Září	200 000,00 Kč	
Celkem	1 145 445,61 Kč	



Datum:12.02.2018

Janusz Gawlik
předseda představenstva


V&J Stavební a.s. Jetenovice 48,341.01 Horažďovice
 IČO:28002474, DIČ:CZ28002474

Doubický potok, ř. km 4,320 - 4,650, Dubice - rok 2018

Průběh výstavby	Týdny																										
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
Profese																											
Předání staveniště																											
SO 01 – Rekonstrukce opevnění, úsek č.1																											
SO 02 – Rekonstrukce opevnění, úsek č.2																											
SO 03 – Rekonstrukce opevnění, úsek č.3																											
SO 04 – Oprava opevnění, úsek č.4																											
SO 05 – Rekonstrukce opevnění, úsek č.5																											
SO 06 – Oprava opevnění, úsek č.5																											
SO 07 – Rekonstrukce opevnění, úsek č.6																											
SO 08 – Oprava opevnění, úsek č.7																											
SO 09 – Vegetační úpravy																											
VON Investiční část																											
VON neinvestiční část																											

Datum: 12.2.2018

Janusz Gawlik
 předseda představenstva





LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ OHŘE
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 95695611.1, fax +420 417538708, ost56@lesycr.cz, ID DS:e8jcfns

Příloha SOD č.

CENÍK DŘÍVÍ

	Kč / m3 (plm)
jehličnaté	650,-
listnaté tvrdé	1 000,-
listnaté měkké	650,-
vrby	250,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Převodní koeficienty pro rovnané dříví v délkách výřezů do 6 m:

jehličnaté 0,65

listnaté a vrby 0,60

Lesy České republiky, s.p. [02]

vedoucí Správy toků - oblast povodí Ohře

V Teplících dne:

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legální a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách. www.lesycr.cz

