

VYKAZ VYMER - cenová nabídka**Oprava střech a venkovních omítek na budovách č.2 a 8 - kasárna Semtín****Budova č.002**

p.č.	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
	Oprava střechy				
1.	demontáž stávající plechové krytiny	m2	392,00		
2.	demontáž žlabů, svodů a háků	bm	72,00		
3.	demontáž stávajícího laťování	m2	392,00		
4.	demontáž stávajícího hromosvodu (3 jímací tyče ,svody a nadstř.část)	kpl.	1,00		
5.	dodávka a pokládka podstřešní difuzní fólie např. Jutafool	m2	450,00		
6.	dodávka a pokládka latí a kontralatí 60x40x6000mm	m2	392,00		
7.	dodávka a pokládka poplastované lesklé plechové krytiny trapez. typu např. Satjam PE 25 b	m2	392,00		
8.	dodávka a montáž poplastovaného hřebene např. Satjam vč.spoj.materiálu	bm	28,00		
9.	dodávka a montáž poplastované závětrnné lišty např. Satjam vč.spoj.materiálu	bm	28,00		
10.	dodávka a montáž vrchního a spodního těsnění do tvarovaného plechu	bm	112,00		
11.	demontáž stávajícího dřevěného podbití (římsa střechy)	m2	34,00		
12.	dodávka a montáž dřevěného podbití (palubky mořené vodouředitelnou lazurou)	m2	34,00		
13.	dodávka a montáž žlabů rš.330mm včetně čel a háků - poplastovaný např. Satjam	bm	58,00		
14.	dodávka a montáž svodů 100 mm vč. objímek- poplastovaný např. Satjam	bm	12,00		
15.	dodávka a montáž kotlíků- poplastovaný např. Satjam	bm	4,00		
16.	dodávka a montáž výtokového kolena a kolena "S" - poplastovaný např. Satjam	ks	8,00		
17.	dodávka a montáž hrom. včetně veškerého podr. materiálu a 4ks bleskosvod. tyče	bm	56,00		
18.	provedení uzemnění uzemňovací soustavy včetně materiálu	ks	4,00		
19.	pomocné lešení	soubor	1,00		
20.	provedení výchozí revize a projektové dokumentace hromosvodu	ks	1,00		
21.	odvoz stavebního materiálu na skládku včetně uložení	t	0,50		
22.	dodávka a montáž pásu proti ptákům 80 mm	bm	56,00		
23.	odvoz a uložení vybouraného kovového materiálu v areálu do 500 m	t	2,50		
	Oprava omítek				
1.	Broušení vnějších omítek	m2	235,00		
2.	zakryvání venkovních otvorů a konstrukcí	m2	48,00		
3.	Penetrace akrylát- silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	235,00		
4.	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačením do tmele	m2	235,00		
5.	Tenkvrstvá silikonová zrnitá omítka tl.1,5mm včetně penetrace	m2	235,00		
6.	KZS lišta rohová stěnová AL	m	122,00		
7.	KZS lišta začíšťovací AL u oken a dveří	bm	110,00		
8.	Použití kozlového lešení do pracovní výšky do 3m	soubor	1,00		
9.	úklid po veškeré činnosti	soubor	1,00		
10.	dodávka a montáž protidestove zaluzie 400x400 mm (do otvoru ve stítech místo stav.oken)	ks	2,00		

CELKOVÁ CENA b.č.2 BEZ DPH ČINÍ**DPH 21%****CELKOVA CENA S DPH 21%****467 560,94****98 187,80****565 748,74**

Budova č.008

p.č.	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
	Oprava střechy				
1.	demontáž stávající vlnité azbestocementové krytiny	m2	392		
2.	demontáž žlabů, svodů a háků	bm	72,00		
3.	demontáž stávajícího latování	m2	392,00		
4.	demontáž stávajícího hromosvodu (3 jímací tyče ,svody a nadstř.část)	ks	1,00		
5.	dodávka a pokládka podstřešní difuzní fólie např. Jutafool	m2	450,00		
6.	dodávka a pokládka latí a kontralatí 60x40x6000mm	m2	392,00		
7.	dodávka a pokládka poplastovavé lesklé plechové krytiny trapez. typu např. Satjam PE 25 b	m2	392,00		
8.	dodávka a montáž poplastovaného hřebene např. Satjam vč.spoj.materiálu	bm	28,00		
9.	dodávka a montáž poplastované závětrnné lišty např. Satjam vč.spoj.materiálu	bm	28,00		
10.	dodávka a montáž vrchního a spodního těsnění do tvarovaného plechu	bm	112,00		
11.	demontáž stávajícího dřevěného podbití (římsy střechy)	m2	34,00		
12.	dodávka a montáž dřevěného podbití (palubky mořené lazurou)	m2	34,00		
13.	dodávka a montáž žlabů rš.330mm včetně čel a háků - poplastovaný např. Satjam	bm	56,00		
14.	dodávka a montáž svodů 100 mm vč. objímek- poplastovaný např. Satjam	bm	12,00		
15.	dodávka a montáž kotlíků- poplastovaný např. Satjam	bm	4,00		
16.	dodávka a montáž výtokového kolena a kolena "S" - poplastovaný např. Satjam	ks	8,00		
17.	dodávka a montáž hrom. včetně veškerého podr. materiálu a 4ks bleskosvod. tyče	bm	56,00		
18.	provedení uzemnění uzemňovací soustavy včetně materiálu	ks	4,00		
19.	pomocné lešení	soubor	1,00		
20.	provedení výchozí revize a projektové dokumentace hromosvodu	ks	1,00		
21.	odvoz nebezpečného azbestocementového materiálu na skládku včetně uložení	t	5,90		
22.	dodávka a montáž pásu proti ptákům 80 mm	bm	56,00		
23.	odvoz a uložení vybouraného kovového materiálu v areálu do 500 m	t	1,50		
	Oprava omítek				
1.	Broušení vnějších omítek	m2	226,00		
2.	zakrývání venkovních otvorů a konstrukcí	m2	31,00		
3.	Penetrace akrylát- silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	246,00		
4.	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačením do tmele	m2	246,00		
5.	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl.1,5mm včetně penetrace	m2	246,00		
6.	KZS lišta rohová stěnová AL	m	88,00		
7.	KZS lišta začišťovací AL u oken a dveří	bm	76,00		
8.	demontáž dřevěného štítu včetně oken (50x50 cm)	m2	20,00		
9.	dodávka a montáž obkladu štítu deskou např. cetris tl.16 mm vč.kotvícího materiálu	m2	20,00		
10.	dodávka a montáž poplastovaného oplechování soklu např. Satjam	mb	28,00		
11.	uložení a odvoz vybouraného dřeva na skládku	t	1,00		
12.	Použití kozlového lešení do pracovní výšky do 3m	soubor	1,00		
13.	úklid po veškeré činnosti	soubor	1,00		
14.	dodávka a montáž protidešťové žaluzie 400x400 mm (do otvorů ve štítech místo stáv.oken)	ks	2,00		

CELKOVÁ CENA b.č.8 BEZ DPH ČINÍ

DPH 21%

CELKOVA CENA S DPH 21%

499 607,44

104 917,56

604 525,00

CELKOVÁ CENA b.č.2 a 8 BEZ DPH ČINÍ

DPH 21%

CELKOVA CENA S DPH 21%

WNI service s.r.o.
Labská 725, 533 04 Sazenice
iČ: 02687631, DIČ: CZ02687631

967 168,38

203 105,36

1 170 273,74

