

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **16-10-05-01** OPRAVA SLOUPOVÉ TRAFOSTANICE TS JABLONEC STŘELNICE, 22/0,4KV, 160KVA

Objekt: **Areál Boletice - TS Jablonec Střelnice 02-26-12**

Rozpočet: **20/06/16_01** Oprava TS Jablonec střelnice 160kVA

Objednatel: **Ministerstvo obrany ČR, Provozní středisko 0228 Boletice**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **ELPIK s.r.o. Kroměříž**
Nerudova 4701 Kroměříž
767 01

IČO: **27687538**

DIČ: **CZ27687538**

Vypracoval: **Bronislav Mašík tel. 602 583 001**

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		369 292,53 CZK
Základní DPH	21 %		77 551,43 CZK
Zaokrouhlení			0,03 CZK
Cena celkem s DPH			446 843,96 CZK

v Kroměříži

dne

9.9.2016

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON				
M46	Zemní práce při montážích	MON				
ON	Ostatní náklady	ON				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	16-10-05-01	OPRAVA SLOUPOVÉ TRAFOSTANICE TS JABLONEC STŘELNICE, 22/0,4KV, 160KVA
O:		Areál Boletice - TS Jablonec Střelnice 02-26-12
R:	20/06/16_01	Oprava TS Jablonec střelnice 160kVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl:	M21	Elektromontáže							
1	200616_01-1	Trafostanice SK - 400kVA JB-základní provedení, včetně demontáže konstrukčních prvků	kpl	1,00000					
2	200616_01-2	Tyc plochá Al 40/5	kg	4,00000					
3	200616_01-3	Svody NN včetně ochranných trubek a kabelů	m	16,00000					
4	200616_01-4	Spojovací materiál	kpl	1,00000					
5	200616_01-5	Kotevní řetězec fibriling včetně kotevního třmenu a přímého oka dvojitého	ks	3,00000					
6	200616_01-6	Trubka pancéřová 6029	m	3,00000					
7	200616_01-7	Kondenzátor staticky 5kVAr	ks	1,00000					
8	200616_01-8	Kotevní kladka	ks	3,00000					
9	200616_01-9	Svorka univerzální 6-50	ks	6,00000					
10	200616_01-10	Svorka úhlová pro připojení trať	ks	4,00000					
11	200616_01-11	Smršťovací bužírky na jednotlivé žíly	sada	4,00000					
12	200616_01-12	Koncovka smrštitelná na kabel	ks	2,00000					
13	200616_01-13	Pásek zemnicí FeZn 30/4 pospojení konstrukce trať	kg	25,00000					
14	200616_01-14	Pásek zemnicí FeZn 30/4 - ekvipotenciální prahy	kg	72,00000					
15	200616_01-15	Svorka zemnicí SR03	ks	18,00000					
16	200616_01-16	Svorka křížová SR02	ks	12,00000					
17	200616_01-17	Pojistkové sokly VN s omezovači V-LO 2245/N1B	ks	3,00000					
18	200616_01-18	Pojistka VN 16A	ks	3,00000					
19	200616_01-19	Tabulka výstražná na sloup	ks	1,00000					
20	200616_01-20	Zámek visací	ks	1,00000					
21	200616_01-21	Rozvaděč RST, skříň SVS-KZK, včetně výzbroje dle PD	ks	1,00000					
22	200616_01-22	Transformátor olejový 160kVA 22/0,4 kV ECOdesign	ks	1,00000					
23	200616_01-23	Stožár betonový EPV 9/2000 vč . dopravy na místo	ks	1,00000					
24	200616_01-24	Čepice PVC k bet stožáru	ks	1,00000					

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Celkem	Dodávka	Dodávka celk	Montáž	Montáž celk
25	200616_01-25	Gumoasfalt suspenze	kg	2,00000					
26	200616_01-26	Okno kabelové Al trubkové 95 x 12 ALU	ks	12,00000					
27	200616_01-27	Okno kabelové Al trubkové 70 x 12 ALU	ks	4,00000					
28	200616_01-28	Okno kabelové Al trubkové 240 x 12 ALU	ks	3,00000					
29	200616_01-29	Okno kabelové Al trubkové 120 x 12 ALU	ks	1,00000					
30	200616_01-30	Kabel silový 1-AYKY 3x240+120mm2	m	12,00000					
31	200616_01-31	Spojka prop kabel AYKY 3x240+120mm2	ks	2,00000					
32	200616_01-32	Připojení stávajícího rozvaděče pro regulaci 1/4 hod. maxima	kpl	1,00000					
33	200616_01-33	Připojení stávajícího rozvaděče kompenzace, včetně oživení	kpl	1,00000					
34	200616_01-34	Podružný materiál	kpl	1,00000					
Díl:	M46	Zemní práce při montážích							
35	200616_01-35	Směs betonová suchá B20	m3	3,00000					
36	200616_01-36	Zemní práce - výkop jámy pro sloup + ekvipotenciální kruhy	kpl	1,00000					
Díl:	ON	Ostatní náklady							
37	200616_01-37	Revize	h	12,00000					
38	200616_01-38	Odsouhlasení PD E.ON Distribucí	kpl	1,00000					
39	200616_01-39	Součinnost s pracovníky E.ON Distribuce	kpl	1,00000					
40	200616_01-40	Oživení + nastavení systému pro regulaci 1/4 maxima	kpl	1,00000					
41	200616_01-41	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000					
Díl:	VN	Vedlejší náklady							
42	200616_01-42	Manipulační technika (bagr, plošina, jeřáb)	kpl	1,00000					
43	200616_01-43	Doprava	kpl	1,00000					