Př. č. 4

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba : oprava okolí historické budovy Národního muzea
Objekt: vestibul stanice metra Muzeum
Část: výstupy : nová budova Národního muzea,Vinohradská,Mezibranská

energie STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ

P.č.	položka	MJ.	Počet MJ.	Cena za MJ	Cena celkem
	Výstup směr nová budova Národního muzea				
	1. sanace stěny				
	- sanace a nátěr stěny	m2			108 900,00
	- osazení dilatační lišty	bm			14 960,00
	2. oprava podhledů výstup				
	Metro2 - plná bílá 240x480	m2			128 020,00
	- demontáž stávajících konstrukcí	m2			51 800,00
	- těsnění průsaků dilatační spáry a okolí, včetně průchodek	kpl			71 000,00
	- instalace nerezových odvodňovacích žlabů	kpl			62 000,00
	- sanace stropní konstrukce a dilat. spáry	kpl			92 000,00
	- montáž podhledu	m2			106 930,00
	3. oprava podhledů chodba				
	Metro2 - plná bílá 240x480	m2			34 600,00
	- demontáž stávajících konstrukcí	m2			12 000,00
	- montáž podhledu	m2			28 900,00
	4. oprava odvodnění Hauraton š.250				
	- vybourání starého žlábku	bm			170 088,00
	- instalace nového odvodňovacího žlábku	bm			401 280,00
	5. oprava odvodnění a zakrytí u schodiště š.300				
	- vyčištění a reprofilace	bm			3 120,00
	- osazení rámu pro zaklopení (nerez)	kpl			24 000,00
	- zaklopení kamennými deskami – demontovatelné pro čištění	kpl			26 000,00
	6. oprava zábradlí				
	- oprava nerezového obložení (doplnění)	bm			134 750,00
	- nátěr	bm			25 025,00
	7. oprava stěn – kamenný obklad				
	- odstranění graffiti – gelový odstraňovač, případně přebroušení	m2			530 400,00
	- nový anti graffiti nátěr	m2			644 640,00
	8. oprava omítek stropu + malování				
	oprava omítek stropu + malování	m2			245 660,00
	9. omytí konstrukcí				
	- osvětlovací tělesa	kpl			1 200,00
	- AVK panely	kpl			6 500,00
	- dveře	kpl			2 500,00
	- informační panely	kpl			6 000,00
	Výstup směr Vinohradská				
	10. oprava podhledů výstup				
	Metro2 - plná bílá 240x480	m2			89 960,00
	- demontáž stávajících konstrukcí	m2			36 400,00
	- montáž podhledu	m2			75 140,00
	11. oprava zábradlí				
	- oprava nerezového obložení (doplnění)	bm			175 000,00
	- nátěr	bm			32 500,00
	12. oprava stěn – kamenný obklad				
	- odstranění graffiti – gelový odstraňovač, případně přebroušení	m2			93 600,00
	- nový anti graffiti nátěr	m2			113 760,00
	13. oprava omítek stropu + malování				
	oprava omítek stropu + malování	m2			49 700,00
	14. oprava krytů osvětlení schodiště				
	oprava krytů osvětlení schodiště	kpl			24 600,00
	Výstup směr Mezibranská				
	15. oprava odvodnění nad schody uliční úroveň Hauraton š.300				
	- vybourání starého žlábku	bm			20 515,00
	- instalace nového odvodňovacího žlábku	bm			48 400,00
	16. oprava odvodnění vpust vedle výstupu				
	- vyčištění	kpl			1 200,00
	- vybourání staré vpusti	kpl			8 600,00
	- instalace nové včetně zakrytí	kpl			17 200,00

	17. oprava zábradlí				
	- oprava nerezového obložení (doplnění)	bm			77 000,00
	- nátěr	bm			14 300,00
	18. oprava zábradlí				
	- nátěr	bm			13 975,00
	19. oprava stěn -- kamenný obklad				
	- odstranění graffiti – gelový odstraňovač, případně přebroušení	m2			700 800,00
	- nový anti graffiti nátěr	m2			692 040,00
	20. oprava omítek stropu + malování				
	oprava omítek stropu + malování	m2			166 850,00
	21. oprava krytů osvětlení schodiště				
	oprava krytů osvětlení schodiště	kpl			49 200,00
	22. oprava mříží - 2x wc + vstup 332				
	- nátěry, úklid	kpl			20 100,00
	23. oprava dveří				
	oprava dveří	kpl			16 000,00
	24. omytí konstrukcí				
	- osvětlovací tělesa	kpl			3 500,00
	- AVK panely	kpl			6 200,00
	- dveře	kpl			2 500,00
	- informační panely	kpl			6 000,00
	celkem bez DPH				**5 487 313,00**

V Praze dne 06.02.2018