

VÝKAZ VÝMĚR**Oprava a nátěr fasády b.č.14 - kasárna Semtín****Budova č.014**

p.č.	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
	Oprava omítek				
1.	Broušení vnějších omítek	m2	152,00		
2.	zakrývání venkovních otvorů a konstrukcí	m2	39,00		
3.	Penetrace akrylát- silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	152,00		
4.	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačení do tmele	m2	152,00		
5.	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl.1,5mm včetně penetrace	m2	152,00		
6.	KZS lišta rohová stěnová AL	m	20,00		
7.	demontáž oplechování rozvaděče 30 x 120 cm	ks	1,00		
8.	dodávka a montáž oplechování rozvaděče 30 x 120 cm - lakovaný plech	ks	1,00		
9.	obroušení a nátěr ocel.dveří 0,8x2,1 m	ks	4,00		
10.	otlučení stávající zdegradované omítky	m2	28,00		
11.	dodávka ručního omítání stěny MVC do tl. 30 mm	m2	28,00		
12.	zasekání a zaomítnutí el.kabelů	m	8,00		
13.	dodávka a lepení licových pásek rustikálních - barva hnědá povrchově hydrofobizovaný z výroby např. OLFY 2007 (240x71x21mm)	m2	14,00		
14.	dodávka a lepení licových rohů rustikálních - barva hnědá povrchově hydrofobizovaný z výroby např. OLFY 2007 (240x115x71x21mm)	m	2,00		
15.	demontáž okapového chodníku š. 0,5 m	m	4,00		
16.	okapový chodník ze štěrkopísku tl. 250 mm s udusáním š. 0,5 m	m	4,00		
17.	dodávka a montáž okapového chodníku š. 0,5 m	m	4,00		
18.	montáž pomocného lešení do pracovní výšky 6m	m2	190,00		
19.	příplatek k pomocnému lešení za první a ZKD den použití (30 dnů)	m2	5 700,00		
20.	demontáž pomocného lešení do pracovní výšky 6m	m2	190,00		
21.	odvoz vybouraného materiálu vč.uložení na skládku	soubor	1,00		
22.	úklid po veškeré činnosti	soubor	1,00		

CELKOVÁ CENA BEZ DPH ČINI**151 148,00****DPH 21%****31 741,08****CELKOVÁ CENA S DPH 21%****182 889,08**