


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	20.09.2016	Opěrná zídka	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	Opěrná zídka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1623	Opěrné zdi Lesná ul. Narcisová		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1623
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	216 665	0	0
Z	PSV celkem	20 510	0	0
R	M práce celkem	3 187	0	0
N	M dodávky celkem	0	0	0
	ZRN celkem	240 362	0	0
			0	0
	HZS	0	0	0
	ZRN+HZS	240 362	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	240 362	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum : 26.9.2016		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis:
				
Základ pro DPH		21,0 %	240 362 Kč	
DPH		21,0 %	50 476 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				290 838 Kč

Poznámka :



REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	41 741				
2 Základy a zvláštní zakládání	33 896				
3 Svislé a kompletní konstrukce	59 194				
62 Úpravy povrchů vnější	6 784				
9 Ostatní konstrukce, bourání	1 035				
96 Bourání konstrukcí	41 675				
711 Izolace proti vodě		6 258			
767 Konstrukce zámečnické		14 252			
M46 Zemní práce při montážích				3 187	
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	32 338				
CELKEM OBJEKT	216 665	20 510		3 187	

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		1623 Opěrné zdi Lesná ul. Narcisová 2 Opěrná zídka			Rozpočet: 20.09.2016 Opěrná zídka	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
1	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	25,89	303,00	7 844,67
2	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	15,65	183,50	2 871,78
3	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	27,41	91,70	2 513,50
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	27,41	20,00	548,20
5	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	41,54	200,00	8 308,00
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	25,84	260,00	6 718,40
7	175200010RA0	Obsyp objektu prohozenou zeminou	m3	15,70	824,00	12 936,80
Celkem za		1 Zemní práce				41 741,34
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
8	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm výplň tvárníc betonem C 16/20	m2	28,06	1 208,00	33 896,48
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				33 896,48
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
9	348922321R00	Zdivo plot.tl.300mm z tvar.1str.štip.přiro,KB-BLOK	m2	27,41	1 660,00	45 500,60
10	348924211R00	Stříška plot.zeď tl.300mm z tvar.štip.přir,KB-BLOK	m	31,30	437,50	13 693,75
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				59 194,35
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
11	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z cihel	m2	27,41	247,50	6 783,98
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				6 783,98
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
12	59513582.A	Držák plotového pole barev průb pro sloupek 40x40	kus	6,00	117,00	702,00
13	59513586.A	Držák plotového pole pro koncový sloupek barva	kus	4,00	83,30	333,20
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				1 035,20
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
14	961043111R00	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	4,70	1 519,00	7 139,30
15	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	3,40	687,00	2 335,80
16	962100011RA0	Bourání nadzákladového zdiva z kamene	m3	10,11	3 185,00	32 200,35
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				41 675,45
Díl: 711	Izolace proti vodě					
17	711823121RT4	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie GUTTABETA N	m2	31,59	100,50	3 174,80
18	711823129RT4	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty GUTTA N	m	31,30	98,50	3 083,05
Celkem za		711 Izolace proti vodě				6 257,85
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
19	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku	m	22,80	191,50	4 366,20
20	767920810R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 2 m2	kus	1,00	174,00	174,00
21	767900040RA0	Demontáž oplocení z pletiva	m	22,80	149,00	3 397,20
22	767000-1B	D+M branky vstupní plotové	ks	1,00	6 315,00	6 315,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				14 252,40
Díl: M46	Zemní práce při montážích					
23	460650016R00	Podkladová vrstva z betonu	m3	1,57	2 030,00	3 187,10
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích				3 187,10
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
24	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	42,25	319,50	13 498,88
25	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	42,25	116,00	4 901,00
26	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	42,25	187,00	7 900,75
27	979091221R00	Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km	t	42,25	7,90	333,78
28	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	42,25	135,00	5 703,75
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				32 338,15