

## CENOVÁ NABÍDKA

Oprava rampy, dveří, dešťových svodů b.č.9  
letišť Chrudim

| P.č.          | Číslo položky    | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---------------|------------------|--|-----|----------|-----------|-------------|
| <b>Díl: 1</b> |                  | <b>Zemní práce</b>   |     |          |           |             |
| 1             | 132 20-1109.R00  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3<br>1*0,4*2,14*4+1,16*1,28*0,4   | m3  | 4,02     | 4,02      |             |
| 2             | 132 20-1111.R00  | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ<br>1*0,4*2,14*4+1,16*0,4*1,28; nové základ.pasy -rampa                      | m3  | 4,02     | 4,02      |             |
| 3             | 162 20-1102.R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m<br>34,74+4,0179   | m3  | 38,76    | 38,76     |             |
| 4             | 162 70-1105.R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m  | m3  | 38,76    |           |             |
| 5             | 113 15-1215.R00  | Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.6 cm<br>4*1,5*2;kanalizace  | m2  | 28,00    | 12,00     |             |
|               |                  | 4*2*2;kanalizace   |     |          | 16,00     |             |
| 6             | 113 10-7113.R00  | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.30 cm<br>4*1,5*2;kanalizace   | m2  | 12,00    | 12,00     |             |
| 7             | 175 10-1101.RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm<br>0,7*1,5*4*2;kanalizace                          | m3  | 8,40     | 8,40      |             |
| 8             | 132 20-1211.R00  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ<br>7,72*1,5*2;kanalizace  | m3  | 23,16    | 23,16     |             |
| 9             | 151 10-1102.R00  | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m<br>2,7*2*2*2;kanalizace   | m2  | 31,00    | 21,60     |             |
|               |                  | 2,35*1*2*2;kanalizace  |     |          | 9,40      |             |
| 10            | 151 10-1301.R00  | Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m<br>2,7*2*1,5*2;kanalizace  | m3  | 23,25    | 16,20     |             |
|               |                  | 2,35*1*1,5*2;kanalizace  |     |          | 7,05      |             |
| 11            | 151 10-1311.R00  | Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m<br>23,25   | m3  | 23,25    | 23,25     |             |
| 12            | 151 10-1112.R00  | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m<br>31   | m2  | 31,00    | 31,00     |             |
| 13            | 132 20-1209.R00  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3   | m3  | 23,16    |           |             |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>   |     |          |           |             |
| <b>Díl: 2</b> |                  | <b>Základy,zvláštní zakládání</b>  |     |          |           |             |
| 14            | 274 31-3611.R00  | Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)<br>0,37*0,4*(1,22+1,79+16,21+2,59)+1,16*(1,68*2+0,27)<br>0,8*0,3*2,14*4           | m3  | 9,49     | 7,44      |             |
|               |                  |  |     |          | 2,05      |             |
| 15            | 274 35-1215.R00  | Bednění stěn základových pasů - zřízení<br>1,16*(1,28*2+0,27)  | m2  | 3,28     | 3,28      |             |
| 16            | 274 35-1216.R00  | Bednění stěn základových pasů - odstranění   | m2  | 3,28     |           |             |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>2 Základy,zvláštní zakládání</b>  |     |          |           |             |
| <b>Díl: 3</b> |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>   |     |          |           |             |
| 17            | 311 11-2120.RT3  | Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárnice betonem C 20/25<br>1,2*(1,02+2,19+16,21+2,39)<br>1,82*1,2/2     | m2  | 27,26    | 26,17     |             |
|               |                  |  |     |          | 1,09      |             |
| 18            | 311 36-1221.R00  | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10216   | t   | 0,30     |           |             |
| 19            | 003-01           | M+D izolace mezi překlady tl.70mm<br>2*0,25  | m2  | 0,50     | 0,50      |             |
| 20            | 317 16-8134.R00  | Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2000 mm  | kus | 4,00     |           |             |
| 21            | 311 11-2120.RT2  | Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárnice betonem C 16/20, bez povrch. úpravy<br>1,2*2,34*4<br>1,68*1,2/2 | m2  | 12,24    | 11,23     |             |
|               |                  |  |     |          | 1,01      |             |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>   |     |          |           |             |
| <b>Díl: 4</b> |                  | <b>Vodorovné konstrukce</b>  |     |          |           |             |
| 22            | 411 32-1515.R00  | Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 (B 37)<br>44,11*0,20  | m3  | 8,82     | 8,82      |             |
| 23            | 411 35-4237.R00  | Bednění stropů plech lesklý, vlna 50 mm, tl. 1,3 mm  | m2  | 40,00    |           |             |

## CENOVÁ NABÍDKA

Oprava rampy, dveří, dešťových svodů b.č.9  
letišť Chrudim

| P.č.             | Číslo položky                 | Název položky  | MJ | množství | cena / MJ                                  | celkem (Kč) |
|------------------|-------------------------------|--|----|----------|--|-------------|
| 24               | 411 35-1101.R00               | Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení<br>0,3*(1,13+2,79+16,41+2,69)   | m2 | 6,91     | 6,91                                       |             |
| 25               | 411 35-1102.R00               | Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění<br>0,3*(1,13+2,79+16,41+2,69)   | m2 | 6,91     | 6,91                                       |             |
| 26               | 411 36-1221.R00               | Výztuž stropů z betonářské oceli   | t  | 0,50     |  |             |
| 27               | 413 94-1123.RT3               | Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 včetně<br>dodávky profilu U č. 16<br>(1,13+2,79+16,41+2,69+2,5)*18,8*0,001                                    | t  | 0,48     | 0,48                                       |             |
| 28               | 430 32-1514.R00               | Schodištvé konstrukce, železobeton C 30/37 (B 37)<br>4,2*1,18  | m3 | 4,96     | 4,96                                       |             |
| 29               | 430 36-1121.R00               | Výztuž schodištvých konstrukcí   | t  | 0,02     |  |             |
| 30               | 431 35-1121.R00               | Bednění podest přímočarých - zřízení<br>2,5*1,18<br>0,5*(2,5+1,18)   | m2 | 4,79     | 2,95<br>1,84                               |             |
| 31               | 431 35-1122.R00               | Bednění podest přímočarých - odstranění<br>4,79  | m2 | 4,79     | 4,79                                       |             |
| 32               | 434 35-1141.R00               | Bednění stupňů přímočarých - zřízení<br>1,4*1,18   | m2 | 1,65     | 1,65                                       |             |
| 33               | 434 35-1142.R00               | Bednění stupňů přímočarých - odstranění  | m2 | 1,65     |  |             |
| 34               | 004-01                        | Osazení + D ochranných lišt stupňů L úhelník 50/50/5<br>1,18*8   | m  | 9,44     | 9,44                                       |             |
| <b>Celkem za</b> |                               | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>  |    |          |  |             |
| Díl: 5           | <b>Komunikace</b>             |  |    |          |  |             |
| 35               | 576 15-2111.R00               | Koberec otevřený z kam.drceného+asf. 6 cm<br>4*1,5*2;kanalizace<br>4*2*2;kanalizace<br>(16,5+4,5+3)*0,2; rampa   | m2 | 32,80    | 12,00<br>16,00<br>4,80                     |             |
| 36               | 564 87-1111.R00               | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm<br>4*1,5*2;kanalizace<br>(16,5+4,5+3)*0,2; rampa  | m2 | 16,80    | 12,00<br>4,80                              |             |
| 37               | 567 21-1115.R00               | Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 15 cm<br>4*1,5*2;kanalizace<br>(16,5+4,5+3)*0,2; rampa  | m2 | 16,80    | 12,00<br>4,80                              |             |
| 38               | 564 83-1111.R00               | Podklad ze štěrkodrti vč. zhutnění<br>1,43*3*1,5*2;kanalizace  | m3 | 12,87    | 12,87                                      |             |
| <b>Celkem za</b> |                               | <b>5 Komunikace</b>  |    |          |  |             |
| Díl: 61          | <b>Upravy povrchů vnitřní</b> |  |    |          |  |             |
| 39               | 612 42-1637.R00               | Omítka vnitřní zdiava, MVC, štuková vč. výztužné sítě<br>0,35*2,1*6+1,1*0,35*2+1,6*0,35<br>0,5*2,5*6+1,5*0,5*2+2*0,5   | m2 | 15,74    | 5,74<br>10,00                              |             |
| 40               | 612 42-1615.R00               | Omítka vnitřní zdiava, MVC, hrubá zatřená  | m2 | 15,74    |  |             |
| <b>Celkem za</b> |                               | <b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>   |    |          |  |             |
| Díl: 62          | <b>Upravy povrchů vnější</b>  |  |    |          |  |             |
| 41               | 622 42-1143.R00               | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2<br>5*14,1+1,5*14,1/2;štít<br>73,71;bok<br>6,3*2;bok zadní<br>(-17,81);sanační omítka<br>(-0,25*14,1);štít - sokl | m2 | 146,05   | 81,08<br>73,71<br>12,60<br>-17,81<br>-3,53 |             |
| 42               | 622 48-1211.R00               | Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu<br>5*14,1+1,5*14,1/2;štít<br>73,71;bok<br>6,3*2;bok zadní   | m2 | 167,39   | 81,08<br>73,71<br>12,60                    |             |
| 43               | 620 41-1135.R00               | Nátěr vnější omítky akrylátový sl. 3, z lešení<br>5*14,1+1,5*14,1/2;štít   | m2 | 77,55    | 81,08                                      |             |

## CENOVÁ NABÍDKA

Oprava rampy, dveří, dešťových svodů b.č.9  
letišť Chrudim

| P.č.    | Číslo položky   | Název položky  | MJ | množství                               | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---------|-----------------|--|----|--|-----------|-------------|
| 44      | 006-02          | (-0,25*14,1);štít - sokl<br>Sanační třívrstvá omítka<br>11,7*1,3;bok<br>1,3*2;bok zadní  | m2 | -3,53<br>17,81<br>15,21<br>2,60        |           |             |
| 45      | 006-01          | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka vč.<br>penetrace<br>0,25*14,1;štít - sokl<br>0,65+8,87*0,25;bok sokl                                  | m2 | 6,39<br>3,53<br>2,87                   |           |             |
| 46      | 622 42-2211.R00 | Oprava vnějších omítek hrubá zatřená, do 20 %  | m2 | 167,39                                 |           |             |
|         |                 | <b>Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější</b>  |    |  |           |             |
| Díl: 91 | 919 73-5112.R00 | <b>Doplňující práce na komunikaci</b><br>Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm<br>(4+1,5)*2*2;kanal.<br>(4+2)*2*2;kanal.<br>16,5+4,5+3; rampa | m  | 70,00<br>22,00<br>24,00<br>24,00       |           |             |
|         |                 | <b>Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci</b>   |    |  |           |             |
| Díl: 93 | 931 97-1112.R00 | <b>Dokončovací práce inž.staveb</b><br>Vložky do dilatačních spár, lepenka dvojitá<br>0,25*(0,11+14,1)+1,3   | m2 | 4,85<br>4,85                           |           |             |
| 49      | 093-01          | M+D lemovací úhelník50/50/5 kotvený do zdiva (nad dilataci)<br>14,11-1,55<br>2   | m  | 14,56<br>12,56<br>2,00                 |           |             |
| 50      | 093-02          | Osazení + D větracích mřížek se sítí (síť proti hmyzu), vel.<br>200x200 (nerezové provedení)   | ks | 4,00                                   |           |             |
|         | 093-03          | Osazení + D prahových přejezdových lišt z L úhelníku<br>100/100/50   | m  | 3,20                                   |           |             |
|         |                 | <b>Celkem za 93 Dokončovací práce inž.staveb</b>   |    |  |           |             |
| Díl: 94 | 941 94-1051.R00 | <b>Lešení a stavební výtahy</b><br>Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m<br>(14,1+1,5*2)*5<br>(11,7+1,5)*5<br>3,5*5                          | m2 | 169,00<br>85,50<br>66,00<br>17,50      |           |             |
| 52      | 941 94-1391.R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051   | m2 | 169,00                                 |           |             |
| 53      | 941 94-1851.R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m   | m2 | 169,00                                 |           |             |
|         |                 | <b>Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy</b>   |    |  |           |             |
| Díl: 96 | 962 03-2241.R00 | <b>Bourání konstrukcí</b><br>Bourání zdiva z cihel pálených na MC<br>1,62*0,3*15,51*2<br>1,62*0,3*2,6*2<br>1,44*1,62*0,3/2<br>1,82*1,62*0,3/2            | m3 | 18,40<br>15,08<br>2,53<br>0,35<br>0,44 |           |             |
| 55      | 965 08-2941.R00 | Odstranění násypu jakékoliv plochy<br>42,12*1,16   | m3 | 48,86<br>48,86                         |           |             |
| 56      | 963 05-1113.R00 | Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm<br>42,12*0,15   | m3 | 6,32<br>6,32                           |           |             |
| 57      | 963 05-3936.R00 | Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných<br>2,1*0,95<br>2,1*1,03   | m2 | 4,16<br>2,00<br>2,16                   |           |             |
| 58      | 961 04-4111.R00 | Bourání základů z betonu prostého<br>0,95*1*0,75<br>1,03*1*0,4+1,82*0,4*1+1,03*1*0,9   | m3 | 2,78<br>0,71<br>2,07                   |           |             |
| 59      | 968 07-2455.R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2<br>0,9*1,92+0,9*1,9  | m2 | 3,44<br>3,44                           |           |             |
| 60      | 968 07-2558.R00 | Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2   | m2 | 3,08                                   |           |             |

## CENOVÁ NABÍDKA

Oprava rampy, dveří, dešťových svodů b.č.9  
letišť Chrudim

| P.č. | Číslo položky    | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|------------------|--|-----|----------|-----------|-------------|
|      |                  | 1,5*2,05   |     | 3,08     |           |             |
| 61   | 964 01-1211.R00  | Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m                             | m3  | 0,14     |           |             |
|      |                  | 2*0,35*0,2   |     | 0,14     |           |             |
| 62   | 967 03-1733.R00  | Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm                        | m2  | 2,80     |           |             |
|      |                  | 2*0,35*4   |     | 2,80     |           |             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>   |     |          |           |             |
| Díl: | <b>97</b>        | <b>Prorážení otvorů</b>  |     |          |           |             |
| 63   | 970 25-1300.R00  | Řezání železobetonu hl. řezu 350 mm                                      | m   | 2,30     |           |             |
|      |                  | 2*(0,5+1,3*0,5)  |     | 2,30     |           |             |
| 64   | 971 05-2431.R00  | Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,25 m2                                  | kus | 2,00     |           |             |
| 65   | 979 08-1111.R00  | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                             | t   | 130,21   |           |             |
|      |                  | 128,344+1,861  |     | 130,21   |           |             |
| 66   | 979 08-1121.R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                   | t   | 1 171,85 |           |             |
|      |                  | 130,205*9  |     | 1 171,85 |           |             |
| 67   | 979 08-2111.R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                                   | t   | 130,21   |           |             |
| 68   | 979 08-2121.R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m                        | t   | 1 010,61 |           |             |
|      |                  | 126,326*8  |     | 1 010,61 |           |             |
| 69   | 978 03-6131.R00  | Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 20 %                             | m2  | 167,39   |           |             |
|      |                  | 5*14,1+1,5*14,1/2;štit   |     | 81,08    |           |             |
|      |                  | 73,71;bok  |     | 73,71    |           |             |
|      |                  | 6,3*2;bok zadní  |     | 12,60    |           |             |
|      | 097-01           | Poplatek za skládku  | t   | 130,21   |           |             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>97 Prorážení otvorů</b>   |     |          |           |             |
| Díl: | <b>99</b>        | <b>Staveništní přesun hmot</b>   |     |          |           |             |
| 70   | 998 01-2021.R00  | Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m                          | t   | 131,70   |           |             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>  |     |          |           |             |
| Díl: | <b>711</b>       | <b>Izolace proti vodě</b>  |     |          |           |             |
| 71   | 711-01           | M+D flexibilní těsnící stěrka  | m2  | 8,59     |           |             |
|      |                  | 2,34*0,25*4  |     | 2,34     |           |             |
|      |                  | 0,25*(1,03+2,19+16,21+3,87+1,68)   |     | 6,25     |           |             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>711 Izolace proti vodě</b>  |     |          |           |             |
| Díl: | <b>721</b>       | <b>Vnitřní kanalizace</b>  |     |          |           |             |
| 72   | 721-01           | Lapač střešních splavenin litinový se zápachovou klapkou a lapacím košem | ks  | 2,00     |           |             |
| 73   | 115 20-1501.R00  | Montáž odpadního potrubí DN 150  | m   | 23,20    |           |             |
|      |                  | 5,8*4  |     | 23,20    |           |             |
| 74   | 721-02           | Vyvrtnání - kanalizační trubka   | ks  | 2,00     |           |             |
| 75   | 721-03           | D+M navrtání (odbočka s nastavitelným úhlem)                             | ks  | 2,00     |           |             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>721 Vnitřní kanalizace</b>  |     |          |           |             |
| Díl: | <b>762</b>       | <b>Konstrukce tesařské</b>   |     |          |           |             |
| 76   | 762-01           | Podpurné dřevěné bednění profilovaného plechu profil 100/100 mm          | m   | 45,00    |           |             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>762 Konstrukce tesařské</b>   |     |          |           |             |
| Díl: | <b>764</b>       | <b>Konstrukce klempířské</b>   |     |          |           |             |
| 77   | 764-01           | Demontáž půlkruhového žlabu vč.háků                                      | m   | 14,10    |           |             |
| 78   | 764-02           | Demontáž okapového svodu   | m   | 9,00     |           |             |
| 79   | 764-01           | M+D vnější parapet   | kus | 1,00     |           |             |
| 80   | 764 35-2203      | Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm                        | m   | 14,10    |           |             |
| 81   | 764 45-4202      | Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm                            | m   | 9,00     |           |             |
| 82   | 764 35-9211      | Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm                        | ks  | 1,00     |           |             |
| 83   | 998 76-4201      | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m                         | %   | 108,87   |           |             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>764 Konstrukce klempířské</b>   |     |          |           |             |
| Díl: | <b>766</b>       | <b>Konstrukce truhlářské</b>   |     |          |           |             |
| 84   | 766-01           | M+D plastových dveří 1kř.  | kus | 2,00     |           |             |
| 85   | 766-02           | M+D plastových dveří 2kř.  | kus | 1,00     |           |             |
| 86   | 998 76-6201.R00  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                         | %   | 850,00   |           |             |

**CENOVÁ NABÍDKA**

*Oprava rampy, dveří, dešťových svodů b.č.9  
letišť Chrudim*

| P.č. | Číslo položky    | Název položky  | MJ | množství | cena / MJ                      | celkem (Kč) |
|------|------------------|--|----|----------|--------------------------------|-------------|
|      | <b>Celkem za</b> | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>   |    |          |                                |             |
| Díl: | <b>767</b>       | <b>Konstrukce zámečnické</b>   |    |          |                                |             |
| 87   | 767 99-6801.R00  | Demontáž atypických ocelových konstr. ocel.zábradlí  | kg | 75,00    |                                |             |
| 88   | 767-01           | M+D ocelové zábradlí včetně kotvení (chem. kotvy)<br>43*6,2+30   | kg | 296,60   | 296,60                         |             |
| 89   | 998 76-7201.R00  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m   | %  | 243,45   |                                |             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>   |    |          |                                |             |
| Díl: | <b>783</b>       | <b>Nátěry</b>  |    |          |                                |             |
| 90   | 783 22-6100.R00  | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní<br>(0,95+2,6+1,3*2+2,5*2,5)*1,1<br>1,6*0,1*4*2<br>(0,07+0,16+0,07)*2*(1,13+2,79+16,41+2,69+2,5)<br>(0,05*4)*1,18*8 | m2 | 32,12    | 13,64<br>1,28<br>15,31<br>1,89 |             |
| 91   | 783 22-5600.R00  | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email  | m2 | 32,12    |                                |             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>783 Nátěry</b>  |    |          |                                |             |
| Díl: | <b>784</b>       | <b>Malby</b>   |    |          |                                |             |
| 92   | 784 19-1201.R00  | Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x<br>3*3*2+3*5  | m2 | 33,00    | 33,00                          |             |
| 93   | 784 19-5212.R00  | Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x  | m2 | 33,00    |                                |             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>784 Malby</b>   |    |          |                                |             |
|      |                  | <b>CENA ZA DÍLO BEZ DPH</b>  |    |          |                                | 763 689,02  |
|      |                  | <b>DPH</b>   |    |          |                                | 160 374,69  |
|      |                  | <b>CENA ZA DÍLO S DPH</b>  |    |          |                                | 924 063,71  |