

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava dešťových žlabů a svodů b.č.44	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	kasárna Těchonín
Objednatel	ČR-MO Praha, AHNM Pardubice	IČ	DIČ
Projektant		60162694	CZ60162694
Zhotovitel	Kryš Martin	60976021	CZ7205065769
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Kryš	26.07.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž		11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS			21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		
Projektant								D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22	52 000,00	
Objednatel								24	15 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis				Razítko				25	21 %	52 000,00 DPH	10 920,00
Zhotovitel								26	Cena s DPH (ř. 23-25)	62 920,00	
Datum a podpis				Razítko				E Přípočty a odpočty			
								27	Dodávky objednatele	0,00	
								28	Klouzavá doložka	0,00	
								29	Zvýhodnění + -	0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava dešťových žlabů a svodů b.č.44
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel: ČR-MO Praha, AHNM Pardubice
Zhotovitel: Kryš Martin
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

HSV Práce a dodávky HSV
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
PSV Práce a dodávky PSV
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
764 Konstrukce klempířské
N00 Nepojmenované práce
N01 Nepojmenovaný díl
Celkem

52 000,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava deštových žlabů a svodů b.č.44

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: ČR-MO Praha, AHNM Pardubice

Zhotovitel: Kryš Martin

Datum: #####

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D	HSV	Práce a dodávky HSV					
		D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
1	K	003	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	50,000			
2	K	003	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	500,000			
3	K	003	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	50,000			
		D	PSV	Práce a dodávky PSV					
		D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
4	K	721	722110825	Demontáž potrubí litinového hrdlového do DN 125	kus	10,000			
		D	764	Konstrukce klempířské					
5	K	764	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	107,000			
6	K	764	764004861	Demontáž svodu do suti	m	10,150			
7	K	764	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	1,000			
8	M	MAT	553501630	koleno výtokové UTK LINDAB 120 mm	kus	1,000			
9	K	764	764511404	Žlab podokapní půlkruhový R 150 mm ze zink. plechu s povrchovou úpravou barva RAL 9006 stříbrná	m	107,000			
10	K	764	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz barveného plechu RAL 9006 stříbrná150/120 mm	kus	4,000			
11	K	764	764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků ze zink. plechu s povrchovou úpravou barva RAL 9006 stříbrná průměru 120 mm	m	18,700			
		D	N00	Nepojmenované práce					
		D	N01	Nepojmenovaný díl					
12	K	003	KP01	Přípevnění uvolněných plechů krytiny vč.spoj.materiálu	m	20,000			
				Celkem				52 000,00	