

Oprava osvětlení pod ESO přístřešky							
	MJ	Předpokl. Počet MJ	Cena za MJ	DPH	Základ DPH	DPH	Cena vč. DPH
Krytá stání							
Osvětlení venkovní a vnitřní							
Demontáž stávajících osvětlovacích těles	ks	66					
Demontáž stávajících litěných skříní	ks	12					
Rozvaděč plastový RS (např. MSY Plm43) o rozměrech 430x330x200	ks	2					
Jistič 3f 16A, 400V	ks	2					
Jistič 1f 10A, 230V	ks	4					
Stykač 1f 25A	ks	4					
Jistič 1f 2A, 230V	ks	2					
Montážní plech	ks	2					
Sada závěsů	ks	2					
Přepínač provozu ovládaný z venku	ks	2					
Přepínač soumrakového stmívače ovládaný z venku	ks	2					
Přechodové svorky do průměru 50 mm ²	ks	4					
DIN lišta 500 mm	m	0,5					
Hřeben 300 mm	m	0,3					
Úprava stávajícího rámu pro instalaci rozvaděče	hod	5					
Držák pro krabice ACIDUR (nutno vyrobit)	ks	45					
Reflektor LED 50W, svítivost vyšší než 3000 lm, chromatičnost bílá/studená bílá, vyzařovací úhel 120°, krytí IP 65, nastavitelné ve dvou osách	ks	27					
Reflektor LED 20W, svítivost vyšší než 1200 lm, chromatičnost bílá/studená bílá, vyzařovací úhel 120°, krytí IP 65, nastavitelné ve dvou osách	ks	18					
Krabice ACIDUR	ks	45					
Kabel CYKY 3x1,5	m	260					
Instalační trubka DN 20	m	150					
Materiál pro uchycení tras (přichytky, spony, šrouby)	kpl	1					
Oprava nátěrů stávajících konstrukcí před instalací rozvaděče	ks	2					
Demontážní a montážní práce	hod	100					
Zásuvkový rozvaděč							
Rozvaděč plastový RZ (např. MSY Plm43) o rozměrech 430x330x200	ks	2					
Vypínač pákový 3f 40A	ks	2					
Proudový chránič 40A/0,03mA	ks	2					
Jistič 3f 40A, 400V	ks	2					
Jistič 3f 32A, 400V	ks	2					
Jistič 1f 16A, 230V	ks	2					
Montážní plech	ks	2					
Sada závěsů	ks	2					

Oprava osvětlení pod ESO přístřešky							
	MJ	Předpokl. Počet MJ	Cena za MJ	DPH	Základ DPH	DPH	Cena vč. DPH
Zásuvka vestavná 3f 32A	ks	2					
Zásuvka vestavná 1f 10A	ks	2					
Zásuvka vestavná 3f 32A za chráničem	ks	2					
Zásuvka vestavná 1f 10A za chráničem	ks	2					
Přechodová svorka do 50 mm ²	ks	4					
DIN lišta 500 mm	m	0,5					
Hřeben 300 mm	m	0,3					
Úprava stávajícího rámu pro instalaci rozvaděče	kpl	1					
Oprava nátěrů stávajících konstrukcí před instalací rozvaděče	kpl	1					
Demontážní a montážní práce	hod	50					
Osvětlení dvora a vjezdu							
Osvětlení dvora z prostoru šaten							
Odpojení a demontáž stávajícího osvětlení z objektu šatny	ks	1					
Úprava stávajícího nosiče DN 60 mm	kpl	1					
Dodávka a montáž nového nosiče na objekt šaten (pro 3 ks LED reflektorů), jakl 50x50	ks	1					
Reflektor LED 50W, svítivost vyšší než 3000 lm, chromatičnost bílá/studená bílá, vyzařovací úhel 120o, krytí IP 65, nastavitelné ve dvou osách	ks	3					
Připojení 3 ks LED reflektorů, vč. dodávky ACIDUR	ks	3					
Oprava nátěru stávajícího nosiče	ks	1					
Osvětlení vjezdu							
Odpojení a demontáž stávajícího osvětlení	kpl	1					
Dodávka a montáž nového nosiče pro 2 ks světel, jakl 50x50, 50 cm	ks	1					
Krabice ACIDUR, vč. připojení 2 ks reflektorů	ks	1					
Reflektor LED 50W, svítivost vyšší než 3000 lm, chromatičnost bílá/studená bílá, vyzařovací úhel 120o, krytí IP 65, nastavitelné ve dvou osách	ks	2					
Oprava nátěru stávajícího nosiče	ks	2					
Demontáž osvětlení a nosné konstrukce z objektu šatny směr kryté stání							
Demontáž (vč. začištění fasády, opravy střechy)	hod	10					
Revize	kpl	1	13				
Doprava	km	750					
Práce montážní plošinou	hod	10					
			Celkem		153 850,75 Kč	32 308,66 Kč	186 159,40 Kč