

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: Oprava hlav. komunikací, chodníků SO č. 528 Letiště Čáslav
 Objekt: č. 528 Letiště Čáslav

Příloha č. 1 k SOD 6440-0112-2016-42

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dotávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
Oprava zdegradovaného živičného centrální křižovatky										
HSV Práce a dodávky HSV										
1 Zemní práce										
1	221	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic - ostrůvku	m ²	19,000					
2	221	113107137	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm	m ²	19,000					
3	221	113154121	Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 1 m pl do 500 m ² bez překážek v trase	m ²	132,000					
4	221	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m ² s překážkami v trase	m ²	2 195,000					
5	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých - chodníků	m	159,000					
6	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých - ostrůvků	m	68,000					
7	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých - ostrůvku	m	17,500					
8	001	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	34,000					
9	231	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m ²	34,000					
10	005	005724100	Osivo směs travní parková	kg	0,013					
5 Komunikace pozemní										
11	221	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m ²	19,000					
12	221	567142115	Podklad ze směsi smelene cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm	m ²	19,000					
13	221	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	2 327,000					
14	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	19,000					
15	221	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	m	98,000					
8 Trubní vedení										
16	271	895941211X	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký včetně zemních prací a napojení na stávající kanalizační šachtu	kus	1,000					
17	592	592238500	Dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	1,000					
18	592	592238640	Prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	1,000					
19	592	592238780	Mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	1,000					
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										
20	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	159,000					
21	592	592174150	Obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm	kus	159,000					
22	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - ostrůvků	m	68,000					
23	592	592174500	Obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	68,000					
24	221	919721281	Geomříž pro vyztužení stávajícího asfaltového povrchu z PP	m ²	2 327,000					
25	221	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	98,000					
997 Přesun sutě										
26	221	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	350,823					
27	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	3 508,230					
28	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	59,699					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
29	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	291,124					
998 Přesun hmot										
30	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	401,800					
Celkem oprava centrální křižovatky										

Oprava napojení hlavní komunikace na parkovací plochu před										
HSV Práce a dodávky HSV										
1 Zemní práce										
31	221	113105113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspárované MC	m ²	10,000					
32	221	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m ²	9,000					
33	221	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m ² s překážkami v trase	m ²	87,000					
34	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	22,500					
5 Komunikace pozemní										
35	221	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	87,000					
36	221	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	38,000					
8 Trubní vedení										
37	271	895941211X	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký - pro šterbinový žlab	kus	1,000					
38	592	592238200	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm	kus	1,000					
39	592	592238220	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 VD /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	1,000					
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										
40	221	919721281	Geomříž pro vyztužení stávajícího asfaltového povrchu z PP	m ²	48,000					
41	221	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	38,000					
42	221	935114112	Mikrošterbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem	m	24,000					
997 Přesun sutě										
43	221	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	19,291					
44	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	192,910					
45	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	19,291					
998 Přesun hmot										
46	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	7,967					
VRN Vedlejší rozpočtové náklady										
VRN3 Zařízení staveniště										
47	000	034403000	Dopravní značení na staveništi (bez osvětlení, 6 zákazů vjezdu, jedno zúžení vozovky, 3 směrové tabule pro vyznačení objízďky)	soub.	1,000					
Celkem oprava napojení hlavní komunikace na parkovací plochu										

CELKEM bez DPH									1 397 126	
CELKEM s DPH									1 690 521,99	