

0507 - Oprava oddálených hromosvodů

| Rekapitulace ceny - výkaz výměr | | | | |
|--|------------------------------|------|------------|-------------------|
| p.č. | | % | základ | cena /Kč/ |
| 1 | dodávky zařízení | | | |
| 2 | doprava dodávek | 2,00 | | |
| 3 | přesun dodávek | 1,00 | | |
| 4 | materiál elektromontážní | | | |
| 5 | prořez | 3,00 | | |
| 6 | materiál podružný | 3,00 | | |
| 7 | elektromontáže | | | |
| 8 | nátěry | | | |
| 9 | zemní práce | | | |
| 10 | PPV pro elektromontáže | 6,00 | | |
| 11 | dodávky celkem | | | |
| 12 | materiál+výkony celkem | | | |
| 13 | ostatní náklady | | | |
| 14 | NÁKLADY hl.III celkem | | | |
| 15 | zařízení staveniště | 5,00 | | |
| 16 | revize | | | |
| 17 | cena bez DPH | | | 495 587,93 |
| 18 | DPH základní sazba v % | 21 | 495 587,93 | 104 073,47 |
| 19 | CENA vč.DPH (Kč) | | | 599 661,40 |

žlutá pole a cenu za MJ vyplní uchazeč

Výkaz výměr

| Soupis položek | | | | | |
|---------------------------------|---|-----|----------|---------|-------------|
| p.č. | popis položky | MJ | množství | cena/MJ | cena celkem |
| Dodávky zařízení | | | | | |
| 1 | stožár zinkovaný JBUD 22-DD + jímoví tyč 22m | ks | 9,00 | | |
| součet | | | | | |
| Materiál elektromontážní | | | | | |
| 2 | vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) | m | 75,00 | | |
| 3 | svorka pásku zemnicí SR2d 2šrouby FeZn | ks | 9,00 | | |
| 4 | smršťovací trubice RPK 30/8 zeleno/žlutá | m | 9,00 | | |
| součet | | | | | |
| Elektromontáže | | | | | |
| 5 | stožár dělený 22m, sestavení a ustavení | ks | 9,00 | | |
| 6 | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm | m | 75,00 | | |
| 7 | ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem | ks | 9,00 | | |
| 8 | ochrana zemění smršťovací trubicí 30/8mm | m | 9,00 | | |
| 9 | svářečí práce vč. zabroušení sváru (stožár) | ks | 9,00 | | |
| součet | | | | | |
| Montáže další obory | | | | | |
| 10 | ochrana povrchu sváru zinkovou barvou | ks | 9,00 | | |
| součet | | | | | |
| Zemní práce | | | | | |
| 11 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0 | m | 45,00 | | |
| 12 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3 | m | 45,00 | | |
| 13 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 15,75 | | |
| součet | | | | | |
| Ostatní náklady | | | | | |
| 14 | autojeřáb rameno 20m a hmotnosti 20t | hod | 72,00 | | |
| 15 | přesun autojeřábu | km | 92,00 | | |
| 16 | nákladní auto 5/10t | km | 92,00 | | |
| 17 | osobní automobil čekací doba | hod | 4,00 | | |
| 18 | spolupráce s jeřábníkem | hod | 72,00 | | |
| 19 | demontáž stáv. stožárů | ks | 9,00 | | |
| 20 | vysekání rýhy/zed' beton/ hl.do 30mm/š.do 30mm | m | 18,00 | | |
| 21 | zabetonování rýhy 30x30 | m | 18,00 | | |
| 22 | úprava stávajících stožárů na likvidaci | ks | 9,00 | | |
| 23 | práce mimo ceník - manipulace a ostatní práce | hod | 36,00 | | |
| 24 | prostoje a čekací doba | hod | 18,00 | | |
| součet | | | | | |

T004/16V/00030454:PS 0507 - Oprava oddálených hromosvodů, 6440-0507-2016-26

6.9.2016 10:00