



SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 19ZA-002421

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

název: Pražské služby a.s.

2. se sídlem: Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9

IČO, DIČ: 60194120, CZ60194120

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D0,D5 Oprava, výměna SDZ - aktualizace a doplnění dopravního značení -, ISPROFIN/ISPROFOND 500 115 0009 byla realizována zhotovitelem a přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 5 600 758,15 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D0,D5 Oprava, výměna SDZ - aktualizace a doplnění dopravního značení	5 600 758,15	1 176 159,21	6 776 917,36

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D0,D5 Oprava, výměna SDZ - aktualizace a doplnění dopravního značení -, číslo veřejné zakázky 19ZA-002421.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
- f) Technická specifikace

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.

Smlouva na uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz to rájí tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 1. 03. 2018

Datum: 19 -03- 2018

PODEPSÁI

██████████
██████████
██████████

██████████
██████████

██████████
██████████
██████████

Ředitelství

ČP

██



Naše zn.: 12208-2018

Číslo zakázky: 19ZA-002421

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 115 0009

████████████████████



ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„D0,D5 Oprava, výměna SDZ - aktualizace a doplnění dopravního značení“

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele


Pražské služby a.s.
se sídlem: Pod Šancemi 444/1,190 00 Praha 9
IČO: 60194120

O d ů v o d n ě n í:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Rudné dne 20.2.2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR



PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: **D0,D5 Oprava, výměna SDZ - aktualizace a doplnění dopravního značení**

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	ŘSD ČR SSÚD 8, Masarykova 963, 252 19 Rudná
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Pražské služby, a.s.; Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9
Doba pro dokončení	1.1.9	31.10.2018
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Věcný milník: Nepoužije se
Odstranění vad	9.1	Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 60 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůtu (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 14 270,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 2 854,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze 2 854,- Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Doba pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		užívání) 5 708,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 570,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 19.2.2018



Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Soupis objektů s DPH

Stavba: 2017-0016-02 - Aktualizace a doplnění DZ IS8b - SSÚD Rudná - SO 190.

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena: 5 600 758,15

OC+DPH: 6 776 917,36

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
01	SSÚD Rudná - D0 - SO 190.1 - Dopravní značení IS8b, IS6x, IS7a			
02	SSÚD Rudná - D5 - SO 190.1 - Dopravní značení IS8b, IS6x, IS7a			

19 -02- 2018

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

 Stavba: 2017-0016-02 Aktualizace a doplnění DZ IS8b - SSÚD Rudná - SO 190.1 - etapa 1
 Rozpočet: 01 SSÚD Rudná - D0 - SO 190.1 - Dopravní značení IS8b, IS6x, IS7a

01

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0							
Všeobecné konstrukce a práce							
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
			Uložení zeminy ze základů nosných konstrukcí DZ				
			<i>Zemina ze základu pro 22 příhrad: 22*1,2=26.4000 [A]</i>				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na				
2	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	4,800		
			Vybourané části stávajících bet. základů profilů a příhrad				
			<i>Počet rušených základů: 4</i>				
			<i>Objem: 4*1,2=4.8000 [A]</i>				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na				
3	02720	R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000		
			Práce zahrnuje dopravní inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle				
			schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního značení -				
			tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné				
			dopravní značení, dopravní zařízení (např. dopravní kužely, světelné výstražné				
			zařízení, výstražné a předzvěsné vozíky včetně přemístění atd.), oplocení a všechny				
			související práce po dobu trvání stavby. Součástí položky je i údržba a péče o				
			dopravní inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR				
			včetně jeho projednání. Podle POV zvoleného zhotovitelem a doby výstavby (souběh				
			<i>DIO - typ DK 210 - uzavírka krajnice: 16*2=32</i>				
			<i>DIO - typ DK 220/230 - uzavírka pravého pruhu dálnice: 1*2=2</i>				
			<i>DIO - typ DK 240 - uzavírka levého pruhu dálnice: 24*2=48</i>				
			<i>DIO - typ DK 350/360 - uzavírka středního a levého nebo pravého pruhu dálnice:</i>				
			<i>14*2=28</i>				
			<i>DIO - typ DK 431/441 - uzavírka jízdního pruhu rampy dálnice: 6*2+1*4=16</i>				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
4	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000		
			vytyčení stávajících inženýrských sítí v blízkosti umístění nových a měněných základů				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000		
			Zaměření značek určených k přeštitkování, lamel určených k výměně, výrobní výkresy				
6	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEDVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000		
			pasport provedených prací, zaměření nových SDZ				

7	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	3	
		Rozsah určí zhotovitel. Možnost umístění na pozemku ŘSD v součinnosti s investorem				
		zahrnuje objednatel povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování,				
	9	Ostatní konstrukce a práce				
8	914531	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 3 - DOD A MONT	M2	155,618		
		velkoplošné značky z lamel i panelů včetně veškerých upevňovacích prvků a osazení				
		C.1.3.02: 13,7=13.7000 [A] C.1.3.03: 15,413=15.4130 [B] C.1.3.06: 17,348=17.3480 [C] C.1.3.52: 15,413=15.4130 [D] C.1.3.53: 15,413=15.4130 [E] C.1.3.55: 15,413=15.4130 [F] C.1.3.57: 15,413=15.4130 [G] C.1.3.58: 14,445=14.4450 [H] C.1.3.59: 14,445=14.4450 [I] C.1.4.13: 12,21=12.2100 [J] C.1.4.65: 6,405=6.4050 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=155.6180 [L]				
		položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
9	914531 R	ŠTÍTEK Z POZINKOVANÉHO PLECHU OCEL FOLIE TR 3 - DOD A MONT	M2	0,490		
		překrytí části značky vedle vozovky štítkem, včetně veškerých upevňovacích prvků a				
		C.1.4.57: 0,49=0.4900 [A]				
		položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
10	914532 R	DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TR 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M2	5,805		
		demontáž a opětovná montáž značky IS6a po dobu její úpravy vč. dopravy na mezideponii, uložení značky a dopravy z mezideponie				
		C.1.4.65: 5,805=5.8050 [A]				
		položka zahrnuje: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního				
11	914533	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ	M2	11,610		
		odstranění stávající VLKP vedle vozovky včetně odvozu a povinného odkupu demontovaného materiálu SDZ zhotovitelem				
		C.1.4.13: 5,805=5.8050 [A] C.1.4.65: 5,805=5.8050 [B] Celkem: A+B=11.6100 [C]				
		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na				
12	914536 R.1	DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TR 3 - MONT NA PORTÁL	M2	175,605		
		výměna části lamel, montáž na portál nebo poloportál, včetně veškerých upevňovacích				

C.1.4.02: 4,085=4.0850 [A]
 C.1.4.03: 4,085=4.0850 [B]
 C.1.4.04: 4,085=4.0850 [C]
 C.1.4.05: 4,085=4.0850 [D]
 C.1.4.09: 4,085=4.0850 [E]
 C.1.4.10: 4,085=4.0850 [F]
 C.1.4.11: 4,085=4.0850 [G]
 C.1.4.12: 4,085=4.0850 [H]
 C.1.4.14: 4,085=4.0850 [I]
 C.1.4.15: 4,085=4.0850 [J]
 C.1.4.16: 4,085=4.0850 [K]
 C.1.4.17: 4,085=4.0850 [L]
 C.1.4.18: 4,085=4.0850 [M]
 C.1.4.19: 4,085=4.0850 [N]
 C.1.4.20: 4,085=4.0850 [O]
 C.1.4.21: 4,085=4.0850 [P]
 C.1.4.22: 4,085=4.0850 [Q]
 C.1.4.23: 4,085=4.0850 [R]
 C.1.4.24: 4,085=4.0800 [S]
 C.1.4.51: 4,085=4.0850 [T]
 C.1.4.52: 4,085=4.0850 [U]
 C.1.4.53: 4,085=4.0850 [V]
 C.1.4.54: 4,085=4.0800 [W]
 C.1.4.56: 4,085=4.0800 [X]
 C.1.4.58: 4,085=4.0800 [Y]
 C.1.4.59: 4,085=4.0800 [Z]
 C.1.4.60: 4,085=4.0800 [AA]
 C.1.4.61: 4,085=4.0800 [AB]
 C.1.4.62: 4,085=4.0850 [AC]
 C.1.4.63: 4,085=4.0800 [AD]
 C.1.4.64: 4,085=4.0850 [AE]
 C.1.4.66: 4,085=4.0850 [AF]

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- upevňovací materiál
- pomocné konstrukce (lešení, zdvihací plošina).

13	914536 R.2	ŠTÍTEK Z POZINKOVANÉHO PLECHU FÓLIE TR 3 - MONT NA PORTÁL překrytí části značky nad vozovkou štítkem, včetně veškerých upevňovacích prvků a	M2	7,690		
----	------------	--	----	-------	--	--

C.1.4.22: 0,81=0.8100 [A] C.1.4.23: 0,81=0.8100 [B] C.1.4.24: 0,81=0.8100 [C] C.1.4.25: 0,81=0.8100 [D] C.1.4.26: 0,81=0.8100 [E] C.2.3.52: 0,4=0.4000 [F] C.2.4.53: 0,81=0.8100 [G] C.2.4.54: 0,81=0.8100 [H] C.2.4.55: 0,81=0.8100 [I] C.2.4.56: 0,81=0.8100 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=7.6900 [K]						
položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - upevňovací materiál - pomocné konstrukce (lešení, zdvihací plošina).						
14	914537 R	DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TR 3 - DEMONT Z PORTÁLU odstranění části lamel stávající VLKP z portálu nebo poloportálu včetně odvozu a povinného odkupu materiálu SDZ zhotovitelem	M2			

C.1.4.02: 3,87=3.8700 [A]
C.1.4.03: 3,87=3.8700 [B]
C.1.4.04: 3,87=3.8700 [C]
C.1.4.05: 3,87=3.8700 [D]
C.1.4.09: 3,87=3.8700 [E]
C.1.4.10: 3,87=3.8700 [F]
C.1.4.11: 3,87=3.8700 [G]
C.1.4.12: 3,87=3.8700 [H]
C.1.4.14: 3,87=3.8700 [I]
C.1.4.15: 3,87=3.8700 [J]
C.1.4.16: 3,87=3.8700 [K]
C.1.4.17: 3,87=3.8700 [L]
C.1.4.18: 3,87=3.8700 [M]
C.1.4.19: 3,87=3.8700 [N]
C.1.4.20: 3,87=3.8700 [O]
C.1.4.21: 3,87=3.8700 [P]
C.1.4.22: 3,87=3.8700 [Q]
C.1.4.23: 3,87=3.8700 [R]
C.1.4.24: 3,87=3.8700 [S]
C.1.4.51: 3,87=3.8700 [T]
C.1.4.52: 3,87=3.8700 [U]
C.1.4.53: 3,87=3.8700 [V]
C.1.4.54: 3,87=3.8700 [W]
C.1.4.56: 3,87=3.8700 [X]
C.1.4.58: 3,87=3.8700 [Y]
C.1.4.59: 3,87=3.8700 [Z]
C.1.4.60: 3,87=3.8700 [AA]
C.1.4.61: 3,87=3.8700 [AB]
C.1.4.62: 3,87=3.8700 [AC]
C.1.4.63: 3,87=3.8700 [AD]
C.1.4.64: 3,87=3.8700 [AE]
C.1.4.66: 3,87=3.8700 [AF]
položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo - pomocné konstrukce (lešení, zdvihací plošina)
15 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ sloupky 2 ks na jednu značku včetně upevňovacích zařízení, osazení, betonové patky a zemních prací

KUS									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C.1.3.02: 2=2.0000 [A]					
C.1.3.03: 2=2.0000 [B]					
C.1.3.06: 2=2.0000 [C]					
C.1.3.52: 2=2.0000 [D]					
C.1.3.53: 2=2.0000 [E]					
C.1.3.55: 2=2.0000 [F]					
C.1.3.57: 2=2.0000 [G]					
C.1.3.58: 2=2.0000 [H]					
C.1.3.59: 2=2.0000 [I]					
C.1.4.13: 2=2.0000 [J]					
C.1.4.65: 2=2.0000 [K]					
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=22.0000 [L]					
položka zahrnuje:					
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)					
- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce,					
16	914983	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DEMONTÁŽ	KUS	4,000	
		Demontáž nízkých PK, odkup přebytečných PK zhotovitelem			
		C.1.4.13: 2=2.0000 [A]			
		C.1.4.65: 2=2.0000 [B]			
		Celkem: A+B=4.0000 [C]			
		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na			
17	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	2	
		V případě znečištění vozovky stavbou nosných konstrukcí DZ			
		200=200.0000 [A]			
		položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu			
18	96715	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON	M3	4,800	
		Vybourání betonových základů příhradových konstrukcí, odvoz na skládku určenou			
		C.1.4.13: 2*1,2=2.4000 [C]			
		C.1.4.65: 2*1,2=2.4000 [B]			
		Celkem: C+B=4.8000 [D]			
		- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouráním suti a množství včetně dovozu			
		na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s			

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2017-0016-02 Aktualizace a doplnění DZ IS8b - SSÚD Rudná - SO 190.1 - etapa 1

02

Rozpočet: 02 SSÚD Rudná - D5 - SO 190.1 - Dopravní značení IS8b, IS6x, IS7a

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	4,800		
			Uložení zeminy ze základů nosných konstrukcí DZ				
			Zemina ze základu pro 4 příhrady: 4*1,2=4.8000 [A]				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na				
2	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	6,800		
			Vybourané části stávajících bet. základů profilů a příhrad				
			Počet rušených základů: 4 příhrady				
			Objem: 4*1,2+2=6.8000 [A]				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na				
3	02720	R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000		
			Práce zahrnuje dopravní inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle				
			schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního značení -				
			tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné				
			dopravní značení, dopravní zařízení (např. dopravní kužely, světelné výstražné				
			zařízení, výstražné a předzvěsné vozíky včetně přemístění atd.), oplocení a všechny				
			DIO - typ DK 210 - uzavírka krajnice: 3*2=6				
			DIO - typ DK 220/230 - uzavírka pravého pruhu dálnice: 3*2=6				
			DIO - typ DK 621 - zkrácení připojovacího pruhu na dálnici: 1*2=2				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními				
4	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000		
			vytyčení stávajících inženýrských sítí v blízkosti umístění nových a měněných základů				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi				
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000		
			Zaměření značek určených k přeštítkování, lamel určených k výměně, výrobní výkresy				
6	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000		
			pasport provedených prací, zaměření nových SDZ				
7	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000		
			Rozsah určí zhotovitel. Možnost umístění na pozemku ŘSD v součinnosti s investorem				
			zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování,				
			Ostatní konstrukce a práce				
						9	

8	914531	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 3 - DOD A MONT velkoplošné značky z lamel i panelů včetně veškerých upevňovacích prvků a osazení C.5.3.68: 6,405=6.4050 [A] C.5.3.69: 6,405=6.4050 [B] C.5.3.70: 12,840=12.8400 [C] C.5.3.71: 12,840=12.8400 [D] C.5.4.54: 17,255=17.2550 [E] C.5.4.55: 6,405=6.4050 [F] C.5.4.56: 6,405=6.4050 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=68.5550 [H] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	M2	68,555	
9	914532	R DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TR 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž a opětovná montáž lamel (nástavce s číslem exitu), které bude namontováno dočasně po dobu výměny jiné části značky vedle vozovky demontovat, na značku C.5.4.54: 1,129=1.1290 [A] C.5.4.55: 1,129=1.1290 [B] C.5.4.56: 1,129=1.1290 [C] Celkem: A+B+C=3.3870 [D] položka zahrnuje: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního			
10	914533	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ odstranění stávající VLKP vedle vozovky včetně odvozu a povinného odkupu demontovaného materiálu SDZ zhotovitelem C.5.3.68: 7,525=7.5250 [A] C.5.3.69: 5,805=5.8050 [B] C.5.3.70: 5,805=5.8050 [C] C.5.3.71: 5,805=5.8050 [D] C.5.4.54: 18,92=18.9200 [E] C.5.4.55: 9,03=9.0300 [F] C.5.4.56: 8,278=8.2780 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=61.1680 [H] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na	M2	61,168	
11	914981	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ sloupky 2 ks na jednu značku včetně upevňovacích zařízení, osazení, betonové patky a zemních prací C.5.3.70: 2=2.0000 [A] C.5.3.71: 2=2.0000 [B] Celkem: A+B=4.0000 [C] položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupek a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce,	KUS	4,000	
12	914983	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DEMONTÁŽ Demontáž nízkých PK, odkup přebytečných PK zhotovitelem	KUS	4,000	

C.5.3.70: 2=2.0000 [A]	
C.5.3.71: 2=2.0000 [B]	
Celkem: A+B=4.0000 [C]	
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na	
13	93808
OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	
V případě znečištění vozovky stavbou nosných konstrukcí DZ	
200=200.0000 [A]	
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	
14	96715
VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON	
Vybourání betonových základů příhradových konstrukcí, odvoz na skládku určenou	
C.5.3.70: 2*1,2=2.4000 [A]	
C.5.3.71: 2*1,2=2.4000 [B]	
Celkem: A+B=4.8000 [C]	
*položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s	

M2	200,000		
----	---------	--	--

M3	4,800		
----	-------	--	--