



16083/2018/MUZB



2018/488/RUP-MUZB

Město Zábřeh, Městský úřad Zábřeh

Dodavatel:

EKO servis Zábřeh s.r.o.
Dvorská 1491/19
789 01 ZábřehIČ: 25896903
DIČ: CZ25896903

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: 35/8/18/8000

VYŘIZUJE:

Ing. Dalibor Bartoň

DATUM: 19. 3. 2018

Objednávka na stavební a montážní práce v režimu přenesení daňové povinnosti č. 35/8/18/8000

Na základě Vaší cenové nabídky u Vás objednááme realizaci parkovacích stání v ulici Krumpach, Zábřeh, dle rozpočtu, který je součástí objednávky.

Záruka za dílo: 2 roky od protokolárního předání a převzetí
Splatnost faktury: 14 dní

Město Zábřeh jako příjemce plnění je v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu poskytuje zhotoviteli své DIČ. Město Zábřeh jako příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby zhotovitel uplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona o DPH.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn.	Předp.cena (Kč)
1.parkovací stání, ulice Krumpach, Zábřeh				375 387,60
Cena bez DPH				375 387,60
Sazba DPH 21 %				

Převzme: Ing. Renata Pavlů, tel: [REDACTED], fax: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
Termín dodání: 29. 6. 2018
Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje:

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh, 789 01, IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb.

Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 35/8/18/8000. Na fakturu výslovně uveďte toto sdělení:

Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Údaj k zajištění finanční kontroly:

Cena vč. DPH **454 219,00** Kč

S pozdravem



Objednávka byla akceptována dne: *21. 3. 2018*



MĚSTO ZÁBŘEH
ZÁBŘEH 9

Ing. arch. Václav Doležal
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování - příkazce operace

Údaje pro vnitřní potřebu MÚ Zábřeh:

Od	Pa	Sp	Po	Zj	Uz	Np	OrJ	Ka	OrgC
22	19	61	21	0	0	0	1199	0	6025

Správce rozpočtu:


Krycí list rozpočtu

Název stavby: Parkovací stání, ulice Krumpach, Zábřeh Město Zábřeh IČ/DIČ: IČ/DIČ:
 Druh stavby: SO 100 - Komunikace Projektant: IČ/DIČ: 25896903/ICZ25896903
 Lokalita: Zábřeh Zhotovitel: EKO Servis Zábřeh s.r.o., Poležek: 55
 Začátek výstavby: 8.2.2018 Konec výstavby: Datum: 8.2.2018
 JKSO: Zpracoval:

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
HSV	Dodávky	148 475,15	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	1 849,20
	Montáž	176 315,44	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	3 698,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00		0,00	NUS celkem	5 547,20
	Přesun hmot a sutí	45 049,56	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
	ZRN celkem	369 840,15	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
					ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	375 387,35	Celkem bez DPH	375 387,35
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	78 831,34	Celkem včetně DPH	454 218,69

Zhotovitel: 19. 2. 2018

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: Parkovací stání, ulice Krumpach, Zábřeh

Objednatel: Město Zábřeh

Druh stavby: SO 100 - Komunikace

Začátek výstavby: 8.2.2018

Projektant:

Lokalita: Zábřeh

Konec výstavby:

Zhotovitel: EKO Semis Zábřeh s.r.o.,

JKSO:

Datum zpracování: 8.2.2018

Zpracoval:

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Kmlovnost (%)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
11		Zemní práce				14 306,56	100 360,85	114 667,41		104,3700
1	11201104R00	Nákup podomítní vrstvy zeminy	m3	6,5	200,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,0000	0,0000
2	113106122R00	Rozebrání dlažeb z kamenných desek	m2	17,5	104,06	0,00	1 821,05	1 821,05	0,2600	4,2000
3	11315114R00	Fréz. živč. krytu gl. do 500 m2, průh. do 75 cm, tl. 5cm	m2	70	180,51	0,00	12 635,70	12 635,70	0,1100	7,7000
4	113202111R00	Výhrání obrub z kralnické nebo obrubníků sbojtých	m	70	75,40	0,00	5 278,00	5 278,00	0,1450	10,1500
5	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	110,4	133,00	0,00	14 683,20	14 683,20	0,0000	0,0000
6	122201409R00	Příplatek za lepkavost - výkop v zemině v hor. 3	m3	55,2	16,90	0,00	1 043,28	1 043,28	0,0000	0,0000
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	6,5	164,51	0,00	1 069,32	1 069,32	0,0000	0,0000
8	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m	m3	110,4	185,04	0,00	20 425,10	20 425,10	0,0000	0,0000
9	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	42	42,60	0,00	1 789,20	1 789,20	0,0000	0,0000
10	58344199	Štěrkodrté frakce 0-63 C	t	82,32	158,00	13 006,56	0,00	13 006,56	1,0000	82,3200
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	t	198,72	200,00	0,00	39 744,00	39 744,00	0,0000	0,0000
12	161301101R00	Rozproštění ornice, rovna, tl. do 10 cm do 500m2	m2	65	28,80	0,00	1 872,00	1 872,00	0,0000	0,0000
13	167103101R00	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				459,88	1 570,34	2 030,22		0,0033
14	180402112R00	Plakádání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	6,5	31,69	0,00	205,99	205,99	0,0000	0,0000
15	00572410	Založení trávníku parkového, výsevem svah do 1:5	m2	65	22,50	98,15	1 364,35	1 462,50	0,0000	0,0000
16	215901101R00	Směs travní parková II. mírná zářež PROFIL	kg	3,25	111,30	361,73	0,00	361,73	0,0000	0,0033
	21	Úprava podlož. a základové spáry				0,00	2 311,40	2 311,40		0,0000
	215901101R00	Zhutnění podlož. z hornin nescudržných do 92% PS	m2	140	16,51	0,00	2 311,40	2 311,40	0,0000	0,0000

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)			Náklady celkem (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková	Jednot.	Celková
	211VD	Ostatní náklady				0,00	23 000,00	23 000,00				0,0000
17	21150000VD	Dokumentace akuzičního provedení	soubor	1	500,00	0,00	500,00	500,00				0,0000
18	21125000VD	Výtyčení stávajících sítí	soubor	1	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00				0,0000
19	21136000VD	Výtyčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodětem	soubor	1	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00				0,0000
20	21126000VD	Výtyčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodětem	soubor	1	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00				0,0000
21	21182180VD	Fotodokumentace stavby	soubor	1	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00				0,0000
22	21141180VD	Výřízení zvláštního užívání komunikace a dopravní značení pracovních míst	soubor	1	500,00	0,00	500,00	500,00				0,0000
23	21171180VD	Měření únosnosti zemní pláně Zx	soubor	1	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00				0,0000
	56	Komunikace				108 057,25	38 107,13	146 164,38				135,4682
24	55465111R00	Podklad ze štěrkovně po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	140	137,50	16 137,80	3 112,20	19 250,00			0,2755	39,1916
25	56495211R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	140	210,50	24 654,00	4 816,00	29 470,00			0,3583	51,5676
26	57321111R00	Posítk živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	52,5	12,79	631,05	40,43	671,48			0,0002	0,0320
27	57711214R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	52,5	315,00	14 546,70	1 990,80	16 537,50			0,1297	6,8072
28	59245117	Dlažba HOLLAND 1 20x10x8 cm písčová	m2	142,8	293,00	41 840,40	0,00	41 840,40			0,1725	24,6259
29	595215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dířle tl. 5 cm	m2	140	243,00	6 710,20	27 309,80	34 020,00			0,0228	12,9920
30	59914111R00	Výplňní spár mezi panely živičnou závlivkou	m	70	62,50	3 537,10	637,90	4 375,00			0,0036	0,2520
	69	Trubní vedení				1 710,66	4 555,35	3 265,01				0,8591
31	69932111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopy	kus	1	1 366,01	650,36	715,63	1 366,01			0,3297	0,3297
32	69943211R00	Výšková úprava do 20 cm, snížení krytů šoupěte	kus	2	950,00	1 060,28	839,72	1 900,00			0,2647	0,5294
	91	Doplňující konstativace a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				23 940,80	9 410,37	33 351,17				24,5269
33	914001125R00	Osazení svíslé depr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	1	167,49	114,08	53,43	167,49			0,0000	0,0000
34	40445050.A	Značka dopr.inř IP 11-13 500/700 št1, EG7letá	kus	1	800,70	800,70	0,00	800,70			0,0051	0,0051
35	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základů	kus	1	437,00	218,46	218,54	437,00			0,2500	0,2500
36	404459509	Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l=3500 mm	kus	1	516,12	516,12	0,00	516,12			0,0000	0,0000
37	404459517	Patka kotevní kompletní A.P 70/3	kus	1	615,06	615,06	0,00	615,06			0,0000	0,0000
38	404459545	Věčko pr. 70	kus	1	14,28	14,28	0,00	14,28			0,0000	0,0000
39	404459534	Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	kus	2	57,12	114,24	0,00	114,24			0,0000	0,0000
40	915711121R00	Vodor. značení dělicích čar 12 cm plastem, nehlučné	m	12	33,00	290,52	105,48	396,00			0,0004	0,0053
41	91579111R00	Předznačení pro značení dělicí čar vodící proužky	m	12	3,70	6,00	38,40	44,40			0,0000	0,0000
42	91626111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrci	m	140	122,00	12 077,60	5 002,20	17 080,00			0,6597	13,9594

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Jednot.	Celková	Jednot.	Celková
43	58380120	Kostka dlažební drobná 8x10 tř.1 ze skladu města)	t	3,173	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0000	3,1730	
44	91768211R00	Osazení státek, obrub.bet. s epřrou.lože z C 12/15	m	28	207,50	3 504,76	2 305,24	5 810,00	0,1487	4,1687	
45	59217472	Obrubnik siličnatý 1000/150/250 žedý	kus	28,28	111,00	3 139,08	0,00	3 139,08	0,0000	2,2624	
46	91810111R00	Lože pod obrubnky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,28	2 535,00	601,92	107,88	709,80	2,5250	0,7070	
47	91973511R00	Přezání stávajícího živéhoho krytí d. do 5 cm	m	70	50,10	1 927,80	1 579,20	3 507,00	0,0000	0,0000	
	H22	Komunikace pozemní a leňbě				0,00	24 079,30	24 079,30		0,0000	
48	59822301R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	146,825	164,00	0,00	24 079,30	24 079,30	0,0000	0,0000	
	S	Přesuny sutí				0,00	20 970,26	20 970,26		0,0000	
49	97908111R00	Odvoz sutí a výběr. hmot na skládku do 1 km (frézovaná živice)	t	8,96	258,50	0,00	2 316,16	2 316,16	0,0000	0,0000	
50	979081121R00	Připlatek k odvozu za každý další 1 km	t	44,8	15,10	0,00	676,48	676,48	0,0000	0,0000	
51	97908111R00	Odvoz sutí a výběr. hmot na skládku do 1 km (obrubnky, dlažba)	t	18,483	258,50	0,00	4 772,69	4 772,69	0,0000	0,0000	
52	979081121R00	Připlatek k odvozu za každý další 1 km	t	92,32	15,10	0,00	1 394,03	1 394,03	0,0000	0,0000	
53	979087112R00	Makládání sutí na dopravní prostředky	t	18,483	105,00	0,00	1 938,62	1 938,62	0,0000	0,0000	
54	979990104R00	Připlatek za skládku sutí - beton	t	18,483	360,00	0,00	6 646,68	6 646,68	0,0000	0,0000	
55	979990113R00	Připlatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	8,96	360,00	0,00	3 225,60	3 225,60	0,0000	0,0000	

Celkové náklady:

369 840,15 Kč