

Stavební rozpočet

Název stavby:	Revitalizace historického jádra města Slaný Hanžburského ulice	Doba výstavby:	Objednatel: Město Slaný
Druh stavby:	Komunikace a chodníky	Začátek výstavby:	Projektant: ARIPROS s.r.o.
Lokalita:	Hanžburského ulice, Slaný	Konec výstavby:	Zhotovitel: Dle výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne: 29.6.2017	[redacted] čty

Č	Obj.	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
							0,00	42 784,88	42 784,88			0,00	
11 Přípravné a přidružené práce													
1		1111199VD	Zpracování PD realizační (3x) + pasport stáv. objektů+DIO vč. inž. čin kpl inž. činnosti + realizace DIO během stavby		1,000	16 991,74	0,00	16 991,74	16 991,74	0,00	0,00		
2		1111199VD	Zpracování PD skutečného provedení (5x)	kpl	1,000	4 400,70	0,00	4 400,70	4 400,70	0,00	0,00		
3		1111199VD	Geodetické vytyčení stávajících inž. sítí (IS) a stavby vč. ověřovacích sond a součinnosti se správcí IS	kpl	1,000	16 991,74	0,00	16 991,74	16 991,74	0,00	0,00		
4		1111199VD	Geodetické vytyčení stavby po jejím provedení	kpl	1,000	4 400,70	0,00	4 400,70	4 400,70	0,00	0,00		
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							235 061,86	35 139,94	270 201,80			402,40	
5		564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm chodník mozaika	m2	236,900	175,00	35 356,56	6 100,94	41 457,50	0,33	78,35	RTS I / 2017	
6		567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC II tl.10 cm chodník mozaika	m2	236,900	263,49	53 148,09	9 272,69	62 420,78	0,31	72,61	RTS I / 2017	
7		564851114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm vozovka kamenná	m2	94,600	210,36	17 246,36	2 653,70	19 900,06	0,40	37,55	RTS I / 2017	
8		567132113R00	Podklad z kameniva zpev. cementem KZC 1 tl.18 cm vozovka kamenná	m2	94,600	356,33	29 991,50	3 717,32	33 708,82	0,46	43,49	RTS I / 2017	
9		564851114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm vozovka kamenná - použita původní dlažba z ul. Husova	m2	198,900	210,36	36 261,11	5 579,50	41 840,60	0,40	78,94	RTS I / 2017	
10		567132113R00	Podklad z kameniva zpev. cementem KZC 1 tl.18 cm vozovka kamenná - použita původní dlažba z ul. Husova	m2	198,900	356,33	63 058,24	7 815,80	70 874,04	0,46	91,45	RTS I / 2017	
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)							454 899,27	423 223,42	878 122,70			292,16	
11		599000010RAA	Rozebrání a oprava stávající asfaltové komunikace řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobet. 7 cm styk ul. Hanžburského a Soukenické + oprava v ul. Soukenické	m2	143,600	1 360,44	46 794,71	148 564,47	195 359,18	1,24	178,18	RTS I / 2017	
12		596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam. do 4 cm, chodník - mozaika	m2	236,900	657,36	25 699,23	130 029,35	155 728,58	0,17	39,56	RTS I / 2017	
13		58380057	Mozaika dlažební 5/7 štípaná 1t = 7 m2 mat. čedič, štípaná	m2	241,638	772,41	186 643,61	0,00	186 643,61	0,14	34,55	RTS I / 2017	
14		591111111R00	Kladení dlažby velké kostky 12/12, lože z kamen. tl. 3 cm vozovka - liberecká žula	m2	94,600	605,68	11 236,02	46 061,31	57 297,33	0,11	10,41	RTS I / 2017	
15		58384401	Dlažební kostky velké 12/12, Liberecká žula růžová	m2	98,384	1 388,54	136 610,12	0,00	136 610,12	0,06	5,90	RTS I / 2017	
16		591111111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen.tl. 3 cm vozovka - použita původní dlažba z ul. Husova (dodá investor), doprava dlažby na staveniště hrazena dodavatelem stavby	m2	198,900	605,68	23 624,15	96 845,60	120 469,75	0,11	21,88	RTS I / 2017	
17		591211111R00	Kladení dlažby - signalizační pás, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	8,100	240,79	227,71	1 722,69	1 950,40	0,11	0,89	RTS I / 2017	
18		58380190	Signalizační pás z umělého kamene 6/6, popis TZ	m2	8,100	2 970,83	24 063,72	0,00	24 063,72	0,10	0,78	RTS I / 2017	
711 Izolace proti vodě							7 007,33	26 349,22	33 356,55			0,00	

19	711131311R00	Provedení izolace novou fólií vodor., vč. vrchního krycího profil. Dodávka+montáž	m2	167,950	198,61	7 007,33	26 349,22	33 356,55	0,00	0,00	RTS I / 2017
	96	Bourání konstrukcí				8 462,33	143 646,94	152 109,27		573,07	
20	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	kus	2,000	258,33	0,00	516,66	516,66	0,00	0,01	RTS I / 2017
21	966006215R00	Odstranění sloupek dopravních značek z AI patek	kus	2,000	645,84	0,00	1 291,68	1 291,68	0,00	0,00	RTS I / 2017
22	113107222RAC	Odstranění asfaltobet. krytu tl. do 5 cm nad 50 m2 vč. podkladních vrstev	m2	543,400	270,12	8 462,33	138 320,88	146 783,21	1,03	560,25	RTS I / 2017
23	113105112R00	Rozebrání dlažeb z lom. kamene na sucho, spáry s MC	m2	26,700	131,75	0,00	3 517,73	3 517,73	0,48	12,82	RTS I / 2017
	S	Přesuny sutí				801,88	174 946,97	175 748,85		0,00	
24	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m vč. naložení a složení	t	573,069	109,06	585,33	61 913,58	62 498,91	0,00	0,00	RTS I / 2017
25	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m do 10km	t	2 316,240	16,09	0,00	37 268,30	37 268,30	0,00	0,00	RTS I / 2017
26	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t	560,245	94,35	0,00	52 859,12	52 859,12	0,00	0,00	RTS I / 2017
27	979083117R00	Vodorovné přemístění dlažby na staveniště do 6000 m vč. naložení a složení - dlažba z Husovy ul. k pokládce	t	79,560	290,63	216,55	22 905,97	23 122,52	0,00	0,00	RTS I / 2017
	H01	Staveništní přesuny hmot				0,00	112 737,42	112 737,42		0,00	
28	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	555,740	202,86	0,00	112 737,42	112 737,42	0,00	0,00	RTS I / 2017
	M21	Elektromontáže				10 557,00	23 581,49	34 138,49		14,96	
29	210999VD	Vytěžení kabelů	kpl	1,000	2 449,17	0,00	2 449,17	2 449,17	0,00	0,00	
30	229830015R00	Demontáž stožáru VO	kus	2,000	4 321,25	0,00	8 642,50	8 642,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
31	229830012R00	Demontáž svítidla stožáru VO	kus	2,000	1 440,42	0,00	2 880,84	2 880,84	0,00	0,00	RTS I / 2017
32	210500020RA0	Venkovní osvětlení - stožár uliční - montáž vč. systémové zákl. konstrukce a obetonování úprava polohy stávajících stožárů VO	kus	2,000	4 321,25	3 457,00	5 185,50	8 642,50	7,47	14,94	RTS I / 2017
33	210202017R00	Montáž svítidla na stožár	kus	2,000	1 440,42	0,00	2 880,84	2 880,84	0,00	0,00	RTS I / 2017
34	210800134RT1	Kabel pro VO vč. dodávky kabelu dodávka a montáž	m	24,000	360,11	7 100,00	1 542,64	8 642,64	0,00	0,02	RTS I / 2017
	M46	Zemní práce při montážích				0,00	6 587,50	6 587,50		0,00	
35	460200153RT2	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	17,000	193,75	0,00	3 293,75	3 293,75	0,00	0,00	RTS I / 2017
36	460560153RT1	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy vč. zásyp. materiálu a ostat. prací	m	17,000	193,75	0,00	3 293,75	3 293,75	0,00	0,00	RTS I / 2017
	91	Ostatní konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				262 631,75	38 454,64	301 086,39		45,42	
37	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	139,500	453,38	33 918,04	29 328,47	63 246,51	0,16	21,87	RTS I / 2017
38	58380373	Obrubník silniční kamenný přímý 15x25cm, šedá žula	m	140,895	1 065,62	150 140,53	0,00	150 140,53	0,10	14,65	RTS I / 2017
39	914001121R00	Osaz. sloupku dopr. značky vč. bet.základu+AI patka	kus	2,000	645,84	856,18	435,50	1 291,68	0,11	0,23	RTS I / 2017
40	404459507	Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, výška do 3m	kus	2,000	1 020,29	2 040,58	0,00	2 040,58	0,00	0,00	RTS I / 2017
41	914001125R00	Osazení svíslé dopr. značky na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	258,33	663,15	370,17	1 033,32	0,00	0,00	RTS I / 2017
42	40445032.A	Značka dopr info IP27b, ocel. pozink. plech, okraj lisovaný s dvoj. ohybem, reflex. fólie třídy RA1 pro silnice a města, velikost dopravní značky 1000x1500mm, viz. výkres D.1.2.b. 8.	kus	1,000	4 321,25	4 321,25	0,00	4 321,25	0,01	0,01	RTS I / 2017
43	40445032.A	Značka dopr info IP27a, ocel. pozink. plech, okraj lisovaný s dvoj. ohybem, reflex. fólie třídy RA1 pro silnice a města, velikost dopravní značky 1000x1500mm, viz. výkres D.1.2.b. 8.	kus	1,000	4 321,25	4 321,25	0,00	4 321,25	0,01	0,01	RTS I / 2017
44	40445061.A	Značka dopr info IP10a, ocel. pozink. plech, okraj lisovaný s dvoj. ohybem, reflex. fólie třídy RA1 pro silnice a města, velikost dopravní značky 500x500mm, viz. výkres D.1.2.b. 8.	kus	2,000	1 200,35	2 400,70	0,00	2 400,70	0,02	0,03	RTS I / 2017
45	40445045.A	Značka dopr příkaz C3b, ocel. pozink. plech, okraj lisovaný	kus	1,000	1 200,35	1 200,35	0,00	1 200,35	0,01	0,01	RTS I / 2017

46	9531199VD	s dvoj. ohybem, reflex. fólie třídy RA1 pro silnice a města, velikost dopravní značky průměr 700mm, viz. výkres D.1.2.b. 8. Odpadkový koš vč. betonového základu konstrukce a kotvení, specifikace odpad. koše viz. TZ + výkres č. D.1.2.b. 10. Dodávka+montáž	kpl	1,000	7 202,09	5 951,20	1 250,89	7 202,09	0,00	0,00	
47	915491111R00	Osazení pojižděných kamenných desek š. 500mm do betonu montáž - přejezdové stupně	m	10,000	604,49	3 810,81	2 234,09	6 044,90	0,23	2,28	RTS I / 2017
48	58384469	Kamenná deská z šedé žuly, š. 50 cm, tl.150 mm dodávka - přejezdové stupně	m2	5,500	4 120,40	22 662,20	0,00	22 662,20	0,06	0,33	RTS I / 2017
49	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 hranice mezi komunikací a soukromými pozemky (vjezdy apod.)	m	23,000	453,38	5 592,22	4 835,52	10 427,74	0,16	3,61	RTS I / 2017
50	58380373	Obrubník silniční kamenný přímý 15x25cm, šedá žula	m	23,229	1 065,62	24 753,29	0,00	24 753,29	0,10	2,42	RTS I / 2017
Celkem:								2 006 874,00			

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Revitalizace historického jádra města Slaný Hanžburského ulice	Objednatel: Město Slaný
Druh stavby: Komunikace a chodníky	Projektant: ARIPROS s.r.o.
Lokalita: Hanžburského ulice, Slaný	Zhotovitel: Dle výběrového řízení
[redacted] čty	Zpracováno dne: 29.6.2017

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	42 784,88	42 784,88	0,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	235 061,86	35 139,94	270 201,80	402,40
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	454 899,27	423 223,42	878 122,70	292,16
	711	Izolace proti vodě	7 007,33	26 349,22	33 356,55	0,00
	96	Bourání konstrukcí	8 462,33	143 646,94	152 109,27	573,07
	S	Přesuny sutí	801,88	174 946,97	175 748,85	0,00
	H01	Staveništní přesuny hmot	0,00	112 737,42	112 737,42	0,00
	M21	Elektromontáže	10 557,00	23 581,49	34 138,49	14,96
	M46	Zemní práce při montážích	0,00	6 587,50	6 587,50	0,00
	91	Ostatní konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	262 631,75	38 454,64	301 086,39	45,42
Celkem:					2 006 874,00	

Krycí list rozpočtu - komunikace

Název stavby:	Revitalizace historického jádra města Slaný Hanžburského ulice	Objednatel:	Město Slaný	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Komunikace a chodníky	Projektant:	ARIPROS s.r.o.	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Hanžburského ulice, Slaný	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	50
JKSO:			čty	Datum:	29.6.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	961 055,21			
	Montáž	683 249,83			
PSV	Dodávky	7 007,33			
	Montáž	26 349,22			
"M"	Dodávky	10 557,00			
	Montáž	30 168,99			
Ostatní materiál		0,00			
Přesun hmot a sutí		288 486,26			
ZRN celkem		0,00			
				NUS celkem	0,00
				NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 006 874,00
Základ 21%	2 006 874,00	DPH 21%	421 443,54	Celkem včetně DPH	2 428 318,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

PD je vytvořena digitálním způsobem v programu AutoCAD. Výměry v rozpočtu jsou jeho zpracovatelem stanoveny dle digitál. modelu - funkce měření ploch, délek atd.