

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Letní sprchy	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Litoměřice	Zhotovitel:	Gerhard Horejsek a spol.,s.r.o., Královská 1081/16, 110 00 Praha 1
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 13
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	11 139,78	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	27 043,64	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	46 016,87	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	36 945,97			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		121 146,26	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 121 146,26
Základ 21%	121 146,26	DPH 21%	25 440,71	Celkem včetně DPH 146 586,97

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Letní sprchy	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Litoměřice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		13	Hloubené vykopávky				0,00	19 283,40	19 283,40		0,00	
1		132101110R00	Hloubení rýh š.do 40 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	12,60	399,00	0,00	5 027,40	5 027,40	0,00	0,00	RTS I / 2017
2		132101110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	32,40	440,00	0,00	14 256,00	14 256,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
		17	Konstrukce ze zemin				7 233,00	6 003,82	13 236,82		25,05	
3		174100050RA0	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem	m3	15,00	683,00	7 233,00	3 012,00	10 245,00	1,67	25,05	RTS I / 2017
4		174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	21,60	138,51	0,00	2 991,82	2 991,82	0,00	0,00	RTS I / 2017
		31	Zdi podpěrné a volné				2 059,47	828,84	2 888,30		1,52	
5		311112120RT2	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm	m2	3,04	950,10	2 059,47	828,84	2 888,30	0,50	1,52	RTS I / 2017
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 847,31	927,58	2 774,90		1,50	
6		631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	0,58	3 254,20	1 423,56	463,88	1 887,44	2,53	1,46	RTS I / 2017
7		631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm	m3	0,58	543,00	33,87	281,07	314,94	0,02	0,01	RTS I / 2017
8		631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	0,58	147,00	0,00	85,26	85,26	0,00	0,00	RTS I / 2017
9		631361921RT8	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,02	27 070,00	389,88	97,38	487,26	1,07	0,02	RTS I / 2017
		721	Kanalizace				32 597,55	16 797,46	49 395,01		0,22	
10		721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	60,00	668,00	25 730,23	14 349,77	40 080,00	0,00	0,21	RTS I / 2017
11		721223424RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 317	kus	1,00	3 515,01	3 367,32	147,69	3 515,01	0,00	0,00	RTS II / 2016
12			ostatní tvarovky a propojení	kpl	1,00	5 800,00	3 500,00	2 300,00	5 800,00	0,00	0,00	
		722	Vodovod				6 569,32	11 456,03	18 025,35		0,02	
13		722171213R00	Potrubí z PEHD, D 32 x 3,0 mm	m	35,00	515,01	6 569,32	11 456,03	18 025,35	0,00	0,02	RTS I / 2017
		111VD	Ostatní				6 850,00	8 692,48	15 542,48		0,00	
14		111VD	zřízení sprchy	kpl	1,00	15 542,48	6 850,00	8 692,48	15 542,48	0,00	0,00	
Celkem:									121 146,26			

Poznámka: