

Rámcová smlouva na stavební práce

MCBSLA/01441/18/BO/JS

Smluvní strany:

Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina, Tilhonova 59, 627 00 Brno

zastoupená: Mgr. Petr Semrád, místostarosta MČ
v technických věcech je oprávněn jednat za objednatele:

Bankovní spojení

Číslo účtu

IČ:

DIČ:

44992785

CZ44992785

dále jen „zadavatel“

MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno

zastoupená: Ivan Trunečka, jednatel společnosti

ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

255 38 543

CZ699002617

dále jen „uchazeč“

Čl. I

Předmět smlouvy

- 1) Předmětem této smlouvy je bližší úprava podmínek, na jejichž základě budou uzavírány mezi zadavatelem a vybraným uchazečem dílčí, realizační smlouvy, jejichž předmětem je regenerace uvolněných bytů ve správě MČ Brno-Slatina v rozsahu výměny umakartového jádra za zděné a dalších stavebních prací, které budou zadavatelem upřesněny podle potřeby a dispozice bytu. Předpokládá se rekonstrukce elektroinstalace, napojení na vzduchotechniku, výměnu podlah, nové kuchyňské linky, vstupní dveře, malby, nátěry, včetně souvisejících prací.
- 2) Maximální rozsah realizovaných zakázek za dobu trvání smlouvy bude v částce 3 mil. Kč bez DPH. Tento rozsah je učiněn na základě zkušeností minulých let a jeho nedodržení ani překročení neopravňuje uchazeče rámcové smlouvy k jakýmkoliv nárokům vůči zadavateli.
- 3) Bližší podmínky vzájemného vztahu při realizaci dílčích zakázek nad rámec této smlouvy mohou být upraveny zvláštní smlouvou.

Čl. II

Postup uzavírání dílčích smluv

- 1) Pro každou dílčí zakázku na stavební práce vyzve zadavatel uchazeče k uzavření realizační smlouvy. Výzvu doručí zadavatel elektronickými prostředky, příslušné kontaktní údaje jsou uvedeny u identifikace uchazeče v této smlouvě výše.
- 2) Výzva bude obsahovat místo plnění, rozsah prací, termín zahájení a ukončení prací a termín podepsání smlouvy.

Čl. III

Práva a povinnosti uchazeče

- 1) Uchazeč je povinen provádět práce ve sjednaném rozsahu, podle pokynů a v kvalitě

vyžadované zadavatelem.

- 2) Uchazeč zahájí práce v termínu podle požadavku zadavatele. Termín realizace je maximálně 30 dnů na jednu bytovou jednotku.
- 3) Při provádění díla postupuje uchazeč s potřebnou péčí. Je povinen průběžně konzultovat se zadavatelem jakékoliv nejasnosti nebo případné změny při provádění prací.
- 4) Uchazeč odpovídá za to, že práce jím prováděné odpovídají kvalitativním požadavkům projektu, platným technickým normám a že jsou v souladu s platnými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními a stavebními předpisy, odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce.

Čl. IV

Práva a povinnosti zadavatele

- 1) Zadavatel má právo na včasné a řádné provedení prací.
- 2) Zadavatel je oprávněn kontrolovat provádění prací. Zjistí-li že uchazeč provádí práce v rozporu se svými povinnostmi, je zadavatel oprávněn dožadovat se toho, aby byly odstraněny vady vzniklé vadným prováděním. Pokud bude zjištěno opakované porušení povinností dodavatele, bude s ním ukončena spolupráce.
- 3) Zadavatel je povinen řádně provedené práce převzít a zaplatit sjednanou cenu za jeho provedení.

Čl. V

Platební podmínky

- 1) Cena za provedené prací bude uhrazena až po předání a převzetí díla, které bude bez vad a nedodělků.
- 2) Cena jednotlivého díla bude činit u výměny umakartového jádra za zděné včetně souvisejících prací bez DPH 171.562,-Kč, včetně DPH 197.297,-Kč, cena se může odchýlit u jednotlivých bytových jednotek podle požadovaného rozsahu prací, určených zadavatelem.
- 3) Splatnost faktur je 21 dní od jejich doručení zadavateli.

Čl. VI

Záruční podmínky

- 1) Vybraný uchazeč poskytne záruku na jím prováděné práce v délce 60 měsíců.
- 2) Zadavatel je povinen reklamovat nedodělky a vady bez zbytečného odkladu.

Čl. VII

Závěrečná ustanovení

- 1) Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající obecně platnými právními předpisy a technickými normami.
- 2) Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, pro každou smluvní stranu jedno vyhotovení
- 3) Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou smluvních stran
- 4) Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 5) Smlouva se uzavírá na dobu určitou tří let. Zaniká dohodou smluvních stran, výpovědí ze strany zadavatele v tříměsíční výpovědní lhůtě, která počíná běžet od 1.dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Smluvní strana souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Statutárním městem Brno, Městskou částí Brno-Slatina, se sídlem Brno, Tílhonova 59, IČ: 44992785. Souhlas uděluje smluvní strana na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. Smluvní strana prohlašuje, že žádná z částí smlouvy neobsahuje obchodní tajemství.

Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění
Smlouva o dílo č. MCBSLA/01441/18/BO/JS byla schválena RMČ dne 14.03.2018
usnesením č. VII/73/3

V Brně dne 14 -03- 2018

za zadavatele:

Mgr. Petr Semrád, místostarosta MČ

Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina
Tílhonova 59, 627 00
-3-

V Brně dne

za uchazeče

Ivan Trunečka, jednatel

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet:	0	Přestavba byt. jader v panel. BD, TS TO6-B
Objekt : 06	Název objektu : TYP IB - c, (vana, průchozí kuchyň)	JKSO :
Stavba : 1126	Název stavby : Přestavba bytových jader v panel. BD, TS TO6-B	SKP :
Projektant :	Pam Arch s.r.o.	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Statutární město Brno, ÚMČ Budinská	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo : 1126
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	34 125	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	48 748	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	85 325	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	168 198	Zařízení staveniště	1 682
			Provoz investora	1 682
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	RN II. a III. hlavy	168 198	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	171 562	VRN celkem	3 364
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :	
				
Základ pro DPH	15,0 % činí :		171 562 Kč	
DPH	15,0 % činí :		25 734 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			197 297 Kč	

Poznámka :

Dodávka a montáž nové kuchyňské linky není předmětem projektové dokumentace.

Stavba :	1126 Přestavba bytových jader v panel. BD, TS TO6-B	Rozpočet :
Objekt :	06 TYP IB - c, (vana, průchozí kuchyň)	Přestavba byt. jader v panel. BD, TS TO

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	16 909	0	0	0	0
311 Sádrokartonové konstrukce	2 979	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	12 411	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	430	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	4 530	0	0	0	0
951 Výpomoci pro spec.profese	2 080	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 013	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 574	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	5 317	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	35 401	0	0	0
720a Zdravotechnická instalace - demontáže	0	931	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	13 454	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	5 310	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic	0	2 830	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	903	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	2 120	0	0	0
781 Obklady keramické	0	16 300	0	0	0
783 Nátěry	0	743	0	0	0
784 Malby	0	2 015	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	30 645	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	3 480	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 823	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	48 748	85 325	0	34 125	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	134 073	0
Oborová přírážka	0	0,0	134 073	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	134 073	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	134 073	0
Zařízení staveniště	0	1,0	168 198	1 682
Provoz investora	0	1,0	168 198	1 682
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	168 198	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	168 198	0
CELKEM VRN				3 364

Položkový rozpočet

Stavba :	1126 Přestavba bytových jader v panel. BD, TS TO6-	Rozpočet:
Objekt :	06 TYP IB - c, (vana, průchozí kuchyň)	Přestavba byt. jader v panel. BD, TS TO6-B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317121033RT2	Překlad nenosný do příčky pórobetonové překlad 1200 x 249 x 100 mm	kus	3,00	276,50	829,50
2	342255024RT1	Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm desky 599 x 249 x 100 mm	m2	26,27	553,00	14 524,93
		hala : 3,475*2,63-0,70*1,97*2		6,38		
		kuchyně vč. přízdívky : (1,70+2,70)*2,63-0,70*1,97+1,35*0,75		11,21		
		koupelna-WC : (1,70+1,60)*2,63		8,68		
3	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami	m	10,52	73,80	776,38
		boky příček k panelu, m : 2,63 * 4		10,52		
4	346244351RT3	Obezdvíka koupelnových van tl. 5 cm z desek pórobetonových	m2	1,68	463,00	777,84
		koupelna : (1,60+0,60*2)*0,60		1,68		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				16 906,65
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				
5	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,80	602,00	2 287,60
		koupelna, m2 : 2,70		2,70		
		WC, m2 : 1,10		1,10		
6	342266211RT3	Obklad stěn sádrokartonem desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m2	1,63	423,50	691,83
		Stěna instalační šachty, m2 : 0,90*2,48-0,64*0,935		1,63		
	Celkem za	311 Sádrokartonové konstrukce				2 979,43
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
7	602012142RT1	Omítka štuková proved. ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	25,62	106,50	2 728,10
		hala : 3,475*2,63-0,70*1,97*2		6,38		
		koupelna nad obkladem : (1,60+1,60)*2*0,48		3,07		
		kuchyně : (1,675+2,70+1,70)*2,63+0,10*(2,63-0,75)+1,35*(0,75+0,10)		17,31		
		odpočet : -0,70*1,97*2		-2,76		
		WC nad obkladem : (1,225*2+0,90)*0,48		1,61		
8	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	2,37	290,50	687,61
		WC, na stáv. stěn. panelu m2 : 0,90*2,63		2,37		
9	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	42,83	210,00	8 994,83
		hala : 3,475*2,63-0,70*1,97*2		6,38		
		koupelna : (1,60+1,60)*2*2,63		16,83		
		kuchyně : (1,675+2,70+1,70)*2,63+0,10*(2,63-0,75)+1,35*(0,75+0,10)		17,31		
		odpoč. : -0,70*1,97*2		-2,76		
		WC : 1,225*2*2,63-0,70*1,97		5,06		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				12 410,54
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
10	632412140RT1	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 40 mm pro vnitřní účely	m2	1,09	396,50	430,20
		-doplnění plochy pod vybouranou vanou, m2 : 1,55*0,70		1,09		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				430,20
Díl: 64		Výplně otvorů				
11	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	3,00	1 510,00	4 530,00
		ks : 3		3,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				4 530,00
Díl: 951		Výpomoci pro spec.profese				
12	9510001	Výpomocné práce pro spec. profese	hod	8,00	260,00	2 080,00
	Celkem za	951 Výpomoci pro spec.profese				2 080,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
13	962036112R00	DMTZ příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm jádro - opláštění umakart s polystyrénem	m2	36,27	109,50	3 971,62
		vč. dveří s úhelníkovou zárubní		10,72		
		kuchyně : (2,40+1,675)*2,63				
		koupelna, WC, vč. stěny instal.šachty : (1,55+1,675+0,85*2)*2,63		12,95		
		strop koupelny a WC : 1,575*1,55+1,20*0,85		3,46		

Položkový rozpočet

Stavba :	1126 Přestavba bytových jader v panel. BD, TS TO6-	Rozpočet:
Objekt :	06 TYP IB - c, (vana, průchozí kuchyň)	Přestavba byt. jader v panel. BD, TS TO6-B


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	771579790R00	koupelna, m2 : 2,70-1,60*0,70 WC, m2 : 0,90*1,225 Příplatek za diagonální kladení m2 : 2,6825	m2	1,58 1,10 2,68 2,68	62,80	168,46
38	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 : 2,6825	m2	2,68 2,68	12,60	33,80
39	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 : 2,6825	m2	2,68 2,68	19,80	53,11
40	597001VL.C.	Dlaždice keramické - dle výběru	m2	2,95	390,00	1 150,77
41	998771202R00	Dodávka m2 : 2,6825 * 1,10 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	2,95 24,62	6,80	167,41
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic				2 830,31
Díl:	776	Podlahy povlakové				
42	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	8,20	11,60	95,12
43	776421100RT1	stáv. kuchyně a chodba : 1,675+2,50+1,80+1,35+3,475-0,60*2-0,70*2 Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC pouze lepení - soklík ve specifikaci kuchyně : 1,675+2,70+1,70+1,35-0,70*2	m	8,20 8,10 6,03	65,10	527,31
44	776511810RT3	hala : 3,475-0,70*2 Odstranění PVC podlah lepených bez podložky z ploch do 10 m2	m2	2,08 3,26	42,40	138,39
45	28342400	stáv. koupelna : 1,55*(1,575-0,65) stáv. WC : 1,20*0,85 stáv. kuchyně, odříznutí : 2,70*0,15+1,80*0,15+1,35*0,10 Soklík profil z měkčeného PVC lišta	m	1,43 1,02 0,81 8,34	16,60	138,49
46	998776202R00	Dodávka m : 8,10*1,03 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	8,34 4,98	0,81	4,03
Celkem za		776 Podlahy povlakové				903,34
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
47	777553020R00	Nátěr adhézní nesavého podkladu	m2	3,80 2,70	68,60	260,68
48	777553210R00	koupelna, m2 : 2,70 WC, m2 : 1,10 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	1,10 3,80 2,70	168,00	638,40
49	777553219VL.C.	koupelna, m2 : 2,70 WC, m2 : 1,10 Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota celkem tl. 10 mm, 4x příplatek plocha koupelny bez vany : (2,70-1,60*0,70) * 4 WC : 1,10*4	m2	1,10 10,72 6,32 4,40	112,00	1 200,64
50	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	17,72	1,15	20,37
Celkem za		777 Podlahy ze syntetických hmot				2 120,09
Díl:	781	Obklady keramické				
51	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	4,00 4,00	54,50	218,00
52	781415015RT2	koupelna, m : 2,00*2 Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm spár.hmota	m2	15,86 10,56	538,00	8 532,68
53	781419706RT2	koupelna, m2 : (1,60+1,60)*2*2,00-0,70*2,00-0,60*0,70*2 WC, m2 : (0,90+1,225*2)*2,00-0,70*2,00	m2	5,30 15,86	28,60	453,60
54	7810001VL.C.	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně Obklad keramický - dle výběru Dodávka m2 : 15,86*1,05	m2	16,65 16,65	390,00	6 494,67
55	59760102.A	Dodávka m2 : 15,86*1,05 Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm Dodávka, m : 4,80	m	4,80 4,80	17,20	82,56
56	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	138,15	3,75	518,07
Celkem za		781 Obklady keramické				16 299,58
Díl:	783	Nátěry				
57	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email Ocelové zárubně m2 : (2*1,97+0,70)*(0,11+0,05*2) * 3	m2	2,92 2,92	193,50	565,64

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1 Rozpočet R6	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
06	ZTI - Typ IB-c	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
01	Přestavba bytových jader, Kroměřížská 7,9,11	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Rostislav Šiška	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Rostislav Šiška		
Objednatel	Statutární město Brno, ÚMČ, Budínská 2		
Dodavatel		Zakázkové číslo	01/013
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
			0
R	PSV celkem	35 401	Oborová přírážka
			0
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
			0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
			0
ZRN	celkem	35 401	Zařízení staveniště
			0
			Provoz investora
			0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
			0
ZRN+HZS		35 401	Ostatní náklady neuvedené
			0
ZRN+ost.náklady+HZS		35 401	Ostatní náklady celkem
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:



Základ pro DPH	15,0 %		35 401 Kč
DPH	15,0 %		5 310 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			40 712 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Přestavba bytových jader, Kroměřížská 7,9,11	Rozpočet : 1
Objekt :	06 ZTI - Typ IB-c	Rozpočet R6

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	3 007	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	10 284	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	18 989	0	0	0
723 Plynovod	0	3 121	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	35 401	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	35 401	0
Oborová přírážka	0	0,0	35 401	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	35 401	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	35 401	0
Zařízení staveniště	0	0,0	35 401	0
Provoz investora	0	0,0	35 401	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	35 401	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	35 401	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Přestavba bytových jader, Kroměřížská 7,9,11	Rozpočet: 1
Objekt :	06 ZTI - Typ IB-c	Rozpočet R6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 spl.	kus	1,00	65,10	65,10
2	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 spl.	kus	3,00	72,10	216,30
3	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	107,50	107,50
4	721173204RM1	Potrubí z PVC přípojovací D 40 x 1,8 spl.	m	1,00	200,00	200,00
5	721173205RM1	Potrubí z PVC přípojovací D 50 x 1,8 spl.	m	7,00	225,00	1 575,00
6	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm spl.	m	1,00	564,00	564,00
7	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace koufem do DN 300 spl.	m	9,00	24,50	220,50
8	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	31,58	1,85	58,42
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				3 006,82
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
9	722174310R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 16	m	7,00	187,50	1 312,50
10	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	4,00	202,00	808,00
11	722182021R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 25	m	11,00	53,80	591,80
12	722181111R01	Izolace trubicemi tl. 6, d=22, (tr. 1/2")	m	7,00	45,30	317,10
13	722181111R02	Izolace trubicemi tl. 6, d=28, (tr. 3/4")	m	4,00	48,10	192,40
14	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,00	191,00	1 528,00
15	722232045U00	Kulový kohout R250D 1"páčka	kus	4,00	455,00	1 820,00
16	722262211R00	Vodoměry do 30°C, závitové G 3/4 MN-QN 2,5XN.EBH	kus	1,00	1 297,00	1 297,00
17	722263203U00	Vodoměr zát -100°C 3/4x130 1,5m3/s	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
18	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	11,00	38,50	423,50
19	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	11,00	27,10	298,10
20	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	1,00	392,50	392,50
21	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	82,75	1,25	103,44
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				10 284,34
Díl: 725		Zařizovací předměty				
22	725013148R00	Klozet kombi 2423.7, nádrž s armaturou, bílý	soubor	1,00	4 850,00	4 850,00
23	725017140R00	Umyvadlo na šrouby 1433.0, 50 cm, bílé	soubor	1,00	1 550,00	1 550,00
24	725017146R00	Sloup k umyvadlu 1427.1, a 1427.2, bílý	soubor	1,00	1 025,00	1 025,00
25	725224138R00	Vana ocelová s uzávěrkou T 1435 C, dl. 1700 mm	soubor	1,00	3 230,00	3 230,00
26	725314111U00	Dřez smaltovaný T 524 kruhový	soubor	1,00	2 540,00	2 540,00
27	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	295,50	295,50
28	725821163U00	Baterie -150 zeď páka TA 8410 LV	soubor	1,00	1 550,00	1 550,00
29	725821568U00	Baterie -150 zeď TU 508 XMV	soubor	1,00	1 770,00	1 770,00
30	725831151U00	Baterie páka vana TU8115X/lr150	soubor	1,00	1 580,00	1 580,00
31	725980122R00	Dvířka z PH T 3622, 15/30	kus	2,00	269,00	538,00
32	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	182,54	0,33	60,24
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				18 988,74
Díl: 723		Plynovod				
33	723120202RZ1	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 zednické výpomoci	m	1,00	82,70	82,70
34	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	1,00	455,50	455,50
35	723213343U00	Kulový kohout PN42 R951R 1/2"	kus	1,00	269,00	269,00
36	723213344U00	Kulový kohout PN42 R951R 3/4"	kus	1,00	374,00	374,00
37	723190203R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20	soubor	1,00	1 269,00	1 269,00
38	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	1,00	306,50	306,50
39	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	29,70	59,40
40	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	2,00	25,70	51,40
41	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	223,50	223,50
42	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	24,19	1,25	30,24
	Celkem za	723 Plynovod				3 121,24

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE
Přestavba bytových jader v panel. Domech v Brně-Slatině, Kroměřížská 7,9,11
Bytová jádra TYP IB-a, Typ IB-a-z, Typ IB-b, Typ IB-b-z
VÝKAZ VÝMĚR dle §6 Vyhl.239/2004 Sb.

VYSVĚTLIVKY: PČ - POŘADOVÉ ČÍSLO POLOŽKY
CPV - ČÍSELNÉ ZATŘÍDĚNÍ DLE CPV, POKUD JE MOŽNÉ DANOU POLOŽKU ZATŘÍDIT
POPIS - POPIS POLOŽKY JEDNOZNAČNĚ VYMEZUJÍCÍ DRUH, KVALITU, JAKOST POŽADOVANÝCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
MJ - MĚRNÁ JEDNOTKA

PC	SKP	CPV	POPIS	MJ	POČET JEDN.	CENA	CELKEM	DPH	VČETNĚ DPH
Rekonstrukce bytového jádra TYP IB-a, Typ IB-a-z, Typ IB-b, Typ IB-b-z									
REKAPITULACE NAKLADU									
1			ELEKTROROZVODY VNITRNI						
			Dodávky - specifikace				4 015,5 Kč		
3			Materiál				13 898,7 Kč		
4			Montážní práce				8 622,7 Kč		
5			Revize				1 800,0 Kč		
6			HZS				1 450,0 Kč		
7			Mimostaveništní doprava	ze základu položky 1	3,6	%	500,4 Kč		
8			Podružný materiál	ze základu položky 3	4	%	72,0 Kč		
9			PPV	ze základu položek 3+4	6	%	195,0 Kč		
10			Zařízení stavenišť	ze základu položek 3+4	2,8	%	91,0 Kč		
12			Celkem bez DPH				30 645,22 Kč		

PČ	SKP	CPV	POPIS	MJ	POČET	JEDN. CENA	CELKEM	DPH	VČETNĚ DPH
Rekonstrukce bytového jádra TYP IB-a, Typ IB-a-z, Typ IB-b, Typ IB-b-z									
B/2.1.6.18.1 Silnoproudé rozvody									
B/2.1.6.18.1.1.6 rozváděče									
1.1	312031	31214500-4	Rozvodnice Rb1	ks	1	3 875,95 Kč	3 875,9 Kč		
1.7			Rozváděče mezisoučet				3 875,9 Kč		
1.8			Doprava	%	3,6		139,5 Kč		
1.9			Rozváděče celkem				4 015,5 Kč	26,51149116	166,0456552
Rozvodnice Rb1									
1.1.1			ABB , 12 mod, na povrchu, včetně příslušenství	ks	1	475,00 Kč	475,00 Kč		
1.1.4			propojovací lišta	ks	2	121,00 Kč	242,00 Kč		
1.1.7			F362-25/0,03	ks	1	1 027,00 Kč	1 027,00 Kč		
1.1.9			S201M-B 10	ks	4	138,00 Kč	552,00 Kč		
1.1.10			S201M-B 16	ks	6	118,00 Kč	708,00 Kč		
1.1.10			E222-10	ks	1	147,00 Kč	147,00 Kč		
1.1.14			BS popisný štítek	sada	1	45,00 Kč	45,00 Kč		
1.1.20			nosný materiál				3 196,00 Kč		
1.1.21			pomocný materiál 5%				159,80 Kč		
1.1.22			mezisoučet				3 355,80 Kč		
1.1.23			doprava, pořízení 5%				167,79 Kč		
1.1.24			materiál celkem				3 523,59 Kč		
1.1.25			montáž 10%				352,36 Kč		
1.1.26			Rb1 celkem				<u>3 875,95 Kč</u>		

PČ	SKP	CPV	POPIS	MJ	POČET	JEDN. CENA	CELKEM	DPH	VČETNĚ DPH
Rekonstrukce bytového jádra TYP IB-a, Typ IB-a-z, Typ IB-b, Typ IB-b-z									
Material									
3.1	312027		Instalační krabice KU 1902	ks	14	10,5 Kč	147,00 Kč		
3.2	312027		Instalační krabice KU 1903 rozpojovací	ks	3	44,8 Kč	134,40 Kč		
3.14			WAGO svorka do 5x1,5	ks	24	11,7 Kč	280,80 Kč		
3.18	313013	28421120-6	Kabel CYKY 3Cx1,5 v.u	m	20	12,7 Kč	254,00 Kč		
3.19	313013	28421120-6	Kabel CYKY 3Ax1,5 v.u	m	10	12,7 Kč	127,00 Kč		
3.23	313013	28421120-6	Kabel CYKY 3Cx2,5 v.u	m	40	20,5 Kč	820,00 Kč		
3.11			Instalační lišta vkladací LV 11x10	m	2	15,0 Kč	30,00 Kč		
3.11			Instalační lišta vkladací LV 40x15	m	3	46,3 Kč	138,90 Kč		
3.11			Instalační lišta vkladací LHD40x40	m	1	51,2 Kč	51,20 Kč		
3.29	313013	28421120-6	Vodič CY4	m	15	8,90 Kč	133,50 Kč		
3.34			Svorka ZS 16 (BERNARD)	ks	3	15,40 Kč	46,20 Kč		
3.35			Pásek Cu 20x500x0,5 mm	ks	3	78,50 Kč	235,50 Kč		
3.36			Podložka pod vodovodní baterii	ks	6	78,20 Kč	469,20 Kč		
B/2.1.6.18. 1.1.3 svítidla									
			Svítilno nad kuch.linku- 1x35W	ks	1	930,0 Kč	930,00 Kč		
			Sv.pod kuch.linku-,IP20	ks	1	905,00 Kč	905,00 Kč		
			Svítilno FIMX 290,IP44,zář.T5	ks	3	865,00 Kč	2 595,00 Kč		
			Recyklační poplatek za svítidlo	ks	5	8,40 Kč	42,00 Kč		
			Recyklační poplatek za zdroj	ks	5	2,50 Kč	12,50 Kč		
			EL.žebřík 400W/230V	ks	1	2 108,0 Kč	2 108,00 Kč		

PC	SKP	CPV	POPIS	MJ	POČET	JEDN. CENA	CELKEM	DPH	VČETNĚ DPH
Rekonstrukce bytového jádra Typ IB-a, Typ IB-a-z, Typ IB-b, Typ IB-b-z									
B/2.16.18. 1.1.3 vypínače									
3.40	312025	312112000-5	strojek 3558 tlačítkový ovladač	ks	2	52,9 Kč	105,80 Kč		
3.41	312025	312112000-5	3558 řaz 1	ks					
3.42	312025	312112000-5	3558 řaz 5	ks	1	121,0 Kč	121,00 Kč		
3.46	312025	312112000-5	kryt 3558A-A651 jednod.	ks	5	40,8 Kč	204,00 Kč		
3.47	312025	312112000-5	kryt 3558A-A651 dvojité	ks	1	44,5 Kč	44,50 Kč		
B/2.16.18. 1.1.3 zásuvky									
3.56	312027	31224100.3	Domovní zásuvka pod omítku 230V/16A - bílá	ks	5	155,0 Kč	775,00 Kč		
3.56	312027	31224100.3	Domovní zásuvka pod omítku 230V/16A - bílá dvojité	ks	3	177,0 Kč	531,00 Kč		
3.57	312025	312112000-5	rámeček, barva bílá	ks	14	19,2 Kč	268,80 Kč		
3.93			Nosný materiál				11 510,3 Kč		
3.94			Podružný materiál 5%				575,52 Kč		
3.95			součet				12 085,82 Kč		
3.96			Doprava pořízení 15%				1 812,87 Kč		
3.97			Material celkem				13 898,69 Kč		

PC	SKP	CPV	POPS	Rekonstrukce bytového jádra IYP IB-a, Iyp IB-a-z, Iyp IB-b, Iyp IB-b-z	MJ	POCET	JEDN. CENA	CELKEM	DPH	VCEJNE DPH
Montáž										
B/2.1.6.18. 1.1.1 světelné okruhy										
B/2.1.6.18. 1.1.2 zásuvkové okruhy										
4.1	316291	45317000-2		Instalační krabice KU1902	ks	14	54,40 Kč	761,60 Kč		
4.6	316291	45317000-2		Instalační krabice KU 1903 rozpojovací	ks	3	126,00 Kč	378,00 Kč		
4.12	316291	45317000-2		WAGO svorka do 5x1,5	ks	24	25,50 Kč	612,00 Kč		
4.15	316291	453117000-2		Instalační lišta vkladací VL11/10	m	1	44,60 Kč	44,60 Kč		
4.15	316291	453117000-2		Instalační lišta vkladací VL40/15	m	1	60,10 Kč	60,10 Kč		
4.15	316291	453117000-2		Instalační lišta vkladací LHD40/40	m	1	60,10 Kč	60,10 Kč		
4.18	453110	45311100-1		Kabel CYKY 3Cx1,5 v.u	m	20	17,20 Kč	344,00 Kč		
4.19	453110	45311100-1		Kabel CYKY 3Ax1,5 v.u	m	10	17,20 Kč	172,00 Kč		
4.23	453110	45311100-1		Kabel CYKY 3Cx2,5 v.u	m	40	17,20 Kč	688,00 Kč		
4.32	453110	45311100-1		CY4 v.u.	m	15	15,30 Kč	229,50 Kč		
4.35	316291	45317000-2		Svorka ZS 16 (BERNARD)	ks	3	87,70 Kč	263,10 Kč		
4.36	453110	45311100-1		Pásek Cu 20x500x0,5 mm	ks	3	73,50 Kč	220,50 Kč		
4.47	316291	45317000-2		Podložka pod vodovodní baterii	ks	6	75,0 Kč	450,00 Kč		
4.41	453420	45317000-2		Ukončení kabelů do 5x10	ks	10	157,00 Kč	1 570,00 Kč		
4.44	316291	45317000-2		Montáž rozvodnice do 50 kg	ks	1	341,00 Kč	341,00 Kč		
4.46	316291	45317000-2		Montáž svítidel	ks	5	195,00 Kč	975,00 Kč		
4.46	316291	45317000-2		Montáž el. žebříku	ks	1	340,00 Kč	340,00 Kč		

PČ	SKP	CPV	POPIS	MJ	POČET	JEDN. CENA	CELKEM	DPH	VČETNĚ DPH
Rekonstrukce bytového jádra IYP IB-a, Iyp IB-a-z, Iyp IB-b, Iyp IB-b-z									
4.51	Vypínače								
4.52	316291	45317000-2	strojek 3558 tlačítkový ovladač	ks	2	42,20 Kč	84,40 Kč		
4.53	316291	45317000-2	3558 řaz 1	ks	3	96,30 Kč	288,90 Kč		
4.54	316291	45317000-2	3558 řaz 5	ks	1	103,00 Kč	103,00 Kč		
4.54	316291	45317000-2	3558 řaz 7	ks	0				
4.54	316291	45317000-2	3558 řaz 5+2	ks	0				
4.63	Zásuvky								
4.67	453420	45317000-2	Domovní zásuvka pod omítku 230V/16A - bílá	ks	5	78,30 Kč	391,50 Kč		
4.67	453420	45317000-2	Domovní zásuvka pod omítku 230V/16A - bílá dvojité	ks	3	81,80 Kč	245,40 Kč		
4.70									
4.72			motážní práce celkem				8 622,7 Kč		
			Materiál + montáž celkem				22 521,4 Kč		
			Hodinová zúčtovací sazba (HZS)						
X			Demontáž původní Rb	hod	2	290,00 Kč	580,00 Kč		
6.6			Práce neobsažené v M ceníku	hod	3	290,00 Kč	870,00 Kč		
			HZS celkem	hod			1 450,0 Kč		
6.4									
			Výchozí revize	hod	4	450,00 Kč	1 800,00 Kč		