

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

II/218 Čirá - Kostelní

Poř. číslo	Číslo pol.	Popis položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena celkem
		001 Zemní práce				
1	1 121 000 001	Kácení stromů prům. 85 cm vč. odstranění pařezu a odvoz	ks	1,00		
2	1 131 154 999	Odstranění živичného krytu frézováním - zápich tl. 40 mm	M2	48,00		
3	1 113 011 111	Sejmutí dřvu tl. 50 mm s naložením a odvozem na skládku	M2	1 500,00		
4	1 113 154 221	Frézování živичného krytu tl. 90 mm, vč. očištění povrchu a zařiznutí pracovních spár	M2	9 000,00		
		001 Zemní práce				
		005 Komunikace				
1	573 321 111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,4 kg/m2	M2	9 000,00		
2	572 240 011	Provedení vyrovnávek z nemodifikovaného asfaltu ACL 16+	t	330,00		
3	577 144 141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ 5 tl. 40 mm vč. ošetření pracovních spár	M2	9 000,00		
4	5 733 211 110	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,3 kg/m2	M2	9 000,00		
5	5 732 311 111	Asfaltový beton vrstva ložní ACO 16+ tl. 50 mm š přes 3 m	M2	9 000,00		
6	589 721 111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 80 mm	M2	1 500,00		
		005 Komunikace				
		009 Ostatní KCE a práce				
1	91 133 001	Svodidlo ocelové N2 se zabíraním sloupků	m	50,00		
2	915 211 111	Vododrovné dopravní značení bílým plásten vodící čáry š 125 mm vč. předznačení	M	3 000,00		
		009 Ostatní KCE a práce				
		010 Ostatní rozpočtové náklady				
1	1	Informační tabule	KS	1,00		
2	913 110 010	Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy - DIO, vč. zvláštního užívání	KPL	1,00		
		010 Ostatní rozpočtové náklady				
CELKEM bez DPH DPH 21 % CELKEM vč. DPH						