

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č. OR/17/24083**

na zhotovení díla

**„Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., pavilon F a  
budova lékárny s odbornými pracovišti v Ústí nad  
Orlicí“**

**Smluvní strany**

1. Objednatel: **Pardubický kraj**  
Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem  
IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslav Hron nebo  
Ing. Kristýna Šťastná  
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslav Hron nebo  
technický dozor objednatel  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslav Hron  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslav Hron  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č.ú. 234312867/0300
2. Zhotovitel: **AGILE spol. s r.o.**  
Sídlo - adresa: Mírové nám. 133, 562 01 Ústí nad Orlicí  
Zastoupen: **Ing. Miroslavem Hospůdkou**, jednatelem společnosti  
IČ: 15030741  
DIČ: CZ15030741  
Zápis v OR: C 1101 u Krajského soudu v Hradci Králové  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
[redacted]  
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
[redacted]  
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  
[redacted]  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
[redacted]  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí  
č.ú. 126242-611/0100

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 28. 8. 2017 smlouvu o dílo č. OR/17/24083 na zhotovení díla Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., pavilon F a budova lékárny s odbornými pracovišti v Ústí nad Orlicí (dále jen smlouva). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v rozsahu díla v části zateplované střechy, plynových kotlů, hromosvodů a otvorových prvků.

### Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 2. se doplňuje následující text:

„- Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**22 049 197,59 Kč bez DPH** (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě 21% činí **4 630 331,51 Kč**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 6: Oceněné soupisy prací změnových listů č. 1, 2, 3 a 4“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

### Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnových listů č. 1, 2, 3 a 4

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 6 smlouvy.

### Článek III.

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
- S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany následující:
  - Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření.
  - Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
  - Zhotovitel prohlašuje, že jím v dodatku smlouvy uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv souhlasí a že s tímto uspořádáním seznámil všechny osoby,

keré za svoji stranu uvedl v této smlouvě, a má jejich souhlas se zpracováním osobních údajů.

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 5. 3. 2018 a schválen usnesením číslo R/934/18.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


V Pardubicích dne: 15 -03- 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



**Pardubický kraj**  
JUDr. Martin Netolický, F  
hejtman



**AGILE spol. s r.o.**  
Ing. Miroslav Hospůdka  
jednatel společnosti

## Položkový rozpočet

Stavba **2017-314Z01** RÚE Nemocnice ÚO - pavilon "F" a lékárna\_R01 - změny  
Objekt **02** v jednání  
Rozpočet **Z001CR00** SO-02\_změna střešního souvrství (-)

**Projektant**

Objednatel: **PARDUBICKÝ KRAJ, Komenského náměstí 125 Pardubice, 53211; IČ: 70892822**

Zhotovitel: **AGILE spol. s r. o., Mírové náměstí 133 Ústí nad Orlicí, 56201; IČ: 15030741**

**Rozpis ceny:**

**Celkem:**

HSV	-1 258 761,53
PSV	-798 992,74
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>-2 057 754,27</b>

**Rekapitulace daní:**

Základ pro DPH	<b>15 %</b>	0,00 CZK
Základ pro DPH	<b>21 %</b>	-2 057 754,27 CZK
Zaokrouhlení		0,27 CZK

**Cena celkem bez DPH:**

**-2 057 754,00 CZK**

Za objednatele.

Datum

Podpis

Za zhotovitele.

Datum **8.1.2018**

Podpis

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV	-1 152 122,65
997	Přesun sutě	HSV	-106 638,88
998	Přesun hmot	HSV	0,00
712	Povlakové krytiny	PSV	-247 381,71
713	Izolace tepelné	PSV	-551 611,03
			<hr/>
			-2 057 754,27

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					
1	963012510R Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm Výkaz výměr: "bourání stropní(střešní) žebírkové desky"(STR1F+STR2F)*0,09: 98,712*(-1)	m3	-98,7120 -98,71	1 946,70	-192 162,65
2	R96604 Provedení zakrytí střechy - montovaná stanová konstrukce	kpl	-1,0000	959 960,00	-959 960,00
<b>Celkem za: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					<b>-1 152 122,65</b>
<b>Díl: 997 Přesun sutě</b>					
3	997013114 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	-207,2952	100,00	-20 729,52
4	997013501 Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezískládku do 1 km se složením Výkaz výměr: -207,2952	t	-207,2952 -207,30	32,20	-6 674,91
5	997013509 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Výkaz výměr: x*9: -207,2952*9	t	-1 865,6568 -1 865,66	6,42	-11 977,52
6	997013803 Poplatek za uložení stavebního odpadu z betonových a keramických materiálů na skládce (skládkovně)	t	-207,2952	324,45	-67 256,93
<b>Celkem za: 997 Přesun sutě</b>					<b>-106 638,88</b>
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>					
7	998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,0000	30,00	0,00
<b>Celkem za: 998 Přesun hmot</b>					<b>0,00</b>
<b>Díl: 712 Povlakové krytiny</b>					
8	712300831R00 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvě Výkaz výměr: "STR1F+STR2 - zůstává 1096,80": -1096,80 "STR3F - zůstává 106,92": -106,92 "STR4F - ano 220,50": 0 "STR5F - ano 22,68": 0 "STR6F - ano 2,52": 0 "původní výkaz" 1494,432:	m2	-1 203,7200 -1 096,80 -106,92 0,00 0,00 0,00	14,48	-17 429,87
9	712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící Výkaz výměr: "atíky" 368,76: 0 "samolepící SBS": 1815,66: "STR1F+STR2 - zůstává 1096,80": -1096,80 "STR3F - zůstává 106,92": -106,92 "STR4F - ano 220,50": 0 "STR5F - ano 22,68": 0 "STR6F - ano 2,52": 0	m2	-1 203,7200 0,00 -1 096,80 -106,92 0,00 0,00 0,00	62,07	-74 714,90
10	628662800 podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící Výkaz výměr: 1815,66*1,15: 0 2088,009*1,15 'Přepočtené koeficientem množství: -1203,72*1,15 2401,21: 0	m2	-1 384,2780 0,00 -1 384,28 0,00	109,66	-151 799,93
11	998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	-4,1528	827,63	-3 437,01
<b>Celkem za: 712 Povlakové krytiny</b>					<b>-247 381,71</b>
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>					

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
12	713110843 Odstranění tepelné izolace stropů lepené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm Výkaz výměr: "odstranění TI osit tl. 120 mm" STR1F+STR2F: 1096,8*(-1)	m2	-1 096,8000 -1 096,80	21,10	-23 142,48
13	713141135 Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena bodové 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek Výkaz výměr: STR1F+STR2F+STR3F: 1203,72*(-1)	m2	-1 203,7200 -1 203,72	42,22	-50 821,06
14	283723210x Spádové klíny z polystyrenu EPS 100 S spád 3% Výkaz výměr: 1203,72 * 1,15: 1384,278*(-1)	m2	-1 384,2780 -1 384,28	147,74	-204 513,23
15	713141131R00 Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek Výkaz výměr: STR5F+STR4F+STR3F+STR2F+STR1F: 1446,9: 0 "STR1F+STR2 - zůstává 1096,80": -1096,80 "STR3F - zůstává 106,92": -106,92 "STR4F - ano 220,50": 0 "STR5F - ano 22,68": 0 "STR6F - ano 2,52": 0	m2	-1 203,7200 0,00 -1 096,80 -106,92 0,00 0,00 0,00	26,39	-31 766,17
16	283723030 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 40 mm Výkaz výměr: STR3F*1,15: 122,958*(-1)	m2	-122,9580 -122,96	52,76	-6 487,26
17	283723060 Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 100S stabil, objemová, hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x Výkaz výměr: STR1F*1,15: STR2F*1,15: "původní tl.60mm": 1261,32*(-1)	m2	-1 261,3200 -1 261,32	79,14	-99 820,86
18	998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	-12,7040	10 631,32	-135 059,97
<b>Celkem za: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>			<b>-551 611,03</b>

## Položkový rozpočet

Stavba: **2017-314Z01** RÚE Nemocnice ÚO - pavilon "F" a lékárna\_R01 - změny

Objekt: **02** v jednání

Rozpočet: **Z001DR00** SO-02\_změna střešního souvrství (+)

Projektant:

Objednatel: **PARDUBICKÝ KRAJ, Komenského náměstí 125 Pardubice, 53211; IČ: 70892822**

Zhotovitel: **AGILE spol. s r. o., Mírové náměstí 133 Ústí nad Orlicí, 56201; IČ: 15030741**

### Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	94 882,98
PSV	994 948,94
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>1 089 831,92</b>

### Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	1 089 831,92 CZK
Zaokrouhlení		0,08 CZK

### Cena celkem bez DPH:

**1 089 832,00 czk**

Za objednatele

Datum

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: **8.1.2018**

Podpis:



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV	70 773,89
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV	24 024,65
998	Přesun hmot	HSV	84,44
712	Povlakové krytiny	PSV	214 959,52
713	Izolace tepelné	PSV	779 989,42
			<b>1 089 831,92</b>

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>					
1	622142001 Potázení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	81,2295	115,35	9 369,82
	Výkaz výměr: x*1,1: 73,845*1,10		81,23		
2	622221031 Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	73,8450	270,00	19 938,15
	Výkaz výměr: "atiky STR1+STR2+STR3": 0		0,00		
	"K10"283,89": 283,89*0,25		70,97		
	"K10"-odpočet STR4": (-7,60-2,00-7,30-21,20-7,30-2,00-7,60)*0,25		-13,75		
	"K11"84,87": 84,87*0,25		21,22		
	"K11"-odpočet STR5": (-8,77-8,77-3,52)*0,25		-5,27		
	"K12"2,68": 2,68*0,25		0,67		
	"STR6": 0		0,00		
3	631515380 deska minerální izolační tl. 160 mm	m2	81,2295	294,66	23 935,08
	Výkaz výměr: x*1,1: 73,845*1,10		81,23		
4	622252002 Montáž ostatních lišt zateplení	m	4,2500	40,00	170,00
	Výkaz výměr: 17*0,25		4,25		
5	590514840 rohovník PVC 10/10 cm bal. 2,5 m	m	4,6750	17,35	81,11
	Výkaz výměr: ost*1,1: 4,25*1,1		4,68		
6	622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	73,8450	234,00	17 279,73
<b>Celkem za: 6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>70 773,89</b>
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					
7	941321122 Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	73,8450	27,48	2 029,26
	Výkaz výměr: 73,845		73,85		
8	941321221 Připlatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,5 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	13 292,1000	1,17	15 551,76
	Výkaz výměr: x*180: 73,845*180		13 292,10		
9	941321822 Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	73,8450	21,67	1 600,22
10	944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	73,8450	3,79	279,87
11	944511211 Připlatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	13 292,1000	0,32	4 253,47
	Výkaz výměr: x*180: 73,845*180		13 292,10		
12	944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	73,8450	3,24	239,26
13	966P20 Dilatační spára - při provádění zateplovacího systému osazen dilatační E profil se sklotextilní, síťovinou	m	0,2500	283,25	70,81
<b>Celkem za: 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>24 024,65</b>
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>					
14	998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	2,8146	30,00	84,44
<b>Celkem za: 998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>84,44</b>
<b>Díl: 712 Povlakové krytiny</b>					
15	712300951R00 Oprava boulí na krytin.střech do 10°, pásy přítlav.	m2	1 203,7200	178,00	214 262,16
16	998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,8426	827,63	697,36
<b>Celkem za: 712</b>	<b>Povlakové krytiny</b>				<b>214 959,52</b>

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				
17	713141132R00 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek, (skladba 250mm)	m2	2 407,4400	26,39	63 532,34
	Výkaz výměr:				
	STR5F+STR4F+STR3F+STR2F+STR1F:1446,9: 0		0,00		
	"STR1F+STR2 - zůstává 1096,80" na tl.250mm: 1096,80*2		2 193,60		
	"STR3F - zůstává 106,92" na tl.250mm: 106,92*2		213,84		
	"STR4F - ano 220,50": 0		0,00		
	"STR5F - ano 22,68": 0		0,00		
	"STR6F - ano 2,52": 0		0,00		
18	283723096R deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 180 mm	m2	1 384,2780	237,42	328 655,28
	Výkaz výměr:				
	"STR1F+STR2 - zůstává 1096,80": 1096,80*1,15		1 261,32		
	"STR3F - zůstává 106,92": 106,92*1,15		122,96		
	"STR4F - ano 220,50": 0		0,00		
	"STR5F - ano 22,68": 0		0,00		
	"STR6F - ano 2,52": 0		0,00		
19	283723091R deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 70 mm	m2	1 384,2780	92,33	127 810,39
	Výkaz výměr:				
	"STR1F+STR2 - zůstává 1096,80": 1096,80*1,15		1 261,32		
	"STR3F - zůstává 106,92": 106,92*1,15		122,96		
	"STR4F - ano 220,50": 0		0,00		
	"STR5F - ano 22,68": 0		0,00		
	"STR6F - ano 2,52": 0		0,00		
20	713141151RX0 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek, (zvýšení atiky o 250mm)	m2	416,4858	47,49	19 778,91
	Výkaz výměr:				
	"atiky STR1+STR2+STR3": 0		0,00		
	"K10"283,89": 283,89*0,47*3		400,28		
	"K10"-odpočet STR4": (-7,60-2,00-7,30-21,20-7,30-2,00-7,60)*0,47*3		-77,55		
	"K11"84,87": 84,87*0,47*3		119,67		
	"K11"-odpočet STR5": (-8,77-8,77-3,52)*0,47*3		-29,69		
	"K12"2,68": 2,68*0,47*3		3,78		
	"STR6": 0		0,00		
21	283723081 deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 100 mm	m2	319,3058	181,33	57 899,72
	Výkaz výměr:				
	Poznámka k položce:lambda=0,037 [W / m K]: x*1,15: 138,8286*1,15*2		319,31		
22	283723061 deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 50 mm	m2	159,6529	90,57	14 459,76
	Výkaz výměr:				
	Poznámka k položce:lambda=0,037 [W / m K]: x*1,15: 138,8286*1,15		159,65		
23	998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	15,7885	10 631,32	167 853,02
<b>Celkem za: 713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>779 989,42</b>

## Položkový rozpočet

Stavba: **2017-314Z01** RÚE Nemocnice ÚO - pavilon "F" a lékárna\_R01 - změny  
Objekt: **02** v jednání  
Rozpočet: **Z002AR00** SO-04a pavilon F-zařízení pro vytápění-onkologie - záměna kotlů

Projektant  
Objednatel: **PARDUBICKÝ KRAJ, Komenského náměstí 125 Pardubice, 53211; IČ: 70892822**  
Zhotovitel: **AGILE spol. s r. o., Mírové náměstí 133 Ústí nad Orlicí, 56201; IČ: 15030741**

### Rozpis ceny:

	Celkem:
HSV	0,00
PSV	191 391,39
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>191 391,39</b>
<b>Rekapitulace daní:</b>	
Základ pro DPH	15 % 0,00 CZK
Základ pro DPH	21 % 191 391,39 CZK
Zaokrouhlení	-0,39 CZK

**Cena celkem bez DPH:**

**191 391,00 CZK**

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 29.1.2018

Podpis:

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
731	Ústřední topení, kotelny	PSV	191 391,39
			<b>191 391,39</b>

Por.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 731</b>		<b>Ústřední topení, kotelny</b>				
1	304304009	Plynový kondenzační kotel 9,6-42,5kw při dt 50/30°C normový stupeň využití 109%	ks	-3,0000	57 500,87	-172 602,61
2	304304009R01	Plynový kondenzační kotel 19-94,5kw při dt 80/60°C normový stupeň využití 106%	ks	3,0000	121 298,00	363 894,00
<b>Celkem za: 731</b>		<b>Ústřední topení, kotelny</b>				<b>191 391,39</b>

## Položkový rozpočet

Stavba: **2017-314Z01** RÚE Nemocnice ÚO - pavilon "F" a lékárna\_R01 - změny  
Objekt: **02** v jednání  
Rozpočet: **Z002BR00** SO-04b pavilon F-zařízení pro vytápění-dialýza - záměna kotlů

Projektant  
Objednatel: **PARDUBICKÝ KRAJ, Komenského náměstí 125 Pardubice, 53211; IČ: 70892822**  
Zhotovitel: **AGILE spol. s r. o., Mírové náměstí 133 Ústí nad Orlicí, 58201; IČ: 15030741**

### Rozpis ceny:

	<b>Celkem:</b>
HSV	0,00
PSV	127 594,26
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>127 594,26</b>

### Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro DPH	<b>21 %</b>	<b>127 594,26 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>-0,26 CZK</b>

### **Cena celkem bez DPH:**

**127 594,00 CZK**

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: **29.1.2018**

Podpis:

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
731	Ústřední topení, kotelny	PSV	127 594,26
			<b>127 594,26</b>



	<b>Ref. číslo</b>	<b>Název</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>Cena/MJ</b>	<b>Cena</b>
	<b>Díl: 731</b>	<b>Ústřední topení, kotelny</b>				
1	304304009	Plynový kondenzační kotel 9,6-42,5kw při dt 50/30°C normový stupeň využití 109%	ks	-2,0000	57 500,87	-115 001,74
2	304304009R01	Plynový kondenzační kotel 19-94,5kw při dt 80/60°C normový stupeň využití 106%	ks	2,0000	121 298,00	242 596,00
<b>Celkem za: 731</b>		<b>Ústřední topení, kotelny</b>				<b>127 594,26</b>

## Položkový rozpočet

Stavba: **2017-314Z01** RÚE Nemocnice ÚO - pavilon "F" a lékárna\_R01 - změny

Objekt: **02** v jednání

Rozpočet: **Z004BR00** SO-02\_ změna v provedení bleskosvodu

Projektant

Objednatel: **PARDUBICKÝ KRAJ, Komenského náměstí 125 Pardubice, 53211; IČ: 70892822**

Zhotovitel: **AGILE spol. s r. o., Mírové náměstí 133 Ústí nad Orlicí, 56201; IČ: 15030741**

### Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	0,00
MON	12 065,57
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>12 065,57</b>

### Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	12 065,57 CZK
Zaokrouhlení		0,43 CZK

### Cena celkem bez DPH:

**12 066,00 czk**

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: **14.2.2018**

Podpis:

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
M21	Elektromontáže	MON	12 065,57
			<hr/>
			12 065,57

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						
1	210220101R00	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	52,0000	28,42	1 477,84
	Výkaz výměr:	vývody zemnění: 52		52,0000		
2	15615241R	Drat hromosv D10 pozink.	kg	35,0000	38,50	1 347,50
3	210220302R00	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	63,0000	43,05	2 712,15
	Výkaz výměr:	připojení vývodu uzemnění: 30		30,0000		
		spojení zemnicí pásy: 30		30,0000		
		připojení klimatizací: 3		3,0000		
4	35441997R	Svorka SR 3b	kus	30,0000	20,20	606,00
5	35441986R	Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm	kus	30,0000	19,60	588,00
6	35441895R	Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	3,0000	12,40	37,20
7	210220001R00	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120mm <sup>2</sup>	m	320,0000	28,77	9 206,40
8	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	352,0000	29,39	10 345,28
9	210220362R00	Montáž hromosvodného vedení zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení, bez příslušenství tyčí, délky do 4,5 m	kus	-30,0000	117,72	-3 531,60
	Výkaz výměr:	-30		-30,0000		
10	354420900	součásti pro hromosvody a uzemňování zemniče tyče zemnicí FeZn ZT 2,0 2m, ČSN 35 7641	kus	-30,0000	357,44	-10 723,20
<b>Celkem za: M21 Elektromontáže</b>						<b>12 065,57</b>

## Položkový rozpočet

Stavba: **2017-314Z01** RÚE Nemocnice ÚO - pavilon "F" a lékárna\_R01 - změny

Objekt: **02** v jednání

Rozpočet: **Z004AR00** SO-01\_ změna v provedení bleskosvodu

Projektant:

Objednatel: **PARDUBICKÝ KRAJ, Komenského náměstí 125 Pardubice, 53211; IČ: 70892822**

Zhotovitel: **AGILE spol. s r. o., Mírové náměstí 133 Ústí nad Orlicí, 56201; IČ: 15030741**

### Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	0,00
MON	4 141,91
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>4 141,91</b>

### Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	4 141,91 CZK
Zaokrouhlení		0,09 CZK

### Cena celkem bez DPH:

**4 142,00 czk**

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: **14.2.2018**

Podpis:

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
M21	Elektromontáže	MON	4 141,91
			<hr/>
			4 141,91

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						
1	210220101R00	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	30,0000	28,42	852,60
	Výkaz výměr:	vývody zemnění: 30		30,0000		
2	15615241R	Drat hromosv D10 pozink.	kg	20,0000	38,50	770,00
3	210220302R00	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	30,0000	43,05	1 291,50
	Výkaz výměr:	připojení vývodu uzemnění: 14		14,0000		
		spojení zemnicí pásy: 14		14,0000		
		připojení klimatizací: 2		2,0000		
4	35441997R	Svorka SR 3b	kus	14,0000	20,20	282,80
5	35441986R	Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm	kus	14,0000	19,60	274,40
6	35441895R	Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	2,0000	12,40	24,80
7	210220001R00	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120mm <sup>2</sup>	m	135,0000	28,77	3 883,95
	Výkaz výměr:	135		135,0000		
8	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	148,5000	29,39	4 364,42
	Výkaz výměr:	pásek_1_1*1,1: 148,50		148,5000		
9	210220362R00	Montáž hromosvodného vedení zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení, bez příslušenství tyčí, délky do 4,5 m	kus	-16,0000	117,72	-1 883,52
	Výkaz výměr:	-16		-16,0000		
10	354420900	součásti pro hromosvody a uzemňování zemniče tyče zemnicí FeZn ZT 2,0 2m, ČSN 35 7641	kus	-16,0000	357,44	-5 719,04
<b>Celkem za: M21 Elektromontáže</b>						<b>4 141,91</b>

## Položkový rozpočet

Stavba: **2017-314Z01** RÚE Nemocnice ÚO - pavilon "F" a lékárna\_R01 - změny  
Objekt: **02** v jednání  
Rozpočet: **Z003BR03** SO-02\_AL výplně otvorů - změny v provedení

Projektant

Objednatel: **PARDUBICKÝ KRAJ, Komenského náměstí 125 Pardubice, 53211; IČ: 70892822**

Zhotovitel: **AGILE spol. s r. o., Mírové náměstí 133 Ústí nad Orlicí, 56201; IČ: 15030741**

### Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	6 165,24
PSV	-22 238,43
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>-16 073,19</b>

### Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro DPH	<b>21 %</b>	<b>-16 073,19 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,19 CZK</b>

### Cena celkem bez DPH:

**-16 073,00 CZK**

Za objednatele

Datum

Podpis

Za zhotovitele

Datum: **14.2.2018**

Podpis



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	2 189,44
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV	3 959,56
998	Přesun hmot	HSV	16,24
767	Konstrukce zámečnické	PSV	-22 400,28
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV	161,85
			<hr/>
			-16 073,19

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>					
1	342255024RT1 Zazdívková otvorů z plynosilikátových tváří tl. 10 cm Výkaz výměr: zazdívková P/28: 0,98*2,02*2	m2	3,9592 3,9592	553,00	2 189,44
<b>Celkem za: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>2 189,44</b>
<b>Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>					
2	612481211RU2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Výkaz výměr: zazdívková P/28: 0,98*2,02*1,10 ostění: 1,004*1,10	m2	3,2820 2,1776 1,1044	234,00	767,98
3	612421637R00 Omlítka vnitřní zdiva, MVC, štuková Výkaz výměr: zazdívková P/28: 0,98*2,02	m2	1,9796 1,9796	300,00	593,88
4	612325302 Vápenocementová štuková omlítka ostění nebo nadpraží Výkaz výměr: zazdívková P/28: (0,98+2,02+2,02)*0,20	m2	1,0040 1,0040	300,00	301,20
5	622111111 Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s, rozetřením vysprávkou do ztracena maltou cementovou celoplošně stěn Výkaz výměr: zazdívková P/28: 0,98*2,02	m2	1,9796 1,9796	193,80	383,65
6	622111121 Vyspravení lokální cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových	m2	1,9796	76,50	151,44
7	622135011 Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	1,9796	81,60	161,54
8	622142001 Potázení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty Výkaz výměr: X*1,1: 1,9796*1,10	m2	2,1776 2,1776	115,35	251,18
9	622221031 Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	1,9796	270,00	534,49
10	631515380 deska minerální izolační tl. 160 mm Výkaz výměr: X*1,1: 1,9796*1,10	m2	2,1776 2,1776	294,66	641,64
11	622252002 Montáž ostatních listů zateplení Výkaz výměr: zazdívková P/28: -0,98-2,02-2,02	m	-5,0200 -5,0200	40,00	-200,80
12	590514840 rohovník PVC 10/10 cm bal. 2,5 m Výkaz výměr: X*1,1: -5,02*1,10	m	-5,5220 -5,5220	17,35	-95,81
13	622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1,9796	234,00	463,23
14	629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1,9796	3,00	5,94
<b>Celkem za: 6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>3 959,56</b>
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>					
15	998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,5414	30,00	16,24
<b>Celkem za: 998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>16,24</b>
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>					
16	7670P28 D+M Al vchodové dveře s bočním světlíkem, zasklení s bezpečnostní folií, izolační dvojsklo Ud=1, 2W/m2K	ks	-1,0000	22 384,28	-22 384,28
17	998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	-0,0320	500,00	-16,00
<b>Celkem za: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-22 400,28</b>

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 784</b>	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				
18 784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,4896	36,05	161,85
Výkaz výměr:	zazdívka P/28: 0,98*2,02		1,9796		
	zazdívka P/28 - ostění: (0,98+2,02+2,02)*0,50		2,5100		
<b>Celkem za: 784</b>	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>161,85</b>