

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená dle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

I. Smluvní strany:

1. Zhotovitel: **TESMO s.r.o.**
Maňáková 743 198 21 Praha 9
Zastoupený: jednatelem Kuzmiakem Vasilem
IČO: 25 13 10 10
DIČ: CZ25 13 10 10
Bankovní spojení: 4849900217/0100
Zapsaný v OR u MS Praha oddíl C vložka 52274

2. Objednatel: **Obec Úlice**
Úlice 50
330 33 Město Touškov
Zastoupený : Bc.Ondřej Bacho starosta
IČO: 00258440
e-mail: info@obeculice.cz
stavební dozor: Atelier Soukup a OP Švehla, e-mail
svehla@atelier-soukup.cz

se dohodly na uzavření smlouvy dle občanské zákoníku č.89/2012 Sb.

II. Předmět smlouvy:

1. Předmětem smlouvy je „**Kaple sv. Vavřince v obci Úlice, okres Plzeň-sever – stavební úpravy – 1.etapa – krov, střecha a stropní konstrukce**“, a to dle úplného položkového rozpočtu, který specifikuje práce, které budou v rámci díla provedeny, to vše včetně vedlejších, pomocných a dodatečných činností, které nejsou sice v rozpočtu či podkladech smlouvy výslovně uvedeny, které však pro úplné, věcné a odborné provedení smluvních prací a výkonů, resp. jejich funkčnost, jsou nezbytné tak, aby předmět díla byl plně funkční a byl v souladu s příslušnými ČSN, technologickými předpisy, dokumentací a právními předpisy. Veškeré práce související s prováděním díla, které je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla, položkový rozpočet tvoří přílohu č.1 této smlouvy a je úplným rozpočtem.

Změny oproti předmětu smlouvy budou řešeny dohodou obou stran zápisem do stavebního deníku a následným písemným dodatkem této smlouvy.

III. Čas plnění:

1. Dílo dle hlavy II. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v termínu:

Zahájení prací: 27.3.2018
Ukončení prací : 26.9.2018

IV. Cena díla:

1. Po upřesnění předmětu smlouvy a vzájemném projednání cenové nabídky byla cena předmětu smlouvy dle č. II této smlouvy stanovená dohodou smluvních stran jako pevná cena takto:

Cena bez DPH..... 1.442.079,- Kč
DPH 15 %..... ..302.837,- Kč
Cena s DPH.....1.744.916,- Kč

V. Fakturace a platební podmínky:

1. Platby za dílo budou prováděny v jednotlivých fázích dle harmonogramu prací, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této Smlouvy, kdy po dokončení každé fáze uvědomí zhotovitel objednatel (či jeho stavební dozor) prostřednictvím e-mailu na adresu objednatel uvedenou v hlavičce této Smlouvy, že daná fáze byla provedena. Objednatel či jeho stavební dozor je povinen do 4 pracovních dní danou fází zkontrolovat a v případě jejího řádného provedení toto potvrdit do stavebního deníku svým podpisem. Podpisem objednatel či jeho stavebního dozoru o řádném provedení dané fáze se má daná fáze za řádně zhotovenou a předanou objednateli. Po tomto předání vystaví zhotovitel objednateli fakturu za provedenou fázi, kterou má objednatel povinnost uhradit. Součástí faktur bude soupis prací a dodávek. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu a bude mít splatnost 14 dní.

VI. Smluvní pokuty:

1. Při nedodržení termínu plnění díla, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové částky díla za každý den prodlení. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatel na náhradu případné škody. Dostane-li se zhotovitel do prodlení delšího než 2 měsíce, má objednatel také (včetně výše uvedeného) právo od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn započíst jednostranně smluvní pokutu vůči jakékoli splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
2. Při zpoždění úhrady faktur má zhotovitel právo účtovat objednateli pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Zhotovitel má právo o toto prodlení posunout konečný termín ukončení díla.

VII. Záruky a odpovědnost za vady:

1. Na provedené práce poskytuje zhotovitel záruku po dobu **60 měsíců**. Záruční doba u technologických dodávek je stanovena podmínkami výrobce.
2. Záruční doba počíná běžet převzetím díla bez vad. Pokud má některá část díla při předání vady či nedodělky počíná záruční lhůta běžet až okamžikem odstranění těchto vad či nedodělků. K odstranění vad či nedodělků je zhotovitel povinen nastoupit bez zbytečného odkladu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že odstraní na svůj náklad veškeré nedodělky a vady díla zjištěné při převzetí celého díla, jakož i vady díla, které se vyskytnou v průběhu záruční doby.

4. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady, je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby vady odstranit na náklady zhotovitele. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli vzniklé v důsledku neodstranění reklamovaných vad v termínech, je objednatel oprávněn započíst na splatné nebo nesplatné pohledávky zhotovitele.

VIII. Provádění díla:

1. Objednatel zajišťuje napájecí bod el. energie a vody ve vzdálenosti cca 30 m od pracoviště a šatnu (nebo skladové prostory).
2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. Stejně tak zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a nebezpečí všechny s dílem související práce. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných ploch /prací/ zápisem do stavebního deníku a výzvou prostřednictvím e-mailu na adresu objednatele uvedenou v hlavičce této Smlouvy, alespoň 4 pracovní dny předem. Nedostaví-li se objednatel v dohodnuté lhůtě 4 pracovních dnů, může zhotovitel pokračovat v provádění prací.
3. V případě, že zhotovitel zjistí jakoukoliv překážku, která by mohla ohrozit včasné ukončení díla, oznámí to neprodleně objednateli, aby mohla být bezodkladně odstraněna.
4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č.183/2006 Sb. (Stavební zákon) v aktuálním znění a § 6 (přílohy 5) vyhlášky č. 499/2006 Sb. (Vyhláška o dokumentaci staveb v aktuálním znění). Po dokončení díla bude předán originál stavebního deníku objednateli.
5. Zhotovitel zajistí, aby byl stavební deník k dispozici na stavbě kdykoliv k nahlédnutí a k zápisu, pro objednatele a dozor vždy, když budou na stavbě pracovníci zhotovitele.
6. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a dozoru vždy v kontrolní den tak, aby do něj mohli činit případný zápis a vytrhnout perforované listy.
7. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotoveném díle a okolí po celou dobu výstavby, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.
8. Původcem odpadu ve smyslu zák.č.185/2001 Sb.,o odpadech v platném znění,je objednatel.
9. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti realizační dokumentaci, nebo pokynům objednatele. Současně se zhotovitel zavazuje že při realizaci díla použije pouze ty materiály a výrobky, které v době realizace odpovídají platným předpisům a normám.
10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré své případné subdodavatelské práce a za jejich řádné a včasné splnění odpovídá v plném rozsahu.
11. Za materiál a pracovní nářadí, stroje zhotovitele uskladněné na staveništi nepřebírá

objednatel žádnou odpovědnost. Zhotovitel nese riziko vzniku škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které zhotovitel používá a použije k provedení díla.

12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami a to včetně subdodavatelů.

IX. Předání a převzetí díla:

1. Předání a převzetí díla se řídí občanským zákoníkem. Po řádném dokončení díla (včetně toho, že je staveniště uklizeno a odpady odvezeny) ve sjednaném rozsahu vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla písemně nejméně 5 dnů předem.
2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol. V předávacím protokolu musí být ze strany objednatele písemně potvrzeno kompletní provedení sjednaných prací a absence jejich vad. Budou-li zjištěny vady a nedodělky, musejí být v předávacím protokolu přesně písemně popsány. Vady a nedodělky, které brání užívání díla, opravňují objednatele k odepření převzetí díla, jinak se dílo považuje za předané (dále též „den dodání díla“) dnem, který je uveden v předávacím protokolu.
3. Zjištěné vady a nedodělky je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v lhůtě 7 pracovních dnů ode dne jejich specifikace v předávacím protokolu, je-li takové odstranění s ohledem na charakter a rozsah vad a nedodělků objektivně možné. Jedná-li se o vady a nedodělky většího rozsahu, prodlužuje se lhůta k jejich odstranění přiměřeně. Odstranění vad a nedodělků je nezbytné formálně potvrdit samostatným předávacím protokolem
4. Předávací protokol zakládá běh záruční doby v souladu s čl. VII. této smlouvy.
5. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do okamžiku předání celého díla objednateli.

X. Zvláštní ustanovení:

1. O průběhu realizace je zhotovitel povinen vést stavební deník a předkládat ho objednateli ke kontrole a podpisu min. 1x týdně.
2. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště částí budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí PD, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předcházejícího stavu.
3. Zhotovitel provádí vyklizení staveniště, odvoz veškerých opadů, které při provádění stavby vznikly a jejich likvidaci v souladu s platnými normami a právem, to vše na vlastní náklady.

XI. Ustanovení BOZ:

Zhotovitel je povinen po dobu provádění prací dodržovat tato ustanovení:

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovištích objednatele.
2. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly při jeho činnosti na pracovištích objednatele vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečnostního stavu technických zařízení a objektů.

XII. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými oboustranně potvrzeným i dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou stran.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
4. Smluvní strany tímto stvrzují, že si tuto smlouvu přečetli, jejímu obsahu porozuměli a tento tvoří projev jejich svobodné a vážné vůle a že smlouva nebyla uzavřena v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.


V PLZNI dne 16. 3. 2018

V PLZNI dne 16. 3. 2018


.....
zhotovitel

TESMO®
s.r.o.
Maňákova 743
198 21
PRAHA 9
IČO: 25131010
DIČ: C225131010

O. BACHO, STAROSTA

.....
objednatel




KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|---------------|--|----------|------------|
| Název stavby | Úlice - Kaple sv.Vavřince - stavební úpravy | JKSO | |
| Název objektu | SO1-1.ETAPA - krov a střecha, stropní konstrukce | EČO | |
| | | Místo | Úlice |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | | | |
| Projektant | ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. Plzeň | | |
| Zhotovitel | TESMO, s.r.o. | 25131010 | CZ25131010 |
| Zpracoval | Zoulová Hana, Plzeň | | |
| | Rozpočet číslo | | Dne |
| | | | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A | | B | | C | | | | | |
|------------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------------|------------------|------|----|---------------------|-----------|
| Základní rozp. náklady | | Doplňkové náklady | | Náklady na umístění stavby | | | | | |
| 1 | HSV | Dodávky | 174 840,72 | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | 33 500,00 |
| 2 | | Montáž | | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 1 208 738,55 | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy | 0,00 |
| 4 | | Montáž | | 11 | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Jiné VRN | 25 000,00 |
| 6 | | Montáž | | | | | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 1 383 579,27 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 | VRN (ř. 13-18) | 58 500,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

ZHOTOVITEL: TESMO s.r.o. KUZMIRAK *[Signature]*

| | | | |
|-------------------|------------------|---------------------------|---------------------|
| D | | Celkem bez DPH | 1 442 079,27 |
| DPH | % | Základ daně | DPH celkem |
| snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 |
| základní | 21,0 | 1 442 079,27 | 302 837,00 |
| Cena s DPH | | 1 744 916,00 | |
| E | | Přípočty a odpočty | |
| | Dodá zadavatel | | 0,00 |
| | Klouzavá doložka | | 0,00 |
| | Zvýhodnění | | 0,00 |

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úlice - Kaple sv.Vavřince - stavební úpravy
 Objekt: SO1-1.ETAPA - krov a střecha, stropní konstrukce

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Úlice

Zpracoval: Zoulová Hana, Plzeň
 Datum: 26.7.2017

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|------------|-----|-------------|---|----------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| HSV | | | Práce a dodávky HSV | | | | 174 840,72 |
| 4 | | | Vodorovné konstrukce | | | | 2 496,00 |
| 1 | 014 | 413231231 | Zazdívková zhlaví stropních trámů průřezu přes 40000 mm ² "dle TZ výměna 4ks trámů" 8,00 | kus | 8,000 | 312,00 | 2 496,00 |
| 6 | | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 21 340,00 |
| 2 | 011 | 612321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně "vnitřní štít - TZ" 20,00 | m ² | 20,000 | 405,00 | 8 100,00 |
| 3 | 011 | 612631001 | Spárování spárovací maltou vnitřních pohledových ploch stěn z cihel "vnitřní štít - TZ" 20,00 | m ² | 20,000 | 365,00 | 7 300,00 |
| 4 | 011 | 622612101 | Ochranný nátěr hydrofobizační silikonový jednonásobný vnějších stěn "nátěr koruny zdiva - viz TZ" 36,00 | m ² | 36,000 | 165,00 | 5 940,00 |
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 107 379,34 |
| 5 | 003 | 941111131 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m "dle TZ -fasádní lešení po dobu 90 dní" 11,90*(6,40+0,15)*2+(3,00+2,50*3+3,00)*(6,25+0,70) | m ² | 249,715 | 59,00 | 14 733,19 |
| 6 | 003 | 941111231 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití "předpoklad použití 3 měsíce cca 90 dní" 249,715*90 | m ² | 22 474,350 | 1,10 | 24 721,79 |
| 7 | 003 | 941111831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m 11,90*(6,40+0,15)*2+(3,00+2,50*3+3,00)*(6,25+0,70) | m ² | 249,715 | 45,00 | 11 237,18 |
| 8 | 003 | 941121112 | Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m ² š do 1,5 m v do 20 m "fasáda štítu s částečným přezděním" (7,30+2,00*2)*(6,55+5,00*1/2) | m ² | 102,265 | 85,00 | 8 692,53 |
| 9 | 003 | 941121212 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 20 m za první a ZKD den použití "předpoklad 3 měsíce á 30dní" 102,265*3*30 | m ² | 9 203,850 | 1,10 | 10 124,24 |
| 10 | 003 | 941121812 | Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m ² š do 1,5 m v do 20 m "fasáda štítu s částečným přezděním" (7,30+2,00*2)*(6,55+5,00*1/2) | m ² | 102,265 | 62,00 | 6 340,43 |
| 11 | 011 | 952901411 | Vyčištění objektů (prostoru krovu) při jakékoliv výšce podlaží "prostor půdy" 61,00+17,00 | m ² | 78,000 | 35,00 | 2 730,00 |
| 12 | 014 | 952902601 | Čištění budov vysátí prachu z trámů "prostor krovu viz.TZ" 20,00 | m ² | 20,000 | 59,00 | 1 180,00 |
| 13 | 013 | 964061131 | Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva smíšeného průřezu zhlaví do 0,05 m ² "dle TZ výměna 4ks trámů" 8,00 | kus | 8,000 | 390,00 | 3 120,00 |
| 14 | 013 | 96702111/R | Přisekání stáv.támů krovu "prostor krovu viz.TZ" 20,00 | m ² | 20,000 | 395,00 | 7 900,00 |
| 15 | 013 | 975043111 | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m | m | 20,000 | 298,00 | 5 960,00 |
| 16 | 013 | 975048111 | Příplatek k jednořadovému podchycení stropů pro zatížení do 750 kg/m ZKD 1 m v podchycení 20,00*2 | m | 40,000 | 20,00 | 800,00 |
| 17 | 005 | 985223111 | Přezdívaní cihelného zdiva do aktivované malty "viz výkresy - poznámky -přezdění štítu a koruny zdiva" 2,00 | m ³ | 2,000 | 4 920,00 | 9 840,00 |
| 997 | | | Přesun sutě | | | | 42 947,15 |
| 18 | 013 | 997013002 | Vykližení stavební sutě z prostorů do 15 m ² s naložením z hl do 10 m "viz poznámky -výkr.č.07" 1,50 | m ³ | 1,500 | 1 650,00 | 2 475,00 |

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úlice - Kaple sv.Vavřince - stavební úpravy
 Objekt: SO1-1.ETAPA - krov a střecha, stropní konstrukce

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Úlice

Zpracoval: Zoulová Hana, Plzeň
 Datum: 26.7.2017

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|--|-----|-------------|--|-----|-----------------|------------------------|---------------------|
| 19 | 013 | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do v= 12 m s použitím mechanizace "dle TZ vyklizení prostorů půdy" 2,25 | t | 2,250 | 198,00 | 445,50 |
| 20 | 013 | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením "sůť HSV a PSV" 8,178+27,531 | t | 35,709 | 265,00 | 9 462,89 |
| 21 | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 35,709*(15-1) | t | 499,926 | 15,00 | 7 498,89 |
| 22 | 013 | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) "keramická krytina" 13,91 | t | 13,910 | 450,00 | 6 259,50 |
| 23 | 013 | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) "rozebraný krov a strop, nosníky, podlahy, podbití" 13,016 | t | 13,016 | 920,00 | 11 974,72 |
| 24 | 013 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) "vybouraná sůť mimo krytiny a dřev. kce krovu a stropů" 35,709-13,016-13,91 | t | 8,783 | 550,00 | 4 830,65 |
| 998 Přesun hmot | | | | | | | 678,24 |
| 25 | 011 | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 2,512 | 270,00 | 678,24 |
| PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | 1 208 738,55 |
| 740 Elektromontáže - zkoušky a revize | | | | | | | 52 000,00 |
| 26 | 741 | 74000 | Zařízení slaboproudé vč.bleskosvodů ekonomický rozbor" 1,00 | kpl | 1,000 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| 762 Konstrukce tesařské | | | | | | | 577 494,37 |
| 27 | 762 | 762081150 | Hoblování hraněného řeziva "výpis řeziva ozn.1 až 40 - hranoly, mimo střeš.latí " 10,78-1,56 | m3 | 9,220 | 1 820,00 | 16 780,40 |
| 28 | 762 | 762081150 | Hoblování hraněného řeziva "konstrukce krovu ozn.50,51,54,55,57" 0,85+0,33+0,24+0,22+0,17 | m3 | 1,810 | 1 820,00 | 3 294,20 |
| 29 | 762 | 762081510 | Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi "ozn.21 - pochozí lávky" 3,50 | m2 | 3,500 | 145,00 | 507,50 |
| 30 | 762 | 762081510 | Plošné hoblování hraněného řeziva "podlahy jednostranné" "ozn.53 - podlaha půdy -" 61,00 "ozn.56 - nad presbytářem" 17,00 "ozn.61 - podlaha kůru" 16,00 Součet | m2 | 94,000 | 145,00 | 13 630,00 |
| 31 | 762 | 762083122 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 "výpis řeziva ozn.1 až 40 - hranoly, mimo střeš.latí jsou již impregnovány" 10,78-1,56 "stropy" 6,32 Součet | m3 | 15,540 | 1 650,00 | 25 641,00 |
| 32 | 762 | 762085103 | Montáž kotevnic želez, příložek, patek nebo táhel "ozn.Z/6,Z/7,Z/8,Z/1 - ocel.táhlo a kotvení v krovu" 2+6+2+2 | kus | 12,000 | 149,00 | 1 788,00 |
| 33 | 553 | 553990010/M | Ocelové doplňkové stavební konstrukce "kotvení v krovu" 5,00*2+2,50*(6+2)+1,00*2 | kg | 32,000 | 790,00 | 25 280,00 |
| 34 | 762 | 762085103 | Montáž ocelového zajišťovacího háku do kce krovu "ozn.KO/2,KO/3- kovářsky zpracovaný dle popisu" 2,00+11,00 | kus | 13,000 | 220,00 | 2 860,00 |
| 35 | 553 | 55344934/M | ocelový hák zajišťovací kovář. zpracování dl.750mm,D=25mm "ozn.KO/2,KO/3- kovářsky zpracovaný dle popisu" 13,00 | kus | 13,000 | 890,00 | 11 570,00 |

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úlice - Kaple sv.Vavřince - stavební úpravy
 Objekt: SO1-1.ETAPA - krov a střecha, stropní konstrukce

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Úlice

Zpracoval: Zoulová Hana, Plzeň
 Datum: 26.7.2017

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-----|-------------|---|-----|-----------------|------------------------|---------------------|
| 36 | 762 | 762085112 | Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm "ozn.Z/3 M16 - 250mm - nové krov a stropy" 28,00+8,00 | kus | 36,000 | 45,00 | 1 620,00 |
| 37 | 762 | 762085113 | Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm "ozn.Z/2 M20 - 350mm nové" 28,00 | kus | 28,000 | 69,00 | 1 932,00 |
| 38 | 548 | 5487250/M | svorník M16-250(M20-350), hmoždinka Bulldog 75(90) 28,00+28,00+8,00 | ks | 64,000 | 105,00 | 6 720,00 |
| 39 | 762 | 762331811 | Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 "výpis řeziva - ozn.12-podklad sanktusníku 100/100mm" 2,25*3 "ozn.29 - ondřej.kříže 100/120mm" 2,25*12 "ozn.32 - krokvičky 80/80mm" 1,25*6 "ozn.38 - vzpěry hrotnice 100/100mm" 3,00*4 "ozn.39 - kleštiny 70/140mm" 1,50*6 Součet | m | 62,250 | 75,00 | 4 668,75 |
| 40 | 762 | 762331812 | Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 "výpis řeziva - ozn.1-pozednice 160/100mm" 11,00 "ozn.13 - kleštiny 80/160mm" 4,25*2 "ozn.14 - vzpěra 140/160mm" 3,50 "ozn.15 krokev 140/160mm" 3,50*3 "ozn.26 - věnec sankt.120/140mm" 1,00*6 "ozn.27 nosník 120/140mm" 3,50*4 "ozn.28 - vzpěry 120/140mm" 3,50*4 "ozn.35 - vaznice 140/140mm" 1,25*6 "ozn.36 - rošt 140/160mm" 2,25*3 Součet | m | 81,750 | 85,00 | 6 948,75 |
| 41 | 762 | 762331813 | Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 "ozn.8 - nosník 160/180mm" 2,50*2 "ozn.30- nosník 150/170mm" 1,75*2 "ozn.31 - nosník160/170mm" 2,00 "ozn.37 - hrotnice 160/160mm" 5,50 "ozn.40 - krokve sankt. 100/140mm" 5,00*6 Součet | m | 46,000 | 95,00 | 4 370,00 |
| 42 | 762 | 762331814 | Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 "ozn.9 - nosník roštu 200/180mm" 1,25*3 "ozn.10 - nosník 200/160mm" 9,50 "ozn.25 - sloupky sankt. 200/180mm" 7,00*6 Součet | m | 55,250 | 105,00 | 5 801,25 |
| 43 | 762 | 762331815 | Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2 "ozn.3 - vazný trám 200/230mm" 7,50*2 "ozn.5 - nosný trám 310/230mm" 6,50*2 "ozn.6 - příčný trám 200/270mm" 6,50 "ozn.11- nosník sankt.200/260mm" | m | 40,500 | 119,00 | 4 819,50 |

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úlice - Kaple sv.Vavřince - stavební úpravy
 Objekt: SO1-1.ETAPA - krov a střecha, stropní konstrukce

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Úlice

Zpracoval: Zoulová Hana, Plzeň
 Datum: 26.7.2017

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-----|-------------|---|----|---|------------------------|---------------------|
| | | | 1,75*2 "ozn.32 - sloupek 180/200mm" 2,50 Součet | | 3,50 2,50 40,500 | | |
| 44 | 762 | 762331921 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m "ozn.17 a 18 - protěz části krokve 140/160mm" 1,50*(3+3) "ozn.19 a 20 - části krokvi 150/130mm" 1,50*(4+3) Součet | m | 19,50 9,00 10,50 19,500 | 155,00 | 3 022,50 |
| 45 | 762 | 762331924 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky přes 8 m "ozn.2 - část pozednice 160/100mm" 9,00 | m | 9,00 9,000 | 115,00 | 1 035,00 |
| 46 | 762 | 762331941 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m "ozn.7 - zhlaví nosného roštu 190/220 mm" 3,00 | m | 3,00 3,000 | 185,00 | 555,00 |
| 47 | 762 | 762331951 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m "ozn.4 - protěz část stáv.vazného trámu 200/230mm" 3,00 | m | 3,00 3,000 | 195,00 | 585,00 |
| 48 | 762 | 762332131 | Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 "výpis řeziva - ozn.12-podklad sanktusníku 100/100mm" 2,25*3 "ozn.29 - ondřej,kříže 100/120mm" 2,25*12 "ozn.32 - krokvičky 80/80mm" 1,25*6 "ozn.38 - vzpěry hrotnice 100/100mm" 3,00*4 "ozn.39 - kleštiny 70/140mm" 1,50*6 Součet | m | 62,250 6,750 27,000 7,500 12,000 9,000 62,250 | 310,00 | 19 297,50 |
| 49 | 605 | 605120010 | řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 "výpis řeziva ozn.12,29,33,38,39" 0,07+0,32+0,05+0,12+0,09 "ztratné 10% " 0,65*0,10 Součet | m3 | 0,715 0,650 0,065 0,715 | 7 300,00 | 5 219,50 |
| 50 | 762 | 762332132 | Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 "výpis řeziva -ozn.1-pozednice 160/100mm" 11,00 "ozn.13 - kleštiny 80/160mm" 4,25*2 "ozn.14 - vzpěra 140/160mm" 3,50 "ozn.15 krokev 140/160mm" 3,50*3 "ozn.26 - věnec sankt.120/140mm" 1,00*6 "ozn.27 nosník 120/140mm" 3,50*4 "ozn.28 - vzpěry 120/140mm" 3,50*4 "ozn.35 - vaznice 140/140mm" 1,25*6 "ozn.36 - rošt 140/160mm" 2,25*3 "ozn.22 - pomocné řezivo 140/140mm" 3,00*4 Součet | m | 93,750 11,000 8,500 3,500 10,500 6,000 14,000 14,000 7,500 6,750 12,000 93,750 | 390,00 | 36 562,50 |
| 51 | 762 | 762332133 | Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 "ozn.8 - nosník 160/180mm" 2,50*2 "ozn.30- nosník 150/170mm" 1,75*2 "ozn.31 - nosník160/170mm" 2,00 | m | 52,000 5,000 3,500 2,000 | 590,00 | 30 680,00 |

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úlice - Kaple sv.Vavřince - stavební úpravy
 Objekt: SO1-1.ETAPA - krov a střecha, stropní konstrukce

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Úlice

Zpracoval: Zoulová Hana, Plzeň
 Datum: 26.7.2017

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-----|-------------|---|----|-----------------|------------------------|---------------------|
| | | | "ozn.37 - hrotnice 160/160mm" 5,50 | | 5,500 | | |
| | | | "ozn.40 - krokve sankt. 100/140mm" 5,00*6 | | 30,000 | | |
| | | | "ozn.24 - pomocné řez.160/160mm" 3,00*2 | | 6,000 | | |
| | | | Součet | | 52,000 | | |
| 52 | 762 | 762332134 | Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2a výše | m | 95,750 | 790,00 | 75 642,50 |
| | | | "ozn.9 - nosník roštu 200/180mm" 1,25*3 | | 3,750 | | |
| | | | "ozn.10 - nosník 200/160mm" 9,50 | | 9,500 | | |
| | | | "ozn.25 - sloupky sankt. 200/180mm" 7,00*6 | | 42,000 | | |
| | | | Mezisoučet | | 55,250 | | |
| | | | "ozn.3 - vazný trám 200/230mm" 7,50*2 | | 15,000 | | |
| | | | "ozn.5 - nosný trám 310/230mm" 6,50*2 | | 13,000 | | |
| | | | "ozn.6 - příčný trám 200/270mm" 6,50 | | 6,500 | | |
| | | | "ozn.11- nosník sankt.200/260mm" 1,75*2 | | 3,500 | | |
| | | | "ozn.32 - sloupek 180/200mm" 2,50 | | 2,500 | | |
| | | | Součet | | 95,750 | | |
| 53 | 605 | 605120110 | řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 | m3 | 7,337 | 7 350,00 | 53 926,95 |
| | | | "výpis řeziva krovu" 10,78 | | 10,780 | | |
| | | | "odpočet hranoly do 120cm2" -0,65 | | -0,650 | | |
| | | | "odpočet částí krovu protézováním - ozn.2,4,7,17,18,19,20" -(0,14+0,14+0,13+0,10+0,10+0,12+0,09) | | -0,820 | | |
| | | | "odpočet - fošny lávky v krovu" -0,14 | | -0,140 | | |
| | | | "latování střech" -1,56 | | -1,560 | | |
| | | | "bednění střechy,dna a stěn sanktus. ozn.34,41" -(0,41+0,53) | | -0,940 | | |
| | | | Mezisoučet | | 6,670 | | |
| | | | "ztrathé 10%" 6,67*0,10 | | 0,667 | | |
| | | | Součet | | 7,337 | | |
| 54 | 762 | 762332922 | Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu | m | 28,500 | 890,00 | 25 365,00 |
| | | | "ozn.17 a 18 - protéz částí krokve 140/160mm" 1,50*(3+3) | | 9,000 | | |
| | | | "ozn.19 a 20 - části krokvi 150/130mm" 1,50*(4+3) | | 10,500 | | |
| | | | "ozn.2 - část pozednice 160/100mm" 9,00 | | 9,000 | | |
| | | | Součet | | 28,500 | | |
| 55 | 762 | 762332924 | Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu | m | 3,000 | 1 120,00 | 3 360,00 |
| | | | "ozn.7 - zhlaví nosného roštu 190/220 mm" 3,00 | | 3,000 | | |
| 56 | 762 | 762332925 | Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu | m | 3,000 | 1 320,00 | 3 960,00 |
| | | | "ozn.4 - protéz část stáv.vazného trámu 200/230mm" 3,00 | | 3,000 | | |
| 57 | 762 | 762341250 | Montáž bednění střech rovných a šikmých z hoblovaných prken | m2 | 37,500 | 139,00 | 5 212,50 |
| | | | "ozn.34 a 41 - prkna tl.25mm" 21,00+16,50 | | 37,500 | | |
| 58 | 605 | 605151110 | řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm | m3 | 1,031 | 7 100,00 | 7 320,10 |
| | | | 37,50*0,025*1,10 | | 1,031 | | |
| 59 | 762 | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken | m2 | 37,500 | 35,00 | 1 312,50 |
| | | | "ozn.34 a 41 - prkna tl.25mm" 21,00+16,50 | | 37,500 | | |
| 60 | 762 | 762342214 | Montáž latování na střechách jednoduchých osově vzdálenosti do 360 mm | m2 | 185,000 | 79,00 | 14 615,00 |
| | | | "ozn.22 - výpis řeziva" 185,00 | | 185,000 | | |

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úlice - Kaple sv.Vavřince - stavební úpravy
 Objekt: SO1-1.ETAPA - krov a střecha, stropní konstrukce

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Úlice

Zpracoval: Zoulová Hana, Plzeň
 Datum: 26.7.2017

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|-------------------|-----|-------------|--|----|-----------------|------------------------|---------------------|
| 61 | 605 | 605141130 | řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m "ozn.22 - latě 60/40mm" 650,00*0,06*0,04*1,10 | m3 | 1,716 | 7 300,00 | 12 526,80 |
| 62 | 762 | 762342812 | Demontáž latování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m "ozn.22 - výpis řeziva" 185,00 | m2 | 185,000 | 39,00 | 7 215,00 |
| 63 | 762 | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny "viz výpis řeziva krovu" 10,78 | m3 | 10,780 | 1 050,00 | 11 319,00 |
| 64 | 762 | 762521812 | Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm "ozn.53 - podlaha půdy -" 61,00 "ozn.56 - nad presbytářem" 17,00 Součet 78,000 | m2 | 78,000 | 65,00 | 5 070,00 |
| 65 | 762 | 762523108 | Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz "ozn.21 - nová lávka v krovu z fošen tl.40mm" 3,50 | m2 | 3,500 | 155,00 | 542,50 |
| 66 | 605 | 605110210 | řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 2 - 3,5 m "ozn.21 - nová lávka v krovu z fošen tl.40mm" 3,50*0,04*1,08 | m3 | 0,151 | 7 200,00 | 1 087,20 |
| 67 | 762 | 762524108 | Položení podlahy z hoblovaných fošen na pero a drážku "ozn.53 - podlaha půdy -" 61,00 "ozn.56 - nad presbytářem" 17,00 Součet 78,000 | m2 | 78,000 | 169,00 | 13 182,00 |
| 68 | 605 | 605110410 | řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 4 - 5 m "ozn.53,56 - fošny tl.40mm - výpis řeziva" (2,44+0,68)*1,08 | m3 | 3,370 | 7 500,00 | 25 275,00 |
| 69 | 762 | 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů "lávky v krovu a podlahy stropů" 3,50+78,00 | m2 | 81,500 | 44,00 | 3 586,00 |
| 70 | 762 | 762813811 | Demontáž záklopů stropů z tyčoviny tl do 0,14 m "povaly půdy - ozn.53 a 56" 61,00+17,00 | m2 | 78,000 | 59,00 | 4 602,00 |
| 71 | 762 | 762822120 | Montáž ramenát kleneb z hraněného řeziva "ozn.57 - sblížený ramenát kleneb" 3,50*3 | m | 10,500 | 1 220,00 | 12 810,00 |
| 72 | 762 | 762822130 | Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 s výměnami "ozn.50,51,54,55 - strop.trám 190/230mm" 6,50*3+2,50*3+5,50+2,50*2 | m | 37,500 | 450,00 | 16 875,00 |
| 73 | 605 | 605121110 | řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 2 - 3,5 m "strop.trámy a ramenát kleneb" (37,50*0,19*0,23+0,184)*1,08 | m3 | 1,969 | 7 350,00 | 14 472,15 |
| 74 | 762 | 762822820 | Demontáž ramenát kleneb z hraněného řeziva "ozn.57 - sblížený ramenát kleneb" 3,50*3 | m | 10,500 | 105,00 | 1 102,50 |
| 75 | 762 | 762822830 | Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 "ozn.50,51,54,55 - strop.trám 190/230mm" 6,50*3+2,50*3+5,50+2,50*2 | m | 37,500 | 129,00 | 4 837,50 |
| 76 | 762 | 762841110 | Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých prken na sraz "ozn.52 - z prken tl.30mm" 25,00 | m2 | 25,000 | 142,00 | 3 550,00 |
| 77 | 762 | 762841812 | Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou "ozn.52" 25,00 | m2 | 25,000 | 45,00 | 1 125,00 |
| 78 | 762 | 762895000 | Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení 1,639+0,17+0,75 | m3 | 2,559 | 180,00 | 460,62 |
| 79 | 762 | 998762102 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | t | 9,961 | 1 200,00 | 11 953,20 |
| 331 308,81 | | | | | | | |
| | | 764 | Konstrukce klempířské | | | | |
| 80 | 764 | 764001831 | Demontáž krytiny z tabulí do suti "ozn.KL/0 - oplechování sanktudniku vč.střechy" 53,00 | m2 | 53,000 | 59,00 | 3 127,00 |
| 81 | 764 | 764002812 | Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané | m | 37,000 | 23,00 | 851,00 |

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úlice - Kaple sv.Vavřince - stavební úpravy
 Objekt: SO1-1.ETAPA - krov a střecha, stropní konstrukce

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Úlice

Zpracoval: Zoulová Hana, Plzeň
 Datum: 26.7.2017

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|-----|-----|-------------|--|-------|-----------------|------------------------|---------------------|
| | | | "KL/0 " | | | | |
| | | | 37,00 | | 37,000 | | |
| 82 | 764 | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 24,000 | 23,00 | 552,00 |
| | | | "ozn.K/0" | | | | |
| | | | 12,00+12,00 | | 24,000 | | |
| 83 | 764 | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 38,500 | 23,00 | 885,50 |
| | | | "ozn.KL/0" | | | | |
| | | | 38,50 | | 38,500 | | |
| 84 | 764 | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 23,000 | 23,00 | 529,00 |
| | | | "ozn.KL/0" | | | | |
| | | | 23,00 | | 23,000 | | |
| 85 | 764 | 764131401 | Oplechování dna věže z Cu plechu | m2 | 4,300 | 2 579,00 | 11 089,70 |
| | | | "ozn.KL/23 - dno šestiboké lucerny" | | | | |
| | | | 4,30 | | 4,300 | | |
| 86 | 764 | 764131405 | Krytina ze svitků z Cu plechu rš 500 mm sklonu přes 60° | m2 | 21,000 | 2 626,00 | 55 146,00 |
| | | | "ozn.KL/29 - střecha šestiboké jehlan.věžičky" | | | | |
| | | | 21,00 | | 21,000 | | |
| 87 | 764 | 764232404 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 330 mm | m | 13,000 | 746,00 | 9 698,00 |
| | | | "ozn.KL/13" | | | | |
| | | | 13,00 | | 13,000 | | |
| 88 | 764 | 76423240/R | Oplechování vrcholu věže a hrotnice vč.makovice Cu tl.1,5mm | kompl | 1,000 | 27 042,00 | 27 042,00 |
| | | | vč.makovicevč.povrch.úpravy zlacením,měděný plech tl.1,5mm" | | | | |
| | | | "demontáž stavajícího a odvoz do dílny" | | | | |
| | | | 1,00 | | 1,000 | | |
| 89 | 764 | 764233451/R | DMTŽ a MTŽ ozdobné oplechování vrcholu věže a hrotnice z Cu plechu | kus | 1,000 | 14 575,00 | 14 575,00 |
| | | | zlacením" | | | | |
| | | | 1,00 | | 1,000 | | |
| 90 | 764 | 764233452 | Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Cu plechu | kus | 2,000 | 9 680,00 | 19 360,00 |
| | | | "ozn.KL/16" | | | | |
| | | | 2,00 | | 2,000 | | |
| 91 | 764 | 764233450/R | Atypický poklop čtyřúhelníkového tvaru z Cu plechu | kus | 1,000 | 15 767,00 | 15 767,00 |
| | | | "ozn.KL/30 - atyp nepravidelný tvar 400x400mm" | | | | |
| | | | 1,00 | | 1,000 | | |
| 92 | 764 | 764234406 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu | m | 12,000 | 960,00 | 11 520,00 |
| | | | mechanicky kotvené rš 500 mm | | | | |
| | | | "ozn.KL/14" | | | | |
| | | | 12,00 | | 12,000 | | |
| 93 | 764 | 764238404 | Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 330 mm | m | 7,200 | 938,00 | 6 753,60 |
| | | | "ozn.KL/22 ozdobná parapet.římsa sanktusníku" | | | | |
| | | | 7,20 | | 7,200 | | |
| 94 | 764 | 764238406 | Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 500 mm | m | 8,400 | 1 115,00 | 9 366,00 |
| | | | "ozn.KL/28 - hlavní římsa sanktusníku" | | | | |
| | | | 8,40 | | 8,400 | | |
| 95 | 764 | 764238411 | Oplechování štítu,sloupků,nadpraží mechan.kotvené z Cu plechu | m2 | 22,900 | 2 327,00 | 53 288,30 |
| | | | "ozn.KL/12 - východ.štít,"KL/21-vnější líce stěn sankt." | | | | |
| | | | 5,50+9,6 | | 15,100 | | |
| | | | "ozn.KL/25 - sloupky lucerny rš 750mm - 6ks" | | | | |
| | | | 1,20*0,75*6 | | 5,400 | | |
| | | | "ozn.KL/27 - nadpraží lucerny " | | | | |
| | | | 0,40*6 | | 2,400 | | |
| | | | Součet | | 22,900 | | |
| 96 | 764 | 764238454/R | Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Cu plechu | m | 1,800 | 751,00 | 1 351,80 |
| | | | rš 100 mm | | | | |
| | | | "ozn.KL/26 tvar poloviny válce -12ks dl.150mm" | | | | |
| | | | 0,15*12 | | 1,800 | | |
| 97 | 764 | 764331414 | Lemování zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 330 mm | m | 34,000 | 732,00 | 24 888,00 |
| | | | "ozn.KL/20 - stěna sanktusníku a KL/15" | | | | |
| | | | 10,00+24,00 | | 34,000 | | |
| 98 | 764 | 764531404 | Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 330 mm,vč.háků,čel | m | 38,500 | 1 004,00 | 38 654,00 |
| | | | "ozn.KL/1 a KL/2,KL/4" | | | | |
| | | | 38,50 | | 38,500 | | |
| 99 | 764 | 764531424 | Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Cu plechu rš 330 mm | kus | 4,000 | 484,00 | 1 936,00 |
| | | | "ozn.KL/3" | | | | |
| | | | 4,00 | | 4,000 | | |
| 100 | 764 | 764531444 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlabu z Cu plechu 330/100 mm | kus | 3,000 | 2 017,00 | 6 051,00 |
| | | | "ozn.KL/6" | | | | |

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úlice - Kaple sv.Vavřince - stavební úpravy
 Objekt: SO1-1.ETAPA - krov a střecha, stropní konstrukce

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Úlice

Zpracoval: Zoulová Hana, Plzeň
 Datum: 26.7.2017

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|-------------------|-----|-------------|--|-----|-----------------|------------------------|---------------------|
| | | | 3,00 | | 3,000 | | |
| 101 | 764 | 764532467/R | Atypický štítek žlabu z Cu plechu "ozn. KL/5" | kus | 3,000 | 462,00 | 1 386,00 |
| | | | 3,00 | | 3,000 | | |
| 102 | 764 | 764538423 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 100 mm "ozn. KL/7, KL/8, KL/9, KL/10, KL/11" | m | 23,000 | 730,00 | 16 790,00 |
| | | | 23,00 | | 23,000 | | |
| 103 | 764 | 998764102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | t | 0,709 | 990,00 | 701,91 |
| 198 466,42 | | | | | | | |
| | | 765 | Krytina skládaná | | | | |
| 104 | 765 | 765111101 | Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 korunové kryti | m2 | 185,000 | 284,00 | 52 540,00 |
| | | | 185,00 | | 185,000 | | |
| 105 | 596 | 596600100 | taška bobrovka základní segmentový řez 18x38 cm Spotřeba: 36 kus/m2 185,00*36,00"ks/m2" | kus | 6 660,000 | 11,00 | 73 260,00 |
| | | | 6 660,00 | | 6 660,000 | | |
| 106 | 765 | 765111231 | Montáž krytiny keramické nároží do malty | m | 20,000 | 453,00 | 9 060,00 |
| | | | 20,00 | | 20,000 | | |
| 107 | 596 | 596608510 | hřebenáč č. 1 nosový, šířka 13cm (k tašce bobrovka-do malty)-rezná | kus | 60,000 | 132,00 | 7 920,00 |
| | | | 20,00*3 | | 60,000 | | |
| 108 | 765 | 765111261 | Montáž krytiny keramické hřeben zplna do malty | m | 12,000 | 453,00 | 5 436,00 |
| | | | 12,00 | | 12,000 | | |
| 109 | 596 | 596608510 | hřebenáč č. 1 nosový, šířka 13cm (k tašce bobrovka-do malty)-rezná | kus | 36,000 | 132,00 | 4 752,00 |
| | | | 12,00*3 | | 36,000 | | |
| 110 | 765 | 765111431 | Montáž krytiny keramické volských ok "materiál je zahrnut v pol.mtž krytiny na sucho" | m2 | 6,000 | 838,00 | 5 028,00 |
| | | | 3,00*2 | | 6,000 | | |
| 111 | 765 | 765111504 | Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 40° do 50° | m2 | 185,000 | 23,00 | 4 255,00 |
| | | | 185,00 | | 185,000 | | |
| 112 | 765 | 765111825 | Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti | m2 | 185,000 | 63,00 | 11 655,00 |
| | | | 185,00 | | 185,000 | | |
| 113 | 765 | 765111831 | Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti za sklon přes 30° | m2 | 185,000 | 2,00 | 370,00 |
| | | | 185,00 | | 185,000 | | |
| 114 | 765 | 765192001 | Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou "dle TZ" | m2 | 200,000 | 65,00 | 13 000,00 |
| | | | 200,00 | | 200,000 | | |
| 115 | 765 | 998765102 | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m | t | 11,767 | 951,00 | 11 190,42 |
| 37 123,85 | | | | | | | |
| | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | |
| 116 | 767 | 76761011/R | D+M síť PE v nerez rámu proti ptactvu 800x1700mm 900x1700mm" | ks | 6,000 | 2 900,00 | 17 400,00 |
| | | | 6,00 | | 6,000 | | |
| 117 | 767 | 7679001/R | D+M nový zvon v lucerně D=490mm "ozn. Z/9 - dle podrobného popisu výpisu zámeč.prvků" | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1,00 | | 1,000 | | |
| 118 | 767 | 7679002/R | D+M nový zvon v lucerně D=390mm "ozn. Z/10 - dle podrobného popisu výpisu zámeč.prvků" | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1,00 | | 1,000 | | |
| 119 | 767 | 7679003/R | DMTŽ + repase +MTŽ kříž sanktusniku "ozn.KO/1 - dle podrobného popisu výpisu zámeč.a kováf.prvků" | ks | 1,000 | 19 500,00 | 19 500,00 |
| | | | 1,00 | | 1,000 | | |
| 120 | 767 | 998767102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | t | 0,185 | 1 210,00 | 223,85 |
| 10 845,10 | | | | | | | |
| | | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | |
| 121 | 783 | 783201811 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním "Z/5 stáv. ocel. táhlo dl.4,30m - 2ks" | m2 | 1,204 | 26,00 | 31,30 |
| | | | (0,06+0,01)*2*4,30*2 | | 1,204 | | |
| 122 | 783 | 783222100 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobně "Z/5 stáv. ocel. táhlo dl.4,30m - 2ks" | m2 | 1,940 | 165,00 | 320,10 |
| | | | (0,06+0,01)*2*4,30*2 | | 1,204 | | |
| | | | "Z/1, Z/2, Z/3, Z/6-Z/8 =23m2/1" | | 0,736 | | |
| | | | 32,00*0,001*23,00 | | 1,940 | | |
| | | | Součet | | 1,940 | | |
| 123 | 783 | 783226100 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní | m2 | 1,940 | 105,00 | 203,70 |

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úlice - Kaple sv.Vavřince - stavební úpravy
 Objekt: SO1-1.ETAPA - krov a střecha, stropní konstrukce

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Úlice


Zpracoval: Zoulová Hana, Plzeň
 Datum: 26.7.2017

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|-----|-----|-------------|---|----|-----------------|------------------------|---------------------|
| | | | "Z/5 stáv. ocel. táhlo dl. 4,30m - 2ks" (0,06+0,01)*2*4,30*2 | | 1,204 | | |
| | | | "Z/1, Z/2, Z/3, Z/6-Z/8 = 23m2/1t" 32,00*0,001*23,00 | | 0,736 | | |
| | | | Součet | | 1,940 | | |
| 124 | 783 | 783783321 | Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím sanační | m2 | 210,000 | 49,00 | 10 290,00 |
| | | | "nátěry stávajících prvků krovu dle TZ" 210,00 | | 210,000 | | |
| | | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 1 500,00 |
| 125 | 784 | 784181003 | Jednonásobné pačkování v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 20,000 | 75,00 | 1 500,00 |
| | | | "vnitřní štít - TZ" 20,00 | | 20,000 | | |
| | | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 58 500,00 |
| | | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | 25 000,00 |
| 126 | 000 | 011324000 | Archeologický průzkum | Kč | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | 33 500,00 |
| 127 | 000 | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1,000 | 33 500,00 | 33 500,00 |
| | | | Celkem | | | | 1 442 079,27 |

MĚSÍČNÍ HARMONOGRAM PRÁCE - kaple sv. VAVŘINCE - ULICE 2018

| AKTIVITA | zahajeni ukončení | doba trvání | skutečné zahajeni | skutečná doba trvání | období - měsíc | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| KTIVITA 01 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| KTIVITA 04 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| KTIVITA 06 | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| KTIVITA 09 | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| KTIVITA 997 | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| KTIVITA 998 | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| KTIVITA 740 | 7 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| KTIVITA 762 | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| KTIVITA 764 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| KTIVITA 765 | 6 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| KTIVITA 767 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| KTIVITA 783 | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| KTIVITA 784 | 6 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| KTIVITA VRN | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | |

KTIVITA 01 - předání staveniště, předání stavebních prací



TESMO®
 s.r.o.
 Maňáková 743
 198 21
 PRAHA 9
 IČO: 25131010
 DIČ: CZ25131010