

Cenová nabídka - oprava kanalizace kas. J. z Poděbrad

P.č.	Název	Měrná jednotka	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	% DPH	Cena za MJ s DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
	Vytýčení inženýr.sítí v trase opravované kanalizace	ks	1,00		21			
A.	Zemní práce Klub-Průjezd							
	Vybourání kanalizační šachty	ks	3,00		21			
	Řezání stávajícího živičného krytu tl.15 cm	m	92,00		21			
	Odstranění podkladu pl. 200 m ² , kam.těžené tl.10 cm	m ²	31,50		21			
	Odstranění podkladu pl. 200 m ² , kam.těžené tl.20 cm	m ²	31,50		21			
	Odstranění podkladu pl. do 200 m ² , živice tl.15 cm	m ²	31,50		21			
	Dočasné zajištění ocel.potrubi do DN 200 mm	m	1,00		21			
	Dočasné zajištění beton. a plast.potrubi do DN 200 mm	m	1,00		21			
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m ³	6,00		21			
	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m ³ , strojně	m ³	15,50		21			
	Hloubení rýh š.do 200 cm v hor.3 do 50 m ³ , strojně	m ³	9,30		21			
	Pažení a rozepření stěn rýh příložné -hl.do 2 m	m ²	74,00		21			
	Odstranění pažení stěn rýh-příložné - hl.do 2 m	m ²	74,00		21			
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m ³	14,00		21			
	Příplatek k vod.přemístění hor.1-4 za další 1 km	m ³	140,00		21			
	Skládkovné - zemina	t	17,28		21			
	Zásyp jam,rýh,šachet se zhutněním	m ³	21,60		21			
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0-22 mm	m ³	10,80		21			
	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m ³	10,80		21			
	Trubní vedení Klub-Průjezd							
	montáže	m	39,00		21			
	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 125 mm včetně montáže	m	6,00		21			
	Napojení kanalizace na stávající potrubí	ks	2,00		21			
	Šachta betonová 1000 mm včetně betonového dna a poklopu 40 tun (hl.1200 mm)	ks	3,00		21			
	Trubka kanalizační KGEM SN4 PVC 125x3,2	m	6,00		21			
	Trubka kanalizační KGEM SN4 PVC 250 SN10	m	39,00		21			
	Odbočka kanalizační PVC d 250/125	ks	1,00		21			
	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř.výkop	ks	1,00		21			
B.	Zemní práce Garáž č.3 , budova č.1							
	Řezání stávajícího živičného krytu tl.15 cm	m	370,00		21			

Vybourání kanalizační šachty	ks	2,00	21
Odstranění podkladu pl. 200 m ² , kam.těžené tl.10 cm	m ²	111,00	21
Odstranění podkladu pl. 200 m ² , kam.těžené tl.20 cm	m ²	111,00	21
Odstranění podkladu pl. do 200 m ² , živice tl.15 cm	m ²	111,00	21
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m ³	8,00	21
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m ³ , strojně	m ³	55,50	21
Hloubení rýh š.do 200 cm v hor.3 do 50 m ³ , strojně	m ³	4,20	21
Pažení a rozepření stěn rýh příložné -hl.do 2 m	m ²	275,00	21
Odstranění pažení stěn rýh-příložné - hl.do 2 m	m ²	275,00	21
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m ³	57,72	21
Příplatek k vod.přemístění hor.1-4 za další 1 km	m ³	577,00	21
Skládkovné - zemina	t	71,04	21
Zásyp jam,rýh,šachet se zhutněním	m ³	88,80	21
štěrkopísku frakce 0-22 mm	m ³	44,40	21
Lože pod potrubí ze štěrku do 63 mm	m ³	44,40	21
Trubní vedení Garáž č.3 ,Budova č.1			
Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 250 mm včetně montáže	m	30,00	21
Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 100 mm včetně montáže	m	45,00	21
montáže	m	26,00	21
Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 200 mm včetně montáže	m	3,00	21
Šachta betonová 600mm včetně betonového dna a uliční vpusti 12,5 tuny (hl.600 mm)	ks	1,00	21
Šachta betonová 1000 mm včetně betonového dna a uliční vpusti 40 tun (hl.1200 mm)	ks	1,00	21
Lapač střešních splavenin DN 125mm	ks	5,00	21
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř.výkop	ks	1,00	21
C. Vodorovné konstrukce			
Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným tl.20 cm	m ²	142,50	21
Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem tl. 15 cm	t	47,03	21
D. Přesuny suti a vybouraných hmot			
Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	47,30	21
Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	473,00	21
Nakládání suti na dopravní prostředky	t	47,03	21
Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	47,03	21
Souhrn			
			476 252,00
			576 264,92