



KUJIP012QPZ9

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ID č. 96349

uzavřené dne 2. 5. 2016 (ID č. 91202) § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

“SŠ PTA Jihlava – rekonstrukce inženýrských sítí, Školní“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické:	Ing. Eva Pausarová
tel.:	564602275
IČO:	70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	TOMIreko, s. r. o.
se sídlem:	Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
zastoupený:	Ing. Tomášem Klinerem, jednatelem společnosti Milanem Šťastným, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Tomášem Klinerem, jednatelem společnosti Milanem Šťastným, jednatelem společnosti
zástupce pro věci technické:	Martin Zedníček, ředitel společnosti Ing. Josef Dvořák, autorizovaný inženýr
Tel./fax:	568 422 946 / 568 422 946
IČ:	283 59 216
DIČ:	CZ28359216
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., Třebíč
číslo účtu:	2174012369/0800
zápis v obchodním rejstříku:	C 63551 vedená u Krajského soudu v Brně

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souvislosti s komplikacemi odtokových poměrů z areálu školy dohodly na posunu prací z první etapy do druhé a dále v souvislosti s úpravami dílčích tras a s tím souvisejících dalších nezbytných více a méně pracích nutných k řádnému dokončení díla na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 2. 5. 2016 na akci „SŠ PTA Jihlava – rekonstrukce inženýrských sítí, Školní“ takto:

Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena předmětu díla je sjednaná jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:
Cena bez DPH: 14 680 190,- Kč
DPH 21 %: 3 082 840,- Kč
Cena celkem s DPH činí: 17 763 030,- Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1:
Cena víceprací ,bez DPH 436 217,70 Kč
Cena méněprací bez DPH 155 934,00 Kč
Cena více-méněprací bez DPH 280 283,70 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 1:
Cena celkem bez DPH: 14 960 473,70 Kč
DPH 21%: 3 141 699,48 Kč
Cena celkem s DPH činí: 18 102 173,18 Kč

slovy: osmnáct milionů sto dva tisíc sto sedmdesát tři a 18/100 korun českých vč. DPH.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu každého, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 vyhotovení objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

V Jihlavě, dne 24. 10. 2016

V Jihlavě, dne 24. 10. 2016

Za zhotovitele

za objednatele:


T O M I r e k o
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

Ing. Tomáš Klíner
jednatel společnosti


Kraj Vysočina
Žitkova 57, 582 33 Jihlava

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství

Rekapitulace ceny SŠ PTA Jihlava rekonstrukce inženýrských sítí Školní 1a - ZL 1-17

Cena za dílo dle SOD I. etapa

9 377 150,91 Kč

			přípočty	odpočty
ZL1		55 854,00 Kč	55 854,00	0,00
ZL2		-12 280,00 Kč	17 280,00	-29 560,00
ZL3		9 965,00 Kč	9 965,00	0,00
ZL4		-26,30 Kč	44 309,70	-44 336,00
ZL5		56 436,00 Kč	89 522,00	-33 086,00
ZL6		17 978,00 Kč	17 978,00	0,00
ZL7		5 356,00 Kč	23 588,00	-18 232,00
ZL8		-11 155,00 Kč	15 910,00	-27 065,00
ZL9		2 361,00 Kč	2 361,00	0,00
ZL10		9 527,00 Kč	11 751,00	-2 224,00
ZL11		51 338,00 Kč	51 338,00	0,00
ZL12		15 550,00 Kč	15 550,00	0,00
ZL13		70 828,00 Kč	70 828,00	0,00
ZL14		0,00 Kč	0,00	0,00
ZL15		5 943,00 Kč	6 536,00	-593,00
ZL16		3 447,00 Kč	3 447,00	0,00
ZL17		-838,00 Kč		-838,00

Celkem

280 283,70 Kč

436 217,70 -155 934,00

I.etapa celkem

9 657 434,61 Kč

II.etapa celkem

5 303 038,63 Kč

Dílo celkem

14 960 473,24 Kč bez DPH

ing. Lubomír Pleticha
technický dozor stavebníka
Holikova 77, 586 01 Jihlava
IČ: 01411519

TOMI ©
TOMIreko
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

PROJEKT
HOLIKOVA 46
586 01 JIHLAVA

STAVBY VYSOČINA
STAVĚLSKÝ ÚŘAD
obor majetkový
Holikova 37, 587 33 Jihlava

17




POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D1.1.1	Stavební práce - bourací práce střed	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
D1	Objekt č.4 a 10N		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
N 2016-36z	SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě - I.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	40 611	VRN	553
Z PSV celkem	14 690		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	55 301		
HZS	0		
ZRN+HZS	55 301	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	55 854	Ostatní náklady celkem	553

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum : 20.6.16		Datum :		Datum :	
Podpis : 		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				55 854 Kč
DPH	21,0 %				11 729 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					67 583 Kč

Poznámka :

Stavba :	N 2016-36z SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítí - I. etap	Rozpočet :	D1.1.1
Objekt :	D1 Objekt č.4 a 10N	Stavební práce - bourací práce střecha	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
712 Živičné krytiny	0	5 682	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	9 008	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	10 843	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	29 769	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	40 611	14 690	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	1,0	55 301	553
CELKEM VRN				553

Položkový rozpočet

Stavba :	N 2016-36z SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítí -	Rozpočet: D1.1.1
Objekt :	D1 Objekt č.4 a 10N	Stavební práce - bourací práce střecha - ZL1

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		712	Živičné krytiny				
1	nová pol.	712300831RT3	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2-volně na polystyrenu	m2	169,00	13,10	2 213,90
			vodorovná: 7,17*23,565		168,96		
			0,0389		0,04		
2	nová pol.	712300832RT3	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	191,60	15,10	2 893,16
			vodorovná: 7,17*23,565		168,96		
			24,065*0,25+6,94*0,25*2		9,49		
			svislá: 23,565*0,3+7,17*(0,3+0,54)/2*2		13,09		
			0,0604		0,06		
3	nová pol.	712300834RT3	Příplatek za odstranění každé další vrstvy z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	383,20	1,50	574,80
			191,6*2		383,20		
		Celkem za	712 Živičné krytiny				5 681,86
Díl:		713	Izolace tepelné				
4	nová pol.	713100813R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm	m2	169,00	53,30	9 007,70
			vodorovná: 7,17*23,565		168,96		
			0,0389		0,04		
		Celkem za	713 Izolace tepelné				9 007,70
Díl:		96	Bourání konstrukcí				
5	cena dle pol. 129 - D1 - obj.č.4-10N	965042131RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně	m3	10,20	1 063,00	10 842,60
			7,17*23,565*0,06		10,14		
			0,0623		0,06		
		Celkem za	96 Bourání konstrukcí				10 842,60
Díl:		D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
6	nová pol.	979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	t	28,04	257,00	7 206,54
7	cena dle pol. 151 - D1 - obj.č.4-10N	979013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	28,04	223,00	6 253,14
8	cena dle pol. 152 - D1 - obj.č.4-10N	979013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	28,04	86,00	2 411,53
9	cena dle pol. 153 - D1 - obj.č.4-10N	979013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	252,37	4,00	1 009,48
10	nová pol.	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy+polystyr	t	5,60	1 500,00	8 399,68
11	cena dle pol. 154 - D1 - obj.č.4-10N	979990107R00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	22,44	200,00	4 488,24
		Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				29 768,61

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO030.01.1 Splašková kanalizace změna napojení	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
A1	Vněj. areál. vodovod a kanalizace I etapa	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
N 2016-36z	SS PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě - I. etapa	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-29 267	VRN	-293
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-29 267		
HZS	0		
ZRN+HZS	-29 267	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-29 560	Ostatní náklady celkem	-293
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
			
Základ pro DPH	21,0 %		-29 560 Kč
DPH	21,0 %		-6 208 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-35 768 Kč

Poznámka :

Stavba :	N 2016-36z SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítí - I.etap	Rozpočet :	SO030.01.1
Objekt :	A1 Vněj. areál. vodovod a kanalizace I etapa		Splásková kanalizace změna napojení S

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	-506	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	-2 385	0	0	0	0
D1 Přípravné a pomocné práce	-26 189	0	0	0	0
H27 Vedení trubní dálková a přípojná	-187	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-29 267	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	1,0	-29 267	-293
CELKEM VRN				-293

Položkový rozpočet

Stavba :	N 2016-36z SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítí - I.	Rozpočet: SO030.01.1
Objekt :	A1 Vněj. areál. vodovod a kanalizace I etapa	Splášková kanalizace změna napojení S4 - ZL2 odpoč

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		8	Trubní vedení				
1	pův. pol.43 - A1- SO030	894403011R00	Osazení betonových dílců šachet - vyrovnávací prstence	kus	-1,00	206,00	-206,00
			S4:-1		-1,00		
2	pův. pol.49 - A1- SO030	899311113R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg	kus	-1,00	300,00	-300,00
			S4:-1		-1,00		
		Celkem za	8 Trubní vedení				-506,00
Díl:		89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				
3	pův. pol.44 - A1- SO030	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet - šachetní skruž	kus	-1,00	318,00	-318,00
			S4:-1		-1,00		
4	pův. pol.45 - A1- SO030	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet - skruž přechodová	kus	-1,00	349,00	-349,00
			S4:-1		-1,00		
5	pův. pol.46 - A1- SO030	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet - šachetní dno	kus	-1,00	1 152,00	-1 152,00
			S4:-1		-1,00		
6	pův. pol.46 - A1- SO030	900 KL 01200	Montáž plastových kanal. šachet DN 400, dod. mater. - není předmětem	ks	-2,00	283,00	-566,00
			S15:-1		-1,00		
			S20d:-1		-1,00		
		Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				-2 385,00
Díl:		D1	Přípravné a pomocné práce				
7	pův. pol.90 - A1- SO030	59224176	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	-1,00	271,00	-271,00
			S4:-1		-1,00		
8	pův. pol.82 - A1- SO030	55250003.VD	Poklop kanalizační, zařízení D 400, d 600 mm, rám:bet+LT, víko:LT, bez odvětrání	kus	-1,00	2 415,00	-2 415,00
			S4:-1		-1,00		
9	pův. pol.93 - A1- SO030	59224329.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS	kus	-1,00	1 555,00	-1 555,00
			S4:-1		-1,00		
10	pův. pol.95 - A1- SO030	59224361.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	-1,00	1 573,00	-1 573,00
			S4:-1		-1,00		
11	pův. pol.97 - A1- SO030	59224366.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	-1,00	7 320,00	-7 320,00
			S4:-1		-1,00		
12	pův. pol.100 - A1- SO030	59224373.A	Těsnění elastom pro šach dĺly EMT - DN 1000	kus	-1,00	154,00	-154,00
			S4:-1		-1,00		
13	pův. pol.112 - A1- SO030	RF012	T425 - DNO KG 200 ÚHEL 30°	ks	-1,00	2 265,00	-2 265,00
			S15:-1		-1,00		
14	pův. pol.131 - A1- SO040	RF012	T425 - DNO KG 200 PŘÍMÉ	ks	-1,00	2 204,25	-2 204,25
			S20d:-1		-1,00		
15	pův. pol.113 - A1- SO030	RP013	T425 ŠACHT.KORUG.ROURA 2m	ks	-1,00	1 590,00	-1 590,00
			S15:-1		-1,00		
16	pův. pol.132 - A1- SO040	RP013	T425 ŠACHT.KORUG.ROURA 2m	ks	-1,00	1 591,00	-1 591,00
			S20d:-1		-1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	N 2016-36z SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě - I.	Rozpočet: SO030.01.1
Objekt :	A1 Vněj, areál, vodovod a kanalizace I etapa	Splásková kanalizace změna napojení S4 - ZL2 odpoč


P.č.	pův. pol.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	pův. pol.115 A1- SO030	RF015	TEL. ROURA 425/375 + TĚS.	ks	-1,00	511,00	-511,00
			S15:-1		-1,00		
18	pův. pol.133 A1- SO040	RF014	TEL. ROURA 425/375 + TĚS.	ks	-1,00	510,00	-510,00
			s20d:-1		-1,00		
19	pův. pol.116 A1- SO030	RF016	POKLOP LIT. 425/12,5T DO TEL	ks	-1,00	1 830,00	-1 830,00
			S15:-1		-1,00		
20	pův. pol.135 A1- SO040	RF016	LIT.DEŠ.MŘÍŽ 425/12,5T KRUH.ŠI	ks	-1,00	2 400,00	-2 400,00
			s20d:-1		-1,00		
		Celkem za	D1 Přípravné a pomocné práce				-26 189,25
Díl:		H27	Vedení trubní dálková a přípojná				
21	pův. pol.118 A1- SO030	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-2,34	80,00	-187,15
		Celkem za	H27 Vedení trubní dálková a přípojná				-187,15

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO030.01.2	Společná kanalizace změna napojení	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
A1	Vněj. areál. vodovod a kanalizace I etapa		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
N 2016-36z	SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě - I.etapa		0
Projektant			Náklady na m.j.
Zpracovatel projektu	0		0
Objednatel			Typ rozpočtu
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	17 109	VRN	171
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	17 109		
HZS	0		
ZRN+HZS	17 109	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	17 280	Ostatní náklady celkem	171

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
		
Základ pro DPH	21,0 %	17 280 Kč
DPH	21,0 %	3 629 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		20 909 Kč

Poznámka :

Stavba :	N 2016-36z SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítí - I.etap	Rozpočet :	SO030.01.2
Objekt :	A1 Vněj. areál. vodovod a kanalizace I etapa	Splašková kanalizace změna napojení S	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
87 Potrubí z trub z plastických hmot	894	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	468	0	0	0	0
D1 Přípravné a pomocné práce	15 745	0	0	0	0
H27 Vedení trubní dálková a přípojná	1	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	17 109	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	1,0	17 109	171
CELKEM VRN				171

Položkový rozpočet

Stavba :	N 2016-36z SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítí - I.	Rozpočet: SO030.01.2
Objekt :	A1 Vněj. areál. vodovod a kanalizace I etapa	Splašková kanalizace změna napojení S4 - ZL2 příp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	87	Potrubí z trub z plastických hmot				
1	pův. pol.27 - A1- SO030	871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 S 16 dál od objektu + 1 m: 1 připojení dílen : 1,5	m	2,50 1,00 1,50	16,00	40,00
2	pův. pol.28 - A1- SO030	871353121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 původní trasa: (4,5+11,2) skutečnost: 26,5	m	10,80 -15,70 26,50	19,00	205,20
3	pův. pol.29 - A1- SO030	871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250 původní trasa S4-S6: -12 nově stávající šachta - S6:0,5+0,5+5+13	m	7,00 -12,00 19,00	26,00	182,00
4	pův. pol.31 - A1- SO030	877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 koleno u dílen: 1	kus	1,00 1,00	41,00	41,00
5	pův. pol.32 - A1- SO030	877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 koleno 15°+redukce: 1 1	kus	2,00 1,00 1,00	51,00	102,00
6	nová pol.	877363123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 250 3 kolena+ redukce: 1+1+2	kus	4,00 4,00	58,00	232,00
7	pův. pol.36 - A1- SO030	877363121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250 odbočka 250/150: 1	kus	1,00 1,00	92,00	92,00
		Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot				894,20
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				
8	pův. pol.41- A1- SO030	892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou včetně dodávky vody 5,5+10,8+6	m	22,30 22,30	21,00	468,30
		Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				468,30
Díl:	D1	Přípravné a pomocné práce				
9	pův. pol.54- A1- SO030	286147913 Trubka kanalizační odolná PPKGEM, SN 10, 160x4 9x1000 mm 1	kus	1,00 1,00	209,00	209,00
10	pův. pol.56- A1- SO030	286147920 Trubka kanalizační odolná PPKGEM, SN 10, 200x6, 2x2000 mm 6	kus	6,00 6,00	598,00	3 588,00
11	pův. pol.56- A1- SO052	286147927 Trubka kanalizační odolná PPKGEM, SN 10, 250x7 7x3000 mm 2	kus	2,00 2,00	1 399,00	2 798,00
12	nová pol.	28611151 A Trubka PVC kanalizační hladká d160x3,6x1000mm SN4 připojení dílen: 2	kus	2,00 2,00	94,00	188,00
13	pův. pol.66- A1- SO030	28656134 Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 200 mm 15° 1	kus	1,00 1,00	544,00	544,00
14	pův. pol.67- A1- SO030	28656135 Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 250 mm 15° 1+2	kus	3,00 3,00	1 727,00	5 181,00
15	nová pol.	28656168 Odbočka kanalizační odolná PPKGEA DN 250/200mm 45° 1	kus	1,00 1,00	1 850,00	1 850,00
16	nová pol.	28614701 A Redukce PP SN 10 - 250/200 1	kus	1,00 1,00	1 250,00	1 250,00
17	pův. pol.98- A1- SO040	28651693 A Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC připojení dílen: 1	kus	1,00 1,00	83,00	83,00
18	nová pol.	28651661 A Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC připojení dílen: 1	kus	1,00 1,00	54,00	54,00
		Celkem za D1 Přípravné a pomocné práce				15 745,00
Díl:	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				

Položkový rozpočet


Stavba :	N 2016-36z SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítí - I.	Rozpočet: SO030.01.2
Objekt :	A1 Vněj. areál. vodovod a kanalizace I etapa	Splašková kanalizace změna napojení S4 - ZL2 příp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	pův. pol.118-A1-SO030	998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	1	0,02	80,00	1,34
	Celkem za	H27 Vedení trubní dálková a přípojná				1,34

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO030.02	Podkladní betony pod šachetní dna	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
A1	Vněj. areál. vodovod a kanalizace I etapa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
N 2016-36z	SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítí - I. etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	9 866	VRN	99
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	9 866		
HZS	0		
ZRN+HZS	9 866	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	9 965	Ostatní náklady celkem	99
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum : 27.6.16		Datum :	Datum :
Podpis : 		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		9 965 Kč
DPH	21,0 %		2 093 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			12 058 Kč

Poznámka :

Stavba :	N 2016-36z SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě - I.etap	Rozpočet :	SO030.02
Objekt :	A1 Vněj. areál. vodovod a kanalizace I etapa	Podkladní betony pod šachetní dna - ZL	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Zklady a zvláštní zakládání	7 541	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 538	0	0	0	0
H27 Vedení trubní dálková a přípojná	787	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	9 866	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	1,0	9 866	99
CELKEM VRN				99

Položkový rozpočet


Stavba :	N 2016-36z SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě - I. Rozpočet: SO030.02	Podkladní betony pod šachetní dna - ZL3
Objekt :	A1 Vněj. areál. vodovod a kanalizace I etapa	

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		2	Základy a zvláštní zakládání				
1	nová pol.	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	4,06	1 856,00	7 540,93
			betonové šachty:				
			dešťová - S1d,2,4,5,6,7,16,17,61,62,63:(1,3*1,3*0,15)*11		2,79		
			splašková - S6,7,18:(1,3*1,3*0,15)*3		0,76		
			plastové šachty DN 600:				
			dešťová- S3d, S18d:(1*1*0,15)*2		0,30		
			splašková - S17:(1*1*0,15)*1		0,15		
			plastové šachty DN 400 - dešťová:(0,8*0,8*0,10)*1		0,06		
		Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				7 540,93
Díl:		4	Vodorovné konstrukce				
2	nová pol.	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	5,24	293,50	1 537,94
			betonové šachty:				
			dešťová - S1d,2,4,5,6,7,16,17,50,52,61,62,63:(1,3*4*0,15)*1		0,78		
			splašková - S6,7,18:(1,3*4*0,15)*3		2,34		
			plastové šachty DN 600:				
			dešťová- S3d, S18d:(1*4*0,15)*2		1,20		
			splašková - S17:(1*4*0,15)*1		0,60		
			plastové šachty DN 400 - dešťová:(0,8*4*0,10)*1		0,32		
		Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 537,94
Díl:		H27	Vedení trubní dálková a přípojná				
3	pův. pol.118 A1- SO030	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	9,84	80,00	787,45
		Celkem za	H27 Vedení trubní dálková a přípojná				787,45

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D1.1.2.1	Změna výplní otvorů - plasty - ZL4 c	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
D1	Objekt č.4 a 10N		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
N 2016-36z	SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítí - I.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	VRN
			-439
Z	PSV celkem	-43 897,0	
R	M práce celkem	0,0	
N	M dodávky celkem	0,0	
ZRN	celkem	-43 897,0	
	HZS	0,0	
ZRN+HZS		-43 897,0	Ostatní náklady neuvedené
			0
ZRN+ost.náklady+HZS		-44 336,0	Ostatní náklady celkem
			-439
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
			
Základ pro DPH		21,0 %	-44 336,0 Kč
DPH		21,0 %	-9 311,0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0,0 Kč
DPH		0,0 %	0,0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-53 647,0 Kč

Poznámka :

Stavba :	N 2016-36z SS PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě - I.etap	Rozpočet :	D1.1.2.1
Objekt :	D1 Objekt č.4 a 10N	Změna výplní otvorů - plasty - ZL4 odpod	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	-43 897,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM OBJEKT	0	-43 897,0	0,0	0,0	0,0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	1,0	-43 897,0	-439,0
CELKEM VRN				-439,0

Položkový rozpočet

Stavba :	N 2016-36z SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě - I.	Rozpočet: D1.1.2.1
Objekt :	D1 Objekt č.4 a 10N	Změna výplně otvorů - plasty - ZL4 odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	D1-Obj. 4- pol. 203 - D3	viz. D3 plastové dveře 1550*2450mm s nadsvětlíkem vč. tepel. izolačního podkladu, kování a montáže, spec	kus	-1,00	25 521,00	-25 521,00
		-1		-1,00		
2	D1-Obj. 4- pol. 204 - D4	viz. D4 plastové balkonové dveře 1550*2800mm s nadsvětlíkem vč. plast. parapetu, kování a montáže	kus	-1,00	18 376,00	-18 376,00
		-1		-1,00		
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				-43 897,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D1.1.2.2 Změna výplní otvorů - plasty - ZL4 p JKSO	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
D1	Objekt č.4 a 10N	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
N 2016-36z	SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě - Letapa	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0 VRN	439
Z	PSV celkem	43 871	
R	M práce celkem	0,0	
N	M dodávky celkem	0,0	
	ZRN celkem	43 871,0	
	HZS	0,0	
	ZRN+HZS	43 871,0	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	44 309,7	Ostatní náklady celkem
			438,7
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
 <p style="font-size: small; text-align: center;"> TOMIreko Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216 </p>			
Základ pro DPH	21,0 %		44 309,7
DPH	21,0 %		9 305,0
Základ pro DPH	0,0 %		0,0
DPH	0,0 %		0,0
CENA ZA OBJEKT CELKEM			53 615,0

Poznámka :

Stavba :	N 2016-36z SS PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítí - I.etap	Rozpočet :	D1.1.2.2
Objekt :	D1 Objekt č.4 a 10N	Změna výplně otvorů - plasty - ZL4 přípo	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	43 871,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM OBJEKT	0	43 871,0	0,0	0,0	0,0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	1,0	43 871,0	438,7
CELKEM VRN				438,7

Položkový rozpočet

Stavba :	N 2016-36z SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě - I.	Rozpočet: D1.1.2.2
Objekt :	D1 Objekt č.4 a 10N	Změna výplní otvorů - plasty - ZL4 přípočty


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	D1-Obj. 4- pol. 202 - D2	viz. D2 plastové dveře 1050*2450mm s nadsvětlíkem vč. tepel. izolačního podkladu, kování a montáže, spec	kus	1,00	17 056,00	17 056,00
		1		1,00		
2	viz. D4b - nová pol.	viz. D4b plastové balkonové dveře 1550*2800mm s nadsvětlíkem vč. plast. parapetu, kování a montáže	kus	1,00	17 215,00	17 215,00
		1		1,00		
3	viz. O4b - nová pol.	viz. O4b Doplnění pákových ovladačů k pol.O4	ks	4,00	2 400,00	9 600,00
		4		4,00		
		Celkem za	766 Konstrukce truhlářské			43 871,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D1.1.3a	Podřezávání zdiva vč.izolace - ZL5	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
D1	Objekt č.4 a 10N		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
N 2016-36z	SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítí - Letapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	72 530	VRN
Z	PSV celkem	16 105	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
ZRN	celkem	88 636	
HZS		0	
ZRN+HZS		88 636	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		89 522	Ostatní náklady celkem

Vypracoval		Za zhořovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum : 18.4.16		Datum :	Datum :
Podpis : 		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		89 522 Kč
DPH	21,0 %		18 800 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			108 322 Kč

Poznámka :

Stavba :	N 2016-36z SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě - I.etap	Rozpočet :	D1.1.3a
Objekt :	D1 Objekt č.4 a 10N	Podřezávání zdiva vč.izolace - ZL5	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	72 360	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	170	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	16 105	0	0	0
CELKEM OBJEKT	72 530	16 105	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	1,0	88 636	886
CELKEM VRN				886

Položkový rozpočet


Stavba :	N 2016-36z SS PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě - I.	Rozpočet: D1.1.3a
Objekt :	D1 Objekt č.4 a 10N	Podřezávání zdiva vč.izolace - ZL5

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	nová pol.	319300013R00	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně vč.vložení folie cihel.zdivo lloušky 45 cm	m	53,60	1 350,00	72 360,00
			obvod:(24,345-0,14*2)*2		48,13		
			(7,76-0,14*2-0,58-0,5-0,46*2)*2		10,96		
			odpočet dveří:-(1,1+1,15+1,45+1,8)		-5,50		
			0,01		0,01		
		Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				72 360,00
Díl:		99	Staveništní přesun hmot				
2	D1-Obj. 4-pol. 155	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1,52	112,00	170,37
		Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				170,37
Díl:		711	Izolace proti vodě				
3	D1-Obj. 4-pol. 156	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	50,37	9,90	498,71
			obvod:(24,345-0,14*2)*2*(0,4+0,12*2+0,1*3)		45,24		
			(7,76-0,14*2-0,58-0,5-0,46*2)*2*(0,4+0,12*2+0,1*3)		10,30		
			odpočet dveří:-(1,1+1,15+1,45+1,8)*(0,4+0,12*2+0,1*3)		-5,17		
4	D1-Obj. 4-pol. 157	111631500	lak asfaltový bal 9 kg	t	0,02	39 990,00	603,85
			50,3746*0,0003		0,02		
5	D1-Obj. 4-pol. 158	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	50,37	9,00	453,37
			obvod:(24,345-0,14*2)*2*(0,4+0,12*2+0,1*3)		45,24		
			(7,76-0,14*2-0,58-0,5-0,46*2)*2*(0,4+0,12*2+0,1*3)		10,30		
			odpočet dveří:-(1,1+1,15+1,45+1,8)*(0,4+0,12*2+0,1*3)		-5,17		
6	D1-Obj. 4-pol. 159	245510300	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg	kg	75,56	55,70	4 208,80
			50,3746*1,5		75,56		
7	D1-Obj. 4-pol. 160	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	50,37	59,00	2 972,10
			obvod:(24,345-0,14*2)*2*(0,4+0,12*2+0,1*3)		45,24		
			(7,76-0,14*2-0,58-0,5-0,46*2)*2*(0,4+0,12*2+0,1*3)		10,30		
			odpočet dveří:-(1,1+1,15+1,45+1,8)*(0,4+0,12*2+0,1*3)		-5,17		
8	D1-Obj. 4-pol. 161	628520150	pás asfaltovaný modifikovaný SBS	m2	57,93	116,50	6 748,94
			50,3746*1,15		57,93		
9	D1-Obj. 4-pol. 165	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	154,86	4,00	619,43
		Celkem za	711 Izolace proti vodě				16 405,20

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D1.1.3b	Odpočet původní řešení	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
D1	Objekt č.4 a 10N		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
N 2016-36z	SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítí - Letapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-19 612	VRN	-328
Z PSV celkem	-13 146		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-32 758		
HZS	0		
ZRN+HZS	-32 758	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-33 086	Ostatní náklady celkem	-328
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum : 18.7.16	Datum :	Datum :	
Podpis : 	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		-33 086 Kč
DPH	21,0 %		-6 948 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-40 034 Kč

Poznámka :

Stavba :	N 2016-36z SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítí - I.etap	Rozpočet :	D1.1.3b
Objekt :	D1 Objekt č.4 a 10N	Odpočet původní řešení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
711 Izolace proti vodě	0	-13 146	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	-19 580	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-32	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-19 612	-13 146	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	1,0	-32 758	-328
CELKEM VRN				328

Položkový rozpočet


Stavba :	N 2016-36z SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě - I.	Rozpočet: D1.1.3b
Objekt :	D1 Objekt č.4 a 10N	Odpočet původní řešení

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		711	Izolace proti vodě				
1	D1-Obj. 4-pol. 162	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	-28,10	129,00	-3 624,90
2	D1-Obj. 4-pol. 163	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nepovými ukončené horní provětrávací lištou	m	-64,21	131,00	-8 411,51
3	D1-Obj. 4-pol. 164	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	-28,10	21,50	-604,15
4	D1-Obj. 4-pol. 165	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	-126,41	4,00	-505,62
		Celkem za	711 Izolace proti vodě				-13 146,18
Díl:		62	Úpravy povrchů vnější				
5	D1-Obj. 4-pol. 76	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm S2: (16,9+6,2+21,9+6,5)/0,9*0,4 -0,0111	m2	-22,90 -22,89 -0,01	345,00	-7 900,50
6	D1-Obj. 4-pol. 77	283764230	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 30 120 mm -22,9*1,02	m2	-23,36 -23,36	500,00	-11 679,00
		Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				-19 579,50
Díl:		99	Staveništní přesun hmot				
7	D1-Obj. 4-pol. 155	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	-0,29	112,00	-32,33
		Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-32,33

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D1.1.5 Sponkování trhliny - ZL6	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
D1	Objekt č.4 a 10N	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
N 2016-36z	SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítí - Letapa	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	17 800	VRN
			178
	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	17 800	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	17 800	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	17 978	Ostatní náklady celkem
			178
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum : 15.8.16		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
 <p style="font-size: small;">TOMI Trefo Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 252 59216 DIČ: CZ28339216</p>			
Základ pro DPH		21,0 %	17 978 Kč
DPH		21,0 %	3 775 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			21 753 Kč

Poznámka :

Stavba :	N 2016-36z SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě - I. etap	Rozpočet :	D1.1.5
Objekt :	D1 Objekt č.4 a 10N	Sponkování trhlíny - ZL6	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	17 800	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	17 800	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	1,0	17 800	178
CELKEM VRN				178

Položkový rozpočet

Stavba :	N 2016-36z SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě - I.	Rozpočet: D1.1.5
Objekt :	D1 Objekt č.4 a 10N	Sponkování trhliny - ZL6


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	3.01	Sponkování trhliny ve fasádě dl. cca 2,7 m délka sponkování - 8 bm	m	16,00	1 050,00	16 800,00
		délka sponkování 2x nahore:(1,5*2)*2		6,00		
		dalších 5 ks po 1 bm:(5*1)*2		10,00		
2	3.02	Doprava + přesun kapacit	kpl.	1,00	1 000,00	1 000,00
		1		1,00		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				17 800,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D1.1.4.1 Střešní plášť změna oplechování at	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
D1	Objekt č.4 a 10N	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
N 2016-36z	SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě - I.etapa	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	-3 077	VRN
			-181
Z	PSV celkem	-14 975	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	-18 052	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	-18 052	Ostatní náklady neuvedené
			0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-18 232	Ostatní náklady celkem
			-181

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
 TOM reko Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216		
Základ pro DPH	21,0 %	-18 232 Kč
DPH	21,0 %	-3 829 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-22 061 Kč

Poznámka :

Stavba :	N 2016-36z SS PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítí - I.etap	Rozpočet :	D1.1.4.1
Objekt :	D1 Objekt č.4 a 10N	Sířešný plášť změna oplechování atiky -	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	-2 915	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-161	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	-14 975	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-3 077	-14 975	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	1,0	-18 052	-181
CELKEM VRN				-181

Položkový rozpočet

Stavba :	N 2016-36z SS PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě - I.	Rozpočet: D1.1.4.1
Objekt :	D1 Objekt č.4 a 10N	Střešní plášť změna oplechování alúky - ZL7- odpoč

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		44	Vodorovné konstrukce - zastřešení				
1	D1-Obj. 4-pol. 38	632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	-11,71	249,00	-2 915,29
		Celkem za	44 Vodorovné konstrukce - zastřešení				-2 915,29
Díl:		99	Staveništní přesun hmot				
2	D1-Obj. 4-pol. 155	998017001R00	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	-1,44	112,00	-161,42
		Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-161,42
Díl:		764	Konstrukce klempířské				
3	D1-Obj. 4-pol. 192	764731116R00	Oplechování zdi z poplast. PZ plechu rš 600 mm	m	-38,59	381,00	-14 702,79
					-38,5900	-38,59	
4	D1-Obj. 4-pol. 195	998764201R00	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	-147,03	1,85	-272,00
		Celkem za	764 Konstrukce klempířské				-14 974,79

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D1.1.4.2	Střešní plášť změna oplechování at	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
D1	Objekt č.4 a 10N		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
N 2016-36z	SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě - I.etapa		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	VRN
Z	PSV celkem	23 354	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	23 354	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	23 354	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	23 588	Ostatní náklady celkem 234
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
	 <p style="font-size: small;">TOMI s.r.o. Karlovo nám. 48/674 01 Jihlava IČ: 283 59 216, DIČ: CZ283 59 216</p>		
	Základ pro DPH	21,0 %	23 588 Kč
	DPH	21,0 %	4 953 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
	DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			28 541 Kč

Poznámka :

Stavba :	N 2016-36z SS PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě - I.etap	Rozpočet :	D1.1.4.2
Objekt :	D1 Objekt č.4 a 10N	Střešní plášť změna oplechování atiky -	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
762 Konstrukce lesařské	0	16 122	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	7 232	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	23 354	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	1,0	23 354	234
CELKEM VRN				234

Položkový rozpočet

Stavba :	N 2016-36z SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítí - I.	Rozpočet: D1.1.4.2
Objekt :	D1 Objekt č.4 a 10N	Síťešni plášť změna oplechování atiky - ZL7 - příp


P.č.	Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		762	Konstrukce tesařské				
1	nová pol.	762431014U00	Obložení stěn (atiky) OSB 18 sraz vč. kotvení ukončení atiky pod folii: $((24,065+0,14)*2)+((7,48+0,14)*2))*0,6$ v místě žlabu: $(24,065-0,3-0,3)*0,4$	m2	33,14	263,00	8 715,03
						23,75	
						9,39	
2	nová pol.	762322912R13	Ukončovací hranoly přes 100 cm2 včetně dodávky feziva, hranoly 24,065-0,3*2	m	23,47	286,40	6 720,38
						23,47	
3	nová pol.	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,57	1 200,00	686,76
		Celkem za	762 Konstrukce tesařské				16 122,16
	Díl:	764	Konstrukce klempířské				
4	nová pol.	764731113U00	Ukončovací atiková lišta z poplastovaného plech 38,5900	m	38,59	184,00	7 100,56
						38,59	
5	D1-Obj. 4- pol.195	998764201R00	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	71,01	1,85	131,36
		Celkem za	764 Konstrukce klempířské				7 231,92

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO030.04.1	Změna trasy S7d-S18d, zkrácení S7	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
A1	Vněj. areál. vodovod a kanalizace I etapa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
N 2016-36z	SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě - I.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-26 797	VRN	-268
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-26 797		
HZS	0		
ZRN+HZS	-26 797	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-27 065	Ostatní náklady celkem	-268

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
 <p>TOMI s.r.o. Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: C228359216</p>					
Základ pro DPH	21,0 %			-27 065 Kč	
DPH	21,0 %			-5 684 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-32 749 Kč	

Poznámka :

Stavba :	N 2016-36z SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítí - I. etapa	Rozpočet :	SO030.04.1
Objekt :	A1 Vněj. areál. vodovod a kanalizace I. etapa	Změna trasy S7d-S18d, zkrácení S7-S19	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	-712	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	-448	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	-5 969	0	0	0	0
D1 Přípravné a pomocné práce	-19 634	0	0	0	0
H27 Vedení trubní dálková a přípojná	-34	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-26 797	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	1,0	-26 797	-268
CELKEM VRN				-268

Položkový rozpočet

Stavba :	N 2016-36z SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítí -	Rozpočet: SO030.04.1
Objekt :	A1 Vněj. areál. vodovod a kanalizace I etapa	Změna trasy S7d-S18d, zkrácení S7-S19 - ZL8- odpoč

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		8	Trubní vedení				
1	pův. pol.43 A1- SO030	894403011R00	Osazení betonových dílců šachet - vyrovnávací prstence	kus	-2,00	206,00	-412,00
			odpočet splašková za S19:-2		-2,00		
2	pův. pol.49 A1- SO030	899311113R00	Osazení poklopů lalinových s rámem do 150 kg	kus	-1,00	300,00	-300,00
			odpočet splašková za S19:-1		-1,00		
		Celkem za	8 Trubní vedení				-712,00
Díl:		87	Potrubi z trub z plastických hmot				
3	pův. pol.28 A1- SO030	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	-23,60	19,00	-448,40
			odpočet splašková za S18:-(18,1+5,5)		-23,60		
		Celkem za	87 Potrubi z trub z plastických hmot				-448,40
Díl:		89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				
4	pův. pol.41 A1- SO030	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou, včetně dodávky vody	m	-23,60	21,00	-495,60
			odpočet splašková za S18:-(18,1+5,5)		-23,60		
5	pův. pol.42 A1- SO030	892583111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 300, vodou	úsek	-2,00	1 986,00	-3 972,00
			odpočet splašková za S18:-2		-2,00		
6	pův. pol.45 A1- SO030	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet - skruž přechodová	kus	-1,00	349,00	-349,00
			odpočet splašková za S18:-1		-1,00		
7	pův. pol.46 A1- SO030	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet - šachetní dno	kus	-1,00	1 152,00	-1 152,00
			odpočet splašková za S18:-1		-1,00		
		Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				-5 968,60
Díl:		D1	Přípravné a pomocné práce				
8	pův. pol.56 A1- SO030	286147920	Trubka kanalizační odolná PPKGEM, SN 10, 200x6, 2x2000 mm	kus	-3,09	598,00	-1 847,82
			odpočet splašková za S18:-3*1,03		-3,09		
9	pův. pol.57 A1- SO030	286147922	Trubka kanalizační odolná PPKGEM, SN 10, 200x6, 2x5000 mm	kus	-4,12	1 382,00	-5 693,84
			odpočet splašková za S18:-4*1,03		-4,12		
10	pův. pol.79 A1- SO030	55242123	Poklop kanalizační, zatížení B 125, d 600 mm, víko: bet+LT, s odvětráním	kus	-1,00	1 646,00	-1 646,00
			odpočet splašková za S18:-1		-1,00		
11	pův. pol.90 A1- SO030	59224176	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	-1,00	271,00	-271,00
			odpočet splašková za S19:-1		-1,00		
12	pův. pol.91 A1- SO030	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	-1,00	301,50	-301,50
			odpočet splašková za S19:-1		-1,00		
13	pův. pol.93 A1- SO030	59224329 A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS	kus	-1,00	1 555,00	-1 555,00
			odpočet splašková za S19:-1		-1,00		
14	pův. pol.98 A1- SO030	59224367 A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50	kus	-1,00	8 165,00	-8 165,00
			odpočet splašková za S19:-1		-1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	N 2016-36z SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítí -	Rozpočet: SO030.04.1
Objekt :	A1 Vněj. areál. vodovod a kanalizace I etapa	Změna trasy S7d-S18d, zkrácení S7-S19 - ZLB- odpoč


P.č.	pův. pol.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
15	pův. pol.100 - A1- SO030	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000				
				kus	-1,00	154,00	-154,00
			odpočet splašková za S19:-1		-1,00		
		Celkem za	D1 Přípravné a pomocné práce				-19 634,16
Díl:		H27	Vedení trubní dálková a přípojná				
16	pův. pol.118 - A1- SO030	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop				
				l	-0,43	80,00	-34,11
		Celkem za	H27 Vedení trubní dálková a přípojná				-34,11

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO030.04.2	Změna trasy S7d-S18d, zkrácení S7	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
A1	Vněj. areál. vodovod a kanalizace I etapa		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
N 2016-36z	SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítí - I.etapa		0
Projektant			Náklady na m.j.
Zpracovatel projektu	0		0
Objednatel			Typ rozpočtu
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	15 753	VRN
			158
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	15 753	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	15 753	Ostatní náklady neuvedené
			0
	ZRN+ost.náklady+HZS	15 910	Ostatní náklady celkem
			158

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
 <p style="font-size: small;">Karlovo nám. 48, 674 01 Jihlava IČ: 283 59 216 DIČ: CZ283 59 216</p>		
Základ pro DPH	21,0 %	15 910 Kč
DPH	21,0 %	3 341 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		19 251 Kč

Poznámka :

Stavba :	N 2016-36z SS PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě - I.etap	Rozpočet :	SO030.04.2
Objekt :	A1 Vněj. areál. vodovod a kanalizace I etapa	Změna trasy S7d-S18d, zkrácení S7-S19	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	4 692	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	7 948	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	3 112	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	15 753	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	1,0	15 753	158
CELKEM VRN				158

Položkový rozpočet

Stavba :	N 2016-36z SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě -	Rozpočet: SO030.04.2
Objekt :	A1 Vněj. areál. vodovod a kanalizace I etapa	Změna trasy S7d-S18d, zkrácení S7-S19 - ZL8- příp



P.č.	Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1	Zemní práce				
1	D1-Obj. 4-pol. 2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 odkopání svahu: $((2,8 \cdot 0,8)/2 + (2,8 \cdot 1,9)/2 + (2,8 \cdot 3)/2)/3 \cdot 18$	m3	47,88	81,00	3 878,28
2	D1-Obj. 4-pol. 3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 odkopání svahu: $((2,8 \cdot 0,8)/2 + (2,8 \cdot 1,9)/2 + (2,8 \cdot 3)/2)/3 \cdot 18$	m3	47,88	17,00	813,96
		Celkem za	1 Zemní práce				4 692,24
		16	Přemístění výkopku				
3	přív. pol. 17 - A1- SO030	162601102R14	Vodor. přemístění výkopku z hor. 1-4 (zemina, výkopek), zhotovitel odkopání svahu: $47,88 \cdot 2$	m3	95,76	83,00	7 948,08
		Celkem za	16 Přemístění výkopku				7 948,08
		17	Konstrukce ze zemin				
4	nová pol.	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním odkopání svahu: 47,88	m3	47,88	65,00	3 112,20
		Celkem za	17 Konstrukce ze zemin				3 112,20

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO030.05	Oprava stávající kanalizace v trase	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
A1	Vněj. areál, vodovod a kanalizace I etapa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
N 2016-36z	SS PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě - I.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 338	VRN	23
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	2 338		
HZS	0		
ZRN+HZS	2 338	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 361	Ostatní náklady celkem	23

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis : 	Podpis:	Podpis:
 TOMI reko Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28350216		
Základ pro DPH	21,0 %	2 361 Kč
DPH	21,0 %	496 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 857 Kč

Poznámka :

Stavba :	N 2016-36z SS PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě - I.etap	Rozpočet :	SO030.05
Objekt :	A1 Vněj. areál. vodovod a kanalizace I etapa		Oprava stávající kanalizace v trase S2d-

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	140	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	737	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	341	0	0	0	0
D1 Přípravné a pomocné práce	1 087	0	0	0	0
H27 Vedení trubní dálková a přípojná	1	0	0	0	0
S Přípravné a pomocné práce	32	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 338	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	1,0	2 338	23
CELKEM VRN				23

Položkový rozpočet

Stavba :	N 2016-36z SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě - I.	Rozpočet: SO030.05
Objekt :	A1 Vněj. areál. vodovod a kanalizace I etapa	Oprava stávající kanalizace v trase S24-S5d - ZL9

P.č.	Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		8	Trubní vedení				
1	pův. pol.28 - A1 SO030	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	2,00	19,00	38,00
			2		2,00		
2	pův. pol.35 - A1 SO030	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	2,00	51,00	102,00
			koleno:1		1,00		
			redukce:1		1,00		
		Celkem za	8 Trubní vedení				140,00
		89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				
3	pův. pol.40- A1 SO030	0895005001VD	Montáž nerez / pryžové spojky s vyrovnáv. prst., stah. obj. do DN 200	kus	1,00	247,00	247,00
			1		1,00		
4	nová pol.	89.01	Provizorní propojení po dobu realizace	bm	2,00	245,00	490,00
			2		2,00		
		Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				737,00
		96	Bourání konstrukcí				
5	nová pol.	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	2,00	170,50	341,00
			2		2,00		
		Celkem za	96 Bourání konstrukcí				341,00
		D1	Přípravné a pomocné práce				
6	pův. pol.69 - A1 SO030	28656142	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 160 mm 45°	kus	1,00	112,00	112,00
			1		1,00		
7	nová pol.	28656158	Redukce kanalizační odolná PPKGR DN 200/160mm	kus	1,00	340,00	340,00
			1		1,00		
8	pův. pol.84 - A1 SO030	55291207.2	Spojka korozivzdorná stahovací pro spoj nesourodých materiálů, příp. průměrů, nerez + EPDM	kus	1,00	635,00	635,00
			1		1,00		
		Celkem za	D1 Přípravné a pomocné práce				1 087,00
		H27	Vedení trubní dálková a přípojná				
9	pův. pol.118 - A1- SO030	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,01	80,00	0,57
		Celkem za	H27 Vedení trubní dálková a přípojná				0,57
		S	Přípravné a pomocné práce				
10	pův. pol.119 - A1- SO030	979081111R00	Odvoz sítě a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,19	172,00	31,99
		Celkem za	S Přípravné a pomocné práce				31,99

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D1.1.6.1	Dod. a osaz.nového fasádního žebří	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
D1	Objekt č.4 a 10N		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
N 2016-36z	SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě - Letapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel			Zakázkové číslo	
Dodavatel			Počet listů	
Rozpočtoval				
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	VRN	-22
Z	PSV celkem	-2 202		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	-2 202		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	-2 202	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-2 224	Ostatní náklady celkem	-22
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
 <p>Karlovu nám. 43, 674 01 Jihlava IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216</p>				
Základ pro DPH	21,0 %			-2 224 Kč
DPH	21,0 %			-467 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-2 691 Kč

Poznámka :

Stavba :	N 2016-36z SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě - I. etap	Rozpočet :	D1.1.6.1
Objekt :	D1 Objekt č.4 a 10N	Dod. a osaz.nového fasádního žebříku -	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	-2 202	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-2 202	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	1,0	-2 202	-22
CELKEM VRN				-22

Položkový rozpočet

Stavba :	N 2016-36z SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě - I.	Rozpočet: D1.1.6.1
Objekt :	D1 Objekt č.4 a 10N	Dod a osaz nového fasádního žebříku - ZL10- odpoč

P.č.	Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		767	Konstrukce zámečnické				
1	D1 obj.4a10N pol.212	K007	demontáž a zpětná montáž žebříku na severozápadní fasádě vč. nových prodloužených kotev	kus	-1,00	2 202,00	-2 202,00
			-1		-1,00		
		Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-2 202,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D1.1.6.2	Dod. a osaz.nového fasádního žebří	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
D1	Objekt č.4 a 10N		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
N 2016-36z	SS PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítí - I.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	VRN	116
Z	PSV celkem	11 635		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	11 635		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	11 635	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	11 751	Ostatní náklady celkem	116
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis :		Podpis :	
				
Základ pro DPH	21,0 %			11 751 Kč
DPH	21,0 %			2 468 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				14 219 Kč

Poznámka :

Stavba :	N 2016-36z SS PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítí - I.etap	Rozpočet :	D1.1.6.2
Objekt :	D1 Objekt č.4 a 10N	Dod. a osaz.nového fasádního žebříku -	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	11 635	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	11 635	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	1,0	11 635	116
CELKEM VRN				116

Položkový rozpočet

Stavba :	N 2016-36z SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě - I.	Rozpočet: D1.1.6.2
Objekt :	D1 Objekt č.4 a 10N	Dod. a osaz nového fasádního žebříku - ZL10- příp


P.č.	Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		767	Konstrukce zámečnické				
1	nová pol.	K007.1	Kompletní dodávka a montáž nového žebříku vč.kotev výstup. plošina z pororoštu, povrch úpr. - pozínk	kg	130,00	89,50	11 635,00
			130		130,00		
		Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				11 635,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO030.06	Bourání beton.kcí v trase potrubí - JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
A1	Vněj. areál. vodovod a kanalizace I etapa	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
N 2016-36z	SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítí - I.etapa	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	50 830	VRN	508
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	50 830		
HZS	0		
ZRN+HZS	50 830	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	51 338	Ostatní náklady celkem	508

Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
 <p style="font-size: small;">J. M. J. s.r.o. Karlovo nám. 48, 674 01 Heblův IČ: 283 59 216 ZB: CZ28359216</p>			
Základ pro DPH	21,0 %		51 338 Kč
DPH	21,0 %		10 781 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			62 119 Kč

Poznámka :

Stavba :	N 2016-36z SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě - I.etap	Rozpočet :	SO030.06
Objekt :	A1 Vněj. areál, vodovod a kanalizace I etapa		Bourání beton.kcí v trase potrubí - ZL 11

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	39 169	0	0	0	0
8 Trubní vedení	6 900	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	4 761	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	50 830	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	1,0	50 830	508
CELKEM VRN				508

Položkový rozpočet

Stavba :	N 2016-36z SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě - I.	Rozpočet: SO030.06
Objekt :	A1 Vněj. areál, vodovod a kanalizace I etapa	Bourání beton.kcí v trase potrubí - ZL 11


P.č.	Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		96	Bourání konstrukcí				
1	nová pol.	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	8,80	1 850,00	16 280,00
			1. betonová šachta v úseku S2d-S5d resp. S4stáv -S6:				
			první fáze - stěna tl.1m výška 1,5m dl. 8 m :0				
			- základ stěny š. 1,5m tl. 0,5m:0,5*0,5*8		2,00		
			druhá fáze:				
			vybourání otvorů pro průchod kanalizace ve stěně 2 ks:0				
			třetí fáze:				
			vybourání části stropní desky tl. 20 cm:0				
			0				
			2.beton okolo potrubí podél SO 01:0				
			0				
			3. beton - pecka na tr S17d-S18d:				
			1*0,5*1,5		0,75		
			4. betony na trase S7-S18 - pod stávající lapol:				
			5*4*0,3		6,00		
			5. beton topného kanálu:				
			deska:0				
			stěny:0				
			0,05		0,05		
2	D1-Obj. 4-pol. 124	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	23,50	974,00	22 889,00
			1. betonová šachta v úseku S2d-S5d resp.S4stáv -S6:				
			první fáze - stěna tl.1m výška 1,5m dl. 8 m :1,5*1,0*8		12,00		
			- základ stěny š. 1,5m tl. 0,5m:0				
			druhá fáze:				
			vybourání otvorů pro průchod kanalizace ve stěně 2 ks:0,5*1*1*2		1,00		
			třetí fáze:				
			vybourání části stropní desky tl. 20 cm:3*3*0,2		1,80		
			0				
			2.beton okolo potrubí podél SO 01:3,14*0,4*0,4*18-3,14*0,1*0,1*18		8,48		
			0				
			3. beton - pecka na tr S17d-S18d:				
			0				
			4. betony na trase S7-S18 - pod stávající lapol:				
			0				
			5. beton topného kanálu:				
			deska:0,8*1*0,1		0,08		
			stěny:0,8*0,6*0,1*2		0,10		
			0,046		0,05		
		Celkem za	96 Bourání konstrukcí				39 169,00
	Díl:	8	Trubní vedení				
3	nová pol.	894411110R00	Vybourání šachet z betonových dílců potrubí DN 200	kus	2,00	3 450,00	6 900,00
			2		2,00		
		Celkem za	8 Trubní vedení				6 900,00
	Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
4	nová pol.	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	17,60	98,50	1 733,60
5	pův. pol. 138 - A1- SO040	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku či recyklaci vč. popl.				
				t	17,60	172,00	3 027,20
		Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				4 760,80

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO030.08	Připojení kanal. v obj.01-škola, šach	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
A1	Vněj. areál. vodovod a kanalizace I etapa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
N 2016-36z	SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítí - I.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
H SV celkem	12 017	VRN	154
Z P SV celkem	3 379		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	15 396		
HZS	0		
ZRN+HZS	15 396	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	15 550	Ostatní náklady celkem	154

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
 <p>Karlov nám. 48, 674 01 Hreníč IČ: 294 59 216, DIČ: CZ28359716</p>			
Základ pro DPH	21,0 %		15 550 Kč
DPH	21,0 %		3 266 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			18 816 Kč

Poznámka :

Stavba :	N 2016-36z SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě - I.etap	Rozpočet :	SO030.08
Objekt :	A1 Vněj. areál. vodovod a kanalizace I etapa	Připojení kanal. v obj.01-škola, šacht.dvíř	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	586	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	315	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	123	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 484	0	0	0	0
8 Trubní vedení	5 501	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	1 387	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	570	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 129	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	138	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	784	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	3 350	0	0	0
784 Malby	0	29	0	0	0
CELKEM OBJEKT	12 017	3 379	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	1,0	15 396	154
CELKEM VRN				154

Položkový rozpočet

Stavba :	N 2016-36z SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítí - I.	Rozpočet: SO030.08
Objekt :	A1 Vněj. areál. vodovod a kanalizace I etapa	Připojení kanál v obj.01-škola, šachtl dvířka ZL 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
1	nová pol. 279321312R00	Želozobeton základových zdí C 20/25 stěna šachty 0,8*0,6*0,1 0,002	m3	0,05 0,05 0,00	2 490,00	124,50
2	nová pol. 279351101R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení 0,8*0,6*2 0,04	m2	1,00 0,96 0,04	325,00	325,00
3	nová pol. 279351102R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran 0,8*0,6*2 0,04	m2	1,00 0,96 0,04	84,50	84,50
4	nová pol. 279362021R00	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí KARI 0,8*0,6*1,05*4,44/1000	t	0,00 0,00	23 696,00	52,13
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				586,13
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
5	nová pol. 342247123R00	Příčky z cihel keram. na maltu MVC 5, tl. 11,5 zazdivka stoupačky 0,8*0,6+0,8*0,24 0,028	m2	0,70 0,67 0,03	450,00	315,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				315,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
6	D1-Obj. 4- pol. 65 612321141R00	Vápenocementová omítka šluková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně (0,9*0,7+0,9*0,24)-0,2*0,2*2 0,034	m2	0,80 0,77 0,03	154,00	123,20
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				123,20
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
7	D1-Obj. 4- pol. 97 631313614R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 4,85*0,7*0,1*1,05 0,0435	m3	0,40 0,36 0,04	2 320,00	928,00
8	D1-Obj. 4- pol. 98 631319171R00	Příplatek k mazanině tl 100 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 0,4	m3	0,40 0,40	205,00	82,00
9	D1-Obj. 4- pol. 99 631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari 4,85*0,7*1,1*4,44*1,05/1000 0,0026	t	0,02 0,02 0,00	23 696,00	473,92
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				1 483,92
Díl:	8	Trubní vedení				
10	D1.2-Obj. 4- pol. 23 871315221R00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 ležatá část:0,8+2,5 oprava svislé:0,5	m	3,80 3,30 0,50	633,00	2 405,40
11	nová pol. 877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 čistící kus, přesuvka 1+1	kus	2,00 2,00	45,00	90,00
12	nová pol. 877350310R00	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG - kolen do DN150 připojení svislého potrubí:2	kus	2,00 2,00	30,00	60,00
13	nová pol. 8.01	Vybourání kameninového potrubí - průslup přes zeď protažení nové kanalizace+ utěsnění + zapravení 1	kpl.	1,00 1,00	2 150,00	2 150,00
14	nová pol. 8.02	Napojení na stávající potrubí 1	kpl.	1,00 1,00	245,00	245,00
15	nová pol. 28650883	Tvarovka čistící s uzávěrem kanalizační D 160 mm 1	kus	1,00 1,00	501,00	501,00
16	nová pol. 28651812 A	Přesuvka kanalizační KG 160 PVC 1	kus	1,00 1,00	50,00	50,00
Celkem za		8 Trubní vedení				5 501,40
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				

Položkový rozpočet

Stavba :	N 2016-36z SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítí - I.	Rozpočet: SO030.08
Objekt :	A1 Vněj. areál. vodovod a kanalizace I etapa	Připojení kanál. v obj.01-škola, šacht dvířka ZL 12


P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	nová pol.	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm teraco + beton mazanina 4,85*2	m	9,70 9,70	143,00	1 387,10
		Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				1 387,10
Díl:		95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
18	nová pol.	95.01	Ododávka a osazení plastových dvířek do stoupaček 2	ks	2,00 2,00	285,00	570,00
		Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				570,00
Díl:		96	Bourání konstrukcí				
19	nová pol.	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu stěna revizní šachty 0,8*0,6*0,1 0,002	m3	0,05 0,05 0,00	4 250,00	212,50
20	D1-Obj. 4-pol. 123	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC obezdívka stoupačky 0,7*0,5*0,24 0,006	m3	0,09 0,08 0,01	302,00	27,18
21	D1-Obj. 4-pol. 128	965043321R00	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2 4,85*0,7*0,1 0,0605	m3	0,40 0,34 0,06	1 590,00	636,00
22	nová pol.	965081813RT1	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice teracové 4,85*0,7	m2	3,40 3,40	74,50	252,93
		Celkem za	96 Bourání konstrukcí				1 128,61
Díl:		97	Prorážení otvorů				
23	nová pol.	971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC pro osazení dvířek do stoupačky šatna 2	kus	2,00 2,00	54,00	108,00
24	nová pol.	978013191R00	Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % (0,5*0,7+0,24*0,7)*1,1 0,0302	m2	0,60 0,57 0,03	50,00	30,00
		Celkem za	97 Prorážení otvorů				138,00
Díl:		99	Staveništní přesun hmot				
25	D1-Obj. 4-pol. 151	997013213R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,53	223,00	340,81
26	D1-Obj. 4-pol. 152	997013501R00	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,53	86,00	131,43
27	D1-Obj. 4-pol. 153	997013509R00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,53	4,00	6,11
28	D1-Obj. 4-pol. 154	997013831R00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,53	200,00	305,66
		Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				784,01
Díl:		771	Podlahy z dlaždic a obklady				
29	nová pol.	771230211R00	Kladení dlažby teracové do TM, vel. 300 x 300 mm 0,7*4,85 0,005	m2	3,40 3,40 0,01	245,00	833,00
30	nová pol.	771249113R00	Řezání dlaždic beton. diamant kotoučem tl.30 mm 4,85*2	m	9,70 9,70	140,00	1 358,00
31	nová pol.	59247371	Dlaždice teracové HBT 30x30x3 cm černobílá 3,4*1,1 0,26	m2	4,00 3,74 0,26	246,00	984,00
32		998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	31,75	5,50	174,63
		Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				3 349,63
Díl:		784	Malby				
33	D1-Obj. 4-pol. 231	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m stoupačka: (0,5*0,7+0,24*0,7)*1,1 okolo dvířek stoupačka šatna: 0,2*0,2*2+0,6*0,2*2 0,0102	m2	0,90 0,57 0,32 0,01	32,40	29,16
		Celkem za	784 Malby				29,16

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO030.07	Nová větev splaškové kanalizace DI	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
A1	Vněj. areál, vodovod a kanalizace I etapa		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
N 2016-36z	SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě - I.etapa		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	70 127	VRN	701
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	70 127		
HZS	0		
ZRN+HZS	70 127	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	70 828	Ostatní náklady celkem	701

Vpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis : 		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		70 828 Kč
DPH	21,0 %		14 874 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			85 702 Kč

Poznámka :

Stavba :	N 2016-36z SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě - I.etap	Rozpočet :	S0030.07
Objekt :	A1 Vněj. areál. vodovod a kanalizace I etapa		Nová větev splaškové kanalizace DN 15

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
13 Hloubené výkopy	13 004	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	3 325	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	7 908	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	3 821	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	1 399	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	1 236	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	4 123	0	0	0	0
D1 Přípravné a pomocné práce	35 309	0	0	0	0
H27 Vedení trubní dálková a přípojná	3	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	70 127	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	1,0	70 127	701
CELKEM VRN				701

Položkový rozpočet

Stavba :	N 2016-36z SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítí - I.	Rozpočet: SO030.07
Objekt :	A1 Vněj. areál. vodovod a kanalizace I etapa	Nová větev splaškové kanalizace DN 150 - ZL 13

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	13	Hloubené výkopy				
1	pův. pol.9 - A1- SO030 132200012RAB	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4 4,5*0,7*1,2 (30+32,5)*0,7*(0,8+1,2)/2 0,07	m3	47,60 3,78 43,75 0,07	260,00	12 376,00
2	pův. pol.10 - A1- SO030 132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 47,6*0,6*0,5	m3	14,28 14,28	14,00	199,92
3	pův. pol.14 - A1- SO040 132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 47,6*0,6*0,5	m3	14,28 14,28	30,00	428,40
	Celkem za	13 Hloubené výkopy				13 004,32
Díl:	16	Přemístění výkopku				
4	pův. pol.16 - A1- SO030 161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 47,6*0,5	m3	23,80 23,80	41,00	975,80
5	pův. pol.17 - A1- SO030 162601102R14	Vodor. přemístění výkopku z hor.1-4 (zemina, výkopek), zhotovitel 7,1+21,2	m3	28,30 28,30	83,00	2 348,90
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				3 324,70
Díl:	17	Konstrukce ze zemin				
6	pův. pol.20 - A1- SO030 174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění 47,6-28,3	m3	19,30 19,30	22,00	424,60
7	pův. pol.21 - A1- SO030 175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny (4,5+30+32,5)*0,7*0,45 0,095	m3	21,20 21,11 0,10	353,00	7 483,60
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemin				7 908,20
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				
8	nová pol. 181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm 28,3/0,1	m2	283,00 283,00	4,80	1 358,40
9	nová pol. 182101101R00	Svahování v zájezech v hor. 1 - 4 67*1,5	m2	100,50 100,50	24,50	2 462,25
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				3 820,65
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				
10	pův. pol.22 - A1- SO030 451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, bez dod. prosívky (4,5+30+32,5)*0,7*0,15 0,065	m3	7,10 7,04 0,07	197,00	1 398,70
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				1 398,70
Díl:	87	Potrubí z trub z plastických hmot				
11	pův. pol.27 - A1- SO030 871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 4,5+30+32,5	m	67,00 67,00	16,00	1 072,00
12	pův. pol.31 - A1- SO030 877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast gum.kroužek DN 150 4	kus	4,00 4,00	41,00	164,00
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plastických hmot				1 236,00
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				
13	pův. pol.51 - A1- SO030 900 Kl. 01200	Montáž plastových kanal. šachet DN 400, dod. mater. - není předmětem 2	ks	2,00 2,00	283,00	566,00
14	nová pol. 89.01	Napojení kanalizace do stávající betonové šachty vyvrtání otvoru DN 160, těsnění 1	kpl.	1,00 1,00	2 150,00	2 150,00
15	pův. pol.41 - A1- SO030 892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou, včetně dodávky vody 4,5+30+32,5	m	67,00 67,00	21,00	1 407,00
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				4 123,00

Položkový rozpočet

Stavba :	N 2016-36z SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě - I.	Rozpočet: SO030.07
Objekt :	A1 Vněj. areál. vodovod a kanalizace I etapa	Nová větev splaškové kanalizace DN 150 - ZL 13

P.č.	Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		D1	Přípravné a pomocné práce				
16	pův. pol.54-A1- SO030	286147913	Trubka kanalizační odolná PPKGEM, SN 10, 160x4 9x1000 mm	kus	2,00	209,00	418,00
			2		2,00		
17	nová pol.	286147914	Trubka kanalizační odolná PPKGEM, SN 10, 160x4 9x2000 mm	kus	5,00	375,00	1 875,00
			5		5,00		
18	pův. pol.55-A1- SO030	286147916	Trubka kanalizační odolná PPKGEM, SN 10, 160x4 9x5000 mm	kus	11,00	866,00	9 526,00
			11		11,00		
19	pův. pol.65-A1- SO030	28656133	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 160 mm 15°	kus	2,00	104,00	208,00
			2		2,00		
20	pův. pol.68-A1- SO030	28656139	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 160 mm 30°	kus	2,00	111,00	222,00
			2		2,00		
21	pův. pol.86-A1- SO030	58341002 A	Materiál pro lože pod potrubí - viz. specifikace dokumentace	T	15,00	180,00	2 700,00
			7,1*2,1		14,91		
			0,09		0,09		
22	pův. pol.87-A1- SO030	58341002 A 1	Materiál pro obsyp potrubí - viz. specifikace dokumentace	T	44,60	180,00	8 028,00
			21,2*2,1		44,52		
			0,08		0,08		
23	pův. pol.111-A1- SO030	RF011	T425 - DNO KG 200 PŘÍMÉ	ks	1,00	2 205,00	2 205,00
			1		1,00		
24	pův. pol.112-A1- SO030	RF012	T425 - DNO KG 200 ÚHEL 30°	ks	1,00	2 265,00	2 265,00
			1		1,00		
25	pův. pol.113-A1- SO030	RP013	T425 ŠACHT.KORUG.ROURA 2m	ks	2,00	1 590,00	3 180,00
			1+1		2,00		
26	pův. pol.115-A1- SO030	RF015	TEL. ROURA 425/375 + TĚS.	ks	2,00	511,00	1 022,00
			1+1		2,00		
27	pův. pol.116-A1- SO030	RF016	POKLOP LIT. 425/12,5T DO TEL	ks	2,00	1 830,00	3 660,00
			1+1		2,00		
		Celkem za	D1 Přípravné a pomocné práce				35 309,00
		H27	Vedení trubní dálková a přípojná				
28	pův. pol.118-A1- SO030	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, olevň. výkop	t	0,03	80,00	2,64
		Celkem za	H27 Vedení trubní dálková a přípojná				2,64

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D1.1.10.1 Zábradlí na vstupní rampě - Z15 - c	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
D1	Objekt č.4 a 10N	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
N 2016-382	ŠS PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě - letápa	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	VRN	-6
Z PSV celkem	-587		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-587		
HZS	0		
ZRN+HZS	-587	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-593	Ostatní náklady celkem	-6
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		-593 Kč
DPH	21,0 %		-125 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-718 Kč

Poznámka :

Stavba :	N 2016-36z SS PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítí - I.etaž	Rozpočet :	D1.1.10.1
Objekt :	D1 Objekt č.4 a 10N	Zábradlí na vstupní rampě - Z15 - odpoč	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
783 Nátěry	0	-587	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-587	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	% Základna	Kč
VRN	0	1,0	-587
CELKEM VRN			-587

Položkový rozpočet

Stavba :	N 2016-36z SS PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítí - I.Rozpočet: D1.1.10.1
Objekt :	D1 Objekt č.4 a 10N Zábradlí na vstupní rampě - Z15 - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	783	Nátěry				
1	D1-Obj. 4 pol. 230	783222100 Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné "zábradlí vchodu bok" :-(0,7*2+3,5*2+1,3*2+0,93*3)*0,1*4	m2	-5,52	106,50	-587,45
		Celkem za 783 Nátěry		-5,52		-587,45

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D1.1.10.2	Zábrzdil na vstupní rampě - Z15 - p	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
D1	Objekt č.4 a 10N		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
N 2016-30z	SS PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. síť - Letápa		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0 VRN	65
Z	PSV celkem	6 471	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	6 471	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	6 471	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	6 536	Ostatní náklady celkem 65
Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		6 536 Kč
DPH	21,0 %		1 372 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			7 908 Kč

Poznámka :

Stavba :	N 2016-36z SS PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítí - Letá	Rozpočet :	D1.1.10.2
Objekt :	D1 Objekt č.4 a 10N	Zábradlí na vstupní rampě - Z15 - přípo	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	6 471	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	6 471	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	1,0	6 471	65
CELKEM VRN				65

Položkový rozpočet

Stavba :	N 2016-36z SS PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítě - I.	Rozpočet: D1.1.10.2
Objekt :	D1 Objekt č.4 a 10N	Zábradlí na vstupní rampě - Z15 - přípočty


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	K007.1	Demonláž starého zábradlí + dodávka a osazení nového na vstupní rampě SO 04 - pozink - 5,5 m (1,25*3+1,21*2+3,42*2+0,99*2+0,6)*3,65*1,2	kg	72,30	89,50	6 470,85
		4		4,00		
		0,0158		0,02		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				6 470,85

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO030.11	Provizorní napojení svodů - ZL 16	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
A1	Vněj. areál. vodovod a kanalizace I etapa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
N 2016-36z	SŠ PTA Jíhlava - rekonstr. inženýr. sítí - I.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	3 412	VRN	34
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	3 412		
HZS	0		
ZRN+HZS	3 412	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 447	Ostatní náklady celkem	34

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
					
Základ pro DPH	21,0 %			3 447 Kč	
DPH	21,0 %			724 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				4 171 Kč	

Poznámka :

Stavba :	N 2016-36z SŠ PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítí - I.etap	Rozpočet :	SO030.11
Objekt :	A1 Vněj. areál. vodovod a kanalizace I etapa	Provizorní napojení svodů - ZL 16	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
87 Potrubí z trub z plastických hmot	3 401	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 412	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	1,0	3 412	34
CELKEM VRN				34

Položkový rozpočet


Stavba :	N 2016-36z SŠ PTA Jihlava - rekonstr. Inženýr. síť - I.	Rozpočet: SO030.11
Objekt :	A1 Vněj. areál. vodovod a kanalizace I etapa	Provizorní napojení svodů - ZL 16

P.č.	Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		87	Potrubí z trub z plastických hmot				
1	nová pol.	871313120R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 120 Kopoflex DN 120	m	37,50	14,00	525,00
			svod 4:0,5		0,50		
			svod 5:2		2,00		
			svod 6:14		14,00		
			svod 7:2,5+5		7,50		
			svod 8:12		12,00		
			svod 9:1,5		1,50		
2	pův. pol.31 - A1- SO040	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 X-stream, Kopoflex	m	43,50	16,00	696,00
			svod 1:6		6,00		
			svod 2:6		6,00		
			svod 3:12+10+3+3		28,00		
			svod 4:1		1,00		
			svod 5:1		1,00		
			svod 9:1,5		1,50		
3	pův. pol.39 - A1- SO040	877313122R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum kroužek DN 125	kus	1,00	36,00	36,00
			1		1,00		
4	pův. pol.38- A1- SO40	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum kroužek DN 150	kus	5,00	42,00	210,00
			5		5,00		
5		87.01	Demontáž provizorních svodů až v II.etapě	kpl.	1,00		
			1		1,00		
6	pův. pol.67- A1- SO40	28614270	Trubka kanalizační PP hrdlová, SN 10, 150x6000 mm	kus	1,00	1 094,00	1 094,00
			1		1,00		
7	nová pol.	28614270.1	Trubka kanalizační PP hrdlová, SN 10, 150x6000 mm	kus	1,00	-875,20	-875,20
			1		1,00		
8	nová pol.	28651662 A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	2,00	56,00	112,00
			svod 1:2		2,00		
9	nová pol.	28651662 A1	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	2,00	-44,80	-89,60
			2		2,00		
10	nová pol.	28651755 A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/87° PVC	kus	1,00	119,00	119,00
			svod 3:1		1,00		
11	nová pol.	28651755 A1	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/87° PVC	kus	1,00	-95,20	-95,20
			1		1,00		
12	nová pol.	28651811.A	Přesuvka kanalizační KGU 120 PVC	kus	1,00	33,00	33,00
			svod 7:1		1,00		
13	nová pol.	28651811 A1	Přesuvka kanalizační KGU 120 PVC	kus	1,00	-26,40	-26,40
			1		1,00		
14	nová pol.	28651812 A	Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC	kus	2,00	53,00	106,00
			svod 2:1		1,00		
			svod 3:1		1,00		
15	nová pol.	28651812 A1	Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC	kus	2,00	-42,40	-84,80
			2		2,00		
16	nová pol.	3457114706	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX DN 120	m	37,50	60,80	2 280,00
			37,5		37,50		
17	nová pol.	3457114706.1	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX DN 120	m	35,50	-48,60	-1 725,30
			37,5-2		35,50		
18	nová pol.	3457114708	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX DN 150	m	43,50	94,50	4 110,75
			43,5		43,50		
19	nová pol.	3457114708.1	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX DN 150	m	40,00	-75,60	-3 024,00
			43,5-3,5		40,00		
		Celkem za	87 Potrubí z trub z plastických hmot				3 401,25
		Díl:	99 Staveništní přesun hmot				
20	pův. pol.137- A1- SO40	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, olevň. výkop	l	0,14	80,00	11,20
		Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				11,20

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D1.1.9.1	Změny záruvek buřet, propoj výlez	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
D1	Objekt č.4 a 10N		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
N 2016-38z	85 PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. síň - Letápa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Podružný materiál	-1
Z PSV celkem	0	PPV pro elektromontáže	29
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	-865		
ZRN celkem	-865		
HZS	0		
ZRN+HZS	-865	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-838	Ostatní náklady celkem	27
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
			
Základ pro DPH	21,0 %		-838 Kč
DPH	21,0 %		-176 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-1 014 Kč

Poznámka :

Stavba :	N 2016-36z SS PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. sítí - I.eta	Rozpočet :	D1.1.9.1
Objekt :	D1 Objekt č.4 a 10N	Změny zásuvek bufet, propoj výlez - ZL	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21.2 Elektromontáže - materiál	0	0	-865	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	-865	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% základna	Kč
Podružný materiál	-1	0,0	-1
PPV pro elektromontáže	29	0,0	29
CELKEM VRN			27

Položkový rozpočet

Stavba :	N 2016-36z SS PTA Jihlava - rekonstr. inženýr. síť - I.	Rozpočet: D1.1.9.1
Objekt :	D1 Objekt č.4 a 10N	Změny zásuvek bufet, propoj výlez - ZL 17- odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
DH:	M21.2	Elektromontáže - materiál				
1	000005051	KU 68/2-1901 KRABICE	ks	-5,00	22,20	-111,00
		-5		-5,00		
2	000040789	5512A-2349 B 2 ZASUVKA CHRANENA	ks	-5,00	150,80	-754,00
		-5		-5,00		
	Celkem ze	M21.2 Elektromontáže - materiál				-865,00

