

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Komunitní centrum Broumov“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 23.10.2017 (dále jen „Smlouva“).

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Broumov
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov
IČ: 00272523
DIČ: CZ00272523

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města
K technickému jednání je oprávněn: Ondřej Marek, útv. starosty - investice a rozvoj,
tel.: 737 796 750, e-mail: marek@broumov-mesto.cz

Zhotovitel:

Obchodní jméno: Broumovské stavební sdružení s.r.o.
Sídlo: U Horní brány 29, 550 01 Broumov
Zastoupený: Miroslavem Netíkem, jednatelem společnosti
IČ: 46504303
DIČ: CZ46504303

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Miroslav Netík, jednatel společnosti
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Vladimír Kudera, ředitel společnosti
tel.: [REDAKCE]

2. ÚČEL DODATKU

1. Účelem tohoto dodatku je úprava předmětu díla a s ní spojená úprava smluvní ceny díla tak, aby odpovídala nutným vícepracím, úpravám projektové dokumentace a výkazu výměr provedeným na základě zjištění učiněných v průběhu stavby, blíže zdůvodněným v příloze č. 1 k tomuto dodatku.

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se v souladu s jeho účelem upravuje předmět díla v rozsahu přílohy č. 2 k tomuto dodatku, ve které je obsažena i změnám v předmětu díla odpovídající změna ceny díla. Ocenění víceprací a méně prací je provedeno v souladu s ustanoveními čl. 4. odst. 4.9.-4.11. Smlouvy (ocenění víceprací je provedeno shodně s cenami uvedenými v cenové nabídce zhotovitele, která byla předmětem posuzování veřejné zakázky, resp. dle cen cenové soustavy ÚRS).
2. Tímto dodatkem se upravuje cena díla v souladu s účelem a předmětem tohoto dodatku v rozsahu, uvedeném v odst. 3. tohoto článku tohoto dodatku.

3. Tímto dodatkem se ruší čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

4.1. Cena za kompletní provedení díla dle článku 2. (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH 14.027.521,61 Kč

DPH 21 % 2.945.779,54 Kč

Cena celkem včetně DPH 16.973.301,15 Kč

(slovy: šestnáctmilionůdevětsetšedesátitřicetřistajedna korun českých a patnáct haléřů)

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Změna v obsahu závazku ze Smlouvy provedená tímto dodatkem se v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nepovažuje za podstatnou.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel bez zbytečného odkladu po jejím uzavření.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Broumova č. 94 dne 19.03.2018

Přílohy: Příloha č. 1 – Zdůvodnění změny (popis víceprací a méně prací k 28.02.2018)

Příloha č. 2 - Rozpočet změny

V Broumově dne

Za zhotovitele:



Miroslav Netík
jednatel společnosti

V Broumově dne

Za objednatele:



Ing. Jaroslav Bitnar
starosta města

Město Broumov ④
Tř. Masarykova 239, 550 14 Broumov
DIČ: CZ00272523

Komunitní centrum Broumov – popis víceprací a méně prací **(ke dni 28. 2. 2018)**

- 1) **Vybourání stávajících dřevěných podlah učeben** – po odstranění stávajících podlahových krytin, parketových podlah a zaměření rovinnosti konstrukcí bylo zjištěno ztrouchnivění dřevěného záklopu násypu podlah a nerovnosti konstrukcí do 6cm sálů 2. a 3. NP mimo učebny PC a kanceláře.

Na základě zjištění stavu byla navržena změna skladby konstrukce (odbourání záklopu násypů včetně povalů, doplnění výšky konstrukce a montáž nové dřevěné konstrukce 2xOSB a předložen rozpočet k odsouhlasení.

Viz rozpočet změny – soubor „KC - vícepráce 1“

- 2) **Úprava rozsahu oprav omítek** – zlevnění prací na základě zjištění stávajícího stavu omítek po provedení detailního průzkumu stavby po vyklizení objektu.

Provedením přepočtu ceny dále došlo k navýšení ploch sanačních omítek na plochách pod dřevěným obložením zjištěných po demontáži obložení a vyklizení místností chodeb a kočárkárny.

Viz rozpočet změny – soubor „KC - vícepráce 1“

- 3) **Výměna stropních trámů v 3NP šatna** - při bourání části konstrukcí teracových podlah chodby a kontrole důvodů propadnutí podlahy bylo zjištěno ztrouchnivění stropních trámů a bednění pod touto částí zřejmě z důvodu zatečení ze systému UT v předchozích obdobích.

Byla navržena výměna těchto trámů bez bourání podhledů stropů převěšením na pomocnou konstrukci s vyřezáním původních trámů a jejich výměnou a ukotvením vynášecí konstrukce k stropním trámům a proveden dopočet vícepráce.

Viz rozpočet změny – soubor „KC - vícepráce 1“

- 4) **Odpočet rozvodů VZT** - na základě skutečnosti místností WC a stávajících přiček byla odsouhlasena změna rozsahu VZT – sjednocení tras nebo pouze nástěnným ventilátorem bez nutnosti SDK záklopu - proveden odpočet jednotlivých částí prvků a SDK konstrukcí VZT.

Viz rozpočet změny – soubor „KC - vícepráce 1“

- 5) **Rozvody ZT – voda a kanalizace** – po demontáži stávajících zařizovacích předmětů a vodovodních baterií byla provedena kontrola rozvodů ZT – vody a kanalizace se zjištěním zarostlého stávající potrubí ocelového v nerekonstruovaných částech sociálního zařízení a dožilou lokálně popraskanou kanalizací, pro bližší kontrolu by bylo nutno vše obnažit a zkontrolovat.

Po tomto zjištění byla dohodnuta výměna původních rozvodů vody a kanalizace mimo již rekonstruované části a předložen rozpočet k odsouhlasení. Dále byl upraven a doceněn počet zařizovacích předmětů – ve výkazu výměr obsažen chybní nižší počet umyvadel než v PD.

Viz rozpočet změny – soubor „KC - vícepráce 1“

- 6) **Rozvody elektro – silnoproud** - na základě demontáže stávajících rozvodů elektro dle PD a výkazu výměr byly zjištěny i zbylé staré rozvody (mimo nedávno přebudované sociální zařízení) jako nevyhovující rozvody s textilní pletenou izolací včetně původních chodbových rozvaděčů v průběhu let různě doplňované dle změn užívání objektu.
- Provedeno cenové doplnění demontáží zbylých rozvodů a montáže nových rozvodů včetně rozvaděčů dle normy.
- Viz rozpočet změny – soubor „KC - vícepráce 1“
- 7) **Doplnění oškrábání stávajících maleb a části linkrusty** – Při kontrole objektu před zahájením prací a následně při provádění stavebních a bouracích prací byly zjištěny několikanásobné vrstvy maleb popraskaných a odlupujících se maleb a emailových nátěrů na chodbách, při aplikaci dalších vrstev nátěrů by docházelo k jejich odlupování včetně podkladních maleb. Na základě jednání bylo dohodnuto, že bude provedeno kompletní odstranění maleb a částí popraskaných a odloupaných emailů a proveden.
- Viz rozpočet změny – soubor „KC - vícepráce 2“
- 8) **Nátěry ocelových konstrukcí** – provedeno očištění nátěrů ocelových zárubní na základě zjištění stávajícího stavu nátěrů – oprýskané, odřené s různobarevností jednotlivých ocelových prvků.
- Viz rozpočet změny – soubor „KC - vícepráce 2“
- 9) **Doplnění schodišťového madla** – stávajícího zábradlí neodpovídá normě výšky zábradlí ve veřejných budovách, nutno provést úpravy výšky doplněním dalšího madla s kotvením ke stávající konstrukci zábradlí – tvar bude dodržen dle stávajícího prvku madla.
- Viz rozpočet změny – soubor „KC - vícepráce 2“
- 10) **Dopočet chybějících kusů vybavení zařizovacích předmětů** – doplněn počet umyvadel na základě skutečnosti a projektové dokumentace – výkaz výměr obsahoval chybné počty kusů.
- Viz
- 11) **Doplnění podlahových krytin 2NP chodba + kanceláře** - výkaz výměr neobsahoval provedení povrchů krytin ve výše uvedených částí – byl proveden dopočet na základě jednotkových cen v ostatních oddílech rozpočtu a dále provedena úprava typu soklu s vlivem na konkrétní povrchy podlah – PVC, koberec, dřevěná podlaha.
- Viz rozpočet změny – soubor „KC - vícepráce 2“
- 12) **Okna** - projektová dokumentace – pohledy a schéma otevírání oken jsou zkreslena jako dvoukřídlá v rozporu s popisem v tabulce a výkazem výměr, po projednání budou zachována okna dle výkresové dokumentace – pohledů a původního stavu jako dvoukřídlá – na základě tohoto upřesnění byla provedena sleva z jednotlivých kusů oken – rozměrově beze změny.
- Viz rozpočet změny – soubor „KC - vícepráce 2“



Adresa U Horní brány 29, Broumov, 550 01 IČO 46504303 Tel/fax 491 523 543 E-mail bss@bssbroumov.cz
Bankovní spojení KB Nachod, č.ú. 8243090297/0100 DIČ CZ46504303 Mobil 777 762 301 WWW www.bssbroumov.cz
Společnost zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1949. Certifikát systému jakosti ČSN EN ISO 9001:2001

- 13) **Dodávka slaboproudu** - při místním šetření a kontrole původních rozvodů slaboproudu byla zjištěna stávající vedení jako nevyhovující, zastaralá a nekompatibilní s novými systémy technologií (různě doplňována dle možných podmínek původního provozu), bylo provedeno a dohodnuto nové řešení systému včetně další přípravy pro EPS a EZS – vytrubkování + protahovací a koncové krabice.

Viz rozpočet změny – soubor „Slaboproud“ a „SLP – příprava EZS, EPS“

Vícepráce k 28. 2. 2018:	644.666,00 Kč bez DPH	780.045,00 Kč s DPH
Příprava EZS, EPS:	73.628,00 Kč bez DPH	89.090,00 Kč s DPH
Celkem:	718.294,00 Kč bez DPH	869.136,00 Kč vč. DPH

V Broumově dne 28. 02. 2018

Tisk veslela



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	KOMUNITNÍ CENTRUM - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - vícepráce	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Broumov ④ Tr. Masarykova 239, 550 14 Broumov DIČ: CZ00272523		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11. 12. 2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	154 888,03	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	117 116,70	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	33 100,44	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	89 871,60	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	-24 005,24				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	-8 678,32				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		362 293,21	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	činnost				0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Obj.
 550 0
 DIČ
 Tel/fax 43
 GR U KS v Broum Kralové 200

9711 11022601

D Celkem bez DPH				362 293,21
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	362 293,21	76 081,57	
Cena s DPH				438 374,78
E Přípočty a odpočty				
Dodá zadávatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

11. 12. 2017

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
VIC_DOT	KOMUNITNÍ CENTRUM - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - vícepráce	362 293,21	0,00	76 081,57	438 374,78
01	01 - dle KD z 6.12.2017	154 409,19	0,00	32 425,93	186 835,12
02	02 - Dle zápisu	8 716,62	0,00	1 830,49	10 547,11
03	03 - VZT	-20 360,19	0,00	-4 275,64	-24 635,83
04	04 - Rozvody ZTI	99 606,02	0,00	20 917,26	120 523,28
1.NP	ZTI - 1.NP	52 497,44	0,00	11 024,46	63 521,90
2.NP	ZTI - 2.NP	27 396,24	0,00	5 753,21	33 149,45
3.NP	ZTI - 3.NP	19 712,34	0,00	4 139,59	23 851,93
05	05 - Silnoproud	119 921,57	0,00	25 183,53	145 105,10
Celkem		362293,21	0,00	76081,57	438374,78

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - vícepráce
 Objekt: 01 - dle KD z 6.12.2017

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 12. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				86 151,64
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				68 796,48
23	014	612821012	Vnitřní sanacní štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	43,996	677,00	29 785,29
			43,996		43,996		
			Součet		43,996		
7	011	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	16,743	2 330,00	39 011,19
			II.Patro				
			204 - ergoterapeutická místnost (PVC + koberec)				
			83,70*0,05		4,185		
			208 - klub SAS (PVC + koberec)				
			83,71*0,05		4,186		
			Mezisoučet		8,371		
			III.Patro				
			304 - volnočasový klub (PVC)				
			83,71*0,05		4,186		
			308 - MIMI klub (PVC)				
			83,71*0,05		4,186		
			Mezisoučet		8,372		
			Součet		16,743		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 565,85
24	013	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	43,996	58,32	2 565,85
			104 Zadveří				
			0,8*2,7*2		4,320		
			105 A Správce				
			1,5*(1,0+1,9)		4,350		
			105 B Úklid				
			1,5*(1,3+2,8+1,3)		8,100		
			110 B Kočarkárna				
			0,8*(0,5+5,42+1,0)		5,536		
			111 Předsíň				
			0,8*(1,7+2,0-1,2+0,8)		2,640		
			Mezisoučet		24,946		
			102 Chodba				
			1,5*(6,0+6,7)		19,050		
			Součet		43,996		
997			Přesun sutě				10 526,28
13	R	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	8,051	549,00	4 420,00
14	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,051	189,00	1 521,64
15	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	362,295	8,21	2 974,44
16	R	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	8,051	200,00	1 610,20
998			Přesun hmot				4 263,03
17	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	8,550	498,60	4 263,03
PSV			Práce a dodávky PSV				68 257,55
762			Konstrukce tesařské				68 257,55
18	762	762511266	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	-334,830	369,00	-123 552,27
			II.Patro				
			204 - ergoterapeutická místnost (PVC + koberec)				
			-83,70		-83,700		
			208 - klub SAS (PVC + koberec)				
			-83,71		-83,710		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - vícepráce
 Objekt: 01 - dle KD z 6.12.2017

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 12. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Mezisoučet		-167,410		
			III. Patro				
			304 - volnočasový klub (PVC)				
			-83,71		-83,710		
			308 - MIMI klub (PVC)				
			-83,71		-83,710		
			Mezisoučet		-167,420		
			Součet		-334,830		
19	762	762511282	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x12 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	334,830	478,00	160 048,74
20	762	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	334,830	57,00	19 085,31
21	762	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	334,830	26,70	8 939,96
22	762	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	645,217	5,79	3 735,81

Celkem

154 409,19

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - vícepráce
 Objekt: 02 - Dle zápisu

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 7. 2. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				8 716,62
		762	Konstrukce tesářské				8 716,62
1	R	001	Pomocná konstrukce pro překotvení stropních trámů	m	10,500	425,00	4 462,50
2	762	762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm ² s výměnami	m	10,500	57,00	598,50
					3*3,5	10,500	
3	605	605121400	řezivo stavební hranolek průřezu přes 200 x 200 mm délka do 5,00 m	m ³	0,529	6 180,00	3 269,22
					10,5*0,2*0,24	0,504	
4	762	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm ²	m	10,500	36,80	386,40
					3*3,5	10,500	
			Celkem				8 716,62

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - vícepráce
Objekt: 03 - VZT

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 17. 1. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV Práce a dodávky PSV							-20 360,19
751 Vzduchotechnika							-20 360,19
1	R	75100-108a	Sociální zařízení - muži		0,00	0,00	0,00
2	R	751525052	Mtz potrubí plast kruh D do 200 mm	m	-3,000	110,00	-330,00
3		286156470	trubka s hrdlem HTEM, délka 2 m, DN 125	kus	-1,000	381,70	-381,70
4	R	751526336	Mtz odbočky oboustranné do plast potrubí kruh s přírubou D do 200 mm	kus	-1,000	110,00	-110,00
5		286156260	odbočka HTEA, úhel 45°, DN 125/125	kus	-1,000	149,60	-149,60
6	R	751322012	Mtz talířového ventilu D do 200 mm	kus	-1,000	110,00	-110,00
7		562456110	mřížka větrací plast VM 150x150 B bílá se síťovinou	kus	-1,000	303,60	-303,60
8	R	763164541	SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	-2,850	489,00	-1 393,65
9	R	75100-112	WC - imobilní		0,000	0,00	0,00
10	R	751525052	Mtz potrubí plast kruh D do 200 mm	m	-1,500	110,00	-165,00
11		286156470	trubka s hrdlem HTEM, délka 2 m, DN 125	kus	-1,000	381,70	-381,70
12		286157060	trubka s hrdlem HTEM, délka 0,5 m, DN 125	kus	-1,000	58,30	-58,30
13	R	751526432	Mtz přechodu osového do plast potrubí kruh s přírubou D do 200 mm	kus	-1,000	110,00	-110,00
14		286156200	koleno HTB, úhel 87°, DN 125	kus	-1,000	149,60	-149,60
15	R	763164541	SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	-2,800	489,00	-1 369,20
16	R	75100-205a	Sociální zařízení - ženy WC + umyvárna		0,000	0,00	0,00
17	R	751111131	Mtz vent ax ntl potrubního základního D do 200 mm	kus	1,000	330,00	330,00
18		429141030	ventilátor axiální do potrubí, TDM 120-125 IP44	kus	1,000	1 095,60	1 095,60
19	R	751525052	Mtz potrubí plast kruh D do 200 mm	m	-1,500	110,00	-165,00
20		286156470	trubka s hrdlem HTEM, délka 2 m, DN 125	kus	-1,000	381,70	-381,70
21	R	751526336	Mtz odbočky oboustranné do plast potrubí kruh s přírubou D do 200 mm	kus	-2,000	110,00	-220,00
22		286156260	odbočka HTEA, úhel 45°, DN 125/125	kus	-2,000	149,60	-299,20
23	R	751322012	Mtz talířového ventilu D do 200 mm	kus	-2,000	110,00	-220,00
24		562456110	mřížka větrací plast VM 150x150 B bílá se síťovinou	kus	-2,000	303,60	-607,20
25	R	763164541	SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	-2,750	489,00	-1 344,75
26	R	763172312	Montáž revizních dveří SDK kci vel. 300x300 mm	kus	-1,000	220,00	-220,00
27	R	75100-205b	Sociální zařízení - ženy - 2x WC + chodba		0,000	0,00	0,00
28	R	751525052	Mtz potrubí plast kruh D do 200 mm	m	-1,500	110,00	-165,00
29		286156470	trubka s hrdlem HTEM, délka 2 m, DN 125	kus	-1,000	381,70	-381,70
30	R	751526336	Mtz odbočky oboustranné do plast potrubí kruh s přírubou D do 200 mm	kus	-2,000	110,00	-220,00
31		286155760	odbočka HTEA, úhel 87°, DN 125/125	kus	-2,000	149,60	-299,20
32	R	751322012	Mtz talířového ventilu D do 200 mm	kus	-2,000	110,00	-220,00
33		562456110	mřížka větrací plast VM 150x150 B bílá se síťovinou	kus	-2,000	303,60	-607,20
34	R	763164641	SDK obklad kovových kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xH2 12,5	m	-2,750	671,00	-1 845,25
35	R	75100-207	Sociální zařízení - zaměstnanci		0,000	0,00	0,00
36	R	751322012	Mtz talířového ventilu D do 200 mm	kus	-2,000	110,00	-220,00
37		562456110	mřížka větrací plast VM 150x150 B bílá se síťovinou	kus	-2,000	303,60	-607,20
38	R	75100-305b	Sociální zařízení - ženy - WC+ pisoáry		0,000	0,00	0,00
39	R	751111131	Mtz vent ax ntl potrubního základního D do 200 mm	kus	-1,000	330,00	-330,00
40		429141030	ventilátor axiální do potrubí, TDM 120-125 IP44	kus	-1,000	1 095,60	-1 095,60
41	R	751525052	Mtz potrubí plast kruh D do 200 mm	m	-3,500	110,00	-385,00
42		286156470	trubka s hrdlem HTEM, délka 2 m, DN 125	kus	-1,000	381,70	-381,70
43		286157150	trubka s hrdlem HTEM, délka 1 m, DN 125	kus	-1,000	192,50	-192,50
44		286157060	trubka s hrdlem HTEM, délka 0,5 m, DN 125	kus	-2,000	58,30	-116,60
45	R	751526336	Mtz odbočky oboustranné do plast potrubí kruh s přírubou D do 200 mm	kus	-2,000	110,00	-220,00
46		286155760	odbočka HTEA, úhel 87°, DN 125/125	kus	-2,000	149,60	-299,20
47	R	751322012	Mtz talířového ventilu D do 200 mm	kus	-3,000	110,00	-330,00
48		562456110	mřížka větrací plast VM 150x150 B bílá se síťovinou	kus	-3,000	303,60	-910,80
49	R	971033361	Vybourání otvorů ve zdvu cihelném pl do 0,09 m ² na MVC nebo MV tl do 800 mm	kus	-1,000	286,00	-286,00
50	R	310237261	Zazdívkva otvorů pl do 0,25 m ² ve zdvu nadzákladovem cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	-1,000	614,00	-614,00
51	R	763164641	SDK obklad kovových kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xH2 12,5	m	-3,600	671,00	-2 415,60
52	R	763172312	Montáž revizních dveří SDK kci vel. 300x300 mm	kus	-1,000	220,00	-220,00
53		590307110	dviřka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm	kus	-1,000	481,80	-481,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - vícepráce

Objekt: 03 - VZT

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 1. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
54	R	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	-11,550	40,80	-471,24

Celkem

-20 360,19

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - vícepráce

Objekt: 04 - Rozvody ZTI

Část: ZTI - 1.NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 1. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							13 285,52
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							2 393,48
1	014	612135101	Hrubá výplň ryh ve stěnách maltou jakékoli šířky ryhy 0.15*39.0 0.15*9.5 Součet	m2	7,275	329,00	2 393,48
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							8 393,00
2	013	974031164	Výsekání ryh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	39,000	166,00	6 474,00
3	013	974031167	Výsekání ryh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	9,500	202,00	1 919,00
997 Přesun sutě							2 499,04
4	R	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,330	314,10	731,85
5	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,330	189,00	440,37
6	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	104,850	8,21	860,82
7	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	2,330	200,00	466,00
PSV Práce a dodávky PSV							39 211,92
721 Zdravotechnika							5 284,11
8	721	721171902	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 40	kus	1,000	259,00	259,00
9	721	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	1,000	270,00	270,00
10	721	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	9,500	388,00	3 686,00
11	721	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	1,500	289,00	433,50
12	R	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	1,500	365,53	548,30
13	R	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	51,968	1,68	87,31
722 Zdravotechnika							33 927,81
14	R	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	94,000	187,11	17 588,34
15	721	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	9,000	364,00	3 276,00
16	R	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	94,000	43,89	4 125,66
17	721	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	9,000	75,10	675,90
18	R	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem	pár	2,000	279,62	559,24
19	R	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	103,000	21,89	2 254,67
20	R	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	103,000	18,81	1 937,43
21	R	HZS2211	Hodinová zuřčovací sazba instalatér	hod	12,000	264,00	3 168,00
22	R	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	335,852	1,02	342,57
Celkem							52 497,44

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - vícepráce

Objekt: 04 - Rozvody ZTI

Část: ZTI - 2.NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 1. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							5 599,58
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							898,17
1	014	612135101	Hrubá výplň ryh ve stěnách maltou jakékoli šířky ryhy	m2	2,730	329,00	898,17
			0,15*9,7		1,305		
			0,15*9,5		1,425		
			Součet		2,730		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 363,20
2	013	974031164	Vysekání ryh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	8,700	166,00	1 444,20
3	013	974031167	Vysekání ryh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	9,500	202,00	1 919,00
997 Přesun sutě							1 338,21
4	R	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	1,118	422,10	471,91
5	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,118	189,00	211,30
6	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	52,546	8,21	431,40
7	R	997013801	Příplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,118	200,00	223,60
PSV Práce a dodávky PSV							21 796,66
721 Zdravotechnika							7 818,82
8	721	721171902	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 40	kus	2,000	259,00	518,00
9	721	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	2,000	270,00	540,00
10	721	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	9,500	388,00	3 686,00
11	721	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	2,000	289,00	578,00
12	R	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	6,000	365,53	2 193,18
13	721	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	57,70	115,40
14	R	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	52,25	52,25
15	R	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	76,828	1,77	135,99
722 Zdravotechnika							13 977,84
16	R	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	40,000	187,11	7 484,40
17	R	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	40,000	43,89	1 755,60
18	R	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,000	137,50	275,00
19	R	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem	pár	3,000	279,62	838,86
20	R	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	40,000	21,89	875,60
21	R	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	40,000	18,81	752,40
22	R	HZS2211	Hodinová zuřčovací sazba instalatér	hod	7,000	264,00	1 848,00
23	R	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	138,299	1,07	147,98
Celkem							27 396,24

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - vícepráce

Objekt: 04 - Rozvody ZTI

Část: ZTI - 3.NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 1. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							6 871,66
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 209,08
1	014	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy 0,15*21 0,15*3,5 Součet	m2	3,675	329,00	1 209,08
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 193,00
2	013	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	21,000	166,00	3 486,00
3	013	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	3,500	202,00	707,00
997 Přesun sutě							1 469,58
4	013	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	1,124	549,00	617,08
5	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,124	189,00	212,44
6	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	50,580	8,21	415,26
7	R	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,124	200,00	224,80
PSV Práce a dodávky PSV							12 213,48
721 Zdravotecnika							3 742,94
8	721	721171902	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 40	kus	2,000	259,00	518,00
9	721	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	3,500	388,00	1 358,00
10	721	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	2,000	289,00	578,00
11	R	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	2,000	365,53	731,06
12	R	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 50	kus	1,000	52,25	52,25
13	721	721274122	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75	kus	2,000	219,00	438,00
14	R	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	36,753	1,84	67,63
722 Zdravotecnika							8 470,54
15	R	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	23,000	187,11	4 303,53
16	R	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	23,000	43,89	1 009,47
17	R	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem	pár	1,000	279,62	279,62
18	R	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	23,000	21,89	503,47
19	R	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	23,000	18,81	432,63
20	R	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	7,000	264,00	1 848,00
21	R	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	83,767	1,12	93,82
M Práce a dodávky M							627,20
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							627,20
22	946	460680564	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hl do 5 cm a š do 10 cm	m	3,500	147,00	514,50
23	946	460710064	Výplnění a začistění rýh v betonových podlahách a mazaninách hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm	m	3,500	32,20	112,70

Celkem

19 712,34

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - vícepráce
 Objekt: 05 - Silnoproud

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 18. 1. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
M Práce a dodávky M							119 921,57
445.1 Osvětlení							-14 754,60
1		445 05	svídlidlo nouzové na omítku LED s autotestem	ks	-12,000	1 229,55	-14 754,60
445.2 Montáž osvětlení							-2 723,04
2	R	445 22	upevnění nouzových svítidel	ks	-12,000	226,92	-2 723,04
21-M Elektromontáže							137 399,21
443 Spínací zařízení							137 399,21
D1 DOZBROJENÍ ROZVADĚČE I.NP							-12 691,59
3		443 0	svorka RSA 6	ks	-6,000	13,40	-80,40
4		443 1	svodič přepětí PIVM12,5-275/3+0	ks	-1,000	2 687,47	-2 687,47
5		443 2	relé Z-TN230/SS s ruční předvolbou	ks	-1,000	763,58	-763,58
6		443 3	proudový chránič dRCM-25/4/003-G/A+ kontrola jednou ročně	ks	-1,000	3 390,18	-3 390,18
7		443 4	jistič PL7-B6/1	ks	-1,000	128,73	-128,73
8		443 5	jistič PL7-B10/1	ks	-1,000	105,50	-105,50
9		443 6	jistič PL7-B16/1	ks	-4,000	91,56	-366,24
10		443 7	impulsní relé Z-S230/S	ks	-2,000	325,53	-651,06
11		443 8	lišta propojovací ZV7-10-3P-3TE	ks	-1,000	320,19	-320,19
12		443 9	podružný materiál	ks	-1,000	725,01	-725,01
13	R	443	montáž	ks	-1,000	3 473,23	-3 473,23
D2 DOZBROJENÍ ROZVADĚČE II.NP							-6 752,98
14		443	svorka RSA 6	ks	-6,000	13,40	-80,40
15		443 1	svodič přepětí PIVM12,5-275/3+0	ks	-1,000	2 687,47	-2 687,47
16		443 2	proudový chránič s nadpr. ochr. PFL7-16/1N/B/003	ks	-1,000	1 252,28	-1 252,28
17		443 3	jistič PL7-B6/1	ks	-1,000	128,73	-128,73
18		443 4	jistič PL7-B10/1	ks	-1,000	105,50	-105,50
19		443 5	jistič PL7-B16/1	ks	-2,000	91,56	-183,12
20	R	443	montáž	ks	-1,000	2 315,48	-2 315,48
D3 DOZBROJENÍ ROZVADĚČE III.NP							-13 866,19
21		443	svorka RSA 6	ks	-6,000	13,40	-80,40
22		443 1	svodič přepětí PIVM12,5-275/3+0	ks	-1,000	2 687,47	-2 687,47
23		443 2	pomocný kontakt ZP-NHK	ks	-2,000	478,49	-956,98
24		443 3	relé Z-TN230/SS s ruční předvolbou	ks	-1,000	763,58	-763,58
25		443 4	proudový chránič dRCM-25/4/003-G/A+ kontrola jednou ročně	ks	-1,000	3 462,68	-3 462,68
26		443 5	jistič PL7-B6/1	ks	-1,000	128,73	-128,73
27		443 6	jistič PL7-B10/1	ks	-1,000	105,50	-105,50
28		443 7	jistič PL7-B16/1	ks	-4,000	91,59	-366,36
29		443 8	impulsní relé Z-S230/S	ks	-2,000	325,53	-651,06
30		443 9	lišta propojovací ZV7-10-3P-3TE	ks	-1,000	320,19	-320,19
31		443 10	podružný materiál	ks	-1,000	870,01	-870,01
32	R	443	montáž	ks	-1,000	3 473,23	-3 473,23
R1M ROZVADĚČ R1 - MATERIÁL							24 528,35
33	Pol		Rozvaděč zapuštěný 96 modulů	ks	1,000	3 548,90	3 548,90
34	Pol		vypínač IS-40	ks	1,000	672,75	672,75
35	Pol		svodič SPBT12-280/3	ks	1,000	3 517,85	3 517,85
36	Pol		jistič PL6-B6/1	ks	7,000	81,65	571,55
37	Pol		jistič PL6-B10/1	ks	2,000	62,10	124,20
38	Pol		jistič PL6-B16/1	ks	10,000	59,80	598,00
39	Pol		PL6-B20/3	ks	3,000	269,10	807,30
40	Pol		RCD 25/4/03	ks	3,000	955,65	2 866,95
41	Pol		RCD B10/1N/0,3	ks	4,000	1 267,30	5 069,20
42	Pol		RCD B40/4/003	ks	2,000	883,20	1 766,40
43	Pol		relé R-R230/SO	ks	3,000	531,30	1 593,90
44	Pol		schod automat TLK	ks	1,000	882,05	882,05
45	Pol		zdroj 4FP 672 57	ks	2,000	830,30	1 660,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - vícepráce

Objekt: 05 - Silnoproud

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 1. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
46	Pol		CY 2,5	m	8,000	5,75	46,00
47	Pol		CY 10	m	8,000	25,30	202,40
48	Pol		lišta k jističům	m	2,000	284,05	568,10
49	Pol		rozbočovací můstek N7	ks	2,000	16,10	32,20

R1MO

1.NP - MONTÁŽ

4 489,71

469

Stavební práce při elektromontážích

1 736,60

50	R	973031200	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm	kus	38,000	32,20	1 223,60
51	R	973032320	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro elektroinstalační zařízení plochy do 0,25 m2 hl 30cm	kus	2,000	256,45	512,90

B1

Rozvaděč R1

2 753,21

52	R	210110506	Montáž spínačů vestavných vačkových S nebo válcových V, 25 A, 03 až 06 se zapojením vodičů	kus	1,000	144,90	144,90
53	R	210120321	Montážbleskojistek do 10 kV 10 kA se zapojením vodičů	kus	1,000	190,90	190,90
54	R	210120402	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem	kus	19,000	50,03	950,57
55	R	210120462	Montáž jističů třípólových nn do 25 A s krytem a signálním kontaktem	kus	3,000	135,70	407,10
56	R	210120452	Montáž jističů třípólových nn do 25 A s krytem	kus	3,000	85,10	255,30
57	R	210120488	Montáž jističů třípólových nn do 63 A s krytem a signálním kontaktem	kus	2,000	181,70	363,40
58	R	210131104	Montáž stykačů stejnosměrných vestavných dvoutrípólových do 100 A bez zapojení vodičů	kus	3,000	100,63	301,89
59	R	210150481	Montáž relé časových typ TK, TX, RT, RP bez zapojení	kus	1,000	139,15	139,15

S2

SILNOPROUD II.NP - MATERIÁL

22 977,00

60	Pol		podlahová krabice vč vloček	ks	2,000	8 211,00	16 422,00
61	Pol		zásuvky 45x45, 230V	ks	10,000	67,85	678,50
62	Pol		zásuvky 45x45, 230V	ks	6,000	885,50	5 313,00
63	Pol		trubka v podlaze 50	m	35,000	16,10	563,50

R2M

ROZVADĚČ R2 - MATERIÁL

20 286,00

64	Pol		vypínač IS-32	ks	1,000	652,05	652,05
65	Pol		svodič 2+3	ks	1,000	1 794,00	1 794,00
66	Pol		jistič PL6-B6/1	ks	2,000	81,65	163,30
67	Pol		jistič PL6-B10/1	ks	1,000	62,10	62,10
68	Pol		jistič PL6-B16/1	ks	12,000	59,80	717,60
69	Pol		RCD 25/4/03	ks	1,000	955,65	955,65
70	Pol	Pol29.1	RCD B10/1N0,3	ks	5,000	1 267,30	6 336,50
71	Pol	Pol30.1	RCD B40/4/003	ks	2,000	883,20	1 766,40
72	Pol	Pol31.1	relé R-R230/SO	ks	1,000	531,30	531,30
73	Pol	Pol32.1	schod automat TLK	ks	1,000	882,05	882,05
74	Pol	Pol33.1	rám s dveřmi s požární odolností BP-U-3S-600/7-EW	ks	1,000	2 880,75	2 880,75
75	Pol	Pol34.1	ochranný kryt BPZ-WB3S-600/7	ks	1,000	1 309,85	1 309,85
76	Pol	Pol35.1	bočnice montážního rámu BPZ-MSW-7	ks	1,000	496,80	496,80
77	Pol	Pol36.1	pomocná západka BPZ-SNAP	ks	1,000	152,95	152,95
78	Pol	Pol37.1	krycí deska s výřezem BPZ-FP-600/200-45	ks	2,000	258,75	517,50
79	Pol	Pol38.1	krycí deska s výřezem BPZ-FP-600/200-BL	ks	1,000	223,10	223,10
80	Pol	Pol39.1	krycí deska s výřezem BPZ-FP-600/150-BL	ks	1,000	185,15	185,15
81	Pol	Pol40.1	přístrojová lišta BPZ-DINR24-600-B	ks	2,000	109,25	218,50
82	Pol	Pol41.1	upevňovací úchytka BEL12	ks	2,000	58,65	117,30
83	Pol	Pol42.1	CY 2,5	ks	6,000	5,75	34,50
84	Pol	Pol43.1	CY 10	ks	6,000	25,30	151,80
85	Pol	Pol44.1	rozbočovací můstek N7	ks	2,000	16,10	32,20
86	Pol	Pol45.1	ochranná svorkovnice PE	ks	1,000	59,80	59,80
87	Pol		svorkovnice N	ks	1,000	44,85	44,85

R2MO

2.NP - MONTÁŽ

5 916,16

469

Stavební práce při elektromontážích

1 093,65

86	R	973031200	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm	kus	26,000	32,20	837,20
89	R	973032320	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro elektroinstalační zařízení plochy do 0,25 m2 hl 30cm	kus	1,000	256,45	256,45

S2M

SILNOPROUD 2.NP - MONTÁŽ

2 203,88

90	R		Montáž trubek 50	m	35,000	25,18	881,30
91	R	210110153	Montáž ovladačů (polo)zapuštěných 1/0 S-tlačítkových zapínacích se signální doutnavkou	kus	2,000	40,25	80,50
92	R	210110102	Montáž zásuvek domovních (polo)zapuštěných 2P+PE dvojitě zapojení	kus	16,000	77,63	1 242,08

B2

Rozvaděč R2

2 618,63

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - vicepráce

Objekt: 05 - Silnoproud

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 1. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
93	R	210110506	Montáž spínačů vestavných vačkových S nebo válcových V, 25 A, 03 až 06 se zapojením vodičů	kus	1,000	144,90	144,90
94	R	210120321	Montážbleskojistek do 10 kV 10 kA se zapojením vodičů	kus	1,000	190,90	190,90
95	R	210120402	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem	kus	15,000	50,03	750,45
96	R	210120462	Montáž jističů třípólových nn do 25 A s krytem a signálním kontaktem	kus	1,000	135,70	135,70
97	R	210120468	Montáž jističů třípólových nn do 63 A s krytem a signálním kontaktem	kus	2,000	181,70	363,40
98	R	210131104	Montáž stykačů stejnosměrných vestavných dvoutrípólových do 100 A bez zapojení vodičů	kus	1,000	100,63	100,63
99	R	210150481	Montáž relé časových typ TK, TX, RT, RP bez zapojení	kus	1,000	139,15	139,15
100	R	210120411	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem se signálním kontaktem	kus	5,000	55,20	276,00
101	R	210190002	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg	kus	1,000	255,30	255,30
102	R	210192561	Montáž svorkovnic ochranných se zapojením vodičů typ 6226-30, 25 A	kus	4,000	65,55	262,20

S3 SILNOPROUD I. - III.NP - MATERIÁL

22 678,79

103	Pol		zásuvka	ks	-9,000	110,96	-998,64
104	Pol		dvozásuvka	ks	30,000	162,15	4 864,50
105	Pol		dvozásuvka s p.o.	ks	17,000	656,43	11 159,31
106	Pol		CYKY 3x1,5	m	210,000	11,70	2 457,00
107	Pol		CYKY 3x2,5	m	286,000	18,17	5 196,62

R3M ROZVADĚČ R3 - MATERIÁL

20 686,20

108	Pol	Pol20.1	vyplňáč IS-32	ks	1,000	652,05	652,05
109	Pol		svodič 2+3	ks	1,000	1 794,00	1 794,00
110	Pol		jistič PL6-B6/1	ks	2,000	81,65	163,30
111	Pol	Pol23.1	jistič PL6-B16/1	ks	12,000	59,80	717,60
112	Pol	Pol24.1	RCD 25/4/03	ks	1,000	955,65	955,65
113	Pol	Pol25.1	RCD B10/1N/0.3	ks	6,000	1 267,30	7 603,80
114	Pol	Pol26.1	RCD B40/4/003	ks	2,000	883,20	1 766,40
115	Pol	Pol27.1	relé R-R230/SO	ks	1,000	531,30	531,30
116	Pol	Pol28.1	ráms dvěma s požární odolností BP-U-3S-600/7-EW	ks	1,000	2 880,75	2 880,75
117	Pol	Pol29.2	ochranný kryt BPZ-WB3S-600/7	ks	1,000	1 309,85	1 309,85
118	Pol	Pol30.2	bočnice montážního rámu BPZ-MSW-7	ks	1,000	496,80	496,80
119	Pol	Pol31.2	pomocná západka BPZ-SNAP	ks	1,000	152,95	152,95
120	Pol	Pol32.2	krycí deska s výřezem BPZ-FP-600/200-45	ks	2,000	258,75	517,50
121	Pol	Pol33.2	krycí deska s výřezem BPZ-FP-600/200-BL	ks	1,000	223,10	223,10
122	Pol	Pol34.2	krycí deska s výřezem BPZ-FP-600/150-BL	ks	1,000	185,15	185,15
123	Pol	Pol35.2	přístrojová lišta BPZ-DINR24-600-B	ks	2,000	109,25	218,50
124	Pol	Pol36.2	upevňovací úchytka BEL12	ks	2,000	58,65	117,30
125	Pol	Pol37.2	CY 2,5	ks	8,000	5,75	46,00
126	Pol	Pol38.2	CY 10	ks	8,000	25,30	202,40
127	Pol	Pol39.2	svorka N-7	ks	2,000	16,10	32,20
128	Pol	Pol40.2	svorka PE-29, N-29	ks	2,000	59,80	119,60

R3MO 3.NP - MONTÁŽ

49 147,76

469 Stavební práce při elektromontážích

30 847,57

129	R	973031200	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm	kus	54,000	32,20	1 738,80
130	R	973032320	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro elektroinstalační zařízení plochy do 0,25 m ² hl 30cm	kus	1,000	256,45	256,45
131	R	974031110	Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šířka rýhy 3 cm	m	495,000	48,30	23 956,80
132	014	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m ²	4,880	329,00	4 895,52
			0,03*496		14,880		
			Součet		14,880		

S3M SILNOPROUD 3.NP - MONTÁŽ

15 870,74

133	R	210111012	Montáž zásuvek domovních (polo)zapuštěných 2P+PE dvoji zapojení	kus	38,000	77,63	2 949,94
134	R	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM 3x1,5 mm ² uložených pod omítku ve stěně	m	210,000	26,05	5 470,50
135	R	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM 3x2,5 mm ² uložených pod omítku ve stěně	m	286,000	26,05	7 450,30

B3 Rozvaděč R3

2 429,45

136	R	210110506	Montáž spínačů vestavných vačkových S nebo válcových V, 25 A, 03 až 06 se zapojením vodičů	kus	1,000	144,90	144,90
137	R	210120321	Montážbleskojistek do 10 kV 10 kA se zapojením vodičů	kus	1,000	190,90	190,90
138	R	210120402	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem	kus	14,000	50,03	700,42

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - vícepráce
 Objekt: 05 - Silnoproud

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 18. 1. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
139	R	210120462	Montáž jističů třípólových nn do 25 A s krytem a signálním kontaktem	kus	1,000	135,70	135,70
140	R	210120468	Montáž jističů třípólových nn do 63 A s krytem a signálním kontaktem	kus	2,000	181,70	363,40
141	R	210131104	Montáž stykačů stejnosměrných vestavných dvou/třípólových do 100 A bez zapojení vodičů	kus	1,000	100,63	100,63
142	R	210120411	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem se signálním kontaktem	kus	5,000	55,20	276,00
143	R	210190002	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg	kus	1,000	255,30	255,30
144	R	210192561	Montáž svorkovnic ochranných se zapojením vodičů typ 6226-30, 25 A	kus	4,000	65,55	262,20

Celkem

119 921,57

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	KOMUNITNÍ CENTRUM - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - vícepráce	JKSO	
		EČO	
		Misto	
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Broumov ④ Tr. Masarykova 239, 550 14 Broumov DIČ: CZ00272523		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11. 12. 2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-73 262,98	8	Práce přestav	0,00
2		Montáž	-102 136,75	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	56 388,60	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	204 843,01	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		85 831,88	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13		Zařízení staveniště		14	Projektové práce	0,00
15		Územní vlivy		16	Provozní vlivy	0,00
17		Jiné VRN		18	VRN z rozpočtu	0,00
19		VRN (ř. 13-18)		22	Ostatní náklady	0,00

D Celkem bez DPH				85 831,88
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	85 831,88	18 024,69	
Cena s DPH				103 856,57

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



TOM VEJRAL

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

11. 12. 2017

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
VIC_Obec	KOMUNITNÍ CENTRUM - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - vícepráce	85 831,88	0,00	18 024,69	103 856,57
01	01 - dle KD z 6.12.2017	-25 403,40	0,00	-5 334,71	-30 738,11
02	02 - Dle zápisu	111 235,28	0,00	23 359,41	134 594,69
Celkem		85831,88	0,00	18024,69	103856,57

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - vícepráce
 Objekt: 01 - dle KD z 6.12.2017

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 12. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							-185 332,89
3 Svislé a kompletní konstrukce							10 080,00
1	014	310236261	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 800 mm	kus	24,000	307,00	7 368,00
			Obvodové stěny				
			I.NP				
			(2+2)*2		8,000		
			II.NP				
			(2+2)*2		8,000		
			III.NP				
			(2+2)*2		8,000		
			Součet		24,000		
2	014	340236212	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	24,000	113,00	2 712,00
			Vnitřní nosné stěny				
			I.NP				
			(2+2)*2		8,000		
			II.NP				
			(2+2)*2		8,000		
			III.NP				
			(2+2)*2		8,000		
			Součet		24,000		
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-162 693,58
3	014	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	1 453,000	76,50	111 154,50
4	014	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	-1 453,000	156,00	-226 668,00
5	014	612821010.R	Sanační omítka - zatřeny prostřik	m2	101,028	210,00	21 215,88
			I.PP				
			101,028		101,028		
6	014	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	-101,028	677,00	-68 395,96
			I.PP				
			-101,028		-101,028		
			Součet		-101,028		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-16 025,93
8	013	976072221	Vybourání kovových kominových dvířek pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	48,000	29,10	1 396,80
			Krytky větracích otvorů				
			Obvodové stěny				
			24		24,000		
			Vnitřní nosné stěny				
			24		24,000		
			Součet		48,000		
9	013	978013121	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	1 803,497	7,47	13 472,12
10	013	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	-1 828,443	17,91	-32 747,41
12	013	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	24,800	74,70	1 852,56
			I.Patro				
			1,5*1,5		2,250		
			II.Patro				
			2,0*0,8+8,0*0,8+(1,3+0,9)*1,5+1,5*1,5		13,550		
			III.Patro				
			2*(1,5*1,5)+1,5*3,0		9,000		
			Součet		24,800		
997 Přesun sutě							-9 952,31
13	R	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	-7,612	549,00	-4 178,99
14	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-7,612	189,00	-1 438,67

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - vícepráce
 Objekt: 01 - dle KD z 6.12.2017

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 12. 12. 2017

Č.	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
15	R	997013509	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-342,540	8,21	-2 812,25
16	R	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-7,612	200,00	-1 522,40

998 Přesun hmot -6 741,07

17	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	-13,520	498,60	-6 741,07
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV 159 929,49

23	783	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	45,421	45,10	2 048,49
----	-----	-----------	---	----	--------	-------	----------

1.NP
 $(1,97+0,60+1,97)*(0,110+2*0,05)*4$
 $(1,97+0,80+1,97)*(0,110+2*0,05)*6$
 $(1,97+0,90+1,97)*(0,110+2*0,05)*6$
 $(1,97+1,25+1,97)*(0,110+2*0,05)*1$
 2.NP
 $(1,97+0,60+1,97)*(0,110+2*0,05)*5$
 $(1,97+0,70+1,97)*(0,110+2*0,05)*4$
 $(1,97+0,90+1,97)*(0,110+2*0,05)*5$
 3.NP
 $(1,97+0,60+1,97)*(0,110+2*0,05)*6$
 $(1,97+0,70+1,97)*(0,110+2*0,05)*4$
 $(1,97+0,90+1,97)*(0,110+2*0,05)*5$
 Součet

3,814
 5,972
 6,098
 1,090
 4,767
 3,898
 5,082
 5,720
 3,898
 5,082
 45,421

24	783	783301401	Omětlení zámečnických konstrukcí	m2	45,421	3,61	163,97
25	783	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	45,421	86,50	3 928,92
26	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	45,421	83,50	3 792,65
27	783	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	362,960	35,50	12 885,08

I.Patro
 101 - vstupní hala
 $1,5*(3,98+2,03+0,06+0,47+0,06+0,33+0,33+0,33+0,33+0,06+0,47+0,06+2,03)$
 $-1,5*2,5$
 $0,5*(1,5+1,5)$
 $1,5*(0,33+0,33+1,61+0,06+0,17+0,17+0,06+1,61+0,33+0,33)$
 102 - chodba
 $1,5*(0,20+0,06+2,03+0,06+0,47+0,06+0,06+0,285+0,06+0,06+0,06+0,47+0,06)$
 $-0,90*1,5*2$
 $1,5*(0,60+0,10+0,10+0,60)*2$
 $-1,20*0,8$
 $0,60*(0,8+0,8)$
 $-0,80*1,5*2$
 $0,5*(1,5+1,5)$
 $1,5*(0,06+0,47+0,06+0,06+0,47+0,47+0,06+0,47+0,06+0,06+0,20+0,20+0,06+0,06+0,47+0,06+6,145+6,145)$
 $1,5*(0,06+0,47+0,06+0,40+0,06+0,06+0,47+0,06+2,03+0,06+0,20)$
 103 - chodba pod schodištěm
 $1,5*(0,06+0,06+0,47+0,06+0,06+0,06+0,06+0,47+0,06+0,06+0,06+0,47+0,06+0,06)$
 104 - zádveři
 $1,5*(5,20+2,80+5,20)$
 $-1,25*1,5$
 $0,55*(1,5+1,5)$
 105 - správce
 $1,5*(4,90+2,80+4,90)$
 $0,60*(1,5+1,5)$
 prostor schodiště
 $1,5*(0,47+0,06+2,36+0,06+0,47+0,06+1,48+4,66+1,48+0,06+0,47+0,06+2,36+0,06+0,47)$
 $1,5*(0,47+0,06+0,06+0,47+0,06+0,06)*2$
 $1,5*(0,06+0,06+0,47+0,06+0,06+0,47+0,06+0,06+0,47+0,06+0,06+0,47)*2$

15,810
 -3,750
 1,500
 7,500
 5,903
 -2,700
 4,200
 -0,960
 0,960
 -2,400
 1,500
 23,460
 5,895
 3,195
 19,800
 -1,875
 1,650
 18,900
 1,800
 21,870
 3,540
 7,080

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - vícepráce
 Objekt: 01 - dle KD z 6.12.2017

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 12. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"odpočet linkrusty" -132,395		-132,395		
			IV.Patro				
			43,112		43,112		
			"odpočet linkrusty" -19,710		-19,710		
			Mezisoučet		1 991,021		
			Stropy				
			I.Patro				
			323,870		323,870		
			II.Patro				
			283,020		283,020		
			III.Patro				
			294,890		294,890		
			IV.Patro				
			19,954		19,954		
			Mezisoučet		921,734		
			Součet		2 912,755		
32	784	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	58,500	152,00	8 892,00
33	R	784211103	Dvojnásobně bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	-362,960	64,60	-23 447,22
			-362,96		-362,960		
			Součet		-362,960		
34	R	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oteruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	-362,960	20,50	-7 440,68

Celkem

-25 403,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - vícepráce

Objekt: 02 - Díle zápisu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 1. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							9 933,16
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							9 933,16
1	011	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení "ON01" 11*(1,2+2*2,09) "ON03" 11*(1,2+2*0,6) "ON04" 2*(1,7+2*1,15) "ON05" 4*(1,2+2*1,80) Součet	m	112,780	51,00	5 751,78
2	590	590514760	profil okenní začíšťovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm 112,780*1,1	m	130,261	32,10	4 181,38
PSV Práce a dodávky PSV							101 302,12
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							-24 895,35
3	R	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	-307,350	81,00	-24 895,35
725 Zdravotecnika							19 489,59
4	R	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na síťon 550 mm "1.NP" 1 "2.NP" 3 "3.NP" 7 Součet	soubor	11,000	1 262,69	13 889,59
5	721	72581130.R	Ventil tlačný samouzavírací s omezenou dobou výtoku 3+2	kus	5,000	1 120,00	5 600,00
766 Konstrukce truhlářské							-18 674,90
10		766ON07	okno sklepní jednokřídlé, 1 000x500, plastové, dvojsklo 4-16TGI-4 U=1,1, dvojitě těsnění silikonové, barva ořech	kus	1,000	-2 941,40	-2 941,40
11		766ON07U	okno sklepní jednokřídlé, 1 000x500, plastové, dvojsklo 4-16TGI-4 U=1,1, dvojitě těsnění silikonové, barva bílá/bílá	kus	1,000	2 807,70	2 807,70
12		655DN19	dveře sklepní jednokřídlé, plastové, vchodové, plně 90x197 cm, barva ořech	kus	1,000	-18 165,40	-18 165,40
13		655DN19U	dveře sklepní jednokřídlé, plastové, vchodové, plně 90x197 cm, barva bílá/bílá	kus	1,000	17 339,70	17 339,70
14		766ON01	Okno trojkřídlé EURO, profil IV68, dvojsklo, součinitel prostupu tepla celého okna min. Uw=1,20 W.m-2K-1, 1200 x 2090 mm, barva ořech	kus	-45,000	12 993,20	-584 694,00
15		766ON01U	Okno dvoukřídlé EURO, profil IV68, dvojsklo, součinitel prostupu tepla celého okna min. Uw=1,20 W.m-2K-1, 1200 x 2090 mm, barva ořech	kus	45,000	12 642,70	568 921,50
16		766ON02	Okno trojkřídlé EURO, s obloukem, profil IV68, dvojsklo, součinitel prostupu tepla celého okna min. Uw=1,20 W.m-2K-1, 1200 x 2090 mm, barva ořech	kus	-2,000	16 024,80	-32 049,60
17		766ON02U	Okno dvoukřídlé EURO, s obloukem, profil IV68, dvojsklo, součinitel prostupu tepla celého okna min. Uw=1,20 W.m-2K-1, 1200 x 2090 mm, barva ořech	kus	2,000	15 752,50	31 505,00
18		766ON05	Okno trojkřídlé EURO, profil IV68, dvojsklo, součinitel prostupu tepla celého okna min. Uw=1,20 W.m-2K-1, 1200 x 1800 mm, barva ořech	kus	-4,000	12 410,20	-49 640,80
19		766ON05U	Okno dvoukřídlé EURO, profil IV68, dvojsklo, součinitel prostupu tepla celého okna min. Uw=1,20 W.m-2K-1, 1200 x 1800 mm, barva ořech	kus	4,000	12 060,60	48 242,40
767 Konstrukce zámečnické							33 656,00
20	R	767Z2A	Dodávka a montáž vnitřního madla zábradlí vč. nátěru, pozinkovano + nátěr + dřevěné madlo, převýšení cca 635mm	m	22,800	1 320,00	30 096,00
21	R	767Z4	Dodávka a montáž pákového ovladače u okna ON03 v místnosti 112 - WC imobilní	kus	1,000	2 150,00	2 150,00
22	R	767Z5	Dodávka a montáž dveřních madel pro dveře DN02, DN13 a DN16	kus	3,000	470,00	1 410,00
775 Podlahy skládané							7 419,17

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - vícepráce

Objekt: 02 - Dle zápisu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 1. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
23	775	775413320	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněného vruty s přetmelením	m	71,400	58,70	4 191,18
			106 víceúčelový sál A				
			3*7,05		21,150		
			-1,0		-1,000		
			107 víceúčelový sál B				
			2*4,45+7,05		15,950		
			-1,0		-1,000		
			113 tělocvična				
			2*11,55+2*7,1		37,300		
			-1,0		-1,000		
			Součet		71,400		
24	614	614181010	lišta dřevěná dub 8x35 mm	m	78,540	41,10	3 227,99
			71,4*1,1		78,540		

776

Podlahy povlakové

84 307,61

25	776	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	816,431	77,40	63 191,76
			II. Patro				
			202 - kancelář				
			(5,30+2,95+5,30+2,95)		16,500		
			-0,90		-0,900		
			203 - konzultační místnost				
			3,95*(5,30+2,95+5,30+2,95)		65,175		
			-0,90		-0,900		
			204 - ergoterapeutická místnost				
			3,95*(7,15+11,56)*2		147,809		
			-0,90*1,97		-1,773		
			206 - kancelář				
			3,95*(3,98+7,62)*2		91,640		
			-0,90*1,97		-1,773		
			208 - klub SAS				
			3,95*(7,15+11,56)*2		147,809		
			-0,90		-0,900		
			Součet		816,431		
26	697	697512000	lišta kobercová č. 25430 5 x 0,7 x 250 cm	m	898,074	25,10	22 541,66
			816,431*1,1		898,074		
27	R	776491110	Lepení plastové lišty soklové řezané vč. materiálu	m	-816,431	35,00	-28 575,09
			II. Patro				
			202 - kancelář				
			-(5,30+2,95+5,30+2,95)		-16,500		
			-(-0,90)		0,900		
			203 - konzultační místnost				
			-3,95*(5,30+2,95+5,30+2,95)		-65,175		
			-(-0,90)		0,900		
			204 - ergoterapeutická místnost				
			-3,95*(7,15+11,56)*2		-147,809		
			-(-0,90*1,97)		1,773		
			206 - kancelář				
			-3,95*(3,98+7,62)*2		-91,640		
			-(-0,90*1,97)		1,773		
			208 - klub SAS				
			-3,95*(7,15+11,56)*2		-147,809		
			-(-0,90)		0,900		
			III. Patro				
			303 - poradna				
			-3,95*(4,86+2,95+4,86+2,95)		-61,699		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - vícepráce

Objekt: 02 - Dle zápisu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 1. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			-(0,90)		0,900		
			304 - volnočasový klub				
			-3,95*(7,15+11,56)*2		-147,809		
			-(0,90*1,97)		1,773		
			308 - MIMI klub				
			-3,95*(7,15+11,56)*2		-147,809		
			-(0,90)		0,900		
			Součet		-816,431		
28	R	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	-30,720	113,00	-3 471,36
			201 - chodba (koberec)				
			52,990		52,990		
			304 - volnočasový klub				
			-83,71		-83,710		
			Součet		-30,720		
29		3020221180	Vinylová podlaha, oblast použití - komerční prostory, povrchová úprava - PU, reakce na cheň - Bfi-s1, třída zátěže - 23/31, tloušťka nášlapné vrstvy 0,3mm, celková tloušťka 2mm - dle výběru objednatele - uvažovaná cena 650Kč / m2	m2	-32,256	650,00	-20 966,40
			-30,720*1,05		-32,256		
30	R	776572100	Lepení pásů povlakových podlah textilních	m2	117,510	124,00	14 571,24
			202 - kancelář (koberec)				
			16,06		16,060		
			203 - konzultační místnost				
			17,74		17,740		
			304 - volnočasový klub				
			83,71		83,710		
			Součet		117,510		
31		697510010	koberec zátěžový - vysoká zátěž - dle výběru objednatele - uvažovaná cena 300Kč / m2	m2	123,386	300,00	37 015,80
			117,510*1,05		123,386		

Celkem

111 235,28


Komunitní centrum Broumov - rekapitulace slaboproud

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč.DPH
1NP-slaboproud	64 950,21 Kč	13 639,54 Kč	78 589,75 Kč
2NP-slaboproud	62 925,42 Kč	13 214,34 Kč	76 139,76 Kč
3NP-slaboproud	68 665,67 Kč	14 419,79 Kč	83 085,46 Kč
Celkem za stavbu	196 541,31 Kč	41 273,67 Kč	237 814,98 Kč

Město Broumov
 Tr. Masarykova 239, 550 14 Broumov
 DIČ: CZ00272523




Tomáš Veselý



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Komunitní centrum Broumov, 1NP-slaboproud	Místo	Broumov
Objednávatel	Město Broumov ④ Tř. Masarykova 239, 550 14 Broumov DIČ: CZ00272523	Dne	18.1.2018
Projektant		Zpracoval	Položek
Zhotovitel		18EE1005	Jiráček

Rozpočtové náklady Kč

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	Materiál	24 881	8 Práce přesčas	0	13 PPV 1,40% 840
2	celkem	24 881	9 Bez pevné podl.	0	14 Pomoocny mat. a přesuny 3,00% 1 800
3	Montáž ZT,ÚT	0	10 Kulturní památka	0	15 Doprava pracovníků 2 300
4	celkem	0	11 Revize	0	16 Provozní vlivy 0,00% 0
5	Montáž EL	35 129			17 Ostatní 0,00% 0
6	celkem	35 129			18 NUS z rozpočtu 0
7	ZRN (ř. 1-6)	60 010	12 DN (ř. 8-11)	0	19 NUS (ř. 13-18) 4 940
20	Subdodávky	0	21 Kompl. činnost	0	22 Ostatní náklady 0
					D Celkové náklady
Zhotovitel  Datum a podpis: 18.1.2018					23 Součet 7, 12, 19-22 64 950,21
Razítko					24 15% 0 DPH 0,00
Objednávatel					25 21% 64950,21 DPH 13 639,54
Razítko					26 Cena s DPH (ř.23-25) 78 589,75

Materiál

Datum: 18.01.18

	% DPH	Základ	DPH	Celkem
Komunitní centrum Broumov, 1NP	21	24 880,87	3 732,13	28 613,00
Broumov	15	0,00	0,00	0,00
Materiál	Σ	24 880,87	3 732,13	28 613,00

NÁZEV MATERIÁLU	Množ	MJ	% DPH	CENA	
				/ MJ	CELKEM

A	Slaboproud 1NP	23527,27			
	KU 68	11 ks	21	5,46	60,06
	KO97	22 ks	21	22,57	496,54
	KO 125	1 ks	21	75,50	75,5
	trubka P16	55 m	21	6,13	337,15
	trubka P25	60 m	21	9,87	592,2
	SYKFY 2x2x0,5	70 m	21	4,49	314,3
	SYKFY 3x2x0,5	65 m	21	4,49	291,85
	Utp CAT 6	300 m	21	9,72	2916
	zásuvka datová dvojitá	7 ks	21	189,75	1328,25
	domácí telefon	1 ks	21	790,86	790,86
	elektrický zámek	2 ks	21	926,90	1853,8
	Elektrický vrátný 4FN 230 98.1	2 ks	21	2227,55	4455,1
	tablo 8-tlačítek 4FN 231 03.1	2 ks	21	994,18	1988,36
	krabice 2nás.4FA 249 56	2 ks	21	59,80	119,6
	rám	2 ks	21	339,37	678,74
	stříška	2 ks	21	224,25	448,5
	krabice KPR	4 ks	21	23,02	92,08
	JYTY 7x1	30 m	21	20,63	618,9
	HDMI 15m	2 ks	21	1377,59	2755,18
	spojka HDMI	2 ks	21	1252,35	2504,7
	parapetní kanál	2 ks	21	278,30	556,6
	montážní materiál	1 ks	21	253,00	253
B	Zesilovač pro indukční poslech	1353,6			
	propojovací kabely	1 ks	21	690	690
	SYKY 2x2x0,5	120 m	21	5,53	663,6

ROZPOČET

Stavba : Komunitní centrum Broumov, 1NP-slaboproud

Objekt :

Objednavatel :

Zhotovitel :

JKSO :

EČO :

Zpracoval :

Datum : 18.1.2018

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV

469

Stavební práce při elektromontážích

1	469	973031200	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm	kus	26.000	32,20	837,20
2	469	973032320	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro elektroinstalační zařízení plochy do 0,25 m2 hl 30cm	kus	1,000	256,45	256,45
3	469	974031110	Vysekání ryh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šířka rýhy 3 cm	m	55.000	48,30	2 656,50
4	469	974031220	Vysekání ryh v cihelných zdech hloubky do 5 cm šířka rýhy 5 cm	m	60.000	60,95	3 657,00

469

Stavební práce při elektromontážích

7 407,15

HSV Celkem

7 407,15

Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

5	921	210010002	Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku	m	55,000	18,98	1 043,90
6	921	210010004	Montáž trubek plastových ohebných D 29 mm uložených pod omítku	m	60,000	20,70	1 242,00
7	921	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	6,000	21,62	129,72
8	921	210010321	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V	kus	20,000	95,45	1 909,00
9	921	210010323	Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ KR100, KR125	kus	1,000	102,93	102,93
10	921	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	20,000	13,69	273,80
11	921	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	45,000	18,29	823,05
12	921	210860203	Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 7x1 mm uložených volně	m	30,000	13,00	390,00
13	5		demontáž DT	hod	0,500	287,50	143,75
14	M21-MV		Zednické výpomoci	%	1,000	60,57	60,57
15	M21-PPV		Podíl přidružených výkonů	%	2,000	60,57	121,14

21-M

Elektromontáže

6 239,86

22-M

Montáže oznam. a zabezp. zařízení

16	1		montáž a zprovoznění signalizačního zařízení	hod	6,000	322,00	1 932,00
			dokumentace	hod	2,000	322,00	644,00
17	10		montáž a opravy HDMI	kus	1,000	1 138,50	1 138,50
18	2		zprovoznění DT	hod	10,000	322,00	3 220,00
19	922	220280511	Montáž kabelu SYKFY 5x2x0,5 do žlabu	m	435,000	18,86	8 204,10
20	922	220320221	Montáž zvonku na střídavý proud	kus	1,000	188,60	188,60
23	922	220320281	Montáž zásuvky a kontrola vedení	kus	10,000	115,00	1 150,00
24	922	220320291	Montáž kontrolní skříňky	kus	1,000	117,30	117,30
25	922	220320306	Montáž elektronicky ovládaného zámku	kus	2,000	102,35	204,70
26	922	220320307	Montáž hlasitého vrátého	kus	2,000	135,70	271,40
27	922	220320323	Montáž tabla do zdi vratný TZN 3	kus	2,000	718,75	1 437,50
28	922	220320611	Montáž telefonního přístroje UNITEL	kus	1,000	478,40	478,40
			dokumentace skutečnosti	hod	1,500	322,00	483,00
29	4		montáž a zprovoznění indukční smyčky	hod	5,000	322,00	1 610,00
30	M22-MV		Zednické výpomoci	%	1,000	201,20	201,20
31	M22-PPV		Podíl přidružených výkonů	%	1,000	201,20	201,20
		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení				21 481,90
			M Celkem				27 721,76

Celkem

35 128,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Komunitní centrum Broumov, 2NP-slaboproud	Místo	Broumov
Objednatel	Město Broumov ④		
Projektant	Tr. Masarykova 239, 550 14 Broumov		
Zhotovitel	DIČ: CZ00272523		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
18EE1006	Jiráček	18.1.2018	8

Rozpočtové náklady Kč

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby						
1	Materiál		15 270	8	Práce přesčas	0	13	PPV	1,40%	813	
2	celkem		15 270	9	Bez pevné podl.	0	14	Pomocný mat. a přesuny	3,00%	1 742	
3	Montáž	ZT, ÚT	0	10	Kulturní památka	0	15	Doprava pracovníků		2 300	
4	celkem		0	11	Revize	0	16	Provozní vlivy	0,00%	0	
5	Montáž	EL	42 800				17	Ostatní	0,00%	0	
6	celkem		42 800				18	NUS z rozpočtu		0	
7	ZRN (ř. 1-6)		58 070	12	DN (ř. 8-11)	0	19	NUS (ř. 13-18)		4 855	
20	Subdávky		0	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady		0	
							D		Celkové náklady		
	Zhotovitel						23	Součet 7, 12, 19-22		62 925,42	
							24	15%	0	DPH	0,00
	Objednatel						25	21%	62925,42	DPH	13 214,34
							28	Cena s DPH (ř.23-25)		76 139,76	

Materiál

Datum: 18.01.18

	% DPH	Základ	DPH	Celkem
Komunitní centrum Broumov, 2NP	21	15 270,49	2 290,57	17 561,06
Broumov	15	0,00	0,00	0,00
Materiál	Σ	15 270,49	2 290,57	17 561,06

NÁZEV MATERIÁLU	Množ	MJ	% DPH	CENA	
				/ MJ	CELKEM

A Slaboproud 2NP	13277,1				
KU 68	11 ks		21	5,46	60,06
KO97	24 ks		21	22,57	541,68
KO 125	1 ks		21	75,50	75,5
trubka P16	100 m		21	6,13	613
trubka P25	130 m		21	9,87	1283,1
trubka P36	30 m		21	19,44	583,2
SYKFY 2x2x0,5	60 m		21	4,49	269,4
Utp CAT 6	410 m		21	9,72	3985,2
zásuvka datová dvojitá	7 ks		21	189,75	1328,25
domácí telefon	4 ks		21	790,86	3163,44
zásuvka datová 45x45	8 ks		21	274,33	2194,64
patch kabel 3 m	8 ks		21	39,68	317,44
patch kabel 5 m	8 ks		21	59,51	476,08
montážní materiál	1 ks		21	379,50	379,5

ROZPOČET

Stavba : Komunitní centrum Broumov, 2NP-slaboproud
 Objekt :
 Objednavatel :
 Zhotovitel :

JKSO :
 EČO :
 Zpracoval :
 Datum : 18.1.2018

P.Č.	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV

469 Stavební práce při elektromontážích

1	469	973031200	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm	kus	41,000	32,20	1 320,20
2	469	973032320	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro elektroinstalační zařízení plochy do 0,25 m ² hl 30cm	kus	1,000	256,45	256,45
3	469	974031110	Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šířka rýhy 3 cm	m	100,000	48,30	4 830,00
4	469	974031220	Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 5 cm šířka rýhy 5 cm	m	160,000	60,95	9 752,00

469 Stavební práce při elektromontážích

16 158,65

HSV Celkem

16 158,65

Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

	921		Dokumentace nabídková	hod	2,000	322,00	644,00
5	921	210010002	Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku	m	100,000	18,98	1 898,00
6	921	210010004	Montáž trubek plastových ohebných D 29 mm uložených pod omítku	m	130,000	20,70	2 691,00
7	921	210010005	Montáž trubek plastových ohebných D 36 mm uložených pod omítku	m	30,000	21,62	648,60
8	921	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	11,000	21,62	237,82
9	921	210010321	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V	kus	24,000	95,45	2 290,80
10	921	210010323	Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ KR100, KR125	kus	1,000	102,93	102,93
11	921	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	10,000	13,69	136,90
12	921	210192571	Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 2,5 mm ²	kus	4,000	11,85	47,40
13	5		demontáž DT	hod	1,000	322,00	322,00
			dokumentace skutečnosti	hod	1,500	322,00	483,00
14	M21-MV		Zednické výpomoci	%	1,000	83,40	83,40
15	M21-PPV		Podíl přidružených výkonů	%	2,000	83,40	166,80

21-M Elektromontáže

9 752,65

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení

16	922	220280511	Montáž kabelu SYKFY 5x2x0,5 do žlabu	m	470,000	18,86	8 864,20
17	922	220320281	Montáž zásuvek a kontrola vedení	kus	1,000	5 750,00	5 750,00
18	922	220320611	Montáž telefonního přístroje UNITEL	kus	4,000	478,40	1 913,60
19	M22-MV		Zednické výpomoci	%	1,000	180,37	180,37
20	M22-PPV		Podíl přidružených výkonů	%	1,000	180,37	180,37

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení

16 888,54

M Celkem

26 641,19

Celkem

42 799,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Komunitní centrum Broumov, 3NP-slaboproud

Město Broumov (4)

Místo: Broumov

Objednávatel: Tl. Masarykova 239, 550 14 Broumov

Projektant: DIČ: CZ00272523


Zhotovitel: [Redacted]

Rozpočet číslo: 18EE1008 Zpracoval: Jiráček

Dne: 18.1.2018

Položek: 8

Rozpočtové náklady Kč

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby			
1	Materiál	25 679	8	Práce přesčas	0	13	PPV	1,40% 890		
2	celkem	25 679	9	Bez pevné podl.	0	14	Pomocný mat. a přesuny	3,00% 1 907		
3	Montáž ZT,ÚT	0	10	Kulturní památka	0	15	Doprava pracovníků	2 300		
4	celkem	0	11	Revize	0	16	Provozní vlivy	0,00% 0		
5	Montáž EL	37 889				17	Ostatní	0,00% 0		
6	celkem	37 889				18	NUS z rozpočtu	0		
7	ZRN (ř. 1-6)	63 569	12	DN (ř. 8-11)	0	19	NUS (ř. 13-18)	5 097		
20	Subdodávky	0	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady	0		
						D	Celkové náklady			
Zhotovitel						23	Součet 7, 12, 19-22		68 665,67	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">  <p>Broumovské stavby s.r.o. 11 Právní území OR u KS v Praze 1949</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>... s.r.o. ... rany 29 ... rounov ... 554503 ... 3 543-5 ... vl. 1949</p> </div> </div>						24	15%	0	DPH	0,00
						25	21%	68665,67	DPH	14 419,79
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p>Razítko</p> <p>Objednávatel</p> <p style="font-size: 2em; margin-top: 10px;">T.M. HEDZEM</p> <p>Razítko</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; flex-grow: 1;"> <p>Datum a podpis</p> </div> </div>						26	Cena s DPH (ř.23-25)			83 085,46

Materiál

Datum: 18.01.18

	% DPH	Základ	DPH	Celkem
Komunitní centrum Broumov, 3N	21	25 679,16	3 851,87	29 531,03
Broumov	15	0,00	0,00	0,00
Materiál	Σ	25 679,16	3 851,87	29 531,03

NÁZEV MATERIÁLU	Množ	MJ	% DPH	CENA	
				/ MJ	CELKEM

A Silnoproud	8484				
KU 68	17 ks		21	5,46	92,82
KO97	20 ks		21	22,57	451,4
KO 125	1 ks		21	75,5	75,5
trubka P16	120 m		21	6,13	735,6
trubka P25	50 m		21	9,87	493,5
trubka P36	10 m		21	19,44	194,4
SYKFY 2x2x0,5	60 m		21	4,49	269,4
Utp CAT 6	230 m		21	9,72	2235,6
zásuvka datová jednoduchá	8 ks		21	212,29	1698,32
zásuvka datová dvojitá	6 ks		21	189,75	1138,5
domácí telefon	3 ks		21	790,86	2372,58
Rozvaděč Rack	13844,6				
Rozvaděč 12U/400	1 ks		21	3415,5	3415,5
napájecí panel 230V	1 ks		21	746,35	746,35
patch panel	2 ks		21	1252,35	2504,7
switch 24xRJ45	2 ks		21	3149,85	6299,7
patch kabel 0,5 m	46 ks		21	18,98	873,08
ISDN panel 25xRJ45	1 ks		21	948,75	948,75
vyvazovací panel	4 ks		21	188,49	753,96
montážní materiál	1 ks		21	379,5	379,5

ROZPOČET

Stavba : Komunitní centrum Broumov, 3NP-slaboproud

Objekt :

Objednavatel :

Zhotovitel :

JKSO :

EČO :

Zpracoval :

Datum : 18.1.2018

P.Č.	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV

469 Stavební práce při elektromontážích

1	469	973031200	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm	kus	37,000	32,20	1 191,40
2	469	973032320	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro elektroinstalační zařízení plochy do 0,25 m2 hl 30cm	kus	1,000	256,45	256,45
3	469	974031110	Vysekání ryh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šířka ryhy 3 cm	m	120,000	48,30	5 796,00
4	469	974031220	Vysekání ryh v cihelných zdech hloubky do 5 cm šířka ryhy 5 cm	m	60,000	60,95	3 657,00

469 Stavební práce při elektromontážích

10 900,85

HSV Celkem

10 900,85

Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

			Dokumentace - nabídková	hod	3,000	322,00	966,00
5	921	210010002	Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku	m	120,000	18,98	2 277,60
6	921	210010004	Montáž trubek plastových ohebných D 29 mm uložených pod omítku	m	50,000	20,70	1 035,00
7	921	210010005	Montáž trubek plastových ohebných D 36 mm uložených pod omítku	m	10,000	21,62	216,20
8	921	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	17,000	21,62	367,54
9	921	210010321	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V	kus	20,000	95,45	1 909,00
10	921	210010323	Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ KR100, KR125	kus	1,000	102,93	102,93
11	921	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	kus	10,000	13,69	136,90
12	921	210192571	Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 2,5 mm2	kus	4,000	11,85	47,40
13	5		demontáž DT	hod	1,000	322,00	322,00
			Dokumentace skutečnosti	hod	2,000	322,00	644,00
14	M21-MV		Zednické výpomoci	%	1,000	63,79	63,79
15	M21-PPV		Podíl přidružených výkonů	%	2,000	63,79	127,58

21-M Elektromontáže

8 215,94

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení

16	10		montáž Rack + zásuvek	kus	1,000	11 500,00	11 500,00
17	922	220280511	Montáž kabelu SYKFY 5x2x0,5 do žlabu	m	290,000	18,86	5 469,40
18	922	220320611	Montáž telefonního přístroje UNITEL	kus	3,000	478,40	1 435,20
19	M22-MV		Zednické výpomoci	%	1,000	184,05	184,05
20	M22-PPV		Podíl přidružených výkonů	%	1,000	184,05	184,05

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení

18 772,70

M Celkem

26 988,64

Celkem

37 889,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Komunitní centrum Broumov, EZS, EPS	Místo	Broumov
Objednávatel	Město Broumov 4 Tr. Masarykova 239, 550 14 Broumov		
Projektant	DIČ: CZ00272523		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
18EE0208	Jiráček	26.2.2018	

Rozpočtové náklady Kč

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby						
1	Materiál		7 503	8	Práce přesčas	0	13	PPV	1,40%	940	
2	celkem		7 503	9	Bez pevné podl.	0	14	Pomocný mat. a přesuny	5,00%	3 357	
3	Montáž	ZT,ÚT	0	10	Kulturní památka	0	15	Doprava pracovníků		2 200	
4	celkem		0	11	Revize	0	16	Provozní vlivy	0,00%	0	
5	Montáž	EL	59 628				17	Ostatní	0,00%	0	
6	celkem		59 628				18	NUS z rozpočtu		0	
7	ZRN (ř. 1-6)		67 131	12	DN (ř. 8-11)	0	19	NUS (ř. 13-18)		6 496	
20	Subdodávky		0	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady		0	
							D		Celkové náklady		
	Zhotovitel						23	Součet 7, 12, 19-22		73 627,62	
							24	15%	0	DPH	0,00
	Objednávatel						25	21%	73627,62	DPH	15 461,80
							26	Cena s DPH (ř.23-25)		89 089,42	

Razítko

Tr. Masarykova

Datum a podpis

Materiál

Datum: 26.02.18

	% DPH	Základ	DPH	Celkem
Komunitní centrum Broumov, EZ	21	7 503,18	1 575,67	9 078,85
Broumov	15	0,00	0,00	0,00
Materiál	Σ	7 503,18	1 575,67	9 078,85

NÁZEV MATERIÁLU	Množ	MJ	% DPH	CENA	
				/ MJ	CELKEM

A Slaboproud 1NP	7503,18				
Protahovací drát CY 1,5	560 m		21	4,31	2413,6
trubka P16	320 m		21	6,13	1961,6
trubka P29	180 m		21	13,16	2368,8
CYKY 3x1,5	8 m		21	11,58	92,64
CYKY 3x2,5	25 m		21	16,02	400,5
zásuvka nástěnná	2 ks		21	65,07	130,14
lista 20x20	10 m		21	13,59	135,9

ROZPOČET

Stavba : Komunitní centrum Broumov, EZS, EPS
 Objekt :
 Objednavatel :
 Zhotovitel :

JKSO :
 EČO :
 Zpracoval :
 Datum : 26.2.2018

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV

469 Stavební práce při elektromontážích

1		1	průraz stropu	kus	4,000	1 150,00	4 600,00
2	469	971031400	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném průřezu do 0,02 m2, tloušťky do 60 cm	kus	12,000	174,90	2 098,80
3	469	974031110	Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šířka rýhy 3 cm	m	320,000	48,30	15 456,00
4	469	974031220	Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 5 cm šířka rýhy 5 cm	m	120,000	60,95	7 314,00
5	469	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	37,850	329,00	12 452,65

469 Stavební práce při elektromontážích **41 921,45**
 HSV Celkem **41 921,45**

Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

6	921	210010002	Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku	m	320,000	18,98	6 073,60
7	921	210010004	Montáž trubek plastových ohebných D 29 mm uložených pod omítku	m	180,000	20,70	3 726,00
8	921	210010107	Montáž lišt vkladacích s vičkem šířky do 20 mm	m	10,000	40,15	401,50
9	921	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	kus	6,000	13,69	82,14
10	921	210111022	Montáž zásuvek domovních chráněných v krabici 2P+PE prostředí základní nebo vlhké dvojí zapojení	kus	2,000	115,00	230,00
11	921	210800011	Montáž měděných vodičů CYY 1,5 mm2 uložených v trubkách nebo lištách	m	560,000	10,89	6 098,40
12	921	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	8,000	18,29	146,32
13	921	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	25,000	19,36	484,00
14		M22-PPV	Podíl přidružených výkonů	kpl	1,000	464,63	464,63

21-M Elektromontáže **17 706,59**
 M Celkem **17 706,59**
 Celkem **59 628,04**