

## Výkaz výměr - cenová nabídka

Objednavatel : **MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV, Zbraslavská nám.464, Praha 5**  
 Zhotovitel **P-V rekultivace s.r.o., Pod svahem 9, Praha 4**  
 Obsah : **Zbraslavské nám. - chodník kolem cukrárny**

### Zbraslavské nám. - chodník kolem cukrárny

popis položky	m.j.	množství	jednotková cena	cena celkem
řezání živичného krytu v tl. 5cm do 10 cm	m2	10,00	65,00	650,00
bourání živичného krytu v tl. 5cm	m2	184,00	88,00	16 192,00
naložení, odvoz, uložení na skládku včetně skládk./živice bour. tl. 5cm/	m2	184,00	58,00	10 672,00
ruční odkopávka v zeminy 1 - 4	m3	12,00	500,00	6 000,00
naložení, odvoz, uložení na skládku včetně skládk./výkopová zemina/	m3	12,00	400,00	4 800,00
bourání betonu v tl. 25 cm	m2	18,20	425,00	7 735,00
naložení, odvoz, uložení na skládku včetně skládk./beton bouraný tl. 25cm/	m2	18,20	280,00	5 096,00
silniční bet.obruba, vybourání, očištění, likvidace - odvoz na skládku	mb	99,00	45,00	4 455,00
silniční bet.obruba, osazení do betonu s opěrou, bez dodávky obruby	mb	99,00	185,00	18 315,00
silniční betonová obruba v.25cm - dodávka	mb	99,00	139,00	13 761,00
sadová bet. obruba, vybourání, očištění, likvidace - odvoz na skládku	mb	84,00	45,00	3 780,00
sadová bet. obruba, osazení do betonu s opěrou, bez dodávky obruby	mb	84,00	165,00	13 860,00
sadová betonová obruba 50cm - dodávka	ks	168,00	50,00	8 400,00
výšková úprava kanalizačního vstupu, bez dodávky poklopu s rámem	ks	1,00	750,00	750,00
popová folie včetně montáže	m2	15,00	200,00	3 000,00
úprava pláně se zhutněním	m2	184,00	15,00	2 760,00
podkladní drť tl.5cm	m2	184,00	45,00	8 280,00
montáž žlabů do betonu	mb	4,00	750,00	3 000,00
žlabky s mříží - dodávka včetně napojení na svody	mb	4,00	3 920,00	15 680,00
pokládky živичného krytu ACO8 v tl. 3cm, ruční pokládky, vyrovn.pokladku	m2	82,00	195,00	15 990,00
pokládky živичného krytu ACO8 v tl. 5cm, ruční pokládky, vozovka	m2	184,00	325,00	59 800,00
ošetření spar profrézováním 10/25 a zalitím modif.asf. zálivkou za horka	mb	10,00	75,00	750,00
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>223 726,00</b>

### REKAPITULACE

<b>Zbraslavské nám. - chodník kolem cukrárny</b>	<b>223 726,00 Kč</b>
<b>CELKEM bez DPH</b>	<b>223 726,00 Kč</b>
DPH 21%	46 982,46 Kč
<b>CELKEM včetně DPH</b>	<b>270 708,46 Kč</b>

V Praze dne 19.10.2016



Ing. Vladislav Nosek  
 P-V rekultivace s.r.o.

**P-V rekultivace s.r.o.**

Pod Svahem 788/9  
 147 00 Praha 4 - Braník  
 DIČ: CZ 25715607

- 5 -

# Výkaz výměr - cenová nabídka

Objednavatel : MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV, Zbraslavská nám.464, Praha 5  
Zhotovitel P-V rekultivace s.r.o., Pod svahem 9, Praha 4 147 00  
Obsah : Zbraslavské nám.- komunikace u zámku


## Zbraslavské nám.- oprava komunikace u zámku

popis položky	m.j.	množství	jednotková cena	cena celkem
řezání živичného krytu v tl .5cm do 10 cm	mb	184,00	65,00	11 960,00
bourání živичného krytu v tl .10cm	m2	180,00	140,80	25 344,00
naložení, odvoz, uložení na skládku včetně sklád./živice bour. tl. 10cm/	m2	180,00	92,80	16 704,00
silniční bet.obruba, vybourání, očištění, likvidace - odvoz na skládku	mb	108,00	45,00	4 860,00
ruční odkopávka v zeminy 1 - 4 rýha pro obruby	m3	17,00	500,00	8 500,00
naložení, odvoz, uložení na skládku včetně skládkovného /výk.zemina/	m3	17,00	400,00	6 800,00
bourání betonu v tl. 20 cm	m2	9,00	340,00	3 060,00
naložení, odvoz, uložení na skládku vč.skládkov. /beton bour.tl.20cm/	m2	9,00	224,00	2 016,00
silniční bet.obruba, osazení do betonu s opěrou, bez dodávky obruby	mb	108,00	185,00	19 980,00
silniční betonová obruba - dodávka	mb	108,00	133,00	14 364,00
palisáda betonová, osazení do betonu s opěrou, bez dodávky palisády	mb	10,00	650,00	6 500,00
palisáda betonová v.40 cm - dodávka	ks	90,00	63,00	5 670,00
pokládka živичného krytu ACO8 v tl. 5cm, ruční pokládka, vyrovn.podkladu	m2	180,00	325,00	58 500,00
pokládka živичného krytu ACO8 v tl. 5cm, ruční pokládka, vozovka	m2	180,00	325,00	58 500,00
úprava pláně se zhutněním	m2	216,00	15,00	3 240,00
podklad ze štěrkodrti 16/32 v tl. 15 cm	m2	216,00	135,00	29 160,00
ošetření spar profrézováním 10/25 a zalitím modif.asf. zálivkou za horka	mb	184,00	75,00	13 800,00
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>288 958,00</b>

## REKAPITULACE

Zbraslavské nám.-komunikace u zámku	288 958,00 Kč
<b>CELKEM bez DPH</b>	<b>288 958,00 Kč</b>
DPH 21%	60 681,18 Kč
<b>CELKEM včetně DPH</b>	<b>349 639,18 Kč</b>

V Praze dne 19.10.2016

  
Ing. Vladislav Nosek  
P-V rekultivace s.r.o.  
**P-V rekultivace s.r.o.**  
Pod Svahem 788/9  
147 00 Praha 4 – Braník  
DIČ: CZ 25715607  
- 5 -

## Výkaz výměr - cenová nabídka

Objednavatel : MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV, Zbraslavská nám.464, Praha 5  
Zhotovitel P-V rekultivace s.r.o., Pod svahem 9, Praha 4 147 00  
Obsah : Zbraslavské nám.-chodník u pomníku

### Zbraslavské nám.-chodník u pomníku

popis položky	m.j.	množství	jednotková cena	cena celkem
řezání živičného krytu v tl .5cm do 10 cm	mb	62,00	65,00	4 030,00
bourání živičného krytu v tl .8cm	m2	217,00	105,60	22 915,20
naložení, odvoz, uložení na skládku včetně skládk./živice bour. tl. 8cm/	m2	217,00	69,60	15 103,20
silniční bet.obruba, vybourání, likvidace - odvoz na skládku	mb	52,00	45,00	2 340,00
ruční odkopávka v zeminy 1 - 4	m3	27,00	500,00	13 500,00
naložení, odvoz, uložení na skládku včetně skládk./výkopová zemina/	m3	27,00	400,00	10 800,00
silniční bet.obruba, osazení do betonu s opěrou, bez dodávky obruby	mb	52,00	185,00	9 620,00
silniční betonová obruba - dodávka	mb	46,00	133,00	6 118,00
silniční betonová obruba nájezdy - dodávka	ks	6,00	402,00	2 412,00
sadová bet. obruba, vybourání, očištění, likvidace - odvoz na skládku	mb	60,00	45,00	2 700,00
sadová bet. obruba, osazení do betonu s opěrou, bez dodávky obruby	mb	60,00	165,00	9 900,00
sadová betonová obruba - dodávka 50x20x5	ks	120,00	50,00	6 000,00
bourání betonu v tl. 10 cm	m2	6,00	170,00	1 020,00
naložení, odvoz, uložení na skládku vč.skládkov. /beton bour.tl.10cm/	m2	6,00	112,00	672,00
úprava pláně se zhutněním	m2	217,00	15,00	3 255,00
podklad ze štěrkodrti v tl. 10 cm	m2	217,00	90,00	19 530,00
pokládka živičného krytu ACO8 v tl. 3cm, ruční pokládka, vyrov.podkladu	m2	217,00	195,00	42 315,00
pokládka živičného krytu ACO8 v tl. 5cm, ruční pokládka, vozovka	m2	217,00	325,00	70 525,00
ošetření spar profrezováním 10/25 a zalitím modif.asf. zálivkou za horka	mb	62,00	75,00	4 650,00
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>247 405,40</b>

### REKAPITULACE

Zbraslavské nám.-chodník u pomníku	247 405,40 Kč
<b>CELKEM bez DPH</b>	<b>247 405,40 Kč</b>
DPH 21%	51 955,13 Kč
<b>CELKEM včetně DPH</b>	<b>299 360,53 Kč</b>

V Praze dne 19.10.2016

Ing. Vladislav Nosek  
P-V rekultivace s.r.o.

**P-V rekultivace s.r.o.**  
Pod Svahem 788/9  
147 00 Praha 4 – Braník  
DIČ: CZ 25715607  
- 5 -

## Výkaz výměr - cenová nabídka

Objednavatel : MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV, Zbraslavská nám.464, Praha 5  
Zhotovitel P-V rekultivace s.r.o., Pod svahem 9, Praha 4 147 00  
Obsah : Zbraslavské nám.-chodník u před cukrárnou

### Zbraslavské nám.-chodník u před cukrárnou

popis položky	m.j.	množství	jednotková cena	cena celkem
řezání živičného krytu v tl. 5cm do 10 cm	mb	56,00	65,00	3 640,00
bourání živičného krytu v tl. 8cm	m2	105,00	105,60	11 088,00
naložení, odvoz, uložení na skládku včetně skládk./živice bour. tl. 8cm/	m2	105,00	69,60	7 308,00
silniční bet.obruba, vybourání, likvidace - odvoz na skládku	mb	51,00	45,00	2 295,00
ruční odkopávka v zemině 1 - 4	m3	10,00	500,00	5 000,00
naložení, odvoz, uložení na skládku včetně skládk./výkopová zemina/	m3	10,00	400,00	4 000,00
silniční bet.obruba, osazení do betonu s opěrou, bez dodávky obruby	mb	51,00	185,00	9 435,00
silniční betonová obruba - dodávka	mb	42,00	133,00	5 586,00
silniční betonová obruba nájezdy - dodávka	ks	9,00	402,00	3 618,00
bourání betonu v tl. 20 cm	m2	34,00	340,00	11 560,00
naložení, odvoz, uložení na skládku vč.skládkov. /beton bour.tl.20cm/	m2	34,00	224,00	7 616,00
úprava pláně se zhutněním	m2	105,00	15,00	1 575,00
podklad ze štěrkodrti v tl. 10 cm	m2	105,00	90,00	9 450,00
pokládka živičného krytu ACO8 v tl. 3cm, ruční pokládka, vyrov.podkladu	m2	105,00	195,00	20 475,00
pokládka živičného krytu ACO8 v tl. 5cm, ruční pokládka, vozovka	m2	105,00	325,00	34 125,00
ošetření spar profrézováním 10/25 a zalitím modif.asf. zálivkou za horka	mb	56,00	75,00	4 200,00
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>140 971,00</b>

### REKAPITULACE

Zbraslavské nám.-chodník u před cukrárnou	140 971,00 Kč
<b>CELKEM bez DPH</b>	<b>140 971,00 Kč</b>
DPH 21%	29 603,91 Kč
<b>CELKEM včetně DPH</b>	<b>170 574,91 Kč</b>

V Praze dne 19.10.2016



Ing. Vladislav Nosek  
P-V rekultivace s.r.o.

**P-V rekultivace s.r.o.**

Pod Svahem 788/9  
147 00 Praha 4 – Braník  
DIČ: CZ 25715607

## Výkaz výměr - cenová nabídka

Objednavatel : MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV, Zbraslavská nám.464, Praha 5  
Zhotovitel P-V rekultivace s.r.o., Pod svahem 9, Praha 4 147 00  
Obsah : Zbraslavské nám.-chodník před jídelnou


### Zbraslavské nám.-chodník před jídelnou

popis položky	m.j.	množství	jednotková cena	cena celkem
řezání živичného krytu v tl .5cm do 10 cm	mb	83,00	65,00	5 395,00
bourání živичného krytu v tl .8cm	m2	41,00	105,60	4 329,60
naložení, odvoz, uložení na skládku včetně sklád./živice bour. tl. 8cm/	m2	41,00	69,60	2 853,60
obruba OP3 20/25, vybourání a očištění	mb	83,00	45,00	3 735,00
ruční odkopávka v zeminy 1 - 4	m3	15,00	500,00	7 500,00
naložení, odvoz, uložení na skládku včetně skládk./výkopová zemina/	m3	15,00	400,00	6 000,00
obruba OP3 20/25, osazení do betonu s opěrou, bez dodávky obruby	mb	83,00	200,00	16 600,00
obruba OP3 20/25 - dodávka	mb	8,00	1 250,00	10 000,00
bourání betonu v tl. 20 cm	m2	28,00	340,00	9 520,00
naložení, odvoz, uložení na skládku vč.skládkov. /beton bour.tl.20cm/	m2	28,00	224,00	6 272,00
dlažba mozaik., vybourání a očištění	m2	219,00	50,00	10 950,00
úprava pláňe se zhuťněním	m2	219,00	15,00	3 285,00
podklad ze šterkodrti v tl. 10 cm	m2	219,00	90,00	19 710,00
podkladní beton v tl. 10 cm	m2	219,00	200,00	43 800,00
dlažba mozaik., kladení do vpc malty, se vzorem, bez dodávky dlažby	m2	219,00	350,00	76 650,00
dlažba žulová mozaika - dodávka	m2	22,00	3 343,00	73 546,00
pokládka živичného krytu ACO8 v tl. 3cm, ruční pokládka, vyrov.pokladu	m2	41,00	195,00	7 995,00
pokládka živичného krytu ACO8 v tl. 5cm, ruční pokládka, vozovka	m2	41,00	325,00	13 325,00
ošetření spar profrézováním 10/25 a zalitím modif.asf. zálivkou za horka	mb	83,00	75,00	6 225,00
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>327 691,20</b>

### REKAPITULACE

Zbraslavské nám.-chodník před jídelnou	327 691,20 Kč
<b>CELKEM bez DPH</b>	<b>327 691,20 Kč</b>
DPH 21%	68 815,15 Kč
<b>CELKEM včetně DPH</b>	<b>396 506,35 Kč</b>

V Praze dne 19.10.2016

  
Ing. Vladislav Nosek  
P-V rekultivace s.r.o.  
**P-V rekultivace s.r.o.**  
Pod Svahem 788/9  
147 00 Praha 4 – Braník  
DIČ: CZ 25715607  
- 5 -

## Výkaz výměr - cenová nabídka

Objednavatel : MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV, Zbraslavská nám.464, Praha 5  
Zhotovitel P-V rekultivace s.r.o., Pod svahem 9, Praha 4 147 00  
Obsah : Zbraslavské nám.-chodník naproti ČSOB

### Zbraslavské nám.-chodník naproti ČSOB

popis položky	m.j.	množství	jednotková cena	cena celkem
řezání živичného krytu v tl .5cm do 10 cm	mb	57,00	65,00	3 705,00
bourání živичného krytu v tl .8cm	m2	58,00	105,80	6 124,80
naložení, odvoz, uložení na skládku včetně skládk./živice bour. tl. 8cm/ obruba OP3 20/25, vybourání a očištění	m2	58,00	69,60	4 036,80
silniční bet.obruba, vybourání, likvidace - odvoz na skládku	mb	14,00	45,00	630,00
sadová bet. obruba, vybourání, očištění, likvidace - odvoz na skládku	mb	42,00	45,00	1 890,00
ruční odkopávka v zeminy 1 - 4	mb	54,00	45,00	2 430,00
naložení, odvoz, uložení na skládku včetně skládk./výkopová zemina/ obruba OP3 20/25, osazení do betonu s opěrou, bez dodávky obruby	m3	8,00	500,00	4 000,00
silniční bet.obruba, osazení do betonu s opěrou, bez dodávky obruby	m3	8,00	400,00	3 200,00
silniční betonová obruba - dodávka	mb	14,00	200,00	2 800,00
bourání betonu v tl. 20 cm	mb	42,00	185,00	7 770,00
naložení, odvoz, uložení na skládku vč.skládkov. /beton bour.tl.20cm/ sadová bet. obruba, osazení do betonu s opěrou, bez dodávky obruby	mb	42,00	133,00	5 586,00
sadová betonová obruba - dodávka 50x20x5	m2	16,00	340,00	5 440,00
dlažba mozaik., vybourání a očištění	m2	16,00	224,00	3 584,00
úprava pláně se zhutněním	mb	54,00	165,00	8 910,00
podklad ze štěrku v tl. 10 cm	ks	108,00	50,00	5 400,00
podkladní beton v tl. 10 cm	m2	58,00	50,00	2 900,00
dlažba mozaik., kladení do vpc malty, se vzorem, bez dodávky dlažby	m2	88,00	15,00	1 320,00
dlažba žulová mozaika - dodávka	m2	88,00	90,00	7 920,00
pokládka živичného krytu ACO8 v tl. 3cm, ruční pokládka, vyrovnání podkladu	m2	88,00	200,00	17 600,00
pokládka živичného krytu ACO8 v tl. 5cm, ruční pokládka, vozovka	m2	88,00	350,00	30 800,00
ošetření spar profrézováním 10/25 a zalitím modif.asf. závlkou za horka	m2	30,00	3 343,00	100 290,00
	m2	28,00	195,00	5 460,00
	m2	28,00	325,00	9 100,00
	mb	57,00	75,00	4 275,00
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>245 171,60</b>

### REKAPITULACE

Zbraslavské nám.-chodník naproti ČSOB	245 171,60 Kč
<b>CELKEM bez DPH</b>	<b>245 171,60 Kč</b>
DPH 21%	51 486,04 Kč
<b>CELKEM včetně DPH</b>	<b>296 657,64 Kč</b>

V Praze dne 19.10.2016



Ing. Vladislav Nosek  
P-V rekultivace s.r.o.

**P-V rekultivace s.r.o.**

Pod Svahem 788/9  
147 00 Praha 4 – Braník  
DIČ: CZ 25715607

- 5 -