

Naše čj.: M

Naše sp. zn.: 2



Smlouva o dílo SML/2018/0160/OSM

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), v jeho platném znění.

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené: Mgr. Tomášem Spurným, 2. místostarostou
Dále jen: Objednatel
na straně jedné

a

DACH SYSTEM s.r.o.

se sídlem: Chválkovická 220/45, 779 00 Olomouc
IČO: 25367501
DIČ: CZ25367501
Zastoupené: Miroslavem Ottem, jednatelem
Dále jen: Zhotovitel

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo.

2. Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované v článku 3. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku 4. této smlouvy.

3. Předmět díla

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:

„udržovací práce - výměna střešní krytiny včetně souvisejících prací na objektu Kladská č.p. 234/2, Šumperk – nemovitá kulturní památka klášter dominikánský s kostelem Zvěstování P. Marie, pozemek parc. č. 119/1, 119/2 v k.ú. Šumperk, rejstříkové číslo ÚSKP ČR 14424 / 8-1271“

(dále jen: dílo), a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

Dílo bude realizováno výhradně dle projektové dokumentace, zpracovanou v částech:

- Stavební řešení - zpracoval [REDAKCE] IČO [REDAKCE]
- Jímací vedení a uzemnění - zpracoval PVLK PROJECT s.r.o., se sídlem Langrova 195/33, Šumperk, IČO 29380995

Realizována bude v roce 2018 - 1. etapa v rozpočtu označená SO_01: Etapa A, a v roce 2019 - 2. etapa v rozpočtu označená SO_02: Etapa B.

Veškeré práce budou prováděny v souladu s vydaným Závazným stanoviskem oddělení státní památkové péče ze dne 19.3.2018, které je uvedeno v příloze č. 3.

Přesný rozsah předmětu plnění je uveden v položkovém rozpočtu stavby.

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil.

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele na realizaci předmětu plnění zakázky.

Místem plnění je: **objekt bývalého dominikánského kláštera v Šumperku na ul. Kladská č.p. 234/2, pozemek parc. č. 119/1, 119/2 v k.ú. Šumperk**

Při provádění předmětu plnění se zhotovitel zavazuje k těmto činnostem:

- provozování zařízení staveniště, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení po dokončení a předání předmětu plnění včetně uvedení do původního stavu.
- Ekologická likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou, včetně jejich roztřídění a evidence (naložení, odvoz na skládku, skládkovné)
- provádění denního úklidu staveniště,
- zabezpečení pracovního prostoru proti vstupu nepovolaných osob,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, apod.),
- zajištění místa k připojení na odběr energií (vč. jejich měření) nutných k provádění díla (např. el.energie, voda) a jejich úhradu na náklady zhotovitele,
- uvedení vnitřních prostor do původního stavu (úklid),
- řízení stavebních a technologických prací,
- obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání,
- zabezpečení včas a v potřebném rozsahu ochranu nedokončených prací a výkonů před vlivy nepříznivého počasí,
- stavební a montážní práce,
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek,
- zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
- od všech použitých materiálů a zařízení budou doloženy certifikáty, prohlášení o shodě, záruční listy,
- vedení stavebního deníku dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění (příloha č.9),
- uvedení do provozu,
- poskytnutí záruk na celé dílo,
- servis a odstraňování vad v záruční době,
- obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.
- zpracování dokumentace skutečného provedení v listinné podobě ve 2 vyhotoveních
- veškeré práce budou prováděny za provozu školního zařízení včetně jídelního provozu, bude kladen zvýšený důraz na bezpečnost prováděných prací a také na koordinaci všech prací s objednatelem a zástupcem školního zařízení

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

4. Cena díla

1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli a výkazu výměr. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

1. etapa – Etapa A - realizovaná v roce 2018

Cena bez DPH : 3.026.130,00 Kč

DPH 21% 635.487,30 Kč

Cena: 3.661.617,30 Kč

(slovy: třímilióny šestsetšedesátjeden tisíc šestset sedmnáct korun českých třicet haléřů).

2. etapa – Etapa B - realizovaná v roce 2019

Cena bez DPH : 2.215.851,00 Kč

DPH 21% 465.328,71 Kč

Cena: 2.681.179,71 Kč

(slovy: dvě milióny šestset osmdesátjeden tisíc jeden set sedmdesát devět korun českých sedmdesát jedna haléřů).

Celková cena díla – 1. a 2. etapa – Etapa A a B

Cena bez DPH : 5.241.981,00 Kč

DPH 21% 1.100.816,01,- Kč

Cena: 6.342.797,01 Kč

(slovy: šest miliónů tři sta čtyřicet dvát tisíc sedm set devadesát sedm korun českých jeden haléř).

Cena díla je doložena cenovou nabídkou uvedenou v příloze č. 2 k této smlouvě.

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených v čl. 3. této smlouvy zejména i náklady na:

- a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- c) opatření k ochraně životního prostředí
- d) pojištění stavby a osob
- e) organizační a koordinační činnost
- f) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru
- g) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby.

4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

4.1. Doklady určující cenu

Cena díla je doložena naceněným Výkazem výměr. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr.

4.2. Podmínky pro změnu ceny

Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
- b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
- c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;
- d) pokud Projektová dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
- e) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.3. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

4.4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)

Vícepráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených ve Výkaze výměr v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které ve Výkaze výměr nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČO 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.
- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
- c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech výměr;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Výkazu výměr;
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech výměr;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a

případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou změnu a zajistí dodržení konečného termínu zhotovení díla.

6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užité vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele formou zápisu do stavebního deníku.

7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou v případě, že zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou povinnost, a to na náklady zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku.

8. Vícepráce do výše 20-ti% z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy.

9. Výkony, které zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při svévolné odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které objednateli tímto vzniknou.

10. Změny jednotkových cen ve výkazu výměr jsou vyloučeny.

5. Fakturace a platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Veškeré platby se provádějí jako bezhotovostní a v českých korunách.

3. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předložit ke schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně provedených prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují jednotkovými cenami podle smlouvy o dílo. Oprávněný zástupce objednatele do pěti pracovních dnů odsouhlasí rozsah za daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

5. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž za smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu - konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem Objednatel. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

6. Lhůta splatnosti daňového dokladu - faktury je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury, lhůta splatnosti počíná běžet prvního dne následujícího po doručení daňového dokladu do podatelny objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu - faktury se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem objednatele.

7. Práce budou hrazeny na základě měsíčních soupisů provedených prací až do výše 90% celkové ceny díla, 10% ze sjednané ceny bude uhrazeno až po odstranění všech závad a nedodělků.

8. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne běžet po doručení opravené faktury objednateli.

9. Zhotovitel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43 uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě chybné či opožděné fakturace u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude objednateli, z důvodu pochybení zhotovitele při fakturaci u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním úřadem.

10. Platby za vícepráce

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem uvedeným dále v následujícím termínu:

1. etapa – Etapa A - realizovaná v roce 2018

- | | |
|---|--------------------------|
| a) předání a převzetí staveniště: | nejpozději 25.05.2018 |
| b) zahájení stavebních prací: | 01.06.2018 |
| c) komplexní dokončení realizace předmětu plnění: | nejpozději do 31.10.2018 |

2. etapa – Etapa B realizovaná v roce 2019

- | | |
|---|--------------------------|
| a) předání a převzetí staveniště: | nejpozději 27.05.2019 |
| b) zahájení stavebních prací: | 03.06.2019 |
| c) komplexní dokončení realizace předmětu plnění: | nejpozději do 31.10.2019 |

Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah veřejné zakázky malého rozsahu, zejména v případě neobdržení státního příspěvku z Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Objednatel si vyhrazuje právo změnit termín plnění veřejné zakázky.

Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště, předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení, podepsání zápisu o předání a převzetí díla a předání dokumentace skutečného provedení a odstranění vad a nedodělků, originál stavebního deníku, fotodokumentace.

7. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. Na výzvu objednatele se zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska a vysvětlení.
2. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány veřejné správy. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů o bezpečnosti práce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, zejména ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd.
4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, požární a předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí zhotovitel vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky na pracovišti, upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a subdodavatele a určí a zabezpečí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel v případě úrazu jeho pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam ve spolupráci s objednatelem. Zhotovitel je povinen před započatím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na své náklady.
5. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, autorského dozoru projektanta a technického dozoru investora vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.
6. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní lékařské prohlídky.
7. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých subdodavatelů, tento seznam denně aktualizuje.
8. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění.
9. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla, pokud dojde k jeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady.

10. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem objednatele.

11. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech z něho, přilehlých chodnících a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své náklady a je povinen denně staveniště (pracoviště) uklízet.

12. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede evidenci odpadů.

13. Zhotovitel si zajistí dodávky a samostatné měření odběru vody a elektrické energie v místě jejich odběru a to na své vlastní náklady. Tyto náklady včetně nákladů na spotřebu elektrické energie a vody jsou již obsaženy v celkové ceně díla. Zhotovitel si dále zajistí na vlastní náklady a odpovědnost výpůjčku veřejných prostranství a komunikací potřebných pro realizaci předmětu díla na dobu nezbytně nutnou u správce nebo majitele předmětných pozemků či komunikací. Tyto náklady jsou rovněž již obsaženy v celkové ceně díla.

14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při realizaci této smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

15. Zhotovitel je povinen provádět dílo v kvalitě a způsobem předepsaným platnými technickými normami a předpisy. Při provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovené příslušnými normami a předpisy.

16. Zhotovitel je povinen se závčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech nedostacích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má podat a závčas písemně zpravit objednatele.

17. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy:

- a) řádně překontroloval předanou dokumentaci,
- b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi,
- c) vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci objednatele a při prohlídce staveniště.

18. Zhotovitel v souvislosti s předchozími prohlášeními uvedenými v tomto článku prohlašuje, že předaná dokumentace je dostatečná, jednoznačná, srozumitelná a plně vhodná pro uskutečnění plnění zhotovitele v souladu s touto smlouvou.

19. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit, zastavit, zatížit, nabízet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě smlouvy za objednatelem třetí osobě.

20. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil clo, příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady o tom, že řádně a včas uhradil pohledávky svým subdodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla.

21. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, termín dokončení celé stavby,...) a objednateli bude v této souvislosti uložena sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci (finanční prostředky) v plném rozsahu uhradit objednateli, a to ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě.

22. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele případně na majetku, třetí osoby je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné nahradit. V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstraní nebo nenahradí

ke spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit na náklady zhotovitele. Tímto není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

23. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

8. Staveniště

1. Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku 6. této smlouvy o dílo. O tomto předání a převzetí staveniště bude vždy vyhotoven písemný zápis, v tomto zápisu bude uveden způsob zabezpečení staveniště a lhůta (nejpozději k datu předání a převzetí) pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení po předání zhotoveného díla objednateli. Zápisy budou podepsány zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele.

2. Při předání a převzetí staveniště zhotovitelem, objednatel určí osobu vykonávající technický dozor investora (TDI).

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je zhotovitel povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na vlastním díle, majetku objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškeré případné škody způsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdraví a životě třetích osob. Zhotovitel je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených objednateli nebo třetím osobám při plnění předmětu této smlouvy.

4. Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku 7. odstavci 7. této smlouvy. Jiné osoby mohou vstupovat na staveniště pouze s vědomím objednatele a v doprovodu objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení smlouvy.

5. Předané pracoviště (staveniště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení.

6. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

7. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.

8. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

10. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště do původního stavu ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla.

Pokud zhotovitel staveniště nevyklidí, nechá objednatel staveniště vyklidit a uklidit na náklady zhotovitele díla.

9. Kontrola

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud se

objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má objednatel právo požadovat na náklady zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly a to i v případě, že práce byly řádně provedeny.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a zhotovitel je povinen umožnit objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v případě porušení ustanovení článku 6. této smlouvy týkající se doby plnění předmětu díla, nebo v případě zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění všech zjištěných nedostatků. V ostatních případech využije přiměřeně ustanovení týkající se sankčních ujednání za porušení povinností ze strany zhotovitele. Zjištěné skutečnosti se zaznamenávají do stavebního deníku.

10. Stavební deník

1. Zhotovitelem pověřený jeho pracovník má povinnost ode dne převzetí pracoviště (staveniště) o prováděných pracích vést stavební deník a to až do případného odstranění vad díla. Do tohoto deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem, v platném znění, dále skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Při vedení stavebního deníku vede zhotovitel záznamy o prováděných pracích subdodavatelů ve svém stavebním deníku a doloží tyto zápisy výpisem nebo kopií ze stavebního deníku subdodavatele.

Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku objednatel – jím pověřená osoba. Smluvní strany mají povinnost činit neprodlené opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se zhotovitel nevyjádří k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, že s příslušným zápisem zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku objednateli v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u objednatele. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.

2. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla /dále jen Deník víceprací/. Do Deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od písemného vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a z jakého důvodu.

11. Projektová dokumentace, doklady a kontrolní dny

1. Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci ve třech paré. Zajištění dalších paré, potřebných pro práci zhotovitele nebo pro vyhotovování projektu skutečného provedení zajistí zhotovitel na své náklady. Veškeré předané podklady jsou vlastnictvím objednatele, zhotovitel je může použít výhradně ke zhotovování předmětného díla.

2. Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli během provádění díla písemné doklady (vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny a to vždy podle potřeby, nejdéle však za 10 pracovních dnů od minulého kontrolního dne formou zápisu ve stavebním deníku a emailem adresovaným technickému dozoru objednatele, případně příslušným zástupcům orgánů státní správy.

12. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, nese zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků.
2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
3. Připravenost díla k převzetí oznámí zhotovitel objednateli písemně a ten svolá převjímací řízení do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty – termínu dokončení díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě o dílo.
4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek předá zhotovitel objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení převjímk. Pokud se při převjímk zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel dodat takové doklady objednateli na své náklady v termínu určeném objednatelem nebo příslušným orgánem.
5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele provést nápravu a dodat doklady bez vad.
6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli. Tímto není dotčena platnost ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.
7. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci převjímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě úplného nebo částečného nesplnění provedení díla zhotovitelem, při nepředložení požadovaných dokladů pro převjímací řízení nebo při zjištění vad.
8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
9. Pokud objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit převjímací řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstraněných vad v převjímacím řízení pokračovat.

13. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady

1. Stavbyvedoucí:

.



Jméno a příjmení

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických

požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č.163/2002 Sb., vždy v platném znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti, které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v těchto podkladech a provést dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se současným stavem technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na **veškeré provedené práce** v délce **60 měsíců** a na **střešní krytinu** záruku dle výrobců **min 20 let** ode dne protokolárního převzetí a předání díla. Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady.

5. Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastností předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně uživatel převzatého díla.

6. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje:

- a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,
- b) že dílo bude plně způsobilé užívání a bude odpovídat projektové dokumentaci,
- c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů;

7. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla.

8. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby. Objednatel bude u zhotovitele reklamovat písemnou formou bez zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o havárii, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení vad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, náhradní předmět plnění na své náklady a uhradit objednateli náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. Odstranění vady v záruční době, objednatelem, resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků objednatele vůči zhotoviteli.

9. Je-li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho povinen uhradit objednateli příslušnou škodu.

10. Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je nebezpečí z prodlení a nebo je-li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad.

11. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končící dnem protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem nebo uživatelem.

12. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo nahodilou událostí.

14. Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje doložit objednateli před podpisem Smlouvy o dílo pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenu dodavatelem třetí osobě ve výši odpovědnosti minimálně 5 mil. Kč.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu.
5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobených odstoupením od smlouvy.

15. Sankce

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů

- 1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení oproti harmonogramu prací, který je součástí této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 2.1. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady nebo vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. K nástupu na odstranění vady nebo vad je stanoven termín max. 3. pracovní dny.
- 3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 3.3. Označí-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v trojnásobné výši.

4. Sankce za nevyklizení staveniště

- 4.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 4.2. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ani v termínu do třiceti dnů od termínu předání a převzetí díla, může objednatel nechat staveniště vyklidit na náklady zhotovitele díla.

5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

- 5.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 5.2. Prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6. Způsob vyúčtování sankcí

- 6.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti dnů ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

7. Lhůta splatnosti sankcí

- 7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.
- 7.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.

8. Omezení celkové výše sankcí

- 8.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout celkovou sjednanou cenu díla vč. DPH.
- 8.2. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

16. Subdodávky

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
3. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část subdodavatelům jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. O této skutečnosti zhotovitel informuje objednatele písemně, a to dopisem, který musí obsahovat:
- přesné nacionále třetí osoby či subdodavatele (dále jen subdodavatele), který se bude podílet na zhotovení části díla (kopie výpisu z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ)
 - přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento subdodavatel provádět
- I při odsouhlasení subdodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám.

17. Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.
5. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžití pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
11. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv.
12. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Šumperka RM č. 4249/18 ze dne 22.3.2018.


- Příloha: 1 Položkový rozpočet
2 Harmonogram prací
3 kopie Závazného stanoviska oddělení státní památkové péče ze dne 19.3.2018,

V Šumperku dne: 28. 03. 2018

V Šumperku dne: 28. 03. 2018



Mgr. Tomáš Spurný
2. místostarosta



DACH SYSTEM s.r.o.
Miroslav Ott
jednatel

DACH SYSTEM, s.r.o.
Chválkovická 45, 779 02 Olomouc
tel./fax: 585 311 526
iČ: 253 67 501, DIČ: CZ25367501

Krycí list rozpočtu									
Číslo zakázky	Zakázka								
18/02	Bývalý dominikánský klášter v Šumperku - výměna střešní krytiny								
Komentář	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STANOVUJE TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVEB, MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A VÝKAZU								
Popis verze	Nabídka								
Komentář verze									
Adresa	Kladská 2. Šumperk		Datum zahájení		28.2.2018				
Rok	2018		Datum dokončení						
Typ firmy	Název		Kontaktní osoba		Telefon				
Projektant									
Investor	Město Šumperk								
Zpracovatel									
Význam (funkce)	Jméno								
REKAPITULACE									
Kód stavebního objektu	Popis objektu		Kód zařídění		Zařídění				
SO_01	Etapa A		801		Budovy občanské výstavby				
SO_01b	Etapa A		801		Budovy občanské výstavby				
			Celkem (bez DPH)		3 026 130				
			DPH		635 487				
			DPH 21 % ze základny: 3 026 130		635 487				
			Celkem (včetně DPH)		3 661 617				
Za zhotovitele	Za objednatele								
Jméno :			Jméno :						
Datum :			Datum :						
Podpis:			Podpis :						
Poznámka :	DACH SYSTEM, s.r.o. Chvílkovická 45, 779 02 Olomouc tel./fax: 585 311 526 IČ: 253 67 501, DIČ: CZ25367501								

Zakázka:

Bývalý dominikánský klášter v Šumperku - výměna střešní krytiny

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S: Stavba				
SS1: Uznatelné náklady				
SO_01: Etapa A				
003: Svislé konstrukce	3 026 130	635 487	3 661 617	144
006: Úpravy povrchu	2 651 708	556 859	3 208 567	133
0094: Lešení	2 651 708	556 859	3 208 567	133
0096: Bourací práce	4 434	931	5 365	1
099: Přesun hmot HSV	67 990	14 278	82 268	11
762: Konstrukce tesarské	91 289	19 171	110 460	8
764: Konstrukce klempířské	168 423	35 369	203 792	15
765: Krytiny tvrdé	7 754	1 628	9 382	1
783: Natěry	341 760	71 770	413 529	14
TZ2: Jímací vedení a uzemnění	467 240	98 121	565 361	19
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 294 898	271 929	1 566 827	20
SS2: Neuznatelné náklady				
SO_01b: Etapa A				
009: Ostatní konstrukce a práce	18 145	3 810	21 955	3
0094: Lešení	169 975	35 695	205 670	40
765: Krytiny tvrdé	19 800	4 158	23 958	1
TZ2: Jímací vedení a uzemnění	374 422	78 629	453 050	11
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	374 422	78 629	453 050	11
ZREZ: Rezerva investora	16 460	3 457	19 917	2
	202 130	42 447	244 577	5
	31 801	6 678	38 479	1
	11 550	2 426	13 976	1
	12 480	2 621	15 101	1
	100 000	21 000	121 000	1

Celkem (bez DPH)**3 026 130****DPH****635 487**

DPH 21 % ze základny: 3 026 130

635 487

Celkem (včetně DPH)**3 661 617**

Zakázka:

Bývalý dominikánský klášter v Šumperku - výměna střešní krytiny

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
S: Stavba							
SS1: Uznatelní náklady							3 026 130
SO_01: Etapa A							2 651 708
003: Svislé konstrukce							2 651 708
003: Svislé konstrukce							4 434
1.	SP	316381117					
Kominové krycí desky tl do 120 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm							
Plný popis: Kominové krycí desky z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukcí obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům,							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004							
Etapa A - komin 1700/700; (1,70+0,07*2)*(0,70+0,07*2)							
Etapa A - komin 700/750; (0,70+0,07*2)*(0,75+0,07*2)							
Etapa A - komin 750/750; (0,75+0,07*2)*(0,75+0,07*2)							
			m2	3,085	1 437,00	4 434	CS ÚRS 2018 01
006: Úpravy povrchu							
1.	SP	623131101					
Cementový postřík vnějších pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně							
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně pilířů nebo sloupů							
			m2	28,490	92,50	2 635	CS ÚRS 2018 01
2.	SP	623321141					
Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně							
Plný popis: Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvourvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková pilířů nebo sloupů							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004							
Etapa A - komin 1700/700; (1,70+0,70)*2*2,20							
Etapa A - komin 700/750; (0,70+0,75)*2*2,20							
Etapa A - komin 750/750; (0,75+0,75)*2*1,85							
Etapa A - štít-dle výpisu ozn. "KA05"; 3,00*2							
			m2	28,490	345,00	9 829	CS ÚRS 2018 01
3.	SP	623321191					
Příplatek k vápenocementové omítce vnějších sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně							
Plný popis: Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm pilířů nebo sloupů							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004							
Etapa A - komin 1700/700; (1,70+0,70)*2*2,20							
Etapa A - komin 700/750; (0,70+0,75)*2*2,20							
Etapa A - komin 750/750; (0,75+0,75)*2*1,85							
Etapa A - štít-dle výpisu ozn. "KA05"; 3,00*2							
			m2	28,490	114,90	3 274	CS ÚRS 2018 01
4.	SP	629999030					
Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2							
Plný popis: Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm pilířů nebo sloupů							
			m2	28,490	53,60	1 527	CS ÚRS 2018 01
5.	SP	629999042					
Příplatek k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracovní podmínky práce v nadstřešní části objektu							
Plný popis: Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za ztížené pracovní podmínky práce v nadstřešní části objektu							
			m2	28,490	197,00	5 613	CS ÚRS 2018 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
6.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů <i>Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.</i>	m	130,900	117,00	15 315	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004								
Etapa A - štít -dle výpisu ozn. "KA05";					32,000			
Etapa A - římsa -dle výpisu ozn. "KA06";					25,000			
Etapa A - okap -dle výpisu ozn. "KA10";					73,900			
7.	SP	621325209	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu do 100% <i>Plný popis: Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%</i>	m2	11,085	498,00	5 520	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004								
Etapa A - okap -dle výpisu ozn. "KA10";					11,085			
8.	SP	622325209	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100% <i>Plný popis: Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%</i>	m2	8,550	537,00	4 591	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004								
Etapa A - štít -dle výpisu ozn. "KA05";					4,800			
Etapa A - římsa -dle výpisu ozn. "KA06";					3,750			
9.	SP	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu <i>Plný popis: Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm</i>	m2	21,710	429,00	9 314	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004								
Etapa A - atika -dle výpisu ozn. "KA04";					16,710			
Etapa A - římsa -dle výpisu ozn. "KA06";					5,000			
10.	SP	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách <i>Plný popis: Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2</i>	kus	42,000	216,00	9 072	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004								
Etapa A - dle výpisu ozn. "KA02" - svody kolem zděří;					42,000			
11.	SP	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách <i>Plný popis: Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2</i>	kus	4,000	325,00	1 300	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004								
Etapa A - čela atiky;					4,000			
0094: Lešení								
1.	SP	941112122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m <i>Plný popis: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. WD9 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m</i>	m2	953,950	45,30	43 214	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
2.	SP 941112822	Z vnější strany; (29,45+10,80+1,20*2+1,35+17,30)*(13,00-1,50)+10,80*6,50*0,5		740,050			
		Ze dvora; (17,00+2,80-1,20)*(13,00-1,50)		213,900			
		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	953,950	28,40	27 092	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tíž. 3 do 200 kg/m2 šířky W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m							
3.	SP 949211112	Montáž lešennové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 25 m	m2	95,880	31,00	2 972	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Montáž lešennové podlahy pro trubková lešení z jošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešennových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce přes 10 do 25 m							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004							
Z vnější strany; (29,45+10,80+1,20*2+1,35+17,30)*1,20							
Ze dvora; (17,00+2,80-1,20)*1,20							
4.	SP 949211812	Demontáž lešennové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 25 m	m2	95,880	34,20	3 279	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Demontáž lešennové podlahy pro trubková lešení z jošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešennových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce přes 10 do 25 m							
5.	SP 944611111	Montáž ochranné plachty z textlie z umělých vláken	m2	1 105,000	7,90	8 730	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004							
Z vnější strany; (29,45+10,80+1,20*2+1,35+17,30)*13,00+10,80*6,50*0,5							
Ze dvora; (17,00+2,80-1,20)*13,00							
6.	SP 944611811	Demontáž ochranné plachty z textlie z umělých vláken	m2	1 105,000	4,60	5 083	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken							
7.	SP 944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	5,000	137,60	688	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m							
8.	SP 944711811	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	5,000	46,20	231	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m							
0096: Bourací práce							
1.	SP 976027231	Vybourání krycích desek kamenných nebo betonových tl do 100 mm	m2	3,085	625,00	1 928	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Vybourání kamenných obrub, krycích desek krycích desek ukončujících horní plochu zdíva, tl. do 100 mm							
2.	SP 978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	49,125	69,70	3 424	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %							
Výkaz výměr: Dle pol. nové om; 28,490							
Dle pol. oprava om; 11,085+8,550							
Dle pol. nové om malých ploch; 4,000*0,25							
3.	SP 764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	73,900	23,50	1 737	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, žlab ozn. "KA/01"; 17,30+7,35+29,45+2,80+17,00							
73,900							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
4.	SP	764004861	Demontáž svodu do suti <i>Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti</i> Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dešť. svody 6x, ozn. "KA/02"; 13,60+12,70+13,00+13,50+13,00+13,00	m	78,800	23,50	1 852	CS ÚRS 2018 01
5.	SP	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti <i>Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti</i> Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle výpisu kl. prvků, 2x zítka, ozn. "KA/04-1zítka"; 13,60+13,60 Výkres č. D.1.1004, dle výpisu kl. prvků, 2x zítka, ozn. "KA/04-2zítka"; 9,000+9,000	m	45,200 27,200 18,000	35,70	1 614	CS ÚRS 2018 01
6.	SP	764002871	Demontáž lemování zdi do suti <i>Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti</i> Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle výpisu kl. prvků, 2x zítka, ozn. "KA/04-1zítka"; (13,60+13,60)*2 Výkres č. D.1.1004, dle výpisu kl. prvků, 2x zítka, ozn. "KA/04-2zítka"; (9,00+9,00)*2 Výkres č. D.1.1004, dle výpisu kl. prvků, 2x štít, ozn. "KA/05-2 štít"; 8,00*2	m	106,400 54,400 36,000 16,000	35,70	3 798	CS ÚRS 2018 01
7.	SP	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti <i>Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti</i> Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle výpisu kl. prvků, 2x zdíva, ozn. "KA/05"; 3,00*2 Výkres č. D.1.1004, dle výpisu kl. prvků, ozn. "KA/08"- komíny; 1x komín 1700/700; 1,70*(0,330+0,500)+(0,70+0,25*2)*0,330*2 1x komín 700/750; 0,70*(0,330+0,500)+(0,75+0,25*2)*0,330*2 1x komín 750/750; 0,75*(0,330+0,500)+(0,75+0,25*2)*0,330*2 Výkres č. D.1.1004, dle výpisu kl. prvků, ozn. "KA/09"- výlez střešní; 1,00*5	m2	16,057 6,000 - 2,203 1,406 1,448 5,000	243,00	3 902	CS ÚRS 2018 01
8.	SP	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti <i>Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti</i> Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle výpisu kl. prvků, dle ozn. "KA/06"- římsy; 6,00/0,40	m	15,000	68,50	1 028	CS ÚRS 2018 01
9.	SP	764001891	Demontáž užílabí do suti <i>Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování užílabí do suti</i> Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle výpisu kl. prvků, ozn. "KA/07"- užílabí; 11,00+12,00	m	23,000	48,70	1 120	CS ÚRS 2018 01
10.	SP	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti <i>Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti</i> Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle výpisu kl. prvků, ozn. "KA/09"- výlez střešní; 5	kus	5,000	185,00	925	CS ÚRS 2018 01
11.	SP	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti <i>Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti</i> Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle výpisu kl. prvků, ozn. "KA/11"- ventil střešní; 5	kus	5,000	312,00	1 560	CS ÚRS 2018 01

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
12.	SP 997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace <i>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m</i>	t	54,382	895,00	48 672	CS ÚRS 2018 01
13.	SP 997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením <i>Plný popis: Odvaz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km</i>	t	54,382	426,00	23 167	CS ÚRS 2018 01
14.	SP 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>Plný popis: Odvaz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>	t	326,292	11,70	3 818	CS ÚRS 2018 01
15.	SP 997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kódu odpadu 170 904 <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do katalogu odpadů pod kódem 170 904</i>	t	54,382	1 285,00	69 880	CS ÚRS 2018 01
099: Přesun hmot HSV							7 754
1.	SP 998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou kor</i>	t	4,716	1 644,00	7 754	CS ÚRS 2018 01
762: Konstrukce tesařské							341 760
1.	SP 762342211	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 150 mm <i>Plný popis: Bednění a laťování montáž laťování střež jednoduchých sklonu do 60 st. při osově vzdálenosti lať do 150 mm</i>	m2	972,514	143,50	139 556	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004							
				Etapa A - plocha střechy "S" sklonu 52°; (162,07+32,14+49,81)/0,6157*1,05			416,146
				Etapa A - plocha střechy "S" sklonu 43°; (195,72+191,83)/0,7314*1,05			556,368
2.	H 60514114	Řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m <i>Plný popis: Řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m</i>	m3	19,682	5 620,00	110 613	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004							
				Etapa A - plocha střechy "S" sklonu 52°; (162,07+32,14+49,81)/0,6157*1,05*7,666*0,06*0,04			7,656
				Etapa A - plocha střechy "S" sklonu 43°; (195,72+191,83)/0,7314*1,05*7,666*0,06*0,04			10,236
3.	SP 762341410	Montáž bednění střešních žlabů z hrubých prken <i>Plný popis: Bednění a laťování montáž bednění střešních žlabů s vytvořením spádu dna z prken hrubých tl. do 32 mm</i>	m2	20,700	195,70	4 051	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004							
				Etapa A - úžlabí -dle výpisu ozn. "KA07"; (11,0+12,0)*0,90			20,700
4.	H 60511060	Řezivo jehličnaté omítané střed jakost I - prkna <i>Plný popis: Řezivo jehličnaté omítané střed jakost I - prkna</i>	m3	0,569	5 973,00	3 400	CS ÚRS 2018 01

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: řezivo jehličnaté omlitané střed jakost I							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004							
Etapa A - úžlabí -dle výpisu ozn. "KA07"; (11,0+12,0)*0,90*0,025							
5.	SP	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	19,380	786,00	15 233 CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty							
Výkaz výměr: Dle pol. latě impreg; 17,863							
Dle pol. řezivo prkna; 0,517							
Dle pol. hranol; 1,000							
6.	SP	762342812	Demontáž laťování střech z latě osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	972,514	23,50	22 854 CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latě průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m							
7.	SP	762344811	Demontáž bednění střechních žlabů z prken	m2	20,700	68,30	1 414 CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Demontáž bednění a laťování bednění střechních žlabů, včetně spadové konstrukce z prken							
8.	SP	762331931	Výřezání části střechní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	m	16,063	125,00	2 008 CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Vázané konstrukce krovů výřezání části střechní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004							
Výměna řeziva krovu; 3,00*5+1,063							
9.	SP	762331932	Výřezání části střechní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 5 m	m	15,000	148,00	2 220 CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Vázané konstrukce krovů výřezání části střechní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004							
Výměna řeziva krovu; 5,00*3							
10.	SP	762331933	Výřezání části střechní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 8 m	m	8,000	298,00	2 384 CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Vázané konstrukce krovů výřezání části střechní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004							
Výměna řeziva krovu; 8,00*1							
11.	SP	762332933	Montáž doplnění části střechní vazby z hranolů nehotobovaných průřezové plochy do 288 cm2	m	39,063	217,00	8 477 CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Vázané konstrukce krovů doplnění části střechní vazby montáž z nehotobovaných řeziva (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004							
Výměna řeziva krovu; 1,00/(0,16*0,16)							
12.	H	60511160	řezivo jehličnaté hranol jakost I.	m3	1,100	7 130,00	7 843 CS ÚRS 2018 01
Plný popis: řezivo jehličnaté hranol dl 3 - 3,5 m jakost I.							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004							
Výměna řeziva krovu; 1,00							

Poř.	Typ	Kód	Pops	MJ	Výmra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
13.	SP	762083121	Impregnace prken proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 <i>Plný popis: Práce společně pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)</i>	m3	0,569	865,00	492	CS ÚRS 2018 01
14.	SP	998762103	Výkaz výměr: Dle pol. řezivo prkna; 0,569 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m</i>	t	12,200	1 739,00	21 216	CS ÚRS 2018 01
1.	SP	76400241x3	764: Konstrukce klempířské Montáž strukturované oddělovací rohože <i>Plný popis: Montáž strukturní oddělovací rohože jakékoli rš</i>	m2	20,700	85,40	1 768	VLASTNÍ
2.	H	28329223	Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004 Etapa A - úžlabí -dle výpisu ozn. "KA07"; (11,0+12,0)*0,90 folie strukturovaná pod plechovou krytinu š 1,5m <i>Plný popis: folie strukturovaná pod plechovou krytinu š 1,5m, spodní vrstva difúzně otevřená třívrstvá folie, propustnost vodní páry větší jak 1300 g/m2 dle din 52615, Rd menší jak 0,02 m.</i>	m2	22,770	194,70	4 433	CS ÚRS 2018 01
3.	SP	712600831	Odstranění povlakové krytiny střeš přes 30" jednovrstvé <i>Plný popis: Odstranění ze střeš šikmých přes 30 st. do 45 st. krytiny povlakové jednovrstvé</i>	m2	20,700	65,20	1 350	CS ÚRS 2018 01
4.	SP	764531405	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 400 mm - včetně háků a čel <i>Plný popis: Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm</i> Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle ozn. "KA/01" - žlab; 17,30+7,35+29,45+2,80+17,00	m	73,900	998,00	73 752	CS ÚRS 2018 01
5.	SP	764531425	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Cu plechu rš 400 mm <i>Plný popis: Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 400 mm</i>	kus	1,000	812,30	812	CS ÚRS 2018 01
6.	SP	764501105	Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004; 1 Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab, doplnění na os. vzd. 0,5m <i>Plný popis: Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku</i>	kus	36,950	63,70	2 354	CS ÚRS 2018 01
7.	H	55349855x	Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle ozn. "KA/01" -doplnění háků na osovou vzd. 0,5m; háč žlabový povrchová úprava Cu 400 se silnější pásovinou 25/6mm <i>Plný popis: háč žlabový povrchová úprava Cu 400</i>	kus	36,950	290,00	10 716	CS ÚRS 2018 01
8.	SP	764538423	Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle ozn. "KA/01" -doplnění háků na osovou vzd. 0,5m; Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm <i>Plný popis: Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm</i>	m	48,800	875,00	42 700	CS ÚRS 2018 01

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle ozn. "KA/02" - svod;							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle ozn. "KA/02" - svod;				78,800			
Odpčet potrubí v délce 5m na každý svod;				-30,000			
9.	SP	721174056					
Potrubí z PP dešťové DN 125 - v barvě Cu plechu, včetně objímk							
Plný popis: Potrubí z plastových trub polypropylenové dešťové DN 125				m	455,00	13 650	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle ozn. "KA/02" - svod;							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle ozn. "KA/02" - svod;				30,000			
10.	SP	764531465					
Kotlík hranatý pro podokapní žláby z Cu plechu 220x220x300 mm průměr svodu 120 mm				kus	1 964,00	13 748	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Žlába podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík hranatý, 220x220x300 mm, průměr svodu 120 mm							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle ozn. "KA/03" - kotlík;							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle ozn. "KA/03" - kotlík;				7,000			
11.	SP	764234406					
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atík) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 500 mm				m	45,200	37 878	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atík) z měděného plechu mechanicky kotvených rš 500 mm							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle ozn. "KA/04 - 1. zítka";							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle ozn. "KA/04 - 1. zítka";				27,200			
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle ozn. "KA/04 - 2. zítka";				18,000			
12.	SP	764332417					
Spodní lemování rovných zdi střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 670 mm				m	106,400	97 356	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Lemování zdi z měděného plechu spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou skládanou mimo přežovou rš 670 mm							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle ozn. "KA/04 - 2x zítka";							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle ozn. "KA/04 - 2x zítka";				54,400			
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle ozn. "KA/04 - 2x zítka";				36,000			
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle ozn. "KA/05 - 2x štít";				16,000			
13.	SP	764334412					
Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Cu plechu				m2	11,057	20 897	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Lemování prostupů z měděného plechu bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle výpisu kl. prvků, 2x zdívo, ozn. "KA/05-2xzdívo";							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle výpisu kl. prvků, 2x zdívo, ozn. "KA/05-2xzdívo";				6,000			
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle výpisu kl. prvků, ozn. "KA/08"- komíny;							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle výpisu kl. prvků, ozn. "KA/08"- komíny;				-			
1x komín 1700/700;				2,203			
1x komín 700/750;				1,406			
1x komín 750/750;				1,448			
14.	SP	764238411					
Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš přes 670 mm				m2	1 423,00	8 538	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš přes 670 mm							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle výpisu kl. prvků, římsa, ozn. "KA/06";							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle výpisu kl. prvků, římsa, ozn. "KA/06";				6,000			
15.	SP	764231472					
Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 900 mm				m	1 229,00	28 267	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Oplechování střešních prvků z měděného plechu úžlabí rš 1000 mm							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle výpisu kl. prvků, ozn. "KA/07"-úžlabí;							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle výpisu kl. prvků, ozn. "KA/07"-úžlabí;				23,000			
16.	SP	764233452					
Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Cu plechu				kus	4 137,00	20 685	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Oplechování střešních prvků z měděného plechu střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle výpisu kl. prvků, ozn. "KA/09"- výlez střešní; 5								
17.	SP	764336423	Lemování ventilacních nástavců z Cu plechu na skládané krytině průměru do 150 mm	kus	5,000	1 965,00	9 825	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Lemování ventilacních nástavců z měděného plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 100 do 150 m								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle výpisu kl. prvků, ozn. "KA/11"- ventil střešní; 5								
18.	SP	764233456	Sněhový zachytávač krytiny z Cu plechu průběžný dvoutrubkový	m	51,000	1 235,00	62 985	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Oplechování střešních prvků z měděného plechu sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle výpisu kl. prvků, ozn. "KA/14"- sněhová 2tr. zachyt.; 17,00+20,00+6,00+8,00								
19.	SP	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	1,459	10 640,00	15 528	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovna dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
765: Krytiny tvrdé								
1.	SP	765114022	Krytina keramická bobrovka engobovaná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho	m2	972,514	897,60	872 928	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30 st. na sucho šupinové krytí engobovaná								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004								
Etapa A - plocha střechy "S" sklonu 52°; (162,07+32,14+49,81)/0,6157*1,05								
Etapa A - plocha střechy "S" sklonu 43°; (195,72+191,83)/0,7314*1,05								
2.	SP	765113912	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 40° do 50°	m2	556,368	133,00	73 997	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. Příplatek cenám za sklon přes 40 st. do 50 st.								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004								
Etapa A - plocha střechy "S" sklonu 43°; (195,72+191,83)/0,7314*1,05								
3.	SP	765113913	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 50°	m2	416,146	165,00	68 664	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. Příplatek cenám za sklon přes 50 st.								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004								
Etapa A - plocha střechy "S" sklonu 52°; (162,07+32,14+49,81)/0,6157*1,05								
4.	SP	765113212	Krytina keramická nárožní hrana z hřebenačů engobovaných na sucho s větracím pásem kovovým	m	9,271	1 237,00	11 469	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. nárožní hrana na sucho s větracím lepicím pásem kovovým z hřebenačů engobovaných								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004								
Etapa A - nároží; sqrt(4,00^2 + (9,20-6,25)^2)								
Etapa A - nároží; sqrt(3,50^2 + (9,20-6,70)^2)								
5.	SP	765113312	Krytina keramická hřeben z hřebenačů engobovaných na sucho s větracím pásem kovovým	m	41,900	1 237,00	51 830	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. hřeben na sucho s větracím pásem kovovým z hřebenačů engobovaných								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Etapa A - střechy "S" sklonu 52°; 12,70+9,50 Etapa A - střechy "S" sklonu 43°; 19,70							
6.	SP	765114411 Krytina keramická bobrovka úžlabí na plechové noky Plný popis: Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30 st. úžlabí na plechové noky	m	23,000	564,30	12 979	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004							
Etapa A - úžlabí -dle výpisu ozn. "KA07"; 11,0+12,0							
7.	SP	765115111 Montáž rozdělovacího hřebene pro keramickou krytinu Plný popis: Montáž střešních doplňků krytiny keramické doplňků hřebene rozdělovacího hřebene	kus	3,000	186,00	558	CS ÚRS 2018 01
8.	H	59660824 hřebenáč rozdělovací valbový keramický, engoba Plný popis: hřebenáč rozdělovací valbový keramický, engoba	kus	3,000	1 387,00	4 161	CS ÚRS 2018 01
9.	SP	765115202 Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro keramickou krytinu Plný popis: Montáž střešních doplňků krytiny keramické nástavce pro odvětrání kanalizace	kus	5,000	496,00	2 480	CS ÚRS 2018 01
10.	H	59660255 nástavec odvětrání kovový D 15cm Plný popis: nástavec odvětrání kovový D 12,5cm	kus	5,000	4 780,00	23 900	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004							
Etapa A - dle výpisu ozn. "KA11"; 5,0							
11.	SP	76511801 Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti Plný popis: Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30 st. na sucho do suti	m2	972,514	54,70	53 197	CS ÚRS 2018 01
12.	SP	76511811 Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové do suti za sklon přes 30° Plný popis: Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. do suti	m2	972,514	18,20	17 700	CS ÚRS 2018 01
13.	SP	76511861 Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° na sucho do suti Plný popis: Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30 st. z hřebenáčů na sucho do suti	m	51,171	53,10	2 717	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: Dle pol. nové nároží; 9,271 Dle pol. nový hřeben; 41,900							
14.	SP	76511881 Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenů a nároží z prežů do suti za sklon přes 30° Plný popis: Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. do suti	m	51,171	25,00	1 279	CS ÚRS 2018 01
15.	SP	765115421 Montáž bezpečnostního háku pro keramickou krytinu Plný popis: Montáž střešních doplňků krytiny keramické bezpečnostního háku	kus	15,000	465,00	6 975	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle výpisu kl. prvků, ozn. "KA/12"- bezpeč. střešní hák; 15							
16.	H	596-60250 Dod. Bezpečnostní střešní hák - barevný Plný popis:	kus	15,000	1 074,30	16 115	VLASTNÍ

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle výpisu kl. prvků, ozn. "KA/12"- bezpeč. střešní hák; 15							
17.	SP	765113112	Krytina keramická okapová hrana s větracím pásem kovovým	m	73,900	132,60	9 799 CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. okapová hrana s větracím pásem kovovým							
18.	SP	765115352	Montáž střešní stoupací plošiny délky do 800 mm pro keramickou krytinu	kus	9,000	598,00	5 382 CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Montáž střešních doplňků krytiny keramické stoupací plošiny délky přes 400 do 800 mm							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle výpisu kl. prvků, ozn. "KA/13"- stoupací rošt na krytinu; 3*3 9,000							
19.	H	596600007	stoupací komplet univerzální-dlouhý, držák rovný rošt 80/25cm vč. spojovacího materiálu v barvě	kus	9,000	1 987,00	17 883 CS ÚRS 2018 01
Plný popis: stoupací komplet univerzální-dlouhý, držák rovný rošt 80/25cm vč. spojovacího materiálu v barvě							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004, dle výpisu kl. prvků, ozn. "KA/13"- stoupací rošt na krytinu; 3*3 9,000							
20.	SP	998765103	Přesun hmot tonažní pro krytinu skládané v objektech v do 24 m	t	64,898	630,00	40 886 CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Přesun hmot pro krytinu skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m							
783: Nátěry 18 145							
1.	SP	783213121	Napouštění dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce - výměněných prvků krovu	m2	25,000	196,70	4 918 CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Napouštění nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004							
Výměna řeziva krovu; (3,00*5+5,00*3+8,00+1,063)*0,16*4 25,000							
2.	SP	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	46,905	95,00	4 456 CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Penetrační nátěr omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový							
3.	SP	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	46,905	187,00	8 771 CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový							
Výkaz výměr: Dle pol. nové vně om; 22,490							
Dle pol. oprava vně om; 11,085+8,550+42,00*0,09							
Dle pol. nové om malých ploch; 4,000*0,25							
TZ2: Jímací vedení a uzemnění 169 975							
1.	SP	HZ52221	Montážní práce na - přeložky a demontážní práce	hod	26,000	385,00	10 010 VLASTNÍ
Plný popis:							

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	
2.	H	PRL7180302-A1-NN	Materiál související s přeložkami, včetně ostatního příslušenství - přeložky a demontážní práce	kus	1,000	17 210,00	17 210		VLASTNÍ
Plný popis:									
3.	SP	HZ52221	Montážní práce na - podružném a spojovacím materiálu	hod	10,000	350,00	3 500		VLASTNÍ
Plný popis:									
4.	H	PSM7180302-A1-NN	Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství	kus	1,000	10 000,00	10 000		VLASTNÍ
Plný popis:									
5.	SP	741410022	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v průmyslové výstavbě v zemi	m	30,000	64,30	1 929		CS ÚRS 2018 01
Plný popis:									
6.	H	ELT10.074.580	Pásek ocelový FeZn 30/4	KG	30,000	34,90	1 047		VLASTNÍ
Plný popis:									
7.	H	BIPO1-BILAK ZN01	Zinková barva k nátěrům ocelových předmětů a konstrukcí vystavených agresivnímu prostředí	KG	0,300	487,00	146		VLASTNÍ
Plný popis:									
8.	SP	741410042	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v průmysl výstavbě	m	10,000	59,60	596		CS ÚRS 2018 01
Plný popis:									
9.	H	ELT10.577.458	Drát ocelový FeZn průměr 10mm, (0,62kg/1m)	KG	6,200	36,90	229		VLASTNÍ
Plný popis:									
10.	SP	741420002	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10mm s podpěrou	m	56,000	234,70	13 143		CS ÚRS 2018 01
Plný popis:									
11.	H	ELT10.608.291	AlMgSi 8 T/4 - Drát uzemňovací, měkký, průměr 8mm/50mm ² , 1m=0,135kg 1kg=7,40m	KG	7,560	185,00	1 399		VLASTNÍ
Plný popis:									
12.	H	ETE10.342.773	PV s příchýtkou, s vrutem a hmoždinkou 7 x 180 mm, materiál základny z odlitku Zn, materiál - příložky FeZn Rd, pro drát o průměru 7-10mm	KS	56,000	150,00	8 400		VLASTNÍ
Plný popis:									
13.	SP	741420002	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10mm s podpěrou	m	90,000	234,70	21 123		CS ÚRS 2018 01
Plný popis:									
14.	H	ELT10.608.291	AlMgSi 8 T/4 - Drát uzemňovací, měkký, průměr 8mm/50mm ² , 1m=0,135kg 1kg=7,40m	KG	12,150	184,60	2 243		VLASTNÍ
Plný popis:									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
15.	H	VL768500697	PV s držákem pro Rd 8mm se zakulaceným stojatým falcem. Rozsah upnutí do D 20mm, výška podpěry je - 20mm <i>Plný popis:</i>	KS	90,000	138,00	12 420	VLASTNÍ
16.	SP	741440031	Montáž tyč zemnicí délky do 2 m <i>Plný popis:</i>	kus	4,000	510,00	2 040	CS ÚRS 2018 01
17.	SP	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby <i>Plný popis:</i>	kus	8,000	145,70	1 166	CS ÚRS 2018 01
18.	H	ELT10.342.070	ZT - Zavaděcí tyč FeZn, Rd 16 mm, komplet se svorkou zkušební a svorkou spojovací, L 1500 mm <i>Plný popis:</i>	KS	4,000	873,00	3 492	VLASTNÍ
19.	SP	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu <i>Plný popis:</i>	kus	4,000	93,60	374	CS ÚRS 2018 01
20.	H	DHN481 0xx	Označovací štítek Al s vyraženým číslem pro Rd 7-10/Fl 30 <i>Plný popis:</i>	KS	4,000	43,10	172	VLASTNÍ
21.	SP	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby <i>Plný popis:</i>	kus	15,000	145,70	2 186	CS ÚRS 2018 01
22.	H	ELT10.046.769	SS - Svorka spojovací FeZn, pro průměr vodiče 8-10mm, 2x šroub se šestihrannou hlavou <i>Plný popis:</i>	KS	15,000	24,70	371	VLASTNÍ
23.	SP	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby <i>Plný popis:</i>	kus	6,000	145,70	874	CS ÚRS 2018 01
24.	H	ELT10.341.505	SR - Svorka křížová 60x60 mm s destičkou, FeZn, Rd 8-10/Fl 30 <i>Plný popis:</i>	KS	6,000	43,50	261	VLASTNÍ
25.	SP	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby <i>Plný popis:</i>	kus	4,000	145,70	583	CS ÚRS 2018 01
26.	H	ELT10.341.549	SP - Svorka připojovací, rozsah Rd 5-18mm, NEREZ V2A <i>Plný popis:</i>	KS	4,000	53,20	213	VLASTNÍ
27.	SP	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby <i>Plný popis:</i>	kus	4,000	145,70	583	CS ÚRS 2018 01
28.	H	ELT10.341.514	SO - Svorka okapová FeZn, s příchýtkou, zaoblení 16-22 mm, Rd 8-10 <i>Plný popis:</i>	KS	4,000	38,40	154	VLASTNÍ
29.	SP	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben <i>Plný popis:</i>	kus	5,000	600,00	3 000	CS ÚRS 2018 01
30.	H	DHN123032	JT2 - Jímací tyč, L=2000 mm včetně držáku do hřebene střechy <i>Plný popis:</i>	KS	5,000	1 100,00	5 500	VLASTNÍ

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:							
31.	SP 460150154	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 4	m	26,000	287,00	7 462	CS ÚRS 2018 01
Plný popis:							
32.	SP 460560054	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4	m	26,000	121,30	3 154	CS ÚRS 2018 01
Plný popis:							
33.	SP 460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	9,100	142,80	1 299	CS ÚRS 2018 01
Plný popis:							
34.	H 583373440	šterkopísek (Hulín) frakce 0-32	t	2,100	652,00	1 369	CS ÚRS 2018 01
Plný popis:							
35.	H 583441970	šterkodrť frakce 0-63	t	2,100	581,00	1 220	CS ÚRS 2018 01
Plný popis:							
36.	SP 460030033	Rozebrání dlažeb ručně z kostek drobných do písku spáry nezalité	m2	7,000	45,30	317	CS ÚRS 2018 01
Plný popis:							
37.	SP 460650152	Kladení dlažby z kostek kamenných drobných do lože z kameniva těženého	m2	7,000	745,00	5 215	CS ÚRS 2018 01
Plný popis:							
38.	H 583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	0,210	2 460,00	517	CS ÚRS 2018 01
Plný popis:							
39.	SP 220370301	Montážní plošina pro jeden svod jímacího vedení	kus	4,000	1 735,00	6 940	CS ÚRS 2018 01
Plný popis:							
40.	SP 741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	18 120,00	18 120	CS ÚRS 2018 01
Plný popis:							
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							
1.	ON 07	Zařízení staveniště	%	1,500	13 200,00	19 800	VLASTNÍ
Plný popis:							

SS2: Neuznatelné náklady

SO_01b: Etapa A

009: Ostatní konstrukce a práce

374 422

374 422

16 460

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1.	SP	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m <i>Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m</i>	m2	95,880	81,20	7 785	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004 pod lešením Z vnější strany: (29,45+10,80+1,20*2+1,35+17,30)*1,20 Ze dvora: (17,00+2,80-1,20)*1,20								
2.	SP	009-02	Vytýčení stávajících inženýrských sítí - pro uložení nového zemního pásu <i>Plný popis:</i>	kus	1,000	8 675,00	8 675	VLASTNÍ
Výkaz výměr: Pro kanalizační stoku v délce 141,00 - soubor; 1 1,000								
0094: Lešení								
1.	SP	941112222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah š 1,2 m v 25m za první a ZKD den použití - náklady na udržování a opotřebení lešeňového materiálu <i>Plný popis: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -212.</i>	m2	5 723,700	23,70	135 652	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: 953,950*6								
2.	SP	949211211	Příplatek k lešeňové podlaží s příčníky pro trubkovou lešení za první a ZKD den použití - náklady na udržování a opotřebení lešeňového materiálu <i>Plný popis: Montáž lešeňové podlahy pro trubkovou lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112</i>	m2	575,280	24,10	13 864	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: 95,880*6								
3.	SP	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití - náklady na udržování a opotřebení lešeňového materiálu <i>Plný popis: Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111</i>	m2	6 630,000	4,80	31 824	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: 1105,000*6								
4.	SP	944711211	Příplatek k zachytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití - náklady na udržování a opotřebení lešeňového materiálu <i>Plný popis: Montáž zachytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití zachytné stříšky k ceně -1111</i>	m	30,000	42,00	1 260	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: 5,0*6								
5.	SP	94194-1500.R1X	Dovoz včetně odvozu lešení <i>Plný popis:</i>	kus	1,000	19 530,00	19 530	VLASTNÍ
765: Krytiny tvrdé								
1.	SP	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou <i>Plný popis: Nouzové zakrytí střechy plachtou</i>	m2	972,514	32,70	31 801	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004 Etapa A - plocha střechy "S" sklonu 52°; (162,07+32,14+49,81)/0,6157*1,05								
416,146								
15 z 16								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Etapa A - plocha střechy "S" sklonu 43°; [195,72+191,83]/0,7314*1,05								
556,368								
TZ2: Jímací vedení a uzemnění								
1.	SP	HZS2222	Práce na - vyhotovení dokumentace skutečného stavu	hod	30,000	385,00	11 550	VLASTNÍ
Plný popis:								
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								
1.	ON	045002000	Kompletační a koordinací činnost - včetně kontrolní činnosti, koordinace prací a zajištění všech zkoušek a revizí ke kolaudaci, atd.	kus	1,000	12 480,00	12 480	VLASTNÍ
Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinací činnost								
ZREZ: Rezerva investora								
1.	ON	REZ-01	Rezerva investora - stanovena ve výši 100.000,- bez DPH	kus	1,000	100 000,00	100 000	VLASTNÍ
Plný popis:								

Krycí list rozpočtu									
Číslo zakázky	Zakázka								
18/02	Bývalý dominikánský klášter v Šumperku - výměna střešní krytiny								
Komentář	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STANOVUJE TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY								
Popis verze	ŠTAVEB. MATERIÁLY A VÝROBKÝ UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A VÝKAZU								
Komentář verze	Nabídka								
Adresa	Kladská 2. Šumperk			Datum zahájení			28.2.2018		
Rok	2018			Datum dokončení					
Typ Firmy	Název			Kontaktní osoba			Telefon		
Projektant	[redacted]			[redacted]			[redacted]		
Investor	Město Šumperk			[redacted]			[redacted]		
Zpracovatel	[redacted]			[redacted]			[redacted]		
Význam (funkce)	Jméno								
REKAPITULACE									
Kód stavebního objektu	Popis objektu			Kód zařídění			Zařídění		
SO_02	Etapa B			801			Budovy občanské výstavby		
SO_02b	Etapa B			801			Budovy občanské výstavby		
Celkem (bez DPH)				2 215 851					
DPH				465 329					
DPH 21 % ze základny: 2 215 851				465 329					
Celkem (včetně DPH)				2 681 180					
Za zhotovitele									
Jméno :									
Datum :									
Podpis :									
Poznámka :									

Zakázka:

Bývalý dominikánský klášter v Šumperku – výměna střešní krytiny

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S: Stavba				
SS1: Uznatelní náklady				
SO_02: Etapa B	2 215 851	465 329	2 681 180	138
003: Svislé konstrukce	1 853 457	389 226	2 242 683	127
006: Úpravy povrchu	1 853 457	389 226	2 242 683	127
0094: Lešení	589	124	712	1
0096: Bourací práce	24 364	5 116	29 480	8
099: Přesun hmot HSV	88 575	18 601	107 176	8
762: Konstrukce tesařské	101 271	21 267	122 537	11
764: Konstrukce klempířské	649	136	785	1
765: Krytiny tvrdé	254 320	53 407	307 727	16
783: Nátěry	350 534	73 612	424 147	26
T22: Jímací vedení a uzemnění	885 021	185 854	1 070 875	17
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	10 016	2 103	12 119	3
SS2: Neuznatelné náklady	119 475	25 090	144 565	35
SO_02b: Etapa B	18 645	3 915	22 560	1
009: Ostatní konstrukce a práce	362 394	76 103	438 497	11
0094: Lešení	362 394	76 103	438 497	11
765: Krytiny tvrdé	7 848	1 648	9 496	1
T22: Jímací vedení a uzemnění	191 758	40 269	232 027	5
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	22 408	4 706	27 114	1
ZREZ: Rezerva investora	11 550	2 426	13 976	1
	28 830	6 054	34 884	2
	100 000	21 000	121 000	1

Celkem (bez DPH)

2 215 851

DPH

465 329

DPH 21 % ze základny: 2 215 851

465 329

Celkem (včetně DPH)

2 681 180

Zakázka:

Bývalý dominikánský klášter v Šumperku - výměna střešní krytiny

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

S: Stavba

2 215 851

SS1: Uznatelní náklady

1 853 457

SO_02: Etapa B

1 853 457

003: Svislé konstrukce

589

1.	SP	316381117	Komínové krycí desky tl 120 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm	m2	0,410	1 437,00	589	CS ÚRS 2018 01
----	----	-----------	---	----	-------	----------	-----	----------------

Plný popis: Komínové krycí desky z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům,

Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005

Etapa B - komín 500/500; (0,50+0,07*2)*(0,50+0,07*2)

—

0,410

006: Úpravy povrchu

24 364

1.	SP	623131101	Cementový postřík vnějších pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	3,300	92,50	305	CS ÚRS 2018 01
----	----	-----------	---	----	-------	-------	-----	----------------

Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně pilířů nebo sloupů

2.	SP	623321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	3,300	345,00	1 139	CS ÚRS 2018 01
----	----	-----------	--	----	-------	--------	-------	----------------

Plný popis: Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková pilířů nebo sloupů

Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005

Etapa B - komín 500/500; (0,50+0,50)*2*1,65

—

3,300

3.	SP	623321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	3,300	114,90	379	CS ÚRS 2018 01
----	----	-----------	---	----	-------	--------	-----	----------------

Plný popis: Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm pilířů nebo sloupů

4.	SP	629999030	Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2	m2	3,300	53,60	177	CS ÚRS 2018 01
----	----	-----------	--	----	-------	-------	-----	----------------

Plný popis: Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracovní podmínky prací menšího rozsahu omítané plochy do 10 m2

5.	SP	629999042	Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části	m2	3,300	197,00	650	CS ÚRS 2018 01
----	----	-----------	--	----	-------	--------	-----	----------------

Plný popis: Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za ztížené pracovní podmínky práce v nadstřešní části objektu

6.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	81,720	117,00	9 561	CS ÚRS 2018 01
----	----	-----------	---	---	--------	--------	-------	----------------

Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005

Etapa A - okap -dle výpisu ozn."K807";

—

81,720

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
7.	SP 621325209	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu do 100%	m2	12,258	498,00	6 104	CS ÚRS 2018 01
		Plný popis: Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové podhledů, v rozsahu opravovaných plochy přes 80 do 100%					
		Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005					
		Etapa B - okap -dle výpisu ozn. "KB07"; 81,72*0,15					
8.	SP 612325221	Vápenocementová štuková omítková malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	28,000	216,00	6 048	CS ÚRS 2018 01
		Plný popis: Vápenocementová omítková jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2					
		Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005					
		Etapa A - dle výpisu ozn. "KB02" - svody kolem zděří; 4,00*7,0					
		0094: Lešení					
1.	SP 941112122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	926,268	45,30	41 960	CS ÚRS 2018 01
		Plný popis: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m					
		Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005					
		Z vnější strany; (22,30+2,01+2,405+2,26+2,35+2,185+21,315)*(13,00-1,50)					
		Ze dvora; (14,10-1,20+12,82)*(13,00-1,50)					
2.	SP 941112822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	926,268	28,40	26 306	CS ÚRS 2018 01
		Plný popis: Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m					
3.	SP 949211112	Montáž lešeníové podlahy s příčnický pro trubková lešení v do 25 m	m2	96,654	31,00	2 996	CS ÚRS 2018 01
		Plný popis: Montáž lešeníové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeníových dílců s příčnický nebo podélníky, ve výšce přes 10 do 25 m					
		Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005					
		Z vnější strany; (22,30+2,01+2,405+2,26+2,35+2,185+21,315)*1,20					
		Ze dvora; (14,10-1,20+12,82)*1,20					
4.	SP 949211812	Demontáž lešeníové podlahy s příčnický pro trubková lešení v do 25 m	m2	96,654	34,20	3 306	CS ÚRS 2018 01
		Plný popis: Demontáž lešeníové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeníových dílců s příčnický nebo podélníky, ve výšce přes 10 do 25 m					
5.	SP 944611111	Montáž ochranné plachty z textilií z umělých vláken	m2	1 047,085	7,90	8 272	CS ÚRS 2018 01
		Plný popis: Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken					
		Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005					
		Z vnější strany; (22,30+2,01+2,405+2,26+2,35+2,185+21,315)*13,00					
		Ze dvora; (14,10-1,20+12,82)*13,00					
6.	SP 944611811	Demontáž ochranné plachty z textilií z umělých vláken	m2	1 047,085	4,60	4 817	CS ÚRS 2018 01
		Plný popis: Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken					
7.	SP 944711111	Montáž zachytňné stříšky š do 1,5 m	m	5,000	137,60	688	CS ÚRS 2018 01
		Plný popis: Montáž zachytňné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m					
8.	SP 944711811	Demontáž zachytňné stříšky š do 1,5 m	m	5,000	46,20	231	CS ÚRS 2018 01

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
0096: Bourací práce							
1.	SP	976027231	Vybourání krycích desek kamenných nebo betonových tl do 100 mm			101 271	
		Plný popis: Vybourání kamenných obrub, krycích desek krycích desek ukončujících horní plochu zádiva, tl. do 100 mm	m2	0,410	625,00	256	CS ÚRS 2018 01
2.	SP	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%				
		Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrobáním spar a s očištěním zádiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	3,300	69,70	230	CS ÚRS 2018 01
3.	SP	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti				
		Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	81,720	23,50	1 920	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005, dle ozn. "KB/01" - žlab;							
14,10+12,82+21,31+2,18+2,35+2,26+2,40+2,00+22,30							
4.	SP	764004861	Demontáž svodu do suti				
		Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	52,400	23,50	1 231	CS ÚRS 2018 01
5.	SP	764001891	Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005, dle ozn. "KB/02" - svod;				
		Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti	m	52,400	48,70	852	CS ÚRS 2018 01
6.	SP	764002881	Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005, dle ozn. "KB/04" - úžlabí;				
		Plný popis: Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	1,075	243,00	261	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005, dle ozn. "BA/05" - kominy;							
1x komín 500/500; 0,50*(0,330+0,500)+(0,50+0,25*2)*0,330*2							
7.	SP	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti				
		Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	6,000	185,00	1 110	CS ÚRS 2018 01
8.	SP	997013156	Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005, dle ozn. "KB/06" - výlez střešní;				
		Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace	t	35,651	895,00	31 908	CS ÚRS 2018 01
9.	SP	997013511	Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005, dle ozn. "KB/06" - výlez střešní;				
		Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	35,651	426,00	15 187	CS ÚRS 2018 01
10.	SP	997013509	Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005, dle ozn. "KB/06" - výlez střešní;				
		Plný popis: Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	213,906	11,70	2 503	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítý 1 km přes 1 km							
Výkaz výměr: Na skládku 7km; 35,651*6							
213,906							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
11.	SP	997013831					
		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kódu odpadu 170 904	t	35,651	1 285,00	45 811	CS ÚRS 2018 01
		Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního ztrádkového do Katalogu odpadů pod kódem 170 904					
1.	SP	998017003					
		099: Přesun hmot HSV				649	
		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	1,007	644,00	649	CS ÚRS 2018 01
		Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroby a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou koi					
1.	SP	762342211					
		762: Konstrukce tesařské				254 320	
		Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 150 mm	m2	656,109	143,50	94 152	CS ÚRS 2018 01
		Plný popis: Bednění a latování montáž latování střež jednoduchých sklonu do 60 st. při osově vzdálenosti lati do 150 mm					
		Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005					
		Etapa B - plocha střechy "S" sklonu 52°; (216,93+167,80)/0,6157*1,05		656,109			
2.	H	60514114					
		řezivo jehličnaté latě střední impregnované dl 4 m	m3	13,278	5 620,00	74 625	CS ÚRS 2018 01
		Plný popis: řezivo jehličnaté latě střední impregnované dl 4 m					
		Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005					
		Etapa B - plocha střechy "S" sklonu 52°; (216,93+167,80)/0,6157*1,05*7,666*0,06*0,04		12,071			
3.	SP	762341210					
		Montáž bednění střež rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	29,157	85,70	2 499	CS ÚRS 2018 01
		Plný popis: Bednění a latování montáž bednění střež rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm					
		Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005					
		Etapa B - plocha střechy "P" sklonu 48°; (18,58)/0,6691*1,05		29,157			
4.	SP	762341410					
		Montáž bednění středních žlabů z hrubých prken	m2	22,613	195,70	4 425	CS ÚRS 2018 01
		Plný popis: Bednění a latování montáž bednění středních žlabů s vytvořením spádu dha z prken hrubých tl. do 32 mm					
		Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005					
		Etapa B - úžlabí -dle výpisu ozn. "K804"; (11,0+6,5)*0,90		15,750			
		=		15,750			
		Dle pol. úžlabí plechové; 7,625*0,900		6,863			
5.	H	60511060					
		řezivo jehličnaté omítané střed jakost I - prkna	m3	1,424	5 973,00	8 504	CS ÚRS 2018 01
		Plný popis: řezivo jehličnaté omítané střed jakost I					
		Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005					
		Dle pol. mtž bednění střež; 29,157*0,025		0,729			
		Dle pol. mtž bednění žlabů; 22,613*0,025		0,565			
6.	SP	762395000					
		Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	14,365	786,00	11 291	CS ÚRS 2018 01
		Plný popis: Spojovací prostředky krovu, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
		Výkaz výměr: Dle pol. latě impreg; 12,071		12,071			

Poř. číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Dle pol. řezivo prkna; 1,294 Dle pol. hranol; 1,000								
7.	SP	762342812	Demontáž latování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m <i>Plný popis: Demontáž bednění a latování latování střech sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m</i>	m2	656,109	23,50	15 419	CS ÚRS 2018 01
8.	SP	762341811	Demontáž bednění střech z prken <i>Plný popis: Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm</i>	m2	29,157	68,30	1 991	CS ÚRS 2018 01
9.	SP	762344811	Demontáž bednění střech z prken <i>Plný popis: Demontáž bednění a latování bednění střech zlatů, včetně spádové konstrukce z prken</i>	m2	22,613	68,30	1 544	CS ÚRS 2018 01
10.	SP	762331931	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m <i>Plný popis: Vázané konstrukce krovů výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového pruku do 3 m</i>	m	16,063	125,00	2 008	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004 Výměna řeziva krovu; 3,00*5+1,063								
11.	SP	762331932	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 5 m <i>Plný popis: Vázané konstrukce krovů výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového pruku přes 3 do 5 m</i>	m	15,000	148,00	2 220	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004 Výměna řeziva krovu; 5,00*3								
12.	SP	762331933	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 8 m <i>Plný popis: Vázané konstrukce krovů výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového pruku přes 5 do 8 m</i>	m	8,000	298,00	2 384	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004 Výměna řeziva krovu; 8,00*1								
13.	SP	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů nehoblovaných průřezové plochy do 288 cm2 <i>Plný popis: Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž z nehoblovaného řeziva (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2</i>	m	39,063	217,00	8 477	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004 Výměna řeziva krovu; 1,00/(0,16*0,16)								
14.	H	60511160	řezivo jehličnaté hranol jakost I. <i>Plný popis: řezivo jehličnaté hranol dl 3 - 3,5 m jakost I.</i>	m3	1,100	7 130,00	7 843	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004 Výměna řeziva krovu; 1,00								
15.	SP	762083121	Impregnace prken proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 <i>Plný popis: Práce společně pro tesarské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)</i>	m3	1,424	865,00	1 232	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1004 Výměna řeziva prkna; 1,424								
16.	SP	998762103	Přesun hmot tonažní pro kce tesarské v objektech v do 24 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesarské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m</i>	t	9,032	1 739,00	15 707	CS ÚRS 2018 01

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
764: Konstrukce klempířské							
1.	SP	76413141x3 Krytina střechy rovné dražkováním ze svítků z Cu plechu tl.0,63mm rš 670 mm sklonu do 60° Plný popis: Krytina ze svítků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné dražkováním ze svítků rš 670 mm, sklon střechy přes 30 do 60 st.	m2	29,157	1 386,00	40 412	VLASTNÍ
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005				350 534			
Etapa B - plocha střechy "p" sklonu 48°; (18,58)/0,6691*1,05							
2.	SP	764231415 Oplechování nevětraného hřebene z Cu plechu s hřebenovým plechem rš 400 mm Plný popis: Oplechování střešních prvků z měděného plechu hřebene nevětraného s použitím hřebenového plechu rš 400 mm	m	2,610	835,00	2 179	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005							
Etapa B - střechy "p" sklonu 48° - hřeben; 2,61							
3.	SP	764231445 Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Cu plechu rš 400 mm Plný popis: Oplechování střešních prvků z měděného plechu nároží nevětraného s použitím nárožního plechu rš 400 mm	m	16,415	835,00	13 706	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005							
Etapa B - střechy "p" sklonu 48° - nároží; sqrt(2,80^2+3,00^2)*4							
4.	SP	764231472 Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 900 mm Plný popis: Oplechování střešních prvků z měděného plechu úžlabí rš 1000 mm	m	7,625	1 429,80	10 903	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005							
Etapa B - střechy "p" sklonu 48° - úžlabí; sqrt(2,50^2+3,00^2)							
Etapa B - střechy "p" sklonu 48° - úžlabí; sqrt(2,20^2+3,00^2)							
5.	SP	764231476 Příplatek za provedení úžlabí z Cu plechu v plechové krytině Plný popis: Oplechování střešních prvků z měděného plechu Příplatek k cenám za provedení úžlabí v plechové krytině	m	7,625	352,00	2 684	CS ÚRS 2018 01
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005							
Etapa B - střechy "p" sklonu 48° - úžlabí; sqrt(2,50^2+3,00^2)							
Etapa B - střechy "p" sklonu 48° - úžlabí; sqrt(2,20^2+3,00^2)							
6.	SP	76400241x3 Montáž strukturované oddělovací rohože Plný popis: Montáž strukturní oddělovací rohože jakékoli rš	m2	36,020	85,40	3 076	VLASTNÍ
Výkaz výměr: Dle pol. krytina plechová; 29,157							
Dle pol. úžlabí plechové; 7,625*0,900							
7.	H	28329223 fólie strukturovaná pod plechovou krytinu š 1,5m Plný popis: fólie strukturovaná pod plechovou krytinu š 1,5m, spodní vrstva difúzně otevřená třívrstvá fólie, propustnost vodní páry větší jak 1300 g/m2 dle din 52615, Rd menší jak 0,02 m.	m2	39,622	194,70	7 714	CS ÚRS 2018 01
8.	SP	764001821 Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do sutí Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do sutí	m2	29,157	84,90	2 475	CS ÚRS 2018 01
9.	SP	764001861 Demontáž hřebene z hřebenáčů do sutí	m	2,610	43,50	114	CS ÚRS 2018 01

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenáčů do suti							
10.	SP	764001881	Demontáž nároží z hřebenáčů do suti	m	16,415	43,50	714 CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží z hřebenáčů do suti							
11.	SP	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	7,625	45,30	345 CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti							
12.	SP	712600831	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° jednovrstvě	m2	36,020	65,20	2 349 CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Odstranění ze střech šikmých přes 30 st. do 45 st. krytiny povlakové jednovrstvě							
13.	SP	764531405	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 400 mm - včetně háků a čel	m	81,720	998,00	81 557 CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005, dle ozn. "KB/01" - žlab; 14,10+12,82+21,31+2,18+2,35+2,26+2,40+2,00+22,30							
14.	SP	764531425	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Cu plechu rš 400 mm	kus	6,000	812,30	4 874 CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 400 mm							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005; 6							
15.	SP	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab, doplnění na os. vzd. 0,5m	kus	41,000	63,70	2 612 CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005, dle ozn. "KB/01" - doplnění na osovou vzd. 0,5m; 81,72/2+0,140							
16.	H	55349855x	háč žlabový povrchová úprava Cu 400 se silnější pásovinou 25/6mm	kus	41,000	290,00	11 890 CS ÚRS 2018 01
Plný popis: háč žlabový povrchová úprava Cu 400							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005, dle ozn. "KB/01" -doplnění na osovou vzd. 0,5m; 81,72/2+0,140							
17.	SP	764538423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm	m	16,500	875,00	14 438 CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005, dle ozn. "KBA/02" - svod; 13,50+13,00 Odpčet potrubí v délce 5m na každý svod; -5,00*2							
18.	SP	721174056	Potrubí z PP dešťové DN 125 - v barvě Cu plechu, včetně objímek	m	10,000	455,00	4 550 CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Potrubí z plastových trub polypropylenové dešťové DN 125							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005, dle ozn. "KB/02"; Potrubí v délce 5m na každý svod od UT; 5,00*2							
19.	SP	764538424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 150 mm	m	15,900	1 389,00	22 085 CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005, dle ozn. "KBA/02" - svod; 13,20+12,70 Odpčet potrubí v délce 5m na každý svod; -5,00*2							
20.	SP	721174057	Potrubí z PP dešťové DN 150	m	10,000	710,00	7 100 CS ÚRS 2018 01

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Potrubí z plastových trub polypropylenové dešťové DN 150 Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005, dle ozn. "KB/02"; Potrubí v délce 5m na každý svod od UT; 5,00*2							
21.	SP	764531465		10,000			
		Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Cu plechu 220x220x300 mm průměr svodu 120 mm	kus	5,000	1 964,00	9 820	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík hranatý, 220x220x300 mm, průměr svodu 120 mm							
22.	SP	764231472		5,000			
		Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005, dle výpisu kl. prvků, ozn. "KB/03"; Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 900 mm	m	17,500	1 229,00	21 508	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Oplechování střešních prvků z měděného plechu úžlabí rš 1000 mm							
23.	SP	764334412		17,500			
		Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005, dle ozn. "KB/04" - úžlabí; Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez listů z Cu plechu	m2	1,075	1 890,00	2 032	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Lemování prostupů z měděného plechu bez listů, střech s krytinou skládanou nebo z plechu							
24.	SP	764233451		1,075			
		Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005, dle ozn. "BA/05" - komín; 1x komín 500/500; 0,50*(0,330+0,500)+(0,50+0,25*2)*0,330*2	kus	6,000	4 137,00	24 822	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Střešní výlez pro krytinu prejzovou nebo vlnitou z Cu plechu							
25.	SP	764233456		6,000			
		Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005, dle ozn. "KA/06" - výlez střešní; Sněhový zachytávač krytiny z Cu plechu průběžný dvoutrubkový	m	37,000	1 235,00	45 695	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Oplechování střešních prvků z měděného plechu sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový							
26.	SP	998764103		37,000			
		Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005, dle ozn. "KB/10" - sněhová 2tr. zachyt.; 13,00+19,00+5,00	t	1,023	10 640,00	10 882	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m							
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m							
765: Krytiny tvrdé							
1.	SP	765114022		885 021			
		Krytina keramická bobrovka engobovaná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho	m2	656,109	897,60	588 924	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30 st. na sucho šupinové krytí engobovaná							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005							
2.	SP	765113913		656,109			
		Etapa B - plocha střechy "S" sklonu 52°; (216,93+167,80)/0,6157*1,05	m2	656,109	165,00	108 258	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 50°							
Plný popis: Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. Příplatek cenám za sklon přes 50 st.							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005							
3.	SP	765113212		656,109			
		Etapa B - plocha střechy "S" sklonu 52°; (216,93+167,80)/0,6157*1,05	m	5,865	1 237,00	7 254	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Krytina keramická nárožní hrana z hřebenačů engobovaných na sucho s větracím pásem kovovým							
Plný popis: Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. nárožní hrana na sucho s větracím lepícím pásem kovovým z hřebenačů engobovaných							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005								
Etapa B - nároží; $\sqrt[4]{4,55^2 + (6,70-3,00)^2}$								
4.	SP	765113312	Krytina keramická hřeben z hřebenačů engobovaných na sucho s větracím pásem kovovým	m	37,995	1 237,00	47 000	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. hřeben na sucho s větracím pásem kovovým z hřebenačů engobovaných								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005								
Etapa B - střechy "S" sklonu 52°; 19,525+18,47								
5.	SP	765114411	Krytina keramická bobrovka úžlabí na plechové noky	m	17,500	564,30	9 875	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30 st. úžlabí na plechové noky								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005								
Etapa B - úžlabí -dle výpisu ozn."KB04"; (11,0+6,5)								
6.	SP	765115111	Montáž rozdělovacího hřebenačů pro keramickou krytinu	kus	1,000	186,00	186	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Montáž střešních doplňků krytiny keramické doplňků hřebene rozdělovacího hřebenačů								
7.	H	59660824	hřebenač rozdělovací valbový keramický, engoba	kus	1,000	1 387,00	1 387	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: hřebenač rozdělovací valbový keramický, engoba								
8.	SP	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	656,109	54,70	35 889	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30 st. na sucho do suti								
9.	SP	765111811	Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové do suti za sklon přes 30°	m2	656,109	18,20	11 941	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. do suti								
10.	SP	765111861	Demontáž krytiny keramické hřebenu a nároží sklonu do 30° na sucho do suti	m	43,860	53,10	2 329	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Demontáž krytiny keramické hřebenu a nároží sklonu do 30 st. z hřebenačů na sucho do suti								
Výkaz výměr: Dle pol. nové nároží; 5,865								
Dle pol. nový hřeben; 37,995								
11.	SP	765111881	Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenu a nároží z prejů do suti za sklon přes 30°	m	43,860	25,00	1 097	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. do suti								
12.	SP	765113112	Krytina keramická okapová hrana s větracím pásem kovovým	m	81,720	132,60	10 836	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. okapová hrana s větracím pásem kovovým								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005, dle ozn. "KB/07"- větrací pás; 81,72								
13.	SP	765115421	Montáž bezpečnostního háku pro keramickou krytinu	kus	16,000	465,00	7 440	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Montáž střešních doplňků krytiny keramické bezpečnostního háku								
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005, dle ozn. "KB/08"- bezpeč. střešní hák; 16								
14.	H	596-60250	Dod. Bezpečnostní střešní hák - barevný	kus	16,000	1 074,30	17 189	VLASTNÍ
Plný popis:								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005, dle ozn. "KB/08"-, bezpeč. střešní hák; 16							
15.	SP	765115352	Montáž střešní stoupací plošiny délky do 800 mm pro keramickou krytinu	kus	16,000	598,00	1 794
Plný popis: Montáž střešních doplňků krytiny keramické stoupací plošiny délky přes 400 do 800 mm							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005, dle ozn. "KB/09"-, stoupací rošt na krytinu; 3*1							
16.	H	59660007	stoupací komplet univerzální-dlouhý, držák rovný rošt 80/25cm vč. spojovacího materiálu v barvě	kus	3,000	1 987,00	5 961
Plný popis: stoupací komplet univerzální-dlouhý, držák rovný rošt 80/25cm vč. spojovacího materiálu v barvě							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005, dle ozn. "KB/09"-, stoupací rošt na krytinu; 3*1							
17.	SP	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	43,906	630,00	27 661
Plný popis: Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m							
783: Natěry							
1.	SP	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce - vyměněných prvků krovu	m2	25,000	196,70	4 918
Plný popis: Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005							
Výměna řeziva krovu; (3,00*5+5,00*3+8,00+1,063)*0,16*4							
2.	SP	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	18,078	95,00	1 717
Plný popis: Penetrační nátěr omítek hladkých omítek tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový							
3.	SP	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	18,078	187,00	3 381
Plný popis: Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový							
Výkaz výměr: Dle pol. nové vně om; 3,300							
Dle pol. oprava vně om; 12,258+28,00*0,09							
14,778							
TZ2: Jímací vedení a uzemnění							
1.	SP	HZS2221	Montážní práce na - přeložky a demontážní práce	hod	26,000	385,00	10 010
Plný popis:							
2.	H	PRL7180302-A1-NN	Materiál související s přeložkami, včetně ostatního příslušenství - přeložky a demontážní práce	kus	1,000	14 300,00	14 300
Plný popis:							
3.	SP	HZS2221	Montážní práce na - podružném a spojovacím materiálu	hod	10,000	350,00	3 500
Plný popis:							
4.	H	PSM7180302-A1-NN	Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství	kus	1,000	8 100,00	8 100
Plný popis:							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
5.	SP	741410022	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v průmyslové výstavbě v zemi	m	4,000	64,30	257	CS ÚRS 2018 01
Plný popis:								
6.	H	ELT10.074.580	Pásek ocelový FeZn 30/4	KG	4,000	34,90	140	VLASTNÍ
Plný popis:								
7.	H	BIPOL BILAK ZN01	Zinková barva k nátěrům ocelových předmětů a konstrukcí vystavených agresivnímu prostředí	KG	0,040	487,00	19	VLASTNÍ
Plný popis:								
8.	SP	741410042	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v průmysl výstavbě	m	4,000	59,60	238	CS ÚRS 2018 01
Plný popis:								
9.	H	ELT10.577.458	Drát ocelový FeZn průměr 10mm, (0.62kg/1m)	KG	2,480	36,90	92	VLASTNÍ
Plný popis:								
10.	SP	741420002	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10mm s podpěrou	m	28,000	234,70	6 572	CS ÚRS 2018 01
Plný popis:								
11.	H	ELT10.608.291	AlMgSi 8 T/4 - Drát uzemňovací, měkký, průměr 8mm/50mm ² , 1m=0,135kg 1kg=7,40m	KG	3,780	185,00	699	VLASTNÍ
Plný popis:								
12.	H	ETE10.342.773	PV s příchytkou, s vrutem a hmoždinkou 7 x 180 mm, materiál základny z odlitku Zn, materiál - příložky FeZn Rd, pro drát o průměru 7-10mm	KS	28,000	150,00	4 200	VLASTNÍ
Plný popis:								
13.	SP	741420002	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10mm s podpěrou	m	90,000	234,70	21 123	CS ÚRS 2018 01
Plný popis:								
14.	H	ELT10.608.291	AlMgSi 8 T/4 - Drát uzemňovací, měkký, průměr 8mm/50mm ² , 1m=0,135kg 1kg=7,40m	KG	12,150	184,60	2 243	VLASTNÍ
Plný popis:								
15.	H	VL68500697	PV s drážkem pro Rd 8mm se zakulaceným stojatým falcem. Rozsah upnutí do D 20mm, výška podpěry je - 20mm	KS	90,000	138,00	12 420	VLASTNÍ
Plný popis:								
16.	SP	741440031	Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	2,000	510,00	1 020	CS ÚRS 2018 01
Plný popis:								
17.	SP	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	4,000	145,70	583	CS ÚRS 2018 01
Plný popis:								
18.	H	ELT10.342.070	ZT - Zaváděcí tyč FeZn, Rd 16 mm, komplet se svorkou zkušební a svorkou spojovací, L 1500 mm	KS	2,000	873,00	1 746	VLASTNÍ

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
19.	SP 741420083	Montáž vedení hromosvodné štítek k označení svodu	kus	2,000	93,60	187	CS ÚRS 2018 01
Plný popis:							
20.	H DHN481 0xx	Ornačovací štítek Al s vyraženým číslem pro Rd 7-10/Fl 30	KS	2,000	43,10	86	VLASTNÍ
Plný popis:							
21.	SP 741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	11,000	145,70	1 603	CS ÚRS 2018 01
Plný popis:							
22.	H ELT10.046.769	SS - Svorka spojovací FeZn, pro průměr vodiče 8-10mm, 2x šroub se šestihrannou hlavou	KS	11,000	24,70	272	VLASTNÍ
Plný popis:							
23.	SP 741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	2,000	145,70	291	CS ÚRS 2018 01
Plný popis:							
24.	H ELT10.341.505	SR - Svorka křížová 60x60 mm s destičkou, FeZn, Rd 8-10/Fl 30	KS	2,000	43,50	87	VLASTNÍ
Plný popis:							
25.	SP 741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	4,000	145,70	583	CS ÚRS 2018 01
Plný popis:							
26.	H ELT10.341.549	SP - Svorka připojovací, rozsah Rd 5-18mm, NEREZ VZA	KS	4,000	53,20	213	VLASTNÍ
Plný popis:							
27.	SP 741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	2,000	145,70	291	CS ÚRS 2018 01
Plný popis:							
28.	H ELT10.341.514	SO - Svorka okapová FeZn, s příchytkou, zaoblení 16-22 mm, Rd 8-10	KS	2,000	38,40	77	VLASTNÍ
Plný popis:							
29.	SP 741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	3,000	600,00	1 800	CS ÚRS 2018 01
Plný popis:							
30.	H DHN123032	JT2 - Jímací tyč, L=2000 mm včetně držáku do hřebene střechy	KS	3,000	1 100,00	3 300	VLASTNÍ
Plný popis:							
31.	SP 460150154	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně s 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 4	m	4,000	287,00	1 148	CS ÚRS 2018 01
Plný popis:							
32.	SP 460560054	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4	m	4,000	121,30	485	CS ÚRS 2018 01
Plný popis:							
33.	SP 460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	1,400	142,80	200	CS ÚRS 2018 01
Plný popis:							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
34.	SP	220370301 <i>Plný popis:</i>					
		Montážní plošina pro jeden svod jímacího vedení	kus	2,000	1 735,00	3 470	CS ÚRS 2018 01
35.	SP	741810002 <i>Plný popis:</i>					
		Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	18 120,00	18 120	CS ÚRS 2018 01

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							
1.	ON	07	Zařízení staveniště	%	1,500	12 430,00	18 645
			<i>Plný popis:</i>				VLASTNÍ

SS2: Neuznatelné náklady
SO_02b: Etapa B
009: Ostatní konstrukce a práce

1.	SP	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	96,654	81,20	7 848	CS ÚRS 2018 01
			<i>Plný popis:</i> Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m					
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005 pod lešením								
Z vnější strany; (22,30+2,01+2,405+2,26+2,35+2,185+21,315)*1,20								65,790
Ze dvora; (14,10-1,20+12,82)*1,20								30,864
								7 848
								362 394
								362 394

1.	SP	941112222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah š 1,2 m v 25m za první a ZKD den použití - náklady na udržování a opotřebení lešeňového materiálu	m2	5 557,608	23,70	131 715	CS ÚRS 2018 01
			<i>Plný popis:</i> Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -212;					
Výkaz výměr: 926,268*6								191 758

2.	SP	949211211	Příplatek k lešeňové podlaží s příčníky pro trubkovou lešení za první a ZKD den použití - náklady na udržování a opotřebení lešeňového materiálu	m2	579,924	24,10	13 976	CS ÚRS 2018 01
			<i>Plný popis:</i> Montáž lešeňové podlahy pro trubkovou lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
Výkaz výměr: 96,654*6								579,924

3.	SP	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití - náklady na udržování a opotřebení lešeňového materiálu	m2	6 282,510	4,80	30 156	CS ÚRS 2018 01
			<i>Plný popis:</i> Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111					
Výkaz výměr: 1047,085*6								6 282,510

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
4.	SP 944711211	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití - náklady na udržování a opotřebení lešňového materiálu	m	30,000	42,00	1 260	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1111							
Výkaz výměr: 5,0*6							
5.	SP 94194-1500.R2X	Dovaz včetně odvozu lešení	kus	1,000	14 650,00	14 650	VLASTNÍ
Plný popis:							
765: Krytiny tvrdé							
1.	SP 765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	685,266	32,70	22 408	CS ÚRS 2018 01
Plný popis: Nouzové zakrytí střechy plachtou							
Výkaz výměr: Výkres č. D.1.1005							
				Etapa B - plocha střechy "S" sklonu 52°;		(216,93+167,80)/0,6157*1,05	
				Etapa B - plocha střechy "P" sklonu 48°;		(18,58)/0,6691*1,05	
TZ2: Jímací vedení a uzemnění							
1.	SP HZ52222	Práce na - vyhotovení dokumentace skutečného stavu	hod	30,000	385,00	11 550	VLASTNÍ
Plný popis:							
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							
1.	ON 045002000	Kompletační a koordinační činnost - včetně kontrolní činnosti, koordinace prací a zajištění všech zkoušek a revizí ke kolaudaci, atd.	kus	1,000	9 130,00	9 130	VLASTNÍ
Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost							
2.	ON 053103000	Místní poplatky - zábor veřejného prostranství	kus	1,000	19 700,00	19 700	VLASTNÍ
Plný popis: Finanční náklady poplatky místní poplatky							
ZREZ: Rezerva investora							
1.	ON REZ-01	Rezerva investora - stanovena ve výši 100.000,- bez DPH	kus	1,000	100 000,00	100 000	VLASTNÍ
Plný popis:							

HRAMONOGRAM PRACÍ

Název akce:	Bývalý dominikánský klášter v Šumperku - výměna střešní krytiny Etapa A - realizace v roce 2018		
	Identifikační údaje		
Zadavatel:	Město Šumperk	IČ:	00303461
Termín zhotovení:	06-10/2018 (předpoklad)		

Objekt	Činnost	2018																													
		červen						červenec						srpen						září						říjen					
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44							
„Bývalý dominikánský klášter v Šumperku - výměna střešní krytiny“	STAVENÍŠTE																														
	Převzetí staveniště zhotovitelem																														
	Přípravné a zahajovací práce (zařízení staveniště)																														
	003: Svislé konstrukce																														
	006: Úpravy povrchu																														
	0094: Lešení																														
	0096: Bourací práce																														
	099: Přesun hmot HSV																														
	762: Konstrukce tesařské																														
	764: Konstrukce klempířské																														
	765: Krytiny tvrdé																														
	783: Nátěry																														
	TZ2: Jímací vedení a uzemnění																														
	Dokončovací a úklidové práce																														
	Předání stavby objednateli																														

Název akce:	Bývalý dominikánský klášter v Šumperku - výměna střešní krytiny Etapa B - realizace v roce 2019		
Identifikační údaje			
Zadavatel:	Město Šumperk	IČ:	00303461
Termín zhotovení:	06-10/2019 (předpoklad)		

Objekt	Činnost	2019																													
		červen						červenec						srpen						září						říjen					
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44							
„Bývalý dominikánský klášter v Šumperku - výměna střešní krytiny“	STAVENISTE																														
	Převzetí staveniště zhotovitelem																														
	Přípravné a zahajovací práce (zařízení staveniště)																														
	003: Svislé konstrukce																														
	006: Úpravy povrchu																														
	0094: Lešení																														
	0096: Bourací práce																														
	099: Přesun hmot HSV																														
	762: Konstrukce tesařské																														
	764: Konstrukce klempířské																														
	765: Krytiny tvrdé																														
	783: Nátěry																														
	TZ2: Jímací vedení a uzemnění																														
	Dokončovací a úklidové práce																														
	Předání stavby objednateli																														

V Šumperku dne 28. 03. 2018

DACH SYSTEM, s.r.o.
 Chvátkovická 45, 779 00 Olomouc
 tel./fax: 585 311 526
 IČ: 253 67 501, DIČ: CZ25367501

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor/oddělení: Odbor výstavby/oddělení státní
památkové péče



Tel.: (+420) [redacted]
Fax.: (+420) [redacted]

Naše č. j.: [redacted]
Naše sp. zn.: [redacted]

Město Šumperk
nám. Míru 1
787 01 Šumperk

zast.
Městský úřad Šumperk
odbor MJP
nám. Míru 1
787 01 Šumperk

Vyřizuje: [redacted]
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
Datum: 19.3.2018

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, oddělení státní památkové péče, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), obdržel dne 28.2.2018 žádost žadatele, kterým je Město Šumperk, IČO 00303461, nám. Míru č.p. 364/1, 787 01 Šumperk 1, kterého zastupuje na základě pověření ze dne 7.9.2009 Ing. Hana Répalová, vedoucí odboru MJP, Městský úřad Šumperk, IČO 00303461, nám. Míru č.p. 364/1, 787 01 Šumperk 1, o vydání závazného stanoviska v souladu s § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči, ve věci:

udržovacích prací - výměna střešní krytiny včetně souvisejících prací na objektu Kladská č.p. 234/2, Šumperk - nemovitá kulturní památka klášter dominikánský s kostelem Zvěstování P. Marie, pozemek parc. č. 119/1, 119/2 v k.ú. Šumperk, rejstříkové číslo ÚSKP ČR 14424 / 8-1271.

Podle § 14 odst. 1 a 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, dle ustanovení § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), vydává správní orgán toto závazné stanovisko:

Práce: udržovací práce - výměna střešní krytiny včetně souvisejících prací na objektu Kladská č.p. 234/2, Šumperk - nemovitá kulturní památka klášter dominikánský s kostelem Zvěstování P. Marie, pozemek parc.č. 119/1, 119/2 v k.ú. Šumperk, rejstříkové číslo ÚSKP ČR 14424 / 8-1271, spočívají dle předložené žádosti a PD realizační projekt " Bývalý dominikánský klášter v Šumperku - výměna střešní krytiny", zprac.: [redacted] leden 2018, paré č. 6, v: výměně stávající dožilé střešní krytiny a klempířských prvků na objektu bývalého dominikánského kláštera v Šumperku; na místo dnešní krytiny z pálených drážkových tašek červené barvy je navržena opět pálená taška bobrovka na šupinové krytí v úpravě engoba červená; současná plechová měděná krytina bude v řešené části provedena jako nová z falcované měděné plechové hladké krytiny se stojatou drážkou na dřevěné bednění; stávající měděné klempířské prvky budou vyměněny za nové z měděného plechu; (s výjimkou spodních

částí, které budou plastové), měděný plech bude použit i k opravě lemování komínů, úžlabí střech a požárních zídek, střešní výlezy budou nové, typové. Opraveny budou poškozené části komínů a požárních zídek s použitím vápenocementových omítek. Nově jsou řešeny hromosvody. Střechy budou doplněny sněhovými dvoutýčovými zachytávači. Nové dřevěné prvky (latě, bednění a zpevňovací pásy) budou smrkové, hraněné, s ošetřením dvounásobným impregnačním nátěrem; ošetření ozdobných prvků na východním štítu objektu není předmětem předloženého projektu (bude řešeno samostatnou žádostí o nové závazné stanovisko);

jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné v celém rozsahu dle předloženého záměru.

Odůvodnění:

Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, oddělení státní památkové péče, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče, obdržel dne 28.2.2018 žádost žadatele, kterým je Město Šumperk, IČO 00303461, nám. Míru č.p. 364/1, 787 01 Šumperk 1, kterého zastupuje na základě pověření ze dne 7.9.2009 [redacted] Městský úřad Šumperk, IČO 00303461, nám. Míru č.p. 364/1, 787 01 Šumperk 1, o vydání závazného stanoviska v souladu s § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči, ve věci udržovacích prací - výměna střešní krytiny včetně souvisejících prací na objektu Kladská č.p. 234/2, Šumperk - nemovitá kulturní památka klášter dominikánský s kostelem Zvěstování P. Marie, pozemek parc. č. 119/1, 119/2 v k.ú. Šumperk, rejstříkové číslo ÚSKP ČR 14424 / 8-1271. Dnem podání žádosti bylo dle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení.

K zamýšleným pracím se písemně vyjádřil dne 14.3.2018 (doručeno dne 14.3.2018) NPÚ, ú.o.p. Olomouc pod č. jednací NPÚ-391/18298/2018.

Objekt bývalého dominikánského kláštera v Šumperku, pozemek parc. č. st. 119/1, 119/2 v katastrálním území Šumperk je nemovitá kulturní památka chráněná státem ve smyslu zákona o státní památkové péči, která je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 14424 / 8-1271. Areál bývalého dominikánského kláštera s přilehlým kostelem Zvěstování Panny Marie je původně gotický objekt ze 14. století s výraznou raně barokní úpravou z 2. poloviny 17. století. V průběhu 19. století byl areál po zrušení kláštera upraven v duchu klasicismu pro obytné a hospodářské účely se zvýšením budov o patro. Klášter je čtyřkřídlá budova, s vysunutým křídlem bývalého refektáře, polygonální nárožní věží a křížovou chodbou kolem čtvercového rajského dvora. Budovy kláštera jsou zastřešeny sedlovými střechami s keramickou krytinou. Sousední objekt kostela, který přiléhá k severní straně kláštera, je jednolodní podélný typ kostela s polygonálním závěrem, obdélnou předsíní a boční kaplí sv. Jana Nepomuckého a studentskou kaplí. Sedlová střecha kostela i přilehlé pultové střechy kaplí jsou kryty měděným plechem.

Předložený návrh řeší udržovací práce spočívající ve výměně střešní krytiny včetně souvisejících prací na objektu bývalého dominikánského kláštera. Areál bývalého dominikánského kláštera s kostelem Zvěstování Panny Marie je původně gotický objekt ze 14. století s výraznou raně barokní úpravou z 2. poloviny 17. století a klasicistní dostavbou z 19. století. Jedná se o významnou součást historické zástavby města, která výrazným způsobem dotváří panorama města.

Protože předložený záměr má charakter běžné údržby a výrazně neovlivní vzhled objektu, nedojde jeho realizací k narušení památkové hodnoty chráněné stavby a nebudou tak negativně dotčeny zájmy památkové péče.

Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, oddělení státní památkové péče, vycházel při svém rozhodování ze všech dostupných podkladů a zjištění a řídil se platnými právními předpisy a nařízeními.

Toto závazné stanovisko je podkladem pro stavební řízení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Poučení:

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nýbrž je úkonem učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podanému proti rozhodnutí ve věci samé.

Městský úřad Šumperk
odbor výstavby
oddělení státní památkové péče
-1-


vedoucí oddělení

Obdrží:

do vlastních rukou:

Městský úřad Šumperk, odbor MJP, nám. Míru č.p. 364/1, 787 01 Šumperk 1
na vědomí:

Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, Jesenická 31, 787 01 Šumperk 1
Národní památkový ústav, IDDS: 2cy8h6t