

## 0507 - Výměna oddálených hromosvodů

Počet listů: 2

Rekapitulace ceny - výkaz výměr				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			
2	doprava dodávek	2,00		
3	přesun dodávek	1,00		
4	materiál elektromontážní			
5	prořez	3,00		
6	materiál podružný	2,00		
7	elektromontáže			
8	nátěry			
9	zemní práce			
10	PPV pro elektromontáže	5,00		
11	dodávky celkem			
12	materiál+výkony celkem			
13	ostatní náklady			
14	<b>NÁKLADY 11-13 celkem</b>			271 276,00
15	zařízení staveniště	4,00		
16	revize			
17	<b>cena bez DPH</b>			275 907,84
18	DPH základní sazba v %	21	275 907,84	57 940,65
19	<b>CENA vč.DPH (Kč)</b>			333 848,49

žlutá pole a cenu za MJ vyplní uchazeč

Sou

p.č.

Dod

1

Mat

2

3

4

Elek

5

6

7

8

9

Mon

10

Zem

11

12

13

Osta

14

15

16

17

18

19

20

21

22

**popis položek**

	popis položky	MJ	množství	cena/MJ	cena celkem
--	---------------	----	----------	---------	-------------

**stavky zařízení**

000569212	stožár zinkovaný JBUD 22-DD + jímový, tyč 22m	ks	6,00		
<b>součet</b>					<b>150 000,00</b>

**materiál elektromontážní**

000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	50,00		
000295072	svorka pásku zemnicí SR2d 2šrouby FeZn	ks	6,00		
000000125	smršťovací trubice RPK 30/8 zeleno/žlutá	m	6,00		
<b>součet</b>					<b>2 234,00</b>

**elektromontáže**

210204002	stožár dělený 22m, sestavení a ustavení	ks	6,00		
210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	50,00		
210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	6,00		
210220445	ochrana zeměni smršťovací trubicí 30/8mm	m	6,00		
210020651	svářecí práce vč. zabroušení sváru ( stožár )	ks	6,00		
<b>součet</b>					<b>51 862,00</b>

**montáže další obory**

250060901	ochrana povrchu sváru zinkovou barvou	ks	6,00		
<b>součet</b>					<b>1 200,00</b>

**zemní práce**

460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0	m	30,00		
460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	30,00		
460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	30,00		
<b>součet</b>					<b>10 500,00</b>

**ostatní náklady**

219000221	provoz jeřábu	hod	22,00		
219000212	nákladní auto 5/10t	km	50,00		
219990011	spolupráce s jeřábníkem	hod	22,00		
219990011	demontáž stáv. stožárů	ks	6,00		
219002811	vysekání rýhy/zed' beton/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	12,00		
219003692	zabetonování rýhy 30x30	m	12,00		
219990011	úprava stávajících stožárů na likvidaci (rozřezání)	ks	6,00		
219990011	práce mimo ceník - manipulace a ostatní práce	hod	22,00		
219990011	práce mimo ceník - manipulace a ostatní práce	hod	10,00		
<b>součet</b>					<b>52 480,00</b>