

**VÝTAHY - VÝROBA VÝPLNÍ - STAVEBNÍ ČINNOST - ZPRACOVÁNÍ PLECHŮ - PRÁŠKOVÁ LAKOVNA**

CERTIFIKOVANÁ FIRMA



Ing. Stanislav Petrovič  
Horní Maxov

Tel:  
Email:

30.06.2017

**Číslo nabídky: 216-A528**

**Akce: BYTOVÝ DŮM Horní Maxov č.p.178**  
Kontaktní osoba: Svobodová Šárka, e-mail: [svobodova@msv-lbc](mailto:svobodova@msv-lbc), tel: 727 807 552

Vážení,

Děkujeme za Vaši poptávku a nabízíme Vám plastové výplně otvorů vlastní výroby z vysoce kvalitních **německých** profilů s výbornou tepelnou a zvukovou izolací v moderním designu.

**REHAU systém SYNEGO o konstrukční hloubce 80 mm**

**Koeficient prostupu tepla:** od  $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  při použití zasklení s  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$   
od  $U_w = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$  při použití zasklení s  $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

**Popis systému:** jedná se o 6-7 komorový profil REHAU s naextrudovaným středovým těsněním

**Barevné provedení:** bílá nebo dle barevné palety dekorů REHAU (dřevodekory, barvy RAL, metalické aj.)

**Zasklení:** standardně izolační trojsklo 4/14/4/14/4FL čiré + "teplý" distanční rámeček Swisspacer s hodnotou  $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ , případně izolační dvojsklo 4/16/4FL s  $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

**Kování:** celobvodové kování ROTO NT s povrchovou úpravou ROTOSIL NANO, která zvyšuje odolnost povrchové úpravy, včetně pojistky proti otevření křídla při sklopné pozici, v základní výbavě vedení s bezpečnostními prvky  
vchodové dveře - standardní klika/klika (koule) + bezpečnostní 3-bodový zámek + standardní cylindrická vložka  
- případně kování VORNE - viz text u jednotlivých pozic, příp.u rekapitulace ceny


**Příslušenství:** žaluzie, parapety, sítě proti hmyzu a další - dle Vašich požadavků


**Záruka:** Záruka na plastové konstrukce je 24 měsíců, na kování a příslušenství 24 měsíců. Při dodržení "Záručních podmínek MSV Liberec" a uhrazení celkové ceny bude záruka na plastové konstrukce upravena standardně na 36 měsíců.

**Platnost nabídky:** je 4 týdny od data jejího vyhotovení.

Standardní součástí oken je 5-komorový připojovací parapetní profil pro osazení parapetu výšky 30 mm. Prvky otevírané dovnitř jsou zobrazeny z pohledu interiéru. Dveře jsou zobrazeny z pohledové strany na panty.


Firma je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7273

Č.poz.	Kusy	Množ.	Cena/jedn. Kč	Celk.cena Kč
<b>D1</b>	1	ks	35.077,00	35.077,00
				
<p>Vstup na zahradu  Rám 82 MD / Dv.kří Z SYNEGO  zlatý dub  Vnější rozměry rámu.: 1000/2100  Rozm.prvku.....: 1000/2100  1x Vch.dveře bezp.lkř.pravé  Sendvič HPL 36mm barva/barv  01.01/ 312x 749  01.02/ 312x 749  VSG 33.1/14/4/14/4 Ug=0,6  01.05/ 312x 399  01.03/ 312x 548  01.04/ 312x 548  01.06/ 312x 399</p>				
<p>Vchodové dveře otevíravé dovnitř pravé  Klika/klika (koule)  Bezpečnostní tříbodové kování + vložka standard(3ks klíčů)  3 dveřní panty  AL práh</p>				

<b>D2</b>	1	ks	37.575,00	37.575,00
				
<p>Hlavní vstup  Rám 82 MD / Dv.kří Z SYNEGO  zlatý dub  Vnější rozměry rámu.: 1000/2400  Rozm.prvku.....: 1000/2400  1x Vch.dveře bezp.lkř.pravé  Sendvič HPL 36mm barva/barv  01.01/ 312x 877  01.02/ 312x 877  VSG 33.1/14/4/14/4 Ug=0,6  01.05/ 312x 483  01.03/ 312x 636  01.04/ 312x 636  01.06/ 312x 483</p>				
<p>Vchodové dveře otevíravé dovnitř pravé  Klika/klika (koule)  Bezpečnostní tříbodové kování + vložka standard(3ks klíčů)  3 dveřní panty  AL práh</p>				

Č.poz.	Kusy	Množ.	Cena/jedn. Kč	Celk.cena Kč
			Převod.....:	72.652,00
<b>D3</b>	1	ks	31.396,00	31.396,00

M 1:50



450 450

900

Vstup do elektro  
 Rám 82 MD / Dv.kří T SYNEGO  
 zlatý dub  
 Vnější rozměry rámu.: 900/1630  
 Rozm.prvku.....: 900/1630  
 1x Vch.dveře bezp.lkř.pravé  
 Sendvič HPL 36mm barva/barv  
 01.01/ 262x 548  
 01.02/ 262x 548  
 VSG 33.1/14/4/14/4 Ug=0,6  
 01.05/ 262x 268  
 01.03/ 262x 411  
 01.04/ 262x 411  
 01.06/ 262x 268

Vchodové dveře otevíravé ven pravé

Klika/klika (koule)


Bezpečnostní tříbodové kování + vložka standard(3ks klíčů)

3 dveřní panty

AL práh

<b>1.0</b>	3	ks	9.065,00	27.195,00
------------	---	----	----------	-----------

M 1:50



475 475

950


1.PP  
 Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO  
 zlatý dub  
 Vnější rozměry rámu.: 950/ 970  
 Rozm.prvku.....: 950/1000  
 1x Otevíravě sklopné pravé NT  
 VSG 33.1/14/4/14/4 Ug=0,6  
 01.01/ 362x 774  
 01.02/ 362x 774

950 mm Parapetní profil 30/43

dole -

<b>2.0</b>	1	ks	4.098,00	4.098,00
------------	---	----	----------	----------

M 1:50







700

1.PP  
 Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO  
 zlatý dub  
 Vnější rozměry rámu.: 700/ 445  
 Rozm.prvku.....: 700/ 475  
 1x Sklopné (hranový převod) NT  
 VSG 33.1/14/4/14/4 Ug=0,6  
 01.01/ 504x 249

700 mm Parapetní profil 30/43

dole -

Převod.....: 135.341,00


Č.poz.	Kusy	Množ.	Cena/jedn. Kč	Celk.cena Kč
			Převod.....:	135.341,00
<b>3.0</b>	1 ks		4.955,00	4.955,00
		<p>1.PP  Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO  zlatý dub  Vnější rozměry rámu.: 850/ 570  Rozm.prvku.....: 850/ 600  1x Sklopné (hranový převod) NT  VSG 33.1/14/4/14/4 Ug=0,6  01.01/ 654x 374</p>		
850 mm		Parapetní profil 30/43	dole -	
<b>4.0</b>	16 ks		23.339,00	373.424,00
		<p>1.NP-8ks, 1.NP-8ks  Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO  zlatý dub  Vnější rozměry rámu.: 1550/1520  Rozm.prvku.....: 1550/1550  1x Otevíravě sklopné levé NT  1x Otevíravě sklopné pravé NT  VSG 33.1/14/4/14/4 Ug=0,6  01.02/ 380x 421  01.01/ 380x 872  02.02/ 380x 460  02.01/ 380x 912  03.02/ 380x 421  03.01/ 380x 872</p>		
1.550 mm		Parapetní profil 30/43	dole -	
<b>5.0</b>	6 ks		5.233,00	31.398,00
		<p>1.NP-3ks, 2.NP-3ks  Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO  zlatý dub  Vnější rozměry rámu.: 575/ 870  Rozm.prvku.....: 575/ 900  1x Otevíravě sklopné pravé NT  VSG 33.1/14/4/14/4 Ug=0,6  01.01/ 379x 674</p>		
575 mm		Parapetní profil 30/43	dole -	
<b>6.0</b>	3 ks		7.630,00	22.890,00
		<p>Schodiště  Rám 72 MD / Kří Z 59 SYNEGO  zlatý dub  Vnější rozměry rámu.: 850/1470  Rozm.prvku.....: 850/1500  1x Otevíravě sklopné pravé NT  VSG 33.1/14/4/14/4 Ug=0,6  01.01/ 654x1.274</p>		
850 mm		Parapetní profil 30/43	dole -	
			Převod.....:	568.008,00

Č.poz.	Kusy	Množ.	Cena/jedn. Kč	Celk.cena Kč
--------	------	-------	------------------	-----------------

			Převod.....:	568.008,00
--	--	--	--------------	------------

<b>7.0</b>	2 ks		15.199,00	30.398,00
------------	------	--	-----------	-----------

M 1:50



3.Np

Rám 72 MD / Kří Z 59

SYNEGO

zlatý dub

Vnější rozměry rámu.: 1100/1420

Rozm.prvku.....: 1100/1450

1x Otevíravě sklopné pravé NT

VSG 33.1/14/4/14/4 Ug=0,6

01.03/ 437x 597

01.01/ 437x 597

01.02/ 437x 597


01.04/ 437x 597

1.100 mm Parapetní profil 30/43

dole -

<b>8.0</b>	2 ks		3.014,00	6.028,00
------------	------	--	----------	----------

M 1:50



3.NP

Rám 72 MD / Kří Z 59

SYNEGO

zlatý dub

Vnější rozměry rámu.: 400/ 370

Rozm.prvku.....: 400/ 400

1x Otevíravě pravé NT

VSG 33.1/14/4/14/4 Ug=0,6


01.01/ 204x 174

400 mm Parapetní profil 30/43

dole -

<b>9.0</b>	2 ks		15.404,00	30.808,00
------------	------	--	-----------	-----------

M 1:50



3.NP

Rám 72 MD / Kří Z 59

SYNEGO

zlatý dub

Vnější rozměry rámu.: 1500/1120

Rozm.prvku.....: 1500/1150

1x Otevíravě sklopné levé NT

1x Otevíravě sklopné pravé NT

VSG 33.1/14/4/14/4 Ug=0,6

01.01/ 363x 924

02.01/ 363x1.006

03.01/ 363x 924

1.500 mm Parapetní profil 30/43


dole -

Převod.....:

635.242,00

Č.poz.	Kusy	Množ.	Cena/jedn. Kč	Celk.cena Kč
			Převod.....:	635.242,00
<b>10.0</b>		1 ks	22.466,00	22.466,00

M 1:50



450 450

900

1.NP

Rám 72 MD / Kří Z 59

SYNEGO

zlatý dub

Vnější rozměry rámu.: 900/2370

Rozm.prvku.....: 900/2400

1x Otevíravě sklopné pravé NT

VSG 33.1/14/4/14/4 Ug=0,6

01.05/ 337x 704

01.03/ 337x 704

01.01/ 337x 704

01.02/ 337x 704

01.06/ 337x 704

01.04/ 337x 704

900 mm Parapetní profil 30/43

dole -

Cena za montáž:

27.580,00

Mezisoučet

Kč

685.288,00

**REKAPITULACE CENY:**

Cena za plastové prvky.....	:	657.708,00
Sleva za výrobky 15 % .....	:	98.656,00
-----		
Cena výrobků po slevě .....	:	559.052,00
Montáž .....	:	27.580,00
Demontáž .....	:	11.820,00
Likvidace .....	:	8.000,00
Zednické začištění .....	:	70.920,00
Doprava .....	:	1.540,00
Příslušenství 25 .....	:	0,00
Výmalba (bílá barva) nových špalet.....	:	6.000,00
D+M Vnitřní plastové parapety ZL.DUB nebo OŘECH, vyložení 400mm, vč.bočních krytek, celkem 194 mb (všechna okna).....	:	97.000,00
D+M Vnější přechové plechy, celkem 194 mb.....	:	30.070,00
D+M Vnitřní parotěsná páska, celkem 197 mb.....	:	10.835,00
D+M Vnější paropropustná páska, celkem 197 mb.....	:	10.835,00
-----		
Cena celkem bez DPH .....	:	833.652,00
DPH 15 % .....	:	112.558,00
-----		
CELKOVÁ CENA .....	:	958.700,00

Zednické začištění kalkulováno vnitřní, nové vnitřní špalety po výměna stávajících oken špaletových.

---

Platební podmínky:  
dle dohody

---

Termín realizace:  
dle dohody

-----  
za objednatele

-----  
za zhotovitele

\*\*\*\*\*  
POKUD NENÍ V CENOVÉ NABÍDCE UVEDENO JINAK:

- \* Pomocné ocelové konstrukce nejsou předmětem cenové nabídky.
- \* Není-li v poptávce uveden počet kusů, oceněn vždy 1 ks !!!
- \* Není-li v poptávce uvedena barva profilů, oceněna bílá/bílá !!!
- \* Není-li v poptávce uveden typ zasklení, oceněno izolační dvojsklo  $U_g=1,1W/m^2.K$  s plastovým světle šedým dist.rámečkem.
- \* O sklopných oken je klička v horní části křídla.
- \* Cena za dodávku a montáž vnitřních nebo vnějších parapetů je kalkulována pouze v oblasti okna. Nejsou oceněny průběžné přes markýzy, balustrády, šambrány, meziokenní vložky a pod.  
Standardně pokud je požadován, je oceněn vnitřní plastový bílý parapet s PVC fólií, případně vnější pozinkový bílý nebo tmavě hnědý parapet popř. přechodový pozinkový (surový) plech k napojení stávajících vnějších parapetů
- \* Je-li požadována montáž : výrobky jsou ve stavebním otvoru ukotveny a spára po obvodě vypěněna. Další úpravy spáry (olištování, silikonování, oplechování, zednické začištění a pod.) nejsou standardní součástí cenové nabídky.
- \* Součástí ceny za montáž nejsou pomocné manipulační prostředky (lešení, montážní lávky, plošiny)
- \* V případě, že součástí dodávky nejsou montážní práce, není součástí cenové nabídky montážní materiál (tj. montážní pěna, hmoždinky, ankry a pod). Doprava je v tomto případě na vlastní náklady objednatele.
- \* V případě montáže výrobků objednatelem, zhotovitel nepřebírá záruku za vady způsobené montáží.
- \* Součástí ceny NENÍ interiérová parotěsná uzávěra spáry, která by dle platných norem měla být součástí dodávky. V případě požadavku bude cena upřesněna.
- \* Zednické začištění spáry je řešeno zednickým začištěním max. do 50 mm od hrany okenního rámu.
- \* V případě výměny zdvojených špaletových oken za nová plastová, je nutné provést stav. úpravy při osazení okna tak, aby byl splněn druhý požadavek dle ČSN 730540 - dodržení vnitřních povrchových teplot nad teplotou rosného bodu. Náš konstruktér Vám dodá řešení úpravy detailu ostění, aby nedocházelo ke kondenzaci par na povrchu tohoto detailu. Úprava otvoru není standardní součástí této cenové nabídky.
- \* Po demontáži špaletových oken v případě potřeby může být osazen rozšiřující plastový profil 20, 40, 60 nebo 100mm v horní nebo i boční části rámu nových plastových oken. Pro orientaci uvádíme cenu za 1 mb případného bílého plastového profilu 100mm (285,-/mb bez DPH).
- \* V domech, kde jsou v bytech plynové spotřebiče, je třeba aby si objednatel zajistil na své náklady jiný samostatný přístup vzduchu k těmto spotřebičům, neboť výměnou oken ani jejich infiltrací nemůžeme v žádném případě splnit podmínky bezpečného provozu těchto spotřebičů.
- \* Jsou-li součástí cenové nabídky vnitřní horizontální žaluzie, vždy je míněna standard lamela a standard barva horní a spodní lišty (RAL 9016, 8017, 8003, 8004, 9006 nebo 1015).
- \* Jsou-li součástí cenové nabídky okenní nebo dveřní sítě proti hmyzu, je oceněn rámeček v barvě bílá, tmavě hnědá popř. odstín RAL.
- \* Uvedená kalkulace platí v případě, že objekt již není zateplen!
- \* Je uvažováno dodání el. energie a vody bez uhrady.
- \* Snížená sazba DPH je platná, jedná-li se o bytové prostory dle zákona č.370/2011Sb. Sazba DPH dle platných předpisů.

\*\*\*\*\*  
Pokud cenová nabídka neodpovídá Vašim požadavkům nebo Vám nevyhovuje, obraťte se prosím na naše obchodní oddělení, které s Vámi cenovou nabídku prokonzultuje a upraví dle Vašich představ.

Věříme, že Vás cenová nabídka zaujala a těšíme se na spolupráci.