

RENBAU s.r.o. Teplice

držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009

U Červeného kostela 36/17, 415 01 Teplice

renbau.teplice@volny.cz

GYMNÁZIUM TEPLICE - VÍCEPRÁCE

Vybourání otvoru v komín.tělesech + osazení dveří				4 451,84	
popis		m.	množství	cena	cena celkem
		j.	jednotek	Kč	Kč
1.	Bourání komín.zdiva	m ³			
2.	Osazení překladu ocel.dl. PROFIL L dl.0,9 m	ks			
3.	Přizdívka ostění z CP	m ²			
4.	Osazení zárubně ocel. 600/1970 D+M	ks			
5.	Dveře vnitřní dřevěné 600/1970 vč. kování D+M	kpl			
Vyklizení sutě z půdy					
popis		m.			
		j.			
1.	Ruční doprava sutě z půdy do kontejneru	t			
2.	Odvoz sutí na skládku do 10 km	t			
3.	Skládkovné	t			
Oprava omítek stěn a stropů, demontáž potrubí ÚT stoupaček na (expanční nádrž - staré rozvody)					
popis		m.			
		j.			
1.	Otlučení omítek stropu do 30%	m ²			
2.	Oprava váp.omítek stropu do 30%	m ²			
3.	Oprava omítek stěn do 10%	m ²			
4.	Potažení stropu tmelem a výztuž tkaninou	m ²			
5.	Malby dvojnásobné bílé	m ²			
6.	Montáž pojízdných věží - lešení do 6,6 m	ks			
7.	Demontáž ocelového potrubí	hzs			
Oprava stoupaček v soc. zařízení					
popis		m.			
		j.			
1.	Zazdívka rýh hl. 100 mm/šířka 100 mm	m			
2.	Omítka rýh š. do 150 mm	m			
3.	Lešení pracovní lehké	m ²			
4.	Skládkovné stavební sutí	t			
Sanita					
popis		m.			
		j.			
1.	Provedení průrazu stropem pro vyvedení stoupačky	kus			
2.	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m			
3.	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t			
4.	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t			
5.	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1	t			
6.	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot	t			
7.	ZKD 5 m přes 10 m	t			
8.	Vypuštění a zpětné napuštění systému	kpl			
9.	Demontáž stoupaček potrubí	t			
10.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	kus			
11.	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 32 mm	kus			

	Potrubí plastové napojení D do 32 mm	kus	
3.	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 20 D 32	m	
14.	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	
15.	Kohout kulový přímý plnopřítokový s koulí a páčkou PN 42 do 185°C niklovaný R910 3/4"	kus	
16.	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	
17.	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	
18.	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	

Výměna okna soc. zařízení II.NP

	popis	m.	m
		j.	je
1.	Vybourání stáv.dřev.okna	m ²	
2.	Přizdívka ostění z CP	m ²	
3.	Omítka štuková ostění	m ²	
4.	D+M okna plastového	ks	

Zasekání kabelových rozvodů NN - budova "B"

	popis	m.	m
		j.	je
1.	Vysekání rýh pro kabely NN, uložení kabelů do rýh maltou váp.	hzs	

Osvětlovací tělesa do SKT podhledu + ventil

	popis	m.	m
		j.	je
1.	D+M podhled. LED panel 12 W (II.NP)	ks	
2.	LED svítidlo 18 W IP 44	ks	
3.	Ventilátor s clonkami 200 m ³ /H	ks	
4.	Stropní senzor	ks	

REKAPITULACE

102 163,94

- vybourání otvoru + osazení dveří - půda
- vyklizení sutě z půdy
- oprava omítek stěn a stropu, demont.potrubí ÚT
- oprava stoupaček v soc. zařízení
- výměna okna soc. zařízení II. NP
- zasekání rozvodů NN budova "B"
- elektroinstalace (osv.tělesa, ventilátor)