

517,72

Výsadba travin

D	002	Výsadba travin									
17	K	183101112	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m ³ v rovině a svahu do 1:5	kus	24,000	14,00	24,000	14,00	336,00		
WV			technická zpráva								
WV			24		24,000		24,000				
WV			Součet		24,000		24,000				
18	K	183204115	Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm	kus	24,000	4,00	24,000	4,00	96,00		
WV			technická zpráva								
WV			24		24,000		24,000				
WV			Součet		24,000		24,000				
35	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,002	29 436,00	0,002	29 436,00	58,87		
WV			24/10000		0,002		0,002				
WV			Součet		0,002		0,002				
36	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m ²	m ³	0,024	350,00	0,024	350,00	8,40		
WV			24 ks trvalek * 1 l vody		0,024		0,024				
WV			24*0,001		0,024		0,024				
WV			Součet		0,024		0,024				
37	K	185851111	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m ³	0,024	561,00	0,024	561,00	13,46		
WV			24 ks trvalek * 1 l vody		0,024		0,024				
WV			24*0,001		0,024		0,024				
WV			Součet		0,024		0,024				
38	M	255	Voda zdlávková	m ³	0,024	208,00	0,024	208,00	4,99		
WV			24 ks trvalek * 1 l vody		0,024		0,024				
WV			24*0,001		0,024		0,024				
WV			Součet		0,024		0,024				
D	002a	Travniny								720,00	
19	M	484556	<i>Deschampsia cespitosa Schottland</i>	ks	24,000	30,00	24,000	30,00	720,00		
WV			technická zpráva								
WV			24		24,000		24,000				
WV			Součet		24,000		24,000				
D	002b	Výsadba popínavých rostlin								361,22	
29	K	183101113	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m ³ v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	34,00	6,000	34,00	204,00		
23	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	4,00	6,000	4,00	24,00		
24	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	27 372,00	0,001	27 372,00	27,37		
WV			5/10000		0,001		0,001				
WV			Součet		0,001		0,001				
25	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m ²	m ³	0,025	402,00	0,025	402,00	10,05		
WV			5 keřů * 5 l vody		0,025		0,025				

W		5*0,005				0,025			
W		Součet				0,025			
26	K	185851111	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	634,00	0,025	15,85		
W		5 kerů * 5 l vody							
W		5*0,005							
W		Součet							
27	M	255	Voda zdělnková	m3	198,00	0,025	4,95		
W		5 kerů * 5 l vody							
W		5*0,005							
W		Součet							
28	M	017	Silvaxim tablety (5 tbl/strom, 2 tbl/keř)	ks	3,00	25,000	75,00		
W		5 kerů * 5 tablet							
W		5*5				25,000			
W		Součet				25,000			
D	002C		Popínavé rostliny				912,00		
40	M	784584522	Clematis alpina	ks	152,00	6,000	912,00		
D	003		Záhony pro živé ploty a výsadby 56 m2				7 693,20		
1	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2	m2	14,00	56,000	784,00		
W		technická zpráva, měřeno digitálně							
W		12+37+7				56,000			
W		Součet				56,000			
14	M	946201100	uložení odpadu kód 170504 zemina a kame	t	141,00	0,056	7,90		
W		technická zpráva							
W		2,5 kg kamene/m2, 2500 kg=1m3, plocha 56m2							
W		(2,5*56)/2500				0,056			
W		Součet				56,000			
47	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	55,00	56,000	3 080,00		
W		technická zpráva							
W		49+7				56,000			
W		Součet				56,000			
44	M	571571	Mulčovací kůra	m3	362,00	5,250	1 900,50		
W		49m2 při tloušťce 10 cm, 7 m2 při tloušťce 5 cm							
W		49*0,1+7*0,05				5,250			
W		Součet				5,250			
45	M	M103	geotextilie	m2	13,00	61,600	800,80		
W		technická zpráva, na přeložení + 10%							
W		49+(49*0,1)+7+(7*0,1)				61,600			
W		Součet				61,600			
46	M	M104	Kotvicí kolíky na geotextilii 4 ks/m2	ks	5,00	224,000	1 120,00		
W		(49+7)*4				224,000			
W		Součet				224,000			

D	004	Montáž protikořenové zábrany 11 bm						14 388,00
41	K	183106613	Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hloubky do 1000 mm	m	11,000	191,00		2 101,00
	W		technická zpráva					
	W		11		11,000			
	W		Součet		11,000			
43	M	51241	Protikořenová fólie š. 750 mm	bm	11,000	219,00		2 409,00
	W		technická zpráva					
	W		11		11,000			
	W		Součet		11,000			
42	K	183117113	Rýhy pro protikořenové textilie zemina tř 1 až 4 hl do 1,1 m š do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5	m	11,000	898,00		9 878,00
	W		technická zpráva					
	W		11		11,000			
	W		Součet		11,000			
D	998	Přesun hmot						80,73
21	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,090	897,00		80,73

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova veřejného prostoru Bieblova, Brno
Objekt:

SO 03.1 - Technologie vodního prvku

KSO: Bieblova, Brno
Místo:

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.

Uchazeč:

Projektant: Ateliér BONMOT, spol. s r. o. Olomouc

Poznámka:

CC-CZ: 28. 7. 2016
Datum:

IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Cena bez DPH

653 509,26

DPH základní
snížená

Základ daně
653 509,26
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
137 236,94
0,00

Cena s DPH

790 746,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova veřejného prostoru Bieblova, Brno

Objekt:

SO 03.1 - Technologie vodního prvku

Místo: Bieblova, Brno

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.

Uchazeč:

Datum: 28. 7. 2016

Projektant: Ateliér BONMOT, spol.
s.r.o Olomouc

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 - Svislé a kompletní konstrukce	653 509,26
4 - Stropy a stropní konstrukce	67 279,06
M21 - Elektromontáž, řízení, osvětlení	1 021,20
M35 - Montáž čerpadel, kompresorů	49 156,00
M99 - Ostatní dodávky a práce "M"	71 070,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	457 483,00
	7 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova veřejného prostoru Bieblova, Brno

Objekt:

SO 03.1 - Technologie vodního prvku

Místo: Bieblova, Brno

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.

Uchazeč:

Datum: 28. 7. 2016

Projektant: Ateliér BONMOT, spol. s.r.o Olomouc

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

67 279,06

1	K	328321114R00	Konstrukce šachet z betonu železobetonového C20/25	m3	5,334	6 251,00	33 342,83
2	K	328351010R00	Obednění konstrukcí šachet ploch rovinných	m2	17,424	1 168,00	20 351,23
3	K	328352010R00	Odbednění konstrukcí šachet ploch rovinných	m2	17,424	321,00	5 593,10
4	K	328351010R00.1	Obednění částečné vnitřní - 40% plochy	m2	4,800	445,00	2 136,00
5	K	328352010R00.1	Odbednění částečné vnitřní - 40% plochy	m2	4,800	224,00	1 075,20
6	K	328368211R00	Výztuž žb konstrukcí šachet svařnou sítí- ocel 10 505	t	0,114	41 936,00	4 780,70

D 4 Stropy a stropní konstrukce

1 021,20

7	K	411351101RT1	Částečné bednění stropů deskových - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	1,200	739,00	886,80
8	K	411351102R00	Bednění stropů deskových - odstranění	m2	1,200	112,00	134,40

D M21 Elektromontáž, řízení, osvětlení

49 156,00

9	K	00001	Rozváděč pro napojení technologie označený RM1, provedení jako sestava plastových rozvodnic na omítku krytí IP55	kus	1,000	28 212,00	28 212,00
10	K	00006	Elektroinstalační materiál	kompl.	1,000	5 191,00	5 191,00
11	K	00005	Elektroinstalační práce	kompl.	1,000	11 125,00	11 125,00
12	K	00008	Revizní zpráva	kus	1,000	4 628,00	4 628,00

D M35 Montáž čerpadel, kompresorů

71 070,00

13	K	315111114	Montáž technologie	kompl.	1,000	64 500,00	64 500,00
14	K	03511234	Tlakové zkoušky	hod	6,000	550,00	3 300,00
15	K	03511235	Uvedení do provozu	hod	4,000	596,00	2 384,00
16	K	03511236	Zaškolení obsluhy	hod	2,000	443,00	886,00

D M99 Ostatní dodávky a práce "M"

457 483,00

17	K	3511238	Návod na obsluhu a údržbu	kompl.	1,000	1 290,00	1 290,00
18	K	3519999	Vedlejší náklady	kompl.	1,000	1 349,00	1 349,00
19	K	3511239	PD ve stupni realizační, Dilenská dokumentace	kompl.	1,000	10 883,00	10 883,00
20	K	3511240	Autorský dozor	kompl.	1,000	7 597,00	7 597,00
21	K	3511241	Přesun hmot	kompl.	1,000	14 393,00	14 393,00
22	K	atyp.nerez 01	Nerezový box zabudovaný do zidky s nerezovým rozváděčem pro rozprašovací trysky	kus	6,000	3 891,00	23 346,00
23	K	atyp.nerez 02	Nerezový sloup s nerezovým rozváděčem pro rozprašovací trysky, Rsloupu 150mm, výška cca 3,0m, do povrchu sloupu budou vypáleny obrázky dle architektonického návrhu, povrchová úprava tryskáním balotinou, vč. kotvení	kus	3,000	26 500,00	79 500,00

24	K	atyp. plast 01	Dvouступová PP strojovna pro obetonování o rozměrech 1000x3000x1500mm, vstupní komínky 600x600mm, vč. žebříku a prostupů, bez poklopů	kus	1,000	35 200,00	35 200,00	35 200,00
PSC								
Poznámka k souboru cen: dle PD D.1.e) - příloha č.02								
25	K	BDS 121	Litínový poklop 600x600mm, B125, s těsněním a uzamykáním	kus	1,000	7 418,00	7 418,00	7 418,00
26	K	2130.00.77	Podlahová vput s dvojitou zpětnou klapkou, připojení DN100	kus	1,000	4 178,00	4 178,00	4 178,00
27	K	WBS 6PTL/E	Elektronický senzorový snímač pitky, zdroj 12V, nastavitelný dosah 20-50cm	kus	1,000	7 219,00	7 219,00	7 219,00
28	K	MERLIN COOLER	Vysokotlaké čerpadlo s digitálním ovládním, připojení 230V/50Hz, vč. mikronového vodního filtru	kus	1,000	138 500,00	138 500,00	138 500,00
29	K	HDS	Vysokotlaká rozprašovací tryska	kus	32,000	644,00	20 608,00	20 608,00
30	K	HDSL	Vysokotlaká hadice 1/8"	m	70,000	579,00	40 530,00	40 530,00
31	K	8595057655409	HDPE chránička vysokotlakých hadic, DN40	m	65,000	36,00	2 340,00	2 340,00
32	K	WGME-100	Kabinetní změkčovací filtr s objemovým řízením s kapacitou 100° dHxm3	kus	1,000	18 631,00	18 631,00	18 631,00
33	K	SD-1	PP rozvaděč přírodní vody G1"	kompl.	1,000	5 587,00	5 587,00	5 587,00
34	K	AQ-20019	Potrubi systémový oddělovač DN25	kus	1,000	14 703,00	14 703,00	14 703,00
35	K	EVPI 2020	EL.mag. Ventil 1", 230V	kus	1,000	3 499,00	3 499,00	3 499,00
36	K	RA109P421	Kartušový filtr G 1 včetně filtrační vložky 50 mic	kus	1,000	1 817,00	1 817,00	1 817,00
37	K	0501032	Koleno D 32 PVC 90° lep	kus	15,000	25,00	375,00	375,00
38	K	0502032	Koleno D 32 PVC 45° lep	kus	7,000	41,00	287,00	287,00
39	K	PV01050AP	Koleno D 50/90° PVC PN16	kus	5,000	41,00	205,00	205,00
40	K	100/1	Kanalizační trubky SN4 DN 100 1m	kus	30,000	156,00	4 680,00	4 680,00
41	K	KGB100/45	Koleno DN 100 45°	kus	10,000	61,00	610,00	610,00
42	K	KGB100/87	Koleno DN 100 87°	kus	10,000	98,00	980,00	980,00
43	K	02724	Tr PVC D 32,dl.5m,PN 10	kus	35,000	65,00	2 275,00	2 275,00
44	K	02709	Tr PVC D 50,dl.5m, PN 10	kus	2,000	85,00	170,00	170,00
45	K	HTR100/50	Redukce PP HT DN 100 DN 50	kus	1,000	38,00	38,00	38,00
46	K	HT50/1000	Trubka PP HT DN 50 1000m	kus	1,000	37,00	37,00	37,00
47	K	HTB50/87	Koleno PP HT DN 50 87°	kus	2,000	38,00	76,00	76,00
48	K	0567050	Ventil zpítný D 50 PVC	kus	1,000	626,00	626,00	626,00
49	K	0590300	Čistič PVC	litr	1,000	336,00	336,00	336,00
50	K	900102	Teflonová páska	kus	10,000	9,00	90,00	90,00
51	K	0590101	Lepidlo PVC-U	litr	1,000	770,00	770,00	770,00
52	K	KM pozink. plast	Kotvicí materiál, úchyty	kg	20,000	367,00	7 340,00	7 340,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 500,00								
53	K	VRN001	Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	7 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova veřejného prostoru Bieblova, Brno
 Objekt:

SO 03.2 - Automatické závlaty

KSO: Bieblova, Brno
 Místo:

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.
 Uchazeč:

Projektant: Ateliér BONMOT, spol s.r.o Olomouc
 Poznámka:

CC-CZ: 28. 7. 2016
 Datum:
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:



Cena bez DPH

92 713,00

DPH základní
 snížena


Základ daně
 92 713,00
 0,00

Sazba daně
 21,00%
 15,00%

Výše daně
 19 469,73
 0,00

Cena s DPH

112 182,73



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova veřejného prostoru Bieblova, Brno

Objekt:

SO 03.2 - Automatické závlahy

Místo:

Bieblova, Brno

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.

Uchazeč:

Ateliér BONMOT, spol.
s.r.o. Olomouc

Datum:

28. 7. 2016

Projektant:

Ateliér BONMOT, spol.
s.r.o. Olomouc

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - ČÁST I. ZEMNÍ PRÁCE	11 785,00
D2 - ČÁST II. POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ	37 161,00
D3 - Hlavní řady	30 113,00
D4 - Distribuční vedení	7 048,00
D5 - ČÁST III. UZAVÍRACÍ ARMATURY	10 283,00
D4 - Distribuční vedení	10 283,00
D6 - ČÁST IV. POSTŘIKOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ	16 315,00
D7 - ČÁST V. OVLÁDACÍ SYSTÉM	17 169,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova veřejného prostoru Bieblova, Brno

Objekt:

SO 03.2 - Automatické závlahy

Místo:

Bieblova, Brno

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.

Uchazeč:

Projektant: Ateliér BONMOT, spol s.r.o Olomouc

Datum: 28. 7. 2016

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

92 713,00

ČÁST I. ZEMNÍ PRÁCE

D D1

D	K	Pol	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
0	K	Pol1	Vytyčení tras pro položení potrubí, umístění armatur, ventilových boxů, postříkovačů a ostatních částí zavlažovacího systému dle prováděcí dokumentace		1,000	1 950,00	1 950,00	
0	K	Pol2	Vyhlobení rýhy pro potrubí distribučních řadů a ovládacích kabelů v hornině 3-4 včetně odvozu přebyteč. výkopku v rámci staveniště	bm	60,000	59,00	3 540,00	
0	K	Pol3	Zásyp a hutnění výkopů	bm	60,000	35,00	2 100,00	
0	K	Pol4	Výkop pro postříkovač, jehož výškové osazení do úrovně terénu včetně podsypu pískem, zásypu a odvozu přebytečného výkopku v rámci staveniště	ks	9,000	188,00	1 692,00	
0	K	Pol5	Výkopy pro ventilové boxy 910/1419/1220	ks	1,000	388,00	388,00	
0	K	Pol6	Osazení ventilových boxů včetně podsypu, zásypu, hutnění a odvozu přebyteč. Výkopku v rámci staveniště (VB910/VB1419/VB1220)	ks	1,000	400,00	400,00	
0	K	Pol7	RAIN BIRD ventilová šachtice obdel., VB-910	ks	1,000	1 715,00	1 715,00	

11 785,00

ČÁST II. POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

D D2

D	K	Pol	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
D	D3		Hlavní řady				37 161,00	
0	K	Pol8	Dodávka a montáž tlakového potrubí HD-PE DN 32 PN 10 (40x3,7)	bm	73,000	56,00	30 113,00	
0	K	Pol9	Dodávka a montáž tlakového potrubí HD-PE DN 25 PN 8 (32x1,9)	bm	15,000	50,00	750,00	
0	K		Tvarovky a spojovací prvky pro potrubí HD-PE		15,000	1 685,00	25 275,00	

Distribuční vedení

0	K	Pol9	Dodávka a montáž tlakového potrubí HD-PE DN 25, PN 8 (32x1,9)	bm	65,000	41,00	7 048,00	
0	K	Pol10	Tvarovky a spojovací prvky pro potrubí HD-PE včetně navracacích pasů		1,000	4 383,00	2 665,00	
							4 383,00	

ČÁST III. UZAVÍRACÍ ARMATURY

D D5

D	K	Pol	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
D	D4		Distribuční vedení				10 283,00	
0	K	Pol11	Montáž kompletní ventilové sestavy Elektroventil 4x100DV/DV-F vč. inst.mater.	ks	1,000	1 406,00	10 283,00	
0	K	Pol12	RAIN BIRD elmag. ventil 1", 100-JTV- F	ks	4,000	1 283,00	1 406,00	
0	K	Pol13	RAIN BIRD elmag. Cívka MM-9V	ks	4,000	654,00	5 132,00	
0	K	Pol14	RAIN BIRD MTT-100 (dodávka - Tkus pro 1" ventily)	ks	3,000	98,00	2 616,00	
0	K	Pol15	Filter síťový DN 1"-PN 10 - 200 mikronů	ks	1,000	835,00	294,00	
							835,00	

ČÁST IV. POSTŘIKOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

D D6

0	K	Pol16	RAIN BIRD vodotěs. konektory 2,5 mm ² , DBY	ks	1,000	938,00	16 315,00	
							938,00	

0	K	Po117	RAIN BIRD spojka SBE-075	ks	10,000	22,00	220,00
0	K	Po118	RAIN BIRD přípojovací potrubí SPXFLEX30	ks	1,000	982,00	982,00
0	K	Po119	RAIN BIRD výs. postř. 5004-FC 3/4" plnokruh.	ks	9,000	947,00	8 523,00
0	K	Po120	SAM KIT-zpět. ventil pro 3500/5004/5004Plus	ks	9,000	214,00	1 926,00
0	K	Po121	Montáž postřik. typu 3504/T4/5004/5004Plus	ks	9,000	199,00	1 791,00
0	K	Po122	Montáž přípojek SP-100	ks	9,000	215,00	1 935,00

ČÁST V. OVLÁDACÍ SYSTÉM

17 169,00

0	K	D7	Ovládací kabel 24V, Cyky 3x1,5mm2 včetně montáže a proměření průchodnosti	bm	10,000	25,00	250,00
0	K	Po123	Bateriová jednotka WP9-6	ks	1,000	6 250,00	6 250,00
0	K	Po124	RAIN BIRD čidlo srážek RSD-Bex	ks	1,000	1 588,00	1 588,00
0	K	Po125	Montážní práce na ovládacím systému	ks	1,000	5 999,00	5 999,00
0	K	Po126	Nastavení a zprovoznění systému, zaškolení obsluhy	ks	1,000	3 082,00	3 082,00
0	K	ČÁST V. OVLÁDACÍ SYSTÉM					

PROKONKRETE

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Obnova veřejného prostoru Bieblova, Brno
Objekt:
SO 03.3 - Vodovodní přípojka

KSO:
Místo: Bieblova, Brno

CC-CZ:
Datum: 28. 7. 2016

Zadavatel:
Statutární město Brno, Dominikánské nám.

Uchazeč:

Projektant:
Ateliér BONMOT, spol. s r.o. Olomouc

Poznámka:

Cena bez DPH

88 957,05

DPH základní
snižovaná

Základ daně
88 957,05
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
18 680,98
0,00

Cena s DPH

107 638,03

V CŽK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova veřejného prostoru Bieblova, Brno

Objekt:

SO 03.3 - Vodovodní přípojka

Místo:

Bieblova, Brno

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.

Uchazeč:

Datum: 28. 7. 2016

Projektant: Ateliér BONMOT, spol.
s.r.o. Olomouc

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 - Zemní práce	88 957,05
4 - Vodovodné konstrukce	51 169,19
8 - Trubní vedení	976,22
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	408,49
93 - Dokončovací práce inženýrských staveb	19 563,37
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4,03
96 - Bourání konstrukcí	42,12
97 - Prorážení otvorů	1 071,30
99 - Staveništní přesun hmot	376,20
722 - Vnitřní vodovod	696,60
M21 - Elektromontáže	7 785,59
M46 - Zemní práce při montážích	491,26
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	77,00
ON - Ostatní náklady	295,68
	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova veřejného prostoru Bieblova, Brno
 Objekt: SO 03.3 - Vodovodní přípojka

Místo: Bieblova, Brno

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.
 Uchazeč:

Datum: 28. 7. 2016

Projektant: Ateliér BONMOT, spol. s.r.o. Olomouc

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

88 957,05

51 169,19

D	1	Zemní práce						
1	K	11130111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	18,240	59,00	1 076,16	
2	K	119001422R00	Dočasně zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	12,000	323,00	3 876,00	
3	K	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	9,430	214,00	2 018,02	
4	K	132201219R00	Příplatek za teplost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	2,829	27,00	76,38	
5	K	132301211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	9,430	376,00	3 545,68	
6	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	31,482	105,00	3 305,61	
7	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	3,119	94,00	293,19	
8	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	34,304	22,00	754,69	
9	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,426	464,00	1 125,66	
10	K	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	18,240	36,00	656,64	
11	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	24,000	82,00	1 968,00	
12	K	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	3,000	58,00	174,00	
13	K	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	16,200	551,00	8 926,20	
14	K	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	41,910	101,00	4 232,91	
15	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	41,910	21,00	880,11	
16	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	18,860	86,00	1 621,96	
17	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	3,119	127,00	396,11	
18	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	15,741	223,00	3 510,24	
19	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	18,860	13,00	245,18	
20	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	18,171	99,00	1 798,93	
21	K	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	18,240	7,00	127,68	
22	K	327482T10	Kabelové plastové dvoudílné žlaby	m	12,000	713,00	8 556,00	

23	K	00572471R	Směs travní luční II. - střednědobá PROFIL	kg	0,912	86,00	78,43
24	K	58337330R	Štěrkopísek frakce 0-22 A	T	4,366	441,00	1 925,41

976,22

D 4 Vodovodné konstrukce

25	K	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Jihomoravský	m3	0,693	1 299,00	900,21
26	K	452313151R00	Bloky pro potrubí z betonu C 20/25	m3	0,027	2 428,00	65,56
27	K	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	0,027	387,00	10,45

408,49

D 8 Trubní vedení

28	K	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d=32 mm	m	7,700	17,00	130,90
29	K	286134460R	Trubka SUPERPIPE SDR 11 32 x 3,0 mm návin voda	m	7,931	35,00	277,59

19 563,37

D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení

30	K	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,000	1 176,00	1 176,00
31	K	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	150,000	66,00	9 900,00
32	K	891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	1,000	142,00	142,00
33	K	8912111119(R)	DEM: demontáž vodovodních šoupatěk ve výkopu DN 50	kus	1,000	496,00	496,00
34	K	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	7,700	55,00	423,50
35	K	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	7,700	13,00	100,10
36	K	8980001(R)	D+M: zasleповací příruba X-kus DN 50, vč. těsnění a spojovacího materiálu (nerez šrouby, nerez podložky a mosazné matky)	kpl	1,000	1 690,00	1 690,00
37	K	8991031119(R)	DEM: demontáž poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,000	575,00	575,00
38	K	08211320R	Voda pitná - vodně	m3	1,185	42,00	49,77
39	K	42273320R	HAWLE pas navrtávací 3500 DN 100 - 1" závitový	kus	1,000	1 533,00	1 533,00
40	K	422913332R	Souprava zemní AVK telesk.připojková, 1"-2", 1,75m	kus	1,000	968,00	968,00
41	K	42291402R	Poklop litinový Y 4510 - ventilový	kus	1,000	382,00	382,00
42	K	55110845R	Ventil přímý průchozí hlavní K-181A DN 32	kus	1,000	2 128,00	2 128,00

4,03

D 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

43	K	931981015R00	Těsnění prostupů rour bentonit.páskou 20x5 mm	m	0,031	130,00	4,03
44	K	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	1,080	39,00	42,12

42,12

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

45	K	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	0,100	5 413,00	541,30
46	K	7211408029(R)	DEM: demontáž potrubí litinového DN 50	m	5,000	106,00	530,00

1 071,30

D 96 Bourání konstrukcí



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova veřejného prostoru Bieblova, Brno
Objekt:

SO 03.4 - Přípojka venkovní kanalizace

KSO: Bieblova, Brno
Místo:

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.
Uchazeč:

Projektant: Ateliér BONMOT, spol. s r.o. Olomouc
Poznámka:

CC-CZ: Datum: 28. 7. 2016
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Cena bez DPH

240 963,98

DPH základní
snižená

Základ daně
240 963,98
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
50 602,44
0,00

Cena s DPH

✓ CZK

291 566,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova veřejného prostoru Bieblova, Brno

Objekt: SO 03.4 - Přípojka venkovní kanalizace

Místo: Bieblova, Brno

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.

Uchazeč:

Datum: 28. 7. 2016

Projektant: Ateliér BONMOT, spol.
s.r.o Olomouc

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 - Zemní práce	240 963,98
4 - Vodovodné konstrukce	158 081,94
8 - Trubní vedení	12 725,63
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	23 722,51
99 - Staveništní přesun hmot	20 947,74
721 - Vnitřní kanalizace	6 155,16
ON - Ostatní náklady	1 440,40
	17 890,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova veřejného prostoru Bieblova, Brno

Objekt: SO 03.4 - Přípojka venkovní kanalizace

Místo: Bieblova, Brno

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.

Uchazeč:

Datum: 28. 7. 2016

Projektant: Ateliér BONMOT, spol s.r.o Olomouc

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

240 963,98

D 1

Zemní práce

1	K	11130111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m <i>Poznámka k souboru cen: ve volném terénu a šířce 1,2 m : 1,2*(6,4+49)</i>	m ²	66,480	53,00	3 523,44	
PSC								
2	K	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení <i>Poznámka k souboru cen:</i>	m ³	1,815	500,00	907,50	
PSC								
3	K	13220121R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti napojení na stávající kanalizační stoku : 1,1*1,1*1,5 Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m ³ , STROJNĚ	m ³	52,455	182,00	9 546,81	
PSC								
4	K	13220121R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 <i>Poznámka k souboru cen: areálová kanalizace, 50% : 1,9*0,9*49*0,5 kanalizační přípojka, 50% : 3,0*1,1*6,4*0,5</i>	m ³	15,737	27,00	424,90	
PSC								
5	K	13230121R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 100 m ³ , STROJNĚ <i>Poznámka k souboru cen: areálová kanalizace, 50%, lepivost 30% : 1,9*0,9*49*0,5*0,3 kanalizační přípojka, 50%, lepivost 30% : 3,0*1,1*6,4*0,5*0,3</i>	m ³	52,455	354,00	18 569,07	
PSC								
6	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m <i>Poznámka k souboru cen: 10% z celkového výkopu kanalizace, celkem V=104,9 l m³ : 0,1*104,9</i>	m ³	10,491	156,00	1 636,60	
PSC								
7	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i>	m ³	30,332	87,00	2 638,88	
PSC								
8	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km <i>Poznámka k souboru cen: areálová kanalizace : (0,15+0,15+0,3)*0,9*49 kanalizační přípojka : (0,1+0,15+0,3)*1,1*6,4</i>	m ³	333,652	20,00	6 673,04	
PSC								
9	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny <i>Příplatek za odvoz na skládku zeminy za dalších 11 km, celkem 12 km : 11*30,332</i>	m ³	72,661	412,00	9 336,33	
PSC								
10	K	180401211R00	Založení trávníku lučního výševem v rovinně <i>Poznámka k souboru cen: ve volném terénu a šířce 1,2 m : 1,2*(49+6,4)</i>	m ²	66,480	8,00	531,84	
PSC								
11	K	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m ² <i>Poznámka k souboru cen: ve volném terénu a šířce 1,2 m : 1,2*(49+6,4)</i>	m ²	66,480	31,00	2 060,88	
PSC								
12	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l <i>Poznámka k souboru cen: v místě napojení na hlavní řad : 5*8</i>	h	40,000	79,00	3 160,00	
PSC								

13	K	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	5,000	50,00	250,00
PSC Poznámka k souboru cen: v místě napojení na hlavní řád : 5							
14	K	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	196,000	97,00	19 012,00
PSC Poznámka k souboru cen:							
15	K	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl. do 4m	m2	39,680	153,00	6 071,04
PSC Poznámka k souboru cen: arealová kanalizace : 2,0*49*2							
16	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	196,000	20,00	3 920,00
PSC Poznámka k souboru cen: arealová kanalizace : 2,0*2*49							
17	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	39,680	100,00	3 968,00
PSC Poznámka k souboru cen: kanalizační přípojka : 3,1*2*6,4							
18	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	94,419	82,00	7 742,36
PSC Poznámka k souboru cen: 90% z celkového výkopu kanalizace, celkem V=104,91 m3 : 0,9*104,91							
19	K	162307111R00	Vodorov přem výkop horn 1-4 500m	m3	149,156	105,00	15 661,38
PSC Poznámka k souboru cen: na mezideponii (celkový výkop-na skládku) krát 2 : (104,91-30,332)*2							
20	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	30,332	113,00	3 427,52
21	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	74,578	194,00	14 468,13
PSC Poznámka k souboru cen: mezideponie dělena 2 : 0,5*149,156							
22	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	104,910	13,00	1 363,83
PSC Poznámka k souboru cen: na skládku a mezideponii : 104,91							
23	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	74,578	92,00	6 861,18
PSC Poznámka k souboru cen: celkový výkop-na skládku : 104,91-30,332							
24	K	00572471R	Směs travní luční II. - střednědobá PROFÍ	kg	3,324	77,00	255,95
PSC Poznámka k souboru cen: ve volném terénu a šířce 1,2 m, 5,0kg na 100m2 : 1,2*(6,4+49)*5,0/100							
25	K	58337330R	Štěrkopisec frakce 0-22 A	T	40,790	394,00	16 071,26
PSC Poznámka k souboru cen: měrná hmotnost 1800 kg/m3 : (22,661)*1,8							
D	4		Vodorovné konstrukce				12 725,63
26	K	451572111R1	Ložé pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Jihomoravský	m3	7,319	1 075,00	7 867,93
PSC Poznámka k souboru cen: arealová kanalizace : (0,15)*0,9*49 kanalizační přípojka : (0,10)*1,1*6,4							
27	K	452111111R00	Osazení betonových pračků plochy do 250 cm2	kus	6,400	37,00	236,80

Poznámka k souboru cen:

kanalizační řád : 40 kanalizační přípojka : 6,4 areálová kanalizace : 49

PSC

57	K	900600015(R)	Geodetické zaměření stávajícího stavu kanalizační přípojky a areálové kanalizace, tisk 2. autorizované paré	kpl	1,000	8 920,00	8 920,00
58	K	900600016(R)	Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), bez geodetického zaměření, tisk 4 autorizované paré	kpl	1,000	7 158,00	7 158,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova veřejného prostoru Bieblova, Brno
Objekt:

SO 03.5 - Přípojka elektro

KSO: Bieblova, Brno
Místo:

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.

Uchazeč:

Projektant: Ateliér BONMOT, spol. s r.o. Olomouc

Poznámka:

CC-CZ: 28. 7. 2016
Datum:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH

70 775,10

DPH základní
snížená

Základ daně
70 775,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
14 862,77
0,00

Cena s DPH

v CZK

85 637,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova veřejného prostoru Bieblova, Brno

Objekt:

SO 03.5 - Přípojka elektro

Místo:

Bieblova, Brno

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.

Uchazeč:

Datum: 28. 7. 2016

Projektant: Ateliér BONMOT, spol.
s.r.o Olomouc

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

POZ - Poznámka

70 775,10

D0 - Dodávky

0,00

D1 - Materiál

10 202,00

D2 - Zemní, stavební a montážní práce

16 075,00

D3 - HZS

23 048,10

D4 - Revize

11 450,00

D5 - VRN

3 100,00

6 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova veřejného prostoru Bieblova, Brno

Objekt:

SO 03.5 - Přípojka elektro

Místo:

Bieblova, Brno

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.

Uchazeč:

Datum: 28. 7. 2016

Projektant: Ateliér BONMOT, spol s.r.o Olomouc

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

70 775,10

Poznámka

0,00

D	POZ		Typy výrobků uvedené ve specifikaci představují minimální předpokládaný standard. Specifikace materiálu byla vypracována na základě znalosti a podkladů známých v době jejího zhotovení. Projektant nemá námitky proti záměněm výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry. Objednání výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora a architekta. Při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit.					
8	K	POZN 1			0,000	0,00	0,00	
9	K	POZN 2	Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.		0,000	0,00	0,00	

Dodávky

10 202,00

D	D0		Typový pilířový elektroměrový rozvaděč pro přímé měření, hlavní jistič před elektroměrem 1/B/20-25A, venkovní provedení, kompletní, včetně montáže	ks	1,000	10 202,00	10 202,00	
---	----	--	--	----	-------	-----------	-----------	--

Material

16 075,00

D	D1							
3	K	Pol28	Kabel CYKY-J 4x10 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	35,000	166,00	5 810,00	
3	K	Pol29	Trubka korugovaná D40, včetně montáže	m	6,000	36,00	216,00	
3	K	Pol30	Zemnicí drát FeZn D10, včetně montáže	m	5,000	36,00	180,00	
3	K	Pol31	Zemnicí pásek FeZn 30/4, včetně montáže	m	30,000	48,00	1 440,00	
4	K	Pol32	Uzemňovací svorka SP1, včetně montáže	ks	1,000	70,00	70,00	
4	K	Pol33	Uzemňovací svorka SR2b, včetně montáže	ks	2,000	78,00	156,00	
4	K	Pol34	Uzemňovací svorka SR3a, včetně montáže	ks	2,000	81,00	162,00	
4	K	Pol35	Obalení spojů jutou a zalití asfaltem	ks	2,000	86,00	172,00	
4	K	Pol36	Protikorozní ochrana vývodů uzemnění	ks	1,000	98,00	98,00	
3	K	Pol37	Pomocný materiál pro hromosvod a uzemnění	sada	1,000	819,00	819,00	
3	K	Pol38	Pomocný montážní materiál pro elektro	sada	1,000	791,00	791,00	
3	K	Pol39	Poplatek za připojení na E-on	ks	1,000	5 789,00	5 789,00	
3	K	Pol40	Zaizolování přívodů	ks	1,000	372,00	372,00	

Zemní, stavební a montážní práce

23 048,10

D	D2		Vytýčení trasy kabelů	m	25,000	32,00	800,00	
---	----	--	-----------------------	---	--------	-------	--------	--

4	K	Pol42	Výkop kabelové rýhy 45x80cm v zemině tř. 3	m	25,000	233,00	5 825,00
4	K	Pol43	Zához kabelové rýhy 45x80cm v zemině tř.3	m	25,000	110,00	2 750,00
4	K	Pol44	Pískové lože š. 45cm	m	25,000	131,00	3 275,00
4	K	Pol45	Písek do výkopu	t	1,800	287,00	516,60
5	K	Pol46	Výstražná fótie š. 33cm	m	25,000	12,00	300,00
5	K	Pol47	Manipulace, uložení zeminy na deponii	m3	6,000	129,00	774,00
5	K	Pol48	Odvoz přebytečné zeminy vč. uložení na skládku	m3	2,500	560,00	1 400,00
5	K	Pol49	Hutnění zeminy ve výkopu	m3	7,000	65,00	455,00
4	K	Pol50	Obnovení povrchu	m2	25,000	267,00	6 675,00
4	K	Pol51	Odvoz sutí	t	0,500	555,00	277,50

D D3

HZS

5	K	Pol52	Práce nespecifikované ceníkem	hod	2,000	400,00	800,00
5	K	Pol53	Nepředvidatelné práce	hod	3,000	400,00	1 200,00
5	K	Pol54	Doplnění podkladů od dodavatelů přípojových zařízení	hod	2,000	300,00	600,00
5	K	Pol55	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	3,000	350,00	1 050,00
6	K	Pol56	Zaučení obsluhy	hod	2,000	300,00	600,00
6	K	Pol57	Projekt pro provedení stavby	hod	8,000	500,00	4 000,00
6	K	Pol58	Autorský dozor projektanta	hod	2,000	400,00	800,00
6	K	Pol59	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	4,000	600,00	2 400,00
							11 450,00

D D4

Revize

6	K	Pol60	Revizní práce, měření	hod	5,000	500,00	2 500,00
6	K	Pol61	Spolupráce s revizním technikem	hod	2,000	300,00	600,00
							3 100,00

D D5

VRN

7	K	Pol62	Mimostaveništní doprava (3,6% z pol. 1.-Dodávky)	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00
7	K	Pol63	Podružný materiál (3,5% z pol. 3.1-Materiál)	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00
7	K	Pol64	PPV (4,8% z pol. 3.2-Montážní práce)	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
7	K	Pol65	Zařízení staveniště (3,5% z pol. 1.+2.+3.+3.2+4.+6.)	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
							6 900,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova veřejného prostoru Bieblova, Brno
 Objekt:

SO 04 - Ostatní náklady

KSO: Bieblova, Brno
 Místo:

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.

Uchazeč:

Projektant: Ateliér BONMOT, spol. s r.o. Olomouc

Poznámka:

Cena bez DPH

67 500,00

DPH základní
 snížená

Sazba daně
 21,00%
 15,00%

Výše daně
 14 175,00
 0,00

Cena s DPH

81 675,00

FOTOKOPIE

Základ daňe
 67 500,00
 0,00

V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova veřejného prostoru Bieblova, Brno

Objekt:

SO 04 - Ostatní náklady

Místo:

Bieblova, Brno

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.

Uchazeč:

s.r.o Olomouc

Kód dílu - Popis

Datum: 28. 7. 2016

Projektant: Ateliér BONMOT, spol

s.r.o Olomouc

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní	67 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	24 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	43 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 000,00
	23 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova veřejného prostoru Bieblova, Brno

Objekt:

SO 04 - Ostatní náklady

Místo:

Bieblova, Brno

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.

Uchazeč:

Datum: 28. 7. 2016

Projektant: Ateliér BONMOT, spol s.r.o Olomouc

PČ Typ

Kód

Popis

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Nová
soustava

Náklady soupisu celkem

67 500,00

D OST

Ostatní

24 500,00

1	M	1	kompletační činnost	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
2	M	2	Monitoring průběhu stavby	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
3	M	3	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00
4	M	4	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání díla	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
5	M	5	Publicita objektu	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00

43 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce			20 000,00	
6	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00 CS ÚRS 2016 01
7	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00 CS ÚRS 2016 01

23 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

D	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	soubor	1,000	9 500,00	9 500,00 CS ÚRS 2016 01
9	K	035002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště pronájem ploch, objektů	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00 CS ÚRS 2016 01
10	K	039002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00 CS ÚRS 2016 01
11	K	034002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00 CS ÚRS 2016 01

FOR