Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **18/SML1641/SoD/INV**
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel
Ústecký kraj
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru investic Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: fridrich.v @kr-ustecky.cz / 475 567 319
Jiří Brokl, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: brokl.j @kr-ustecky.cz / 475 657 323
IČ: 708 92 156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 1626072/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:
I S T A R, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)
Sídlo: Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem
Zastoupený: Danielem Přibylem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Daniel Přibyl
E-mail/telefon: istarsro@istarsro.cz / 475 503 361
IČO: 413 27 331
DIČ: CZ41327331
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 7906411/0100

(dále jen „zhotovitel“)

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 646, datum zápisu 19.7.1991
Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě
(dále jen „zhotovitel“ i příkazník)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

I.
Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla (stavby): **„VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – reko a dostavba areálu školy“** za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje.
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.
3. Předmět díla je vymezen v:
    a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném zhotovitelem v nabídce (dále také jen „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy
    b) projektové dokumentaci zpracované firmou Ctibor Žežulka - ZEFRAPROJEKT, Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 190 21 305
    c) nabídce zhotovitele ze dne 26.1.2018

4. Pokud je v PD nebo soupisu prací individuálně určená věc (výrobek), objednatel připouští použití jiného, kvalitativně a technicky srovnatelného výrobku, vždy však po předchozím odsouhlasení objednatele a zpracovatele projektové dokumentace. Tato skutečnost musí být zaznamenaná v zápisu ve stavebním deníku (dále také jako „SD“) nebo v zápisu z kontrolního dne.
5. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o ceně.
6. Dílo je určeno pro účely realizace projektů Ústeckého kraje podpořených IROP - Prioritní osa: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, Výzva č. 33 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL) pro VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí, příspěvková organizace, Kostelní 134, 411 08 Štětí.
7. V případě, že náklady na cenu díla budou hrazeny z dotace fondů EU – IROP poskytnuté na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu, zavazuje se zhotovitel plnit svůj závazek tak, aby svou činností nezpůsobil porušení povinností objednatele jako příjemce dotace.

II.
Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **30 týdnů** od předání staveniště.
2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne dojití písemné výzvy objednatele zhotoviteli.
3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí staveniště.
4. Objednatel je oprávněn jednostranným právním jednáním v případě nutnosti přerušení prací z důvodu extrémně nevhodných klimatických podmínek nebo provozních potřeb ze strany uživatele, a nebo neočekávaných situací na stavbě, které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací, bude toto zapsáno do stavebního deníku, potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato doba přerušení prací až do celkové délky 90 kalendářních dnů se nebude započítávat do celkového termínu plnění dle prvního odstavce článku II. Smlouvy o dílo.

5. Místem plnění díla je na pozemku VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí, příspěvková organizace, Kostelní 134, 411 08 Štětí (v této smlouvě označeno i jako „staveniště“).

III.
Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je sjednána ve výši 57 560 057,00 **Kč** (slovy: padesátsedmmilionů-pětsetšedesáttisícpadesátsedm korun českých) **bez DPH** tj. **69 647 669,00 Kč** (slovy: šedesádevětmilionůšestsetčtyřicetsedmtisícšestsetšedesátdevět korun českých) **s 21 % DPH.**
   Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-107/INV/2017 s názvem **„VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – Reko a dostavba areálu školy“** uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 26.1.2018.
2. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy (zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou včetně souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků postupem dle dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále také jen „ZZVZ“), není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, potvrzený objednatelem, technickým dozorem stavebníka a projektantem, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích bude kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je kalkulována cena díla uvedená v této smlouvě. U přípočtových položek neobsažených v cenách položkového rozpočtu, budou tyto kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce: celková nabídková cena bez DPH/předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace z 30.9.2016 ve výši 61 463 384,- Kč bez DPH) x jednotková cena z aktuálních katalogů popisů a směrných cen stavebních prací dle cenové soustavy ÚRS Praha. Změna v rozsahu díla nastane jestliže:
   a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
   b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
   c) při provádění díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla
   d) při provádění díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.
4. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy bude cena díla snížena. Postupováno bude přiměřeně dle odst. 3 tohoto článku.
5. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně vystavených daňových dokladů – faktur. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při provádění díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami potvrzených Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů až do výše 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývajících 10 % ceny díla bude objednatelem uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv výhrad nebo po odstranění

výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání a převzetí.

6. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí **30** dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. a údaje dle § 13 a obchodního zákoníku. Součástí faktury je i objednatelem odsouhlasený Soupis skutečně provedených prací. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

   Nedílnou součástí každého daňového dokladu je přesný název projektu **„VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – Reko a dostavba areálu školy**“ a uvedení skutečnosti, že projekt je spolufinancován z fondu EU - IROP, Prioritní osa: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, Výzva č. 33 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)

7. Konečná faktura může být vystavena a objednateli zaslána až po zcela dokončeném přejímacím řízení bez výhrad, tj. bez vad a nedodělků, podle Položkového rozpočtu skutečně provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí konečné faktury. Konečná faktura musí obsahovat dále také:

   - výslovný název " konečná faktura ",
   - číslo této smlouvy,
   - náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
   - údaje dle § 435 občanského zákoníku,
   - celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH,
   - soupis všech uhrazených faktur,
   - částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH a s DPH,
   - číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16-050/0002692.

   V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.

8. Měsíční faktury obsahují:

   - číslo této smlouvy,
   - náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
   - údaje dle § 435 občanského zákoníku,
   - částku k úhradě bez DPH, DPH a s DPH,
   - vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů,
   - číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16-050/0002692.

   V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.

9. Splatnost jakékoliv fakturované částky (ceny díla) se sjednává na **30 dnů** a počíná běžet dnem následujícím po **doručení** bezvadné faktury objednateli.

10. Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije

režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění.

11. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

12. Pro platby dle čl. VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení a placení faktury.

13. V případech dle čl. I. odst. 5 (omezení díla) a čl. II. odst. 4 (dočasné pozastavení nebo prodloužení termínu plnění díla), nevzniká zhotoviteli vůči objednateli žádný další finanční nárok krom sjednané ceny díla.

14. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla a odměnu za obstarání příkazu takto:
    a) cenu díla a odměnu za obstarání příkazu bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo na daňovém dokladu,
    b) DPH zaplatí na účet 80039 – 77621411/0710, pod variabilním symbolem č. 41327331, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě správci daně objednatel uvede den uskutečněného zdanitelného plnění.
    Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matriky 77621411 je číslem matriky bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který zhotovitel má uhradit DPH. Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění, bude při placení DPH postupovat podle § 109a ZDPH. Zaplacením ceny díla a odměny za obstarání příkazu způsobem dle tohoto odstavce bude povinnost objednatele zaplatit cenu díla a odměnu za obstarání příkazu řádně splněna.

15. Dodavatel nevystaví fakturu na více projektů zároveň, a v rámci jedné faktury nebudou zahrnuty investiční a neinvestiční výdaje,

IV.
Splnění závazku (provedení díla)
Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla

1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla (dále i jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po částech.
2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.
3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v Protokolu včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání Protokolu.
4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto čl.

5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku.
6. Pokud dílo obsahuje jiné, než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, má právo objednatel odmítnout převzetí díla. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené termíny pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění díla dle čl. II odst. 1.

V.
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, neodpovídá – li smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec jistoty zhotovitele dle čl. III odst. 5.
4. Zhotovitel dále přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.
5. Záruční doba činí **60 měsíců** ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.
6. Vady díla v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:
   a) právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od dojití reklamace/ *v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od doručení reklamace*,
   b) právo na přiměřenou slevu z ceny díla/ právo na přiměřenou slevu z ceny díla, pokud nedojde k opravě v přiměřené době, nebo se na této skutečnosti obě smluvní strany dohodnou,
   c) právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování,
   d) právo požadovat nové provedení díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící v užívání nebo toto znemožňují,
   e) odstoupit od smlouvy.
7. Uplatněním práv dle odst. 6. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.
8. Zhotovitel odpovídá i za vady, které způsobila chyba ve stavební dokumentaci, dodané osobou, zvolenou objednatelem, nebo selhání dozoru vykonávaného osobou zvolenou objednatelem, pokud na tyto vady a selhání před předáním a převzetím díla objednatele písemně neupozornil. Smluvní strany se dohodly na tom, že ust. § 2630 odst. 2 občanského zákoníku se v tomto případě neuplatní.
9. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 6. tohoto čl. je objednatel oprávněn uhradit ze zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto čl.

VI.

Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
   a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH,
   b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč,
   c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu odpovědnosti za vady nebo za jakost (soupis vad a nedodělků, příloha protokolu o předání stavby) smluvní pokutu ve výši 100,- Kč,
   d) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení BOZP, na které bude písemným zápisem upozorněn objednatelem či technickým dozorem stavebníka (dále jako „TDS“) a ve stanoveném termínu nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za jednotlivé porušení a den prodlení až do provedení nápravy,
   e) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené částky do jejího zaplacení,
2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě porušení závazku zhotovitele uvedeného v čl. III. odst. 13 této smlouvy, a to doručením odstoupení zhotoviteli.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran
Ostatní ujednání

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady objednatelem předány zhotoviteli dříve.
2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
3. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude tvořit přílohu k SD.
4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu dle příslušného právního předpisu.
5. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude pověřen **Bc. Milan Šupita.** V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen před touto změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí splňuje kvalifikační požadavky tak, jako původní stavbyvedoucí. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu neodmítne. Změna údaje o stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této smlouvě.
6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

7. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.
8. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli.
9. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla).
10. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele. O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví smluvní strany Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými podpisy.
11. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta a zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon této funkce. Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu.
12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-mailem. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či znepřístupnit. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
14. Organizace kontrolních dní bude dohodnuta při předání a převzetí staveniště, což bude zaznamenáno do protokolu o předání staveniště.
15. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.
16. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 20/1987 Sb. § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR.
17. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit.
18. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
19. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob.

20. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační požadavky tak, jako tato původní osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle § 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí.

21. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel.

22. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání stanoviště dohodnut způsob úhrady.

23. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci stavby ve 2 vyhotoveních. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.

24. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č.2 této smlouvy) a dále předá harmonogram prací.

25. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k dodržení veškerých, uvedených podmínek ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby.

26. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o rozhodnutí správce daně o tom, že zhotovitel je **nespolehlivý plátce** podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., a to nejpozději před doručením prvního daňového dokladu – faktury objednateli vystavené s datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) po vydání tohoto rozhodnutí správce daně. Nesplnění uvedené povinnosti je důvodem pro odstoupení od této smlouvy o dílo ze strany objednatele.

27. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě písemných dodatků - čl. IX. odst. 3.) **Jiří Brokl,** referent investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za zhotovitele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě písemných dodatků dle čl. IX. odst. 3.) stavbyvedoucí dle čl. VII. odst. 3 této smlouvy.

    K ostatním zápisům do SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy.

28. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

29. Zhotovitel společně s dílem předá objednateli dokladovou část nezbytnou pro řádné převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného provedení včetně, doklady o provedených předepsaných zkouškách a měřeních, atesty, prohlášení o shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky, prohlášení zhotovitele k provedené stavbě, stavební deník a případně další potřebné dle vyžádání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na vyžádání objednatele závěrečné kontrolní prohlídky SÚ před vydáním kolaudačního souhlasu.

30. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován z fondu EU – IROP. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného EU .

31. V případě, že předmět smlouvy bude spolufinancován dle odst. 30. tohoto článku smlouvy, zavazuje se dodavatel: V případě, že předmět smlouvy bude spolufinancován dle odst. 31. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

32. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

VIII.
Pojištění zhotovitele a díla
Bankovní záruky

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně **10 mil. Kč**. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy.

2. Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

3. Pojištění podzhotovitelů (subdodavatelů). Povinnost obou pojištění podle předchozích odstavců se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel je povinen smluvně splnění této povinnosti zajistit.

4. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště z těchto příčin:

   a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,

   b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,

   c) pádem pojištěné věci, nárazem,

   d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,

   e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,

   f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností, nedbalostí.

   Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena nebo cena pojištění na první riziko.

   Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celé provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků, a to na novou cenu díla.

   Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy.

5. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

6. Bankovní záruky

   a) Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

   Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve výši 5 % z ceny díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

   Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu smlouvy poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši platné po celou dobu provádění stavby. Doba provádění stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

   Nepředložení originálu záruční listiny ve sjednané výši platné po celou dobu provádění stavby nejpozději při podpisu smlouvy bude zadavatelem považováno za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy dle § 82 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách

   b) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

   Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnou objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty.
   Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla.
   Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se stanovuje ve výši **5 % z celkové ceny díla** bez DPH, v prvním roce průběhu záruční lhůty a k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část garantované částky odpovídající podílu celkové výši bankovní záruky na jeden rok sjednané záruční lhůty.
   Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční lhůty.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 093/34R/2018 ze dne 7.2.2018.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků. Výjimkou je změna použitých výrobků postupem dle čl. I. odst. 4 této smlouvy, kdy ke změně smlouvy (příloh) zde uvedenými zápisy, popř. jiné případy, které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě.
4. Tato smlouva je vyhotovena v 7 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 5 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
   Bude-li tato smlouva uzavřena po 1. 7. 2017, nabyde tato smlouva účinnosti po jejím uveřejnění v registru smluv dnem vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle čl. I odst. 8 této smlouvy, nebo dnem jejího uveřejnění v registru smluv, bude-li Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydáno před tímto uveřejněním.

5. Za zhotovitele uděluje souhlasy dle této smlouvy zástupce pro věcná jednání.
6. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID hhhdug3k / na e-mail istarsro@istarsro.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

IX.
Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne 28. 3. 2018

.....	.....
Ústecký kraj	**ISTAR, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)**
Oldřich Bubeníček	Daniel Přibyl, jednatel
Hejtman	

Přílohy
Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele
Příloha č. 2: Položkový rozpočet

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 646

Datum vzniku a zápisu:	18. července 1991
Spisová značka:	C 646 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	I S T A R , společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)
Sídlo:	Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
Identifikační číslo:	413 27 331
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	
	silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozily nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
	provádění staveb, jejich změn a odstraňování
	projektová činnost ve výstavbě
	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
	pokrývačství, tesařství
	truhlářství, podlahářství
	zámečnictví, nástrojářství
Statutární orgán:	
Jednatel:	DANIEL PŘIBYL, dat. nar. 2. října 1972 Sadová 139/10, Neštědice, 403 32 Povrly Den vzniku funkce: 31. května 2005
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	Ing.arch. ALEXANDR KOTAČKA, dat. nar. 24. ledna 1961 Nad Petruskou 639/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Podíl:	**Vklad:** 7 140 000,- Kč **Splaceno:** 100% **Obchodní podíl:** 100% **Druh podílu:** základní **Kmenový list:** není vydán
Základní kapitál:	7 140 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	
	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R17-085

Stavba: VOŠ OBALOVÉ TECHNIKY A SOŠ ŠTĚTÍ - REKO A DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	12631
Místo:	Štětí	Datum:	26.1.2018
CZ-CPV:	45000000-7	CZ-CPA:	41.00.28

Zadavatel: IČ:
Krajský úřad Ústeckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 41327331
ISTAR, spol. s r.o. DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:
Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
VV je vypracován na základě projektové dokumentace (PD) ve stupni DPS z období 09/2012. Měřeno bylo pomocí funkce AREA většinou z měřítka 1:75, tudíž jednotlivé naměřené hodnoty nemusí zcela přesně odpovídat na "mm" kótám ve výkresové dokumentaci. Veškeré výrobky uvedené obchodním názvem lze zaměnit za výrobky se stejnými technickými parametry od jiného výrobce. Výrobky jsou uvedeny pouze jako referenční.

Cena bez DPH **57 560 057,00**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**57 560 057,00**	**12 087 612,00**
	snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **69 647 669,00**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R17-085

Stavba: **VOŠ OBALOVÉ TECHNIKY A SOŠ ŠTĚTÍ - REKO A DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY**

Místo: **Štětí** Datum: 26.01.2018

Zadavatel: Krajský úřad Ústeckého kraje Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT

Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**57 560 057,00**	**69 647 669,00**	
1	**SO 01**	34 752 362,00	42 050 358,00	**STA**
1.1	**SO 01.1 - Architektonicko stavební řešení (ASR) a statická část (SČ)**	24 380 617,00	29 500 546,60	Soupis
1.2	**SO 01.2 - Profese**	10 371 745,00	12 549 811,50	Soupis
2	**SO 02**	17 847 047,00	21 594 926,90	**STA**
2.1	**SO 02.1 - Objekt přístavby_demolice**	1 250 574,00	1 513 194,50	Soupis
2.2	**SO 02.2 - Objekt přístavby_architektonicko-stavební řešení**	14 476 842,00	17 516 978,80	Soupis
2.3	**SO 02.03 - Profese**	2 119 631,00	2 564 753,50	Soupis
3	**SO 03**	322 999,00	390 828,80	**STA**
4	**IO 01**	1 887 649,00	2 284 055,30	**ING**
4.1	**IO 01.1 - Zpevněné plochy (parkoviště, terasa, schodiště)**	1 549 165,00	1 874 489,70	Soupis
4.2	**IO 01.2 - Oplocení**	187 017,00	226 290,60	Soupis
4.3	**IO 01.3 - Zeleň**	151 467,00	183 275,10	Soupis
VRN	**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**	2 750 000,00	3 327 500,00	**VON**

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
VOŠ OBALOVÉ TECHNIKY A SOŠ ŠTĚTÍ - REKO A DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY
Objekt:
1 - SO 01
Soupis:

1.1 - SO 01.1 - Architektonicko stavební řešení (ASŘ) a statická část (SČ)

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	
Místo:	Štětí	Datum:	26.01.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Krajský úřad Ústeckého kraje	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. VV je vypracován na základě projektové dokumentace (PD) ve stupni DPS z období 09/2012. Měřeno bylo pomocí funkce AREA většinou z měřítka 1:75, tudíž jednotlivé naměřené hodnoty nemusí zcela přesně odpovídat na "mm" kótám ve výkresové dokumentaci.

Cena bez DPH	**24 380 617,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 380 617,00	21,00%	5 119 929,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**29 500 546,60**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VOŠ OBALOVÉ TECHNIKY A SOŠ ŠTĚTÍ - REKO A DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY
Objekt:
1 - SO 01
Soupis:
1.1 - SO 01.1 - Architektonicko stavební řešení (ASŘ) a statická část (SČ)

Místo:	Štětí	Datum:	26.01.2018
Zadavatel:	Krajský úřad Ústeckého kraje	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**24 380 617,39**
HSV - Práce a dodávky HSV	9 072 697,24
1 - Zemní práce	236 780,82
3 - Svislé a kompletní konstrukce	486 351,23
4 - Vodorovné konstrukce	693 173,88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 861 341,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 885 987,46
997 - Přesun sutě	584 727,70
998 - Přesun hmot	324 334,96
PSV - Práce a dodávky PSV	15 301 080,15
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	69 954,79
712 - Povlakové krytiny	289 685,29
713 - Izolace tepelné	793 811,32
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	9 032,61
762 - Konstrukce tesařské	876 814,73
763 - Konstrukce suché výstavby	1 495 437,66
764 - Konstrukce klempířské	590 927,76
765 - Krytina skládaná	1 048 396,32
766 - Konstrukce truhlářské	3 772 767,80
767 - Konstrukce zámečnické	1 208 759,69
771 - Podlahy z dlaždic	2 104 617,75
775 - Podlahy skládané	34 251,85
776 - Podlahy povlakové	1 188 737,15
781 - Dokončovací práce - obklady	425 616,74
783 - Dokončovací práce - nátěry	663 715,02
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	455 187,99
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	128 930,52
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	144 435,16
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 840,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VOŠ OBALOVÉ TECHNIKY A SOŠ ŠTĚTÍ - REKO A DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY
Objekt:
1 - SO 01
Soupis:
1.1 - SO 01.1 - Architektonicko stavební řešení (ASŘ) a statická část (SČ)

Místo: Štětí
Datum: 26.01.2018

Zadavatel: Krajský úřad Ústeckého kraje
Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**24 380 617,39**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 072 697,24	
	D	1	Zemní práce				236 780,82	
1	K	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého neprokládaného	m3	11,195	1 298,00	14 531,11	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu, b) pod vodou - ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin, - z betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí. 4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření. 5. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Vykopávka pod vodou v hornině tř. 5 s použitím trhavin. 6. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.*					
	VV		" lokální drobné konstrukce ve výkopu - rozsah pro VV = 5% objemu výkopu					
	VV		223,907*5/100		11,195			
	VV		Součet		11,195			
2	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	199,028	319,50	63 589,45	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.*					
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		" odkopání po obvodu objektu na úroveň základové spáry					
	VV		(8,083+12,085+8,202+20,379+16,680+6,767+9,531+18,088+5,648+16,890+7,543+5,858+13,823+12,980+14,020+8,307+15,679+4,213+0,316)*((1,000+0,600)*1,000/2)		164,074			
	VV		(4,463+1,935+2,093+0,276+1,119+1,909+12,914+7,175+11,809)*((1,000+0,600)*1,000/2)		34,954			
	VV		Součet		199,028			
3	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	99,514	87,00	8 657,72	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.*					
	VV		199,028*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		99,514			
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	99,514	37,45	3 726,80	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.*					
	VV		199,028*50/100 " dle tabulky pro určení podílu : 50% podíl		99,514			
5	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	199,028	41,50	8 259,66	CS ÚRS 2017 01
6	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	796,112	37,80	30 093,03	CS ÚRS 2017 01
	P		*Poznámka k položce:* *úseky výkopu (přistavení kontejneru) po 50 m*					
	VV		199,028*4 'Přepočtené koeficientem množství		796,112			
7	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	199,028	79,00	15 723,21	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
8	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	338,348	70,00	23 684,36	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.*					
	VV		199,028*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		338,348			
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	186,589	40,20	7 500,88	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.*					
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		" po odkopání po obvodu objektu na úroveň základové spáry					
	VV		(8,083+12,085+8,202+20,379+16,680+6,767+9,531+18,088+5,648+16,890+7,543+5,858+13,823+12,980+14,020+8,307+15,679+4,213+0,316)*((1,000+0,600)*1,000/2)		164,074			
	VV		(4,463+1,935+2,093+0,276+1,119+1,909+12,914+7,175+11,809)*((1,000+0,600)*1,000/2)		34,954			
	VV		-(248,785*1,000*0,050) " odpočet objemu TI XPS tl. 50 mm		-12,439			
	VV		Součet		186,589			
10	*M*	*583441720*	*štěrkodrť frakce 0-32 třída C*	*t*	*373,178*	*163,50*	*61 014,60*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Drcené kamenivo dle ČSN EN 13242 (kamenivo pro nestmelené směsi …..)*					
	VV		186,589*2 'Přepočtené koeficientem množství		373,178			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				486 351,23	
11	K	310238211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	1,743	2 954,00	5 148,82	CS ÚRS 2017 01
	VV		"05- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		(1,590*2,080-1,000*2,080)*0,330 " m.č. 137		0,405			
	VV		0,570*0,880*0,330 " m.č. 141		0,166			
	VV		1,170*0,700*0,340 " m.č. 125		0,278			
	VV		0,600*1,200*0,430 " m.č. 123/126		0,310			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		1,159			
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		0,590*1,180*0,440		0,306			
	VV		1,170*0,700*0,340		0,278			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet - 2.NP		0,584			
	VV		Součet		1,743			
12	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	4,475	2 765,00	12 373,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		"05- Půdorys 1.np.pdf					
	VV		2,380*1,430*0,350 " m.č. 125		1,191			
	VV		1,150*2,170*0,305 " m.č. 121/122		0,761			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		1,952			
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		(2,950*2,580-1,200*2,300)*0,520 " m.č. 215		2,523			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		2,523			
	VV		Součet		4,475			
13	K	310321111	Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2	m3	0,465	7 960,00	3 701,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1.2.22_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ VE 2.NP.pdf					
	VV		" ocelová konstrukce schodiště (osazení U 200)					
	VV		" prostupy + kapsy					
	VV		(0,110*0,420)*4,140		0,191			
	VV		(0,110*0,440)*1,800		0,087			
	VV		(0,200*0,400)*0,490		0,039			
	VV		(0,300*0,400)*0,490		0,059			
	VV		(0,200*0,400)*0,200		0,016			
	VV		(0,300*0,400)*0,200		0,024			
	VV		(0,250*0,400)*0,490		0,049			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		0,465			
	VV		Součet		0,465			
14	K	310901113	Úprava líce při zdění režného zdiva bez spárování jakékoliv vazby, popř. předlohy, prováděná volně bez lišt (např. do šňůry)	m2	16,968	87,60	1 486,40	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje jako u omitek.*					
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		" opětovné vyzdění komínů po jejich ubourání					
	VV		(0,700*2+0,500*2)*2,100		5,040			
	VV		(0,870*2+0,550*2)*2,100		5,964			
	VV		(0,870*2+0,550*2)*2,100		5,964			
	VV		Součet		16,968			
15	K	311231118	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-15	m3	12,454	2 499,00	31 122,55	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1155 až -1159 nejsou započteny připadné náklady na: a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 62. 63-10.. Spárování vnějších ploch pohledového zdiva. 2. Cenami -2014 až -2035 Zdivo z cihel licových se oceňuje prosté vyzdění včetně spárování zdici a spárovaci maltou, kotvené licové zdivo se oceňuje cenami souboru cen 313 23-4 . Zdivo licové obkladové .*					
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		"F1.2.25_SANACE KROVU-ŘEZY, DETAILY.pdf					
	VV		" nadezdění středových zdí pro uložení IPE 180 a 220 mm (nová nosná kce. podlahy)					
	VV		9,006*0,480*0,300		1,297			
	VV		5,134*0,495*0,300		0,762			
	VV		18,260*0,620*0,300		3,396			
	VV		11,551*0,620*0,300		2,148			
	VV		7,273*0,440*0,300		0,960			
	VV		8,759*0,650*0,300		1,708			
	VV		11,551*0,630*0,300		2,183			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		12,454			
	VV		Součet		12,454			
16	K	311238362	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní, spojené na pero a drážku broušené, lepené PUR pěnou, pevnost cihel P10, tl. zdiva 200 mm	m2	8,579	677,00	5 807,98	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započitává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započitává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukci betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení cenou 311 23-8911, b) zásyp dutin prvni vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami 311 23-892..*					
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		2,370*3,620 " m.č. 216/228		8,579			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		8,579			
	VV		Součet		8,579			
17	K	311238363	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní, spojené na pero a drážku broušené, lepené PUR pěnou, pevnost cihel P10, tl. zdiva 240 mm	m2	91,069	726,00	66 116,09	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započitává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započitává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukci betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení cenou 311 23-8911, b) zásyp dutin prvni vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami 311 23-892..*					
	VV		" ploché střechy					
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		(14,905+7,273+14,658)*0,750 " atika		27,627			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		27,627			
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		(16,105+6,780+0,721+9,573+3,018+3,998)*0,750 " atika		30,146			
	VV		(6,633+15,823+6,363+15,576)*0,750 " atika		33,296			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		63,442			
	VV		Součet		91,069			
18	K	311238364	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní, spojené na pero a drážku broušené, lepené PUR pěnou, pevnost cihel P10, tl. zdiva 300 mm	m2	14,570	1 040,00	15 152,80	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započitává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započitává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečitá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení cenou 311 23-8911, b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami 311 23-892..*					
	VV		"05- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" dozdívky původních otvorů					
	VV		2,950*2,900-1,700*2,200 " m.č. 129		4,815			
	VV		1,500*2,370+4,020*2,020-2,400*0,800 " m.č. 123		9,755			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		14,570			
	VV		Součet		14,570			
19	K	314231174	Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených lícových včetně spárování, pevnosti P 60, na maltu MVC dl. 250 mm (rakouský formát 250x120x65 mm) plných	m3	2,745	14 320,00	39 308,40	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky z cihel nastojato nebo naležato,objem průduchu se odečitá. 2. V cenách zdiva z cihel plných pálených a příčně děrovaných nejsou započteny náklady na: a) úpravu lice režného zdiva; tyto lze ocenit cenami souboru cen 310 90-11 Úprava lice při zdění režného zdiva, b) spárování; tyto lze ocenit cenami souboru cen 62. 63-10.. Spárování vnějších ploch.*					
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		" opětovné vyzdění komínů po jejich ubourání					
	VV		(0,700*0,500)*2,100		0,735			
	VV		(0,870*0,550)*2,100		1,005			
	VV		(0,870*0,550)*2,100		1,005			
	VV		Součet		2,745			
20	K	316381116	Komínové krycí desky z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům, s přesahem do 70 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání, o tl. přes 80 do 100 mm	m2	1,308	742,00	970,54	CS ÚRS 2017 01
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		" opětovné vyzdění komínů po jejich ubourání					
	VV		(0,700*0,500)		0,350			
	VV		(0,870*0,550)		0,479			
	VV		(0,870*0,550)		0,479			
	VV		Součet		1,308			
21	K	317168121	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 14,5 cm, délky 100 cm	kus	17,000	268,00	4 556,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -81.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu přislušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*					
	VV		"05- 1.NP.pdf					
	VV		8,000 " pro dveře 700x1970 mm		8,000			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		8,000			
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		9,000 " pro dveře 700x1970 mm		9,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		9,000			
	VV		Součet		17,000			
22	K	317168122	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 14,5 cm, délky 125 cm	kus	7,000	352,00	2 464,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -81.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*					
	PSC							
	VV		"05- 1.NP.pdf					
	VV		2,000 " pro dveře 800x1970 mm		2,000			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		2,000			
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		4,000 " pro dveře 800x1970 mm		4,000			
	VV		1,000 " pro dveře 900x1970 mm		1,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		5,000			
	VV		Součet		7,000			
23	K	317168124	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 14,5 cm, délky 175 cm	kus	2,000	459,00	918,00	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -81.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*					
	PSC							
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		1,000 " pro dveře 155x2600 mm		1,000			
	VV		1,000 " pro okno 1500x3000 mm		1,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		2,000			
	VV		Součet		2,000			
24	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	1,262	4 820,00	6 082,84	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku. 3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické.*					
	PSC							
	VV		"01- Bourání půdorys 1.NP.pdf					
	VV		2,000*0,500*0,140 " překlad 3x I 140x2000 mm		0,140			
	VV		2,400*0,500*0,140 " překlad 3x I 140x2400 mm		0,168			
	VV		1,100*0,200*0,140 " překlad 2x I 140x1100 mm		0,031			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		0,339			
	VV		"02- Bourání půdorys 2.NP.pdf					
	VV		(1,900*0,500*0,160)*2 " překlad 3x I 160x1900 mm		0,304			
	VV		(2,900*0,500*0,180)*2 " překlad 3x I 180x2900 mm		0,522			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		0,826			
	VV		1,400*0,580*0,120 " překlad 4x I 120x1400 mm		0,097			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		0,097			
	VV		Součet		1,262			
25	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,086	33 300,00	2 863,80	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.*					
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		(1,200*2)*2,98*0,001 " překlad L 40x40x5x1200 mm		0,007			
	VV		(1,400*4)*2,98*0,001 " překlad L 40x40x5x1400 mm		0,017			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		0,024			
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		(1,400*4)*11,10*0,001 " překlad I 120x1400 mm		0,062			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		0,062			
	VV		Součet		0,086			
26	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,830	34 500,00	28 635,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.*					
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		(1,100*2)*14,40*0,001 " překlad I 140x1100 mm		0,032			
	VV		(1,600*1)*14,40*0,001 " překlad I 140x1600 mm		0,023			
	VV		(2,000*3)*14,40*0,001 " překlad I 140x2000 mm		0,086			
	VV		(2,400*3)*14,40*0,001 " překlad I 140x2400 mm		0,104			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		0,245			
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		(1,900*6)*17,90*0,001 " překlad I 160x1900 mm		0,204			
	VV		(2,900*6)*21,90*0,001 " překlad I 180x2900 mm		0,381			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		0,585			
	VV		Součet		0,830			
27	K	340239211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 cihlami pálenými, tl. do 100 mm	m2	3,000	363,00	1 089,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		1,500*2,000 " m.č. 202/203		3,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		3,000			
	VV		Součet		3,000			
28	K	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 cihlami pálenými, tl. přes 100 mm	m2	4,075	570,00	2 322,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		"05- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		0,850*2,050 " m.č. 130/128		1,743			
	VV		1,100*2,120 " m.č. 130/131		2,332			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		4,075			
	VV		Součet		4,075			
29	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru do 10 mm	m	18,080	391,00	7 069,28	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro dodatečné svařování dílců. 2. Ceny neplatí pro nosné tupé svary betonářské oceli do ocelové podložky. Tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 341 94-101. Nosné tupé svary betonářské oceli.*					
	VV		"F1.2.22_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ VE 2.NP.pdf					
	VV		4,140*2+((0,200*2+0,075*4)*14) " U 200		18,080			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		18,080			
	VV		Součet		18,080			
30	K	341941013.1	Nosné tupé svary betonářské oceli do ocelové podložky vodorovné, při průměru výztuže přes 32 do 48 mm	kus	24,000	256,00	6 144,00	
	VV		"F1.2.22_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ VE 2.NP.pdf					
	VV		24,000 " TR 48/4 mm do U 200		24,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		24,000			
	VV		Součet		24,000			
31	K	342248362	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku broušených, lepených PUR pěnou, pevnost cihel P10, tl. příčky 140 mm	m2	405,849	499,00	202 518,65	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
	VV		"05- 1.NP.pdf					
	VV		(13,429+1,616+1,616+1,594+1,594+2,283+4,770+1,334+4,725+0,000+0,000+2,408+1,605+0,000+4,307+2,815+1,290*2)*3,560		166,167			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,700*1,970*8)		-11,032			
	VV		-(0,800*1,970*2)		-3,152			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		151,983			
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		(0,450+13,599+1,862+1,831+1,861+1,831+4,503+1,141+4,803+1,501+1,441+1,471+4,503+3,963+1,621+0,242+4,953+4,773+1,862+1,651+4,593+2,972+7,235)*3,620		270,276			
	VV		(0,901+1,291+1,291)*3,620		12,608			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,700*1,970*9)		-12,411			
	VV		-(0,800*1,970*4)		-6,304			
	VV		-(0,900*1,970*1)		-1,773			
	VV		-(1,550*2,600*1)		-4,030			
	VV		-(1,500*3,000*1)		-4,500			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		253,866			
	VV		Součet		405,849			
32	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	124,821	80,00	9 985,68	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lice příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).*					
	VV		"05- 1.NP.pdf					
	VV		(13,429+1,616+1,616+1,594+1,594+2,283+4,770+1,334+4,725+0,000+0,000+2,408+1,605+0,000+4,307+2,815+1,290*2)		46,676			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		46,676			
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		(0,450+13,599+1,862+1,831+1,861+1,831+4,503+1,141+4,803+1,501+1,441+1,471+4,503+3,963+1,621+0,242+4,953+4,773+1,862+1,651+4,593+2,972+7,235)		74,662			
	VV		(0,901+1,291+1,291)		3,483			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		78,145			
	VV		Součet		124,821			
33	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	158,380	80,00	12 670,40	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lice příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).*					
	VV		"05- 1.NP.pdf					
	VV		3,560*15		53,400			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		53,400			
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		3,620*29		104,980			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		104,980			
	VV		Součet		158,380			
34	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	5,628	556,00	3 129,17	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		(1,100*2)*0,140 " překlad I 140x1100 mm		0,308			
	VV		(1,600*2)*0,140 " překlad I 140x1600 mm		0,448			
	VV		(2,000*2)*0,140 " překlad I 140x2000 mm		0,560			
	VV		(2,400*2)*0,140 " překlad I 140x2400 mm		0,672			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		1,988			
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		(1,900*2)*2*0,160 " překlad I 160x1900 mm		1,216			
	VV		(2,900*2)*2*0,180 " překlad I 180x2900 mm		2,088			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		3,304			
	VV		(1,400*2)*0,120 " překlad I 120x1400 mm		0,336			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		0,336			
	VV		Součet		5,628			
35	K	346244821	Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 140 mm	m2	12,096	692,00	8 370,43	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (před provedením izolace nebo dodatečně). 2. Jeden z Připlatků (-5995 nebo -5999) k cenám 346 24 se použije vždy, neboť izolace musí být chráněna maltou z obou stran. 3. Případné pilířky zesilující ochrannou přizdívku se oceňují samostatně.*					
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" přizdívky parapetů nebo vnitřního zdiva					
	VV		((1,170*6)*0,900)+(1,170*1,500)+((2,650*2)*0,300) " m.č. 223		9,663			
	VV		1,750*1,390 " m.č. 229a		2,433			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		12,096			
	VV		Součet		12,096			
36	K	346481112	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem	m2	14,288	444,00	6 343,87	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro uchycení pletiva na sousední konstrukci (zdivo apod.), kde není nutné tvarování ocelové podkladní kostry. 2. V cenách jsou započteny i náklady na potřebné vypnutí pletiva přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na omítku.*					
	VV		"01- Bourání půdorys 1.NP.pdf					
	VV		2,000*(0,500+0,140*2) " překlad 3x I 140x2000 mm		1,560			
	VV		2,400*(0,500+0,140*2) " překlad 3x I 140x2400 mm		1,872			
	VV		1,200*(0,100+0,040*2) " překlad 2x L 40x40x1200 mm		0,216			
	VV		1,400*(0,100+0,040*2) " překlad 2x L 40x40x1400 mm		0,252			
	VV		1,100*(0,200+0,140*2) " překlad 2x I 140x1100 mm		0,528			
	VV		1,600*(0,100+0,140*2) " překlad 1x I 140x1600 mm		0,608			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		5,036			
	VV		"02- Bourání půdorys 2.NP.pdf					
	VV		(1,900*(0,500+0,160*2))*2 " překlad 3x I 160x1900 mm		3,116			
	VV		(2,900*(0,500+0,180*2))*2 " překlad 3x I 180x2900 mm		4,988			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		8,104			
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		1,400*(0,580+0,120*2) " překlad 4x I 120x1400 mm		1,148			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		1,148			
	VV		Součet		14,288			
	D	4	Vodorovné konstrukce				693 173,88	
37	K	411171121	Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou plechy hmotnosti konstrukce podlahy do 30 kg/m2	t	0,236	10 100,00	2 383,60	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1111 až -1115 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž betonových nebo železobetonových desek monolitických nebo montovaných. 2. V cenách -1121 až -1135 jsou započteny i náklady na montáž plechu nebo roštu; dodávka materiálu se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"F1.2.22_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ VE 2.NP.pdf					
	VV		" ocelová konstrukce schodiště					
	VV		" viz. Výpis oceli S235					
	VV		22,500*10,51*0,001 " (trap. plech TR 60x235x1,0 mm)		0,236			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		0,236			
	VV		Součet		0,236			
38	*M*	*154851330*	*profil trapézový 60/235/940 pozink tl.plechu 1,0 mm*	*m2*	*24,525*	*441,00*	*10 815,53*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		22,5*1,09 'Přepočtené koeficientem množství		24,525			
39	*M*	*591551580.1*	*vrut do ocelového roštu D 5,5 x 40 mm*	*100 kus*	*44,428*	*931,00*	*41 362,47*	
	VV		"F1.2.22_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ VE 2.NP.pdf					
	VV		" přikotvení TR 60x235x1,0 mm do U 200					
	VV		(20,000*2)*0,010 " schodnice dl. 4678 mm		0,400			
	VV		(18,000*2)*0,010 " schodince dl. 4152 mm		0,360			
	VV		(16,000*2+4,000*2) " mezipodesta		40,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		40,760			
	VV		Součet		40,760			
	VV		40,76*1,09 'Přepočtené koeficientem množství		44,428			
40	K	411171122	Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou plechy hmotnosti konstrukce podlahy přes 30 do 50 kg/m2	t	15,398	9 510,00	146 434,98	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1111 až -1115 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž betonových nebo železobetonových desek monolitických nebo montovaných. 2. V cenách -1121 až -1135 jsou započteny i náklady na montáž plechu nebo roštu; dodávka materiálu se oceňuje ve specifikaci.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"F1.2.23_SANACE PODLAHY, PŮDORYS.pdf					
	VV		"F1.2.24_SANACE KROVU-PŮDORYS, VÝPIS OCELI A DŘEVA.pdf					
	VV		"viz. Výpis oceli S235					
	VV		" nosná kce. podlahy 3.NP (levá část)					
	VV		7,800*45*26,20*0,001 " IPE 220 dl. 7800 mm		9,196			
	VV		(5,800*11+3,500*14)*18,80*0,001 " IPE 180 dl. 5800 mm + 3500 mm		2,121			
	VV		405,260*10,070*0,001 " trap. plech TR 50x250x1,0 mm		4,081			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		15,398			
	VV		Součet		15,398			
41	*M*	*130107500*	*ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=180 mm*	*t*	*2,312*	*20 600,00*	*47 627,20*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 19,30 kg/m*					
	VV		2,121*1,09 'Přepočtené koeficientem množství		2,312			
42	*M*	*130107540*	*ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=220 mm*	*t*	*10,024*	*21 100,00*	*211 506,40*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 26,90 kg/m*					
	VV		9,196*1,09 'Přepočtené koeficientem množství		10,024			
43	*M*	*154851260.1*	*profil trapézový TR 50/250 pozink tl.plechu 1,0 mm*	*m2*	*441,733*	*445,00*	*196 571,19*	
	VV		405,26*1,09 'Přepočtené koeficientem množství		441,733			
44	K	413232221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	68,000	169,00	11 492,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1.2.23_SANACE PODLAHY, PŮDORYS.pdf					
	VV		" nosná kce. podlahy 3.NP (levá část)					
	VV		1,000*(13+26+12) " IPE 200		51,000			
	VV		1,000*17 " IPE 180		17,000			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		68,000			
	VV		Součet		68,000			
45	K	428386225	Vrubový a pérový kloub železobetonový samostatná výztuž kyvného trnu přes 12 mm	t	0,322	14 880,00	4 791,36	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Klouby vrubové a kyvné trny zahrnují pouze zhotovení kloubu, nařezání a osazení desky z extrudovaného polystyrenu do bednění, tmelení spáry kloubu, antikorozní nátěr a uložení výztuže v místě vrubu nebo u kyvných trnů v rozteči po cca 0,5 m do přechodové desky (m závěrné zídky). 2. Klouby pérové zahrnují pouze zhotovení kloubu spojujícího bezdilatačně dvě tuhé spřahující desky nosné konstrukce, antikorozní nátěr a uložení výztuže v místě zkřížení prutů (m běžné šířky mostu), uložení separační desky nad spárou v místě dobetonávky pružné desky, uložení polystyrenu do čel bez dilatačního spojení, tmelení spáry pružné desky. 3. Kloub ze železobetonu vrubový samostatný (jako ložisko 0,1 m3) zahrnuje betonáž jeřábem s bedněním, ukládku trubek z PE jako bednění trnů (cca 3 trny/1 kloub), osazení polystyrenu, nátěr a ukládku výztuže s antikorozním nátěrem, zálivku trnů plastbetonem, tmelení spáry vrubu. 4. Kloub ze železobetonového dílce zahrnuje osazení betonového dílce do konstrukce jeřábem, osazení trnů výztuže a jejich zalití, tmelení spáry. Rozprostření vrstvy plastmalty na dosedací ploše samostatného kloubu se oceňuje souborem cen 451 47- . 1 Podkladní vrstva plastbetonová. Prefabrikovaný dílec vrubového kloubu se oceňuje ve specifikaci. 5. Cena samostatné výztuže se uplatní v případě, pokud je uplatněna samostatně a není zahrnuta v příslušné části výztuže. 6. V cenách kloubů nejsou započteny náklady na beton a výztuž kloubů, tyto se zahrnují do přislušných částí konstrukce.*					
	VV		"F1.2.23_SANACE PODLAHY, PŮDORYS.pdf					
	VV		"F1.2.24_SANACE KROVU-PŮDORYS, VÝPIS OCELI A DŘEVA.pdf					
	VV		"viz. Výpis oceli S235					
	VV		" nosná kce. podlahy 3.NP (levá část)					
	VV		(0,080*1844)*1,998*0,001 " spřahovací trn pr. 18 mm, dl. 80 mm		0,295			
	VV		0,295*9/100 " přípočet 9% na prostřih		0,027			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		0,322			
	VV		Součet		0,322			
46	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	2,025	3 320,00	6 723,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1.2.22_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ VE 2.NP.pdf					
	VV		" ocelová konstrukce schodiště					
	VV		" dobetonování vlny 60 mm + 60 mm nad vlnu					
	VV		((22,500*0,060)/2)+(22,500*0,060) " (trap. plech TR 60x235x1,0 mm)		2,025			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		2,025			
	VV		Součet		2,025			
47	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,070	26 600,00	1 862,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1.2.22_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ VE 2.NP.pdf					
	VV		" ocelová konstrukce schodiště					
	VV		" viz. Výpis oceli S235					
	VV		(1,482*3,740+4,152*1,400+4,678*1,460)*2,960*0,001 " (1x KARI 6/100/100 mm)		0,054			
	VV		0,054*30/100 " přípočet 30% na prostřih a stykování		0,016			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		0,070			
	VV		Součet		0,070			
48	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	1,852	558,00	1 033,42	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1.2.22_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ VE 2.NP.pdf					
	VV		" schodišťová deska na trap. plechu					
	VV		(3,740+4,152+4,678+1,460+1,400)*0,120		1,852			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		1,852			
	VV		Součet		1,852			
49	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	1,852	93,00	172,24	CS ÚRS 2017 01
50	K	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25	m	34,320	214,00	7 344,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1.2.22_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ VE 2.NP.pdf					
	VV		" stupně na schodnicové desce					
	VV		1,460*12+1,400*12 " výška stupně 170,4 mm		34,320			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		34,320			
	VV		Součet		34,320			
51	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	7,635	335,00	2 557,73	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.*					
	VV		"F1.2.22_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ VE 2.NP.pdf					
	VV		" stupně na schodnicové desce					
	VV		(1,460*12+1,400*12)*0,171 " výška stupně 170,4 mm		5,869			
	VV		(4,152+4,678)*0,200 " bok		1,766			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet - 2.NP		7,635			
	VV		Součet		7,635			
52	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	7,635	65,00	496,28	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.*					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 861 341,19	
53	K	611131125	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně schodišťových konstrukcí	m2	21,283	31,00	659,77	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1.2.22_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ VE 2.NP.pdf					
	VV		" podhled schodnic a mezipodesty + boky ze sádrovláknitých desek					
	VV		1,482*3,740+4,152*1,400+4,678*1,460		18,185			
	VV		(4,152+4,678+0,850)*0,320		3,098			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		21,283			
	VV		Součet		21,283			
54	K	611135011	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stropů	m2	21,283	153,00	3 256,30	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se oceni cenami souboru cen 61.-14-10.. Potaženi vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se oceni cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovnosti podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.*					
	VV		"F1.2.22_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ VE 2.NP.pdf					
	VV		" podhled schodnic a mezipodesty + boky ze sádrovláknitých desek					
	VV		1,482*3,740+4,152*1,400+4,678*1,460		18,185			
	VV		(4,152+4,678+0,850)*0,320		3,098			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		21,283			
	VV		Součet		21,283			
55	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	1 452,260	104,00	151 035,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		" mimo místnosti se zavěšeným podhledem					
	VV		"04- Půdorys 1.PP.pdf					
	VV		5,120 " m.č. 006		5,120			
	VV		19,400 " m.č. 007		19,400			
	VV		13,290 " m.č. 008		13,290			
	VV		9,210 " m.č. 009		9,210			
	VV		18,240 " m.č. 010		18,240			
	VV		25,000 " m.č. 011		25,000			
	VV		34,500 " m.č. 012		34,500			
	VV		Mezisoučet - 1.PP		124,760			
	VV		"05- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		15,180 " m.č. 101		15,180			
	VV		62,670 " m.č. 103		62,670			
	VV		37,860 " m.č. 104		37,860			
	VV		22,240 " m.č. 105		22,240			
	VV		3,200 " m.č. 107		3,200			
	VV		19,550 " m.č. 111		19,550			
	VV		19,200 " m.č. 112		19,200			
	VV		3,310 " m.č. 117		3,310			
	VV		4,230 " m.č. 118		4,230			
	VV		59,510 " m.č. 120		59,510			
	VV		59,460 " m.č. 121		59,460			
	VV		18,060 " m.č. 122		18,060			
	VV		15,000 " m.č. 123		15,000			
	VV		39,890 " m.č. 124		39,890			
	VV		21,330 " m.č. 125		21,330			
	VV		8,390 " m.č. 126		8,390			
	VV		54,810 " m.č. 127		54,810			
	VV		37,980 " m.č. 128		37,980			
	VV		20,960 " m.č. 130		20,960			
	VV		6,290 " m.č. 131		6,290			
	VV		8,330 " m.č. 132		8,330			
	VV		11,400 " m.č. 135		11,400			
	VV		13,880 " m.č. 136		13,880			
	VV		12,900 " m.č. 137		12,900			
	VV		4,600 " m.č. 140		4,600			
	VV		7,000 " m.č. 141		7,000			
	VV		22,400 " m.č. 142		22,400			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		609,630			
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		45,150 " m.č. 201		45,150			
	VV		21,260 " m.č. 202		21,260			
	VV		16,740 " m.č. 203		16,740			
	VV		19,200 " m.č. 204		19,200			
	VV		64,050 " m.č. 205		64,050			
	VV		65,830 " m.č. 206		65,830			
	VV		46,220 " m.č. 207		46,220			
	VV		49,520 " m.č. 208		49,520			
	VV		10,040 " m.č. 214		10,040			
	VV		98,400 "m.č. 217		98,400			
	VV		52,600 " m.č. 218		52,600			
	VV		19,680 " m.č. 219		19,680			
	VV		17,830 " m.č. 220		17,830			
	VV		5,310 " m.č. 221		5,310			
	VV		10,770 " m.č. 222		10,770			
	VV		71,600 " m.č. 223		71,600			
	VV		18,150 " m.č. 224		18,150			
	VV		16,150 " m.č. 225		16,150			
	VV		14,410 " m.č. 226		14,410			
	VV		13,100 " m.č. 227		13,100			
	VV		10,400 " m.č. 231		10,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13,260 " m.č. 232		13,260			
	VV		18,200 " m.č. 233		18,200			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		717,870			
	VV		Součet		1 452,260			
56	K	611311133	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin	m2	189,750	102,00	19 354,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		" mimo místnosti se zavěšeným podhledem					
	VV		"04- Půdorys 1.PP.pdf					
	VV		19,200 " m.č. 001		19,200			
	VV		45,900 " m.č. 002		45,900			
	VV		11,580 " m.č. 003		11,580			
	VV		20,880 " m.č. 004		20,880			
	VV		3,060 " m.č. 005		3,060			
	VV		Mezisoučet - 1.PP		100,620			
	VV		"05- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		63,830 " m.č. 102		63,830			
	VV		10,670 " m.č. 108		10,670			
	VV		14,630 " m.č. 109		14,630			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		89,130			
	VV		Součet		189,750			
57	K	611325412	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	1 642,010	83,00	136 286,83	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52..* *Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.*					
	VV		" mimo místnosti se zavěšeným podhledem					
	VV		"04- Půdorys 1.PP.pdf					
	VV		19,200 " m.č. 001		19,200			
	VV		45,900 " m.č. 002		45,900			
	VV		11,580 " m.č. 003		11,580			
	VV		20,880 " m.č. 004		20,880			
	VV		3,060 " m.č. 005		3,060			
	VV		5,120 " m.č. 006		5,120			
	VV		19,400 " m.č. 007		19,400			
	VV		13,290 " m.č. 008		13,290			
	VV		9,210 " m.č. 009		9,210			
	VV		18,240 " m.č. 010		18,240			
	VV		25,000 " m.č. 011		25,000			
	VV		34,500 " m.č. 012		34,500			
	VV		Mezisoučet - 1.PP		225,380			
	VV		"05- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		15,180 " m.č. 101		15,180			
	VV		63,830 " m.č. 102		63,830			
	VV		62,670 " m.č. 103		62,670			
	VV		37,860 " m.č. 104		37,860			
	VV		22,240 " m.č. 105		22,240			
	VV		3,200 " m.č. 107		3,200			
	VV		10,670 " m.č. 108		10,670			
	VV		14,630 " m.č. 109		14,630			
	VV		19,550 " m.č. 111		19,550			
	VV		19,200 " m.č. 112		19,200			
	VV		3,310 " m.č. 117		3,310			
	VV		4,230 " m.č. 118		4,230			
	VV		59,510 " m.č. 120		59,510			
	VV		59,460 " m.č. 121		59,460			
	VV		18,060 " m.č. 122		18,060			
	VV		15,000 " m.č. 123		15,000			
	VV		39,890 " m.č. 124		39,890			
	VV		21,330 " m.č. 125		21,330			
	VV		8,390 " m.č. 126		8,390			
	VV		54,810 " m.č. 127		54,810			
	VV		37,980 " m.č. 128		37,980			
	VV		20,960 " m.č. 130		20,960			
	VV		6,290 " m.č. 131		6,290			
	VV		8,330 " m.č. 132		8,330			
	VV		11,400 " m.č. 135		11,400			
	VV		13,880 " m.č. 136		13,880			
	VV		12,900 " m.č. 137		12,900			
	VV		4,600 " m.č. 140		4,600			
	VV		7,000 " m.č. 141		7,000			
	VV		22,400 " m.č. 142		22,400			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		698,760			
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		45,150 " m.č. 201		45,150			
	VV		21,260 " m.č. 202		21,260			
	VV		16,740 " m.č. 203		16,740			
	VV		19,200 " m.č. 204		19,200			
	VV		64,050 " m.č. 205		64,050			
	VV		65,830 " m.č. 206		65,830			
	VV		46,220 " m.č. 207		46,220			
	VV		49,520 " m.č. 208		49,520			
	VV		10,040 " m.č. 214		10,040			
	VV		98,400 "m.č. 217		98,400			
	VV		52,600 " m.č. 218		52,600			
	VV		19,680 " m.č. 219		19,680			
	VV		17,830 " m.č. 220		17,830			
	VV		5,310 " m.č. 221		5,310			
	VV		10,770 " m.č. 222		10,770			
	VV		71,600 " m.č. 223		71,600			
	VV		18,150 " m.č. 224		18,150			
	VV		16,150 " m.č. 225		16,150			
	VV		14,410 " m.č. 226		14,410			
	VV		13,100 " m.č. 227		13,100			
	VV		10,400 " m.č. 231		10,400			
	VV		13,260 " m.č. 232		13,260			
	VV		18,200 " m.č. 233		18,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet - 2.NP		717,870			
	VV		Součet		1 642,010			
58	K	611521035	Omítka tenkovrstvá silikátová vnitřních ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	21,283	228,00	4 852,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1.2.22_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ VE 2.NP.pdf					
	VV		" podhled schodnic a mezipodesty + boky ze sádrovláknitých desek					
	VV		1,482*3,740+4,152*1,400+4,678*1,460		18,185			
	VV		(4,152+4,678+0,850)*0,320		3,098			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		21,283			
	VV		Součet		21,283			
59	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	970,420	33,00	32 023,86	CS ÚRS 2017 01
	VV		" nové vnitřní zdivo, příčky, dozdívky					
	VV		2*405,849 " příčky tl. 150 mm		811,698			
	VV		(3,000+4,075)*2 " zazdívky v příčkách tl. 100 a 150 mm		14,150			
	VV		3,403+2,495+4,851+1,730+1,635+0,721+0,695 " dozdívky nosného zdiva z CP		15,530			
	VV		2*41,513 " nadezdívka středových zdí pro uložení IPE 180 a 220 mm stropu nad 2.NP		83,026			
	VV		2*8,579 " vnitřní zdivo tl. 200 mm		17,158			
	VV		4,815+9,755 " vnitřní zdivo tl. 300 mm		14,570			
	VV		14,288 " plentování válcovaných překladů		14,288			
	VV		Součet		970,420			
60	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	4 808,620	92,00	442 393,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		"04- 1.PP.pdf					
	VV		(4,455+3,680+7,260+1,472+4,376+0,736+1,571)*2,795 " m.č. 001		65,822			
	VV		(7,210+2,894+7,200+2,904)*2,795 " m.č. 004		56,481			
	VV		(1,144+2,705+1,144+2,705)*2,795 " m.č. 005		21,516			
	VV		((8,652+2,287+0,776+4,121+1,551+4,972+6,762)+(0,746+4,058+1,492+3,570+4,386))* 1,845 " m.č. 002 + 003		80,023			
	VV		(3,302+1,571+3,292+1,571)*2,480 " m.č. 006		24,145			
	VV		(6,941+2,785+6,961+2,814)*2,480 " m.č. 007		48,362			
	VV		(5,211+2,655+5,291)*2,480 " m.č. 008		32,629			
	VV		(0,746+0,448+0,448+0,278+2,615+0,298+1,432+0,298+0,458+1,532+5,698+1,382)*2,4 80 " m.č. 009		38,770			
	VV		(0,477+0,288+1,810+0,298+0,646+6,076+2,934+6,066)*2,480 " m.č. 010		46,116			
	VV		(5,688+4,425+5,688+4,425)*2,480 " m.č. 011		50,160			
	VV		(0,398+0,477+1,909+0,289+1,054+0,298+1,203+0,298+0,985+6,066+5,559+5,887)*2,4 80 " m.č. 012		60,569			
	VV		Mezisoučet " 1.PP		524,593			
	VV		"05- 1.NP.pdf					
	VV		(5,132+2,984+5,087+2,962)*3,670 " m.č. 101		59,326			
	VV		(3,828+5,124+3,798+5,139)*3,670 " m.č. 111		65,653			
	VV		((0,874+3,135+2,999+3,738+2,306)+(2,984+2,954+2,984+2,969)+(3,738+5,938+2,020+ 2,999+1,688+2,954))*3,830 " m.č. 102		169,592			
	VV		(7,144+8,787+7,114+8,802)*3,560 " m.č. 103		113,375			
	VV		(7,084+5,251+7,114+5,305)*3,560 " m.č. 104		88,124			
	VV		(7,174+3,090+7,174+3,060)*3,560 " m.č. 105		72,973			
	VV		(3,557+0,151+0,151+6,074+3,708+6,225)*3,560 " m.č. 106		70,723			
	VV		(1,507+2,110+1,477+2,095)*3,560 " m.č. 107		25,593			
	VV		(2,803+3,843+2,833+3,828)*3,560 " m.č. 108		47,373			
	VV		(2,622+0,317+0,121+4,431+2,803+4,386+0,122+0,303)*3,560 " m.č. 109		53,774			
	VV		(7,144+8,636+7,174+8,621)*3,560 " m.č. 110		112,407			
	VV		(5,154+3,768+5,185+1,477+3,768+0,815+3,798)*3,560 " m.č. 112		85,315			
	VV		(1,537+1,914)*3,560 " m.č. 113		12,286			
	VV		(1,899+1,779+3,466)*3,560 " m.č. 114 +115		25,433			
	VV		(3,617+1,568)*3,560 " m.č. 116		18,459			
	VV		(1,763+1,869+1,748+1,884)*3,560 " m.č. 118		25,860			
	VV		(0,136+1,658+13,564)*3,560 " m.č. 119		54,674			
	VV		(2,577+1,673+2,547+1,658)*3,300 " m.č. 118		27,902			
	VV		(6,767+8,561+6,888+8,547)*3,300 " m.č. 120		101,518			
	VV		(6,873+8,470+6,873+8,485)*3,300 " m.č. 121		101,313			
	VV		(6,888+2,653+6,858+2,638)*3,300 " m.č. 122		62,822			
	VV		(6,767+0,151+0,273+6,436+8,425+4,823+1,100+1,613+0,318)*3,300		98,690			
	VV		(4,627+1,794+1,115+4,838+5,787+6,631)*3,300 " m.č. 128		81,814			
	VV		(0,498+3,211+1,387+0,317+1,176+0,332+20,105+2,080+1,507+0,317+18,613+3,165+2, 999+1,914+1,341+1,959+2,246+1,673+3,617)*3,300 " m.č. 129		225,908			
	VV		(4,491+4,205+0,166+0,241+4,326+4,446)*3,300 " m.č. 130		58,988			
	VV		(4,537+1,281+4,506+1,297)*3,300 " m.č. 131		38,349			
	VV		(2,381+2,728)*3,300 " m.č. 132		16,860			
	VV		(1,598+0,181+0,181)*3,300 " m.č. 133		6,468			
	VV		((0,318+0,467)+(3,090+4,416+0,347+0,317))*3,300 " m.č. 134a + 134b +134 c		29,552			
	VV		(4,838+2,351+4,838+2,306)*3,300 " m.č. 135		47,299			
	VV		(4,537+2,864+4,506+2,864)*3,300 " m.č. 136		48,744			
	VV		(6,044+2,487+6,029+2,487)*2,480 " m.č. 123		42,277			
	VV		(1,115+2,457+0,151+2,427+3,421+8,244+5,682+2,035+1,191+4,928+0,226+1,296)*2,4 80 " m.č. 124		82,269			
	VV		(2,457+0,256+0,904+0,287+2,366+3,798+5,682+3,799)*2,480 " m.č. 125		48,482			
	VV		((1,146+1,206+1,130+1,191)+(1,356+4,657+1,492+0,980+0,663+0,122+0,543+3,587))* 2,480 " m.č. 126 +127		44,821			
	VV		(1,929+2,336+0,317+0,934+0,301+1,778+0,286+0,648+0,347+1,145+1,929+2,547)*2,6 70 " m.č. 137		38,707			
	VV		((1,387+1,071+1,342+1,055)+(1,583+1,327+1,522+1,326))*2,670 " m.č. 138		28,337			
	VV		(0,904+2,728+0,919+2,743)*2,670 " m.č. 139		19,475			
	VV		(2,773+1,628)*2,670 " m.č. 140		11,751			
	VV		(2,502+2,758)*2,670 " m.č. 141		14,044			
	VV		(3,286+6,873+3,271+6,858)*3,100 " m.č. 142		62,893			
	VV		(2,351+1,462+2,351+1,462)*3,100 " m.č. 143		23,641			
	VV		(2,351+5,245+2,336+5,245)*3,100 " m.č. 144		47,049			
	VV		(3,014+6,873+2,999+6,858)*3,100 " m.č. 145		61,206			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		2 572,119			
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		(6,199+7,205+6,199)*3,300 " m.č. 201		64,690			
	VV		(4,053+5,239+4,023+5,239)*3,300 " m.č. 202		61,228			
	VV		(3,152+5,344+3,152+5,359)*3,300 " m.č. 203		56,123			
	VV		(3,723+11,693+3,843+11,724)*3,300 " m.č. 204		102,244			
	VV		(7,295+8,751+7,295+8,781)*3,620 " m.č. 205		116,282			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(7,265+9,021+7,295+9,036)*3,620 " m.č. 206		118,074			
	VV		(7,235+6,334+7,295+6,350)*3,620 " m.č. 207		98,515			
	VV		((0,884+7,055)+(0,360+0,109+7,205+2,477))*3,620 " m.č. 208		65,486			
	VV		(2,822+0,420+0,223+0,165+0,150+1,666+0,121+0,135+3,062+2,583)*3,620 " m.č. 209		41,076			
	VV		(1,771+1,907)*3,620 " m.č. 210		13,314			
	VV		1,891*3,620 " m.č. 211		6,845			
	VV		(1,786+3,422)*3,620 " m.č. 212		18,853			
	VV		(3,723+1,741)*3,620 " m.č. 213		19,780			
	VV		(1,591+13,509)*3,620 " m.č. 215		54,662			
	VV		((1,651+3,062+1,681+3,062)+(2,522+1,681+2,522+1,681))*3,150 " m.č. 214		56,265			
	VV		(4,368+0,331+2,387+0,300+0,540+0,285+2,327+0,286+0,495+0,286+2,312+0,315+0,451+0,300+2,312+0,316+3,332+0,360+1,321+0,330+1,036+0,165+0,212)*3,310		80,655			
	VV		((1,621+0,181+0,496+0,181+0,931+3,813+1,666+6,364+3,167+0,510+0,331+2,327+0,317+0,466+0,286+2,327+0,345+0,451)+0,481+(0,480+0,285+2,342+0,345))*3,310		98,350			
	VV		(0,481+0,285+2,462+0,315+1,441)*3,310 " m.č. 216		16,497			
	VV		(6,740+14,050+6,860+8,046+0,150+0,691+0,150+2,612+0,165+0,210+0,165+1,531+0,285+0,781+0,439+0,300)*3,310 " m.č. 217		142,909			
	VV		(0,450+0,976+0,450+0,480+0,480+2,357+0,451+0,510+0,450+2,373+0,330+0,302+6,424+8,616)*3,310 " m.č. 218		81,588			
	VV		((1,711+2,822+1,711+2,822)+(5,029+2,852+5,014+2,822))*3,310 " m.č. 219		82,032			
	VV		(6,740+2,642+6,755+2,582)*3,310 " m.č. 220		61,960			
	VV		(1,441+2,612+1,486+2,582)*3,310 " m.č. 221		26,881			
	VV		(4,098+2,642+4,068+2,612)*3,310 " m.č. 222		44,420			
	VV		(5,824+12,189+5,659+5,524+0,332+2,732+0,153+0,271+0,165+2,672+0,197+0,962)*3,310 " m.č. 223		121,411			
	VV		(3,302+5,494)*3,310 " m.č. 224		29,115			
	VV		(3,122+0,270+0,301+2,342+0,450+0,540+0,481+1,516+0,451+0,315)*3,310 " m.č. 225		32,398			
	VV		(3,152+4,503+3,152+4,518)*3,310 " m.č. 226		50,726			
	VV		(2,762+4,548+2,762)*3,310 " m.č. 227		33,338			
	VV		5,614*3,310 " m.č. 229a + 229b + 230		18,582			
	VV		(2,222+4,218+0,300+0,300+1,891)*3,310 " m.č. 231		29,562			
	VV		(4,518+2,942+4,533+2,912)*3,310 " m.č. 232		49,336			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		1 893,197			
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		(0,840+4,040)*7,200/2*4 " m.č. 301 + 305 +306		70,272			
	VV		(0,840+4,040)*7,200/2*2 " m.č. 302		35,136			
	VV		(0,840+4,040)*7,200/2*2 " m.č. 307		35,136			
	VV		(2,100*1,040)+(2,100*2,800)*((1,040+2,800)*3,210/2*2) "m.č. 308		74,663			
	VV		(2,670*2,800)+(((1,040+2,800)*3,410/2)*2)+((0,870*2+0,550*2)*5,280)+((0,700*2+0,500*2)*5,280)+((0,870*2+0,550*2)*5,280) " m.č. 309		63,233			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		278,440			
	VV		-459,729 " odpočet keramických obkladů		-459,729			
	VV		Součet		4 808,620			
61	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	970,420	153,00	148 474,26	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije připlatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
	VV		" nové vnitřní zdivo, příčky, dozdívky					
	VV		2*405,849 " příčky tl. 150 mm		811,698			
	VV		(3,000+4,075)*2 " zazdívky v příčkách tl. 100 a 150 mm		14,150			
	VV		3,403+2,495+4,851+1,730+1,635+0,721+0,695 " dozdívky nosného zdiva z CP		15,530			
	VV		2*41,513 " nadezdívka středových zdí pro uložení IPE 180 a 220 mm stropu nad 2.NP		83,026			
	VV		2*8,579 " vnitřní zdivo tl. 200 mm		17,158			
	VV		4,815+9,755 " vnitřní zdivo tl. 300 mm		14,570			
	VV		14,288 " plentování válcovaných překladů		14,288			
	VV		Součet		970,420			
62	K	612325212	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	68,000	163,00	11 084,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1.2.23_SANACE PODLAHY, PŮDORYS.pdf					
	VV		" nosná kce. podlahy 3.NP (levá část)					
	VV		1,000*(13+26+12) " IPE 200		51,000			
	VV		1,000*17 " IPE 180		17,000			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		68,000			
	VV		Součet		68,000			
63	K	612325412	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	5 268,349	84,00	442 541,32	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52..* *Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.*					
	P		*Poznámka k položce:* *Otvory nejsou odpočítány a jako ekvivalent není připočítáno ostění těchto otvorů.*					
	VV		"04- 1.PP.pdf					
	VV		(4,455+3,680+7,260+1,472+4,376+0,736+1,571)*2,795 " m.č. 001		65,822			
	VV		(7,210+2,894+7,200+2,904)*2,795 " m.č. 004		56,481			
	VV		(1,144+2,705+1,144+2,705)*2,795 " m.č. 005		21,516			
	VV		((8,652+2,287+0,776+4,121+1,551+4,972+6,762)+(0,746+4,058+1,492+3,570+4,386))*1,845 " m.č. 002 + 003		80,023			
	VV		(3,302+1,571+3,292+1,571)*2,480 " m.č. 006		24,145			
	VV		(6,941+2,785+6,961+2,814)*2,480 " m.č. 007		48,362			
	VV		(5,211+2,655+5,291)*2,480 " m.č. 008		32,629			
	VV		(0,746+0,448+0,448+0,278+2,615+0,298+1,432+0,298+0,458+1,532+5,698+1,382)*2,480 " m.č. 009		38,770			
	VV		(0,477+0,288+1,810+0,298+0,646+6,076+2,934+6,066)*2,480 " m.č. 010		46,116			
	VV		(5,688+4,425+5,688+4,425)*2,480 " m.č. 011		50,160			
	VV		(0,398+0,477+1,909+0,289+1,054+0,298+1,203+0,298+0,985+6,066+5,559+5,887)*2,480 " m.č. 012		60,569			
	VV		Mezisoučet " 1.PP		524,593			
	VV		"05- 1.NP.pdf					
	VV		(5,132+2,984+5,087+2,962)*3,670 " m.č. 101		59,326			
	VV		(3,828+5,124+3,798+5,139)*3,670 " m.č. 111		65,653			
	VV		((0,874+3,135+2,999+3,738+2,306)+(2,984+2,954+2,984+2,969)+(3,738+5,938+2,020+2,999+1,688+2,954))*3,830 " m.č. 102		169,592			
	VV		(7,144+8,787+7,114+8,802)*3,560 " m.č. 103		113,375			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(7,084+5,251+7,114+5,305)*3,560 " m.č. 104		88,124			
	VV		(7,174+3,090+7,174+3,060)*3,560 " m.č. 105		72,973			
	VV		(3,557+0,151+0,151+6,074+3,708+6,225)*3,560 " m.č. 106		70,723			
	VV		(1,507+2,110+1,477+2,095)*3,560 " m.č. 107		25,593			
	VV		(2,803+3,843+2,833+3,828)*3,560 " m.č. 108		47,373			
	VV		(2,622+0,317+0,121+4,431+2,803+4,386+0,122+0,303)*3,560 " m.č. 109		53,774			
	VV		(7,144+8,636+7,174+8,621)*3,560 " m.č. 110		112,407			
	VV		(5,154+3,768+5,185+1,477+3,768+0,815+3,798)*3,560 " m.č. 112		85,315			
	VV		(1,537+1,914)*3,560 " m.č. 113		12,286			
	VV		(1,899+1,779+3,466)*3,560 " m.č. 114 +115		25,433			
	VV		(3,617+1,568)*3,560 " m.č. 116		18,459			
	VV		(1,763+1,869+1,748+1,884)*3,560 " m.č. 118		25,860			
	VV		(0,136+1,658+13,564)*3,560 " m.č. 119		54,674			
	VV		(2,577+1,673+2,547+1,658)*3,300 " m.č. 118		27,902			
	VV		(6,767+8,561+6,888+8,547)*3,300 " m.č. 120		101,518			
	VV		(6,873+8,470+6,873+8,485)*3,300 " m.č. 121		101,313			
	VV		(6,888+2,653+6,858+2,638)*3,300 " m.č. 122		62,822			
	VV		(6,767+0,151+0,273+6,436+8,425+4,823+1,100+1,613+0,318)*3,300		98,690			
	VV		(4,627+1,794+1,115+4,838+5,787+6,631)*3,300 " m.č. 128		81,814			
	VV		(0,498+3,211+1,387+0,317+1,176+0,332+20,105+2,080+1,507+0,317+18,613+3,165+2,999+1,914+1,341+1,959+2,246+1,673+3,617)*3,300 " m.č. 129		225,908			
	VV		(4,491+4,205+0,166+0,241+4,326+4,446)*3,300 " m.č. 130		58,988			
	VV		(4,537+1,281+4,506+1,297)*3,300 " m.č. 131		38,349			
	VV		(2,381+2,728)*3,300 " m.č. 132		16,860			
	VV		(1,598+0,181+0,181)*3,300 " m.č. 133		6,468			
	VV		((0,318+0,467)+(3,090+4,416+0,347+0,317))*3,300 " m.č. 134a + 134b +134 c		29,552			
	VV		(4,838+2,351+4,838+2,306)*3,300 " m.č. 135		47,299			
	VV		(4,537+2,864+4,506+2,864)*3,300 " m.č. 136		48,744			
	VV		(6,044+2,487+6,029+2,487)*2,480 " m.č. 123		42,277			
	VV		(1,115+2,457+0,151+2,427+3,421+8,244+5,682+2,035+1,191+4,928+0,226+1,296)*2,480 " m.č. 124		82,269			
	VV		(2,457+0,256+0,904+0,287+2,366+3,798+5,682+3,799)*2,480 " m.č. 125		48,482			
	VV		((1,146+1,206+1,130+1,191)+(1,356+4,657+1,492+0,980+0,663+0,122+0,543+3,587))*2,480 " m.č. 126 +127		44,821			
	VV		(1,929+2,336+0,317+0,934+0,301+1,778+0,286+0,648+0,347+1,145+1,929+2,547)*2,670 " m.č. 137		38,707			
	VV		((1,387+1,071+1,342+1,055)+(1,583+1,327+1,522+1,326))*2,670 " m.č. 138		28,337			
	VV		(0,904+2,728+0,919+2,743)*2,670 " m.č. 139		19,475			
	VV		(2,773+1,628)*2,670 " m.č. 140		11,751			
	VV		(2,502+2,758)*2,670 " m.č. 141		14,044			
	VV		(3,286+6,873+3,271+6,858)*3,100 " m.č. 142		62,893			
	VV		(2,351+1,462+2,351+1,462)*3,100 " m.č. 143		23,641			
	VV		(2,351+5,245+2,336+5,245)*3,100 " m.č. 144		47,049			
	VV		(3,014+6,873+2,999+6,858)*3,100 " m.č. 145		61,206			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		2 572,119			
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		(6,199+7,205+6,199)*3,300 " m.č. 201		64,690			
	VV		(4,053+5,239+4,023+5,239)*3,300 " m.č. 202		61,228			
	VV		(3,152+5,344+3,152+5,359)*3,300 " m.č. 203		56,123			
	VV		(3,723+11,693+3,843+11,724)*3,300 " m.č. 204		102,244			
	VV		(7,295+8,751+7,295+8,781)*3,620 " m.č. 205		116,282			
	VV		(7,265+9,021+7,295+9,036)*3,620 " m.č. 206		118,074			
	VV		(7,235+6,334+7,295+6,350)*3,620 " m.č. 207		98,515			
	VV		((0,884+7,055)+(0,360+0,109+7,205+2,477))*3,620 " m.č. 208		65,486			
	VV		(2,822+0,420+0,223+0,165+0,150+1,666+0,121+0,135+3,062+2,583)*3,620 " m.č. 209		41,076			
	VV		(1,771+1,907)*3,620 " m.č. 210		13,314			
	VV		1,891*3,620 " m.č. 211		6,845			
	VV		(1,786+3,422)*3,620 " m.č. 212		18,853			
	VV		(3,723+1,741)*3,620 " m.č. 213		19,780			
	VV		(1,591+13,509)*3,620 " m.č. 215		54,662			
	VV		((1,651+3,062+1,681+3,062)+(2,522+1,681+2,522+1,681))*3,150 " m.č. 214		56,265			
	VV		(4,368+0,331+2,387+0,300+0,540+0,285+2,327+0,286+0,495+0,286+2,312+0,315+0,451+0,300+2,312+0,316+3,332+0,360+1,321+0,330+1,036+0,165+0,212)*3,310		80,655			
	VV		((1,621+0,181+0,496+0,181+0,931+3,813+1,666+6,364+3,167+0,510+0,331+2,327+0,317+0,466+0,286+2,327+0,345+0,451)+0,481+(0,480+0,285+2,342+0,345))*3,310		98,350			
	VV		(0,481+0,285+2,462+0,315+1,441)*3,310 " m.č. 216		16,497			
	VV		(6,740+14,050+6,860+8,046+0,150+0,691+0,150+2,612+0,165+0,210+0,165+1,531+0,285+0,781+0,439+0,300)*3,310 " m.č. 217		142,909			
	VV		(0,450+0,976+0,450+0,480+0,480+2,357+0,451+0,510+0,450+2,373+0,330+0,302+6,424+8,616)*3,310 " m.č. 218		81,588			
	VV		((1,711+2,822+1,711+2,822)+(5,029+2,852+5,014+2,822))*3,310 " m.č. 219		82,032			
	VV		(6,740+2,642+6,755+2,582)*3,310 " m.č. 220		61,960			
	VV		(1,441+2,612+1,486+2,582)*3,310 " m.č. 221		26,881			
	VV		(4,098+2,642+4,068+2,612)*3,310 " m.č. 222		44,420			
	VV		(5,824+12,189+5,659+5,524+0,332+2,732+0,153+0,271+0,165+2,672+0,197+0,962)*3,310 " m.č. 223		121,411			
	VV		(3,302+5,494)*3,310 " m.č. 224		29,115			
	VV		(3,122+0,270+0,301+2,342+0,450+0,540+0,481+1,516+0,451+0,315)*3,310 " m.č. 225		32,398			
	VV		(3,152+4,503+3,152+4,518)*3,310 " m.č. 226		50,726			
	VV		(2,762+4,548+2,762)*3,310 " m.č. 227		33,338			
	VV		5,614*3,310 " m.č. 229a + 229b + 230		18,582			
	VV		(2,222+4,218+0,300+0,300+1,891)*3,310 " m.č. 231		29,562			
	VV		(4,518+2,942+4,533+2,912)*3,310 " m.č. 232		49,336			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		1 893,197			
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		(0,840+4,040)*7,200/2*4 " m.č. 301 + 305 +306		70,272			
	VV		(0,840+4,040)*7,200/2*2 " m.č. 302		35,136			
	VV		(0,840+4,040)*7,200/2*2 " m.č. 307		35,136			
	VV		(2,100*1,040)+(2,100*2,800)*((1,040+2,800)*3,210/2*2) "m.č. 308		74,663			
	VV		(2,670*2,800)+(((1,040+2,800)*3,410/2)*2)+((0,870*2+0,550*2)*5,280)+((0,700*2+0,500*2)*5,280)+((0,870*2+0,550*2)*5,280) " m.č. 309		63,233			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		278,440			
	VV		Součet		5 268,349			
64	K	619991001	Zakryti vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	2 685,700	11,00	29 542,70	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje přislušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.*					
	VV		"04- 1.PP.pdf					
	VV		" m.č. 001 - 012 (viz. legedna místností)					
	VV		19,200+45,900+11,580+20,880+3,060+5,120+19,400+13,290+9,210+18,240+25,000+34,500		225,380			
	VV		Mezisoučet - 1.PP		225,380			
	VV		"05- 1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 101 - 142 (viz. legenda místností)					
	VV		15,180+63,830+62,670+37,860+22,240+22,990+3,200+10,670+14,630+61,150+19,550+19,200+3,100+3,050+8,400+5,750+3,310+4,230+55,480+59,510+59,460+18,060		573,520			
	VV		15,000+39,890+21,330+8,390+54,810+37,980+4,300+20,960+6,290+8,330+4,250+5,450+2,000+5,900+11,400+13,880+12,900+3,850+2,690+4,600+7,000+22,400		313,600			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		887,120			
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 201 - 233 (viz. legenda místností)					
	VV		45,150+21,260+16,740+19,200+64,050+65,830+46,220+49,520+8,150+3,500+3,450+9,350+6,750+10,040+23,330+69,350+98,400+52,600+19,680+17,830+5,310+10,770		666,480			
	VV		71,600+18,150+16,150+14,410+13,100+3,300+9,450+1,850+6,900+10,400+13,260+18,200		196,770			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		863,250			
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 301 - 311 (viz. legenda místností)					
	VV		25,800+191,200+24,200+24,200+4,650+5,900+65,650+6,700+273,200+65,650+22,800		709,950			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		709,950			
	VV		Součet		2 685,700			
65	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	372,034	23,00	8 556,78	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje přislušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.*					
	VV		" Výplně otvorů					
	VV		" viz. Výpis oken a prosklených stěn					
	VV		(2,350*2,080)*20 " ozn. O1		97,760			
	VV		(2,200*2,080)*2 " ozn. O2		9,152			
	VV		(2,400*0,800)*2 " ozn. O3		3,840			
	VV		(1,170*0,800)*2 " ozn. O4		1,872			
	VV		(2,360*1,790)*4 " ozn. O5		16,898			
	VV		(1,760*1,790)*6 " ozn. O6		18,902			
	VV		(0,580*1,790)*1 " ozn. O7		1,038			
	VV		(0,560*0,850)*3 " ozn. O8		1,428			
	VV		(1,480*1,470)*4 " ozn. O9		8,702			
	VV		(1,100*1,200)*1 " ozn. O10		1,320			
	VV		(1,750*0,600)*3 " ozn. O11		3,150			
	VV		(1,190*0,600)*1 " ozn. O12		0,714			
	VV		(1,000*0,870)*2 " ozn. O13		1,740			
	VV		(1,160*0,870)*4 " ozn. O14		4,037			
	VV		(0,600*0,870)*2 " ozn. O15		1,044			
	VV		(0,590*1,180)*2 " ozn. O16		1,392			
	VV		(1,490*2,400)*15 " ozn. O18		53,640			
	VV		(1,760*2,050)*1 " ozn. O19		3,608			
	VV		(2,000*1,000)*2 " ozn. O20		4,000			
	VV		(1,170*1,790)*6 " ozn. O21		12,566			
	VV		(1,750*1,770)*1 " ozn. O22		3,098			
	VV		(1,170*2,500)*1 " ozn. O23		2,925			
	VV		(1,620*1,600)*1 " ozn. O24		2,592			
	VV		(1,250*2,300)*1 " ozn. O25		2,875			
	VV		(1,500*3,000)*1 " ozn. O26		4,500			
	VV		(1,810*1,100)*1 " ozn. O27		1,991			
	VV		(3,580*0,890)*1 " ozn. O28		3,186			
	VV		(1,190*0,870)*2 " ozn. O30		2,071			
	VV		(2,380*2,390)*2 " ozn. O31		11,376			
	VV		Mezisoučet - plastová okna		281,417			
	VV		(1,250*2,150)*1 " ozn. D5		2,688			
	VV		(1,600*2,150)*1 " ozn. D6		3,440			
	VV		(0,900*1,970)*2 " ozn. D7		3,546			
	VV		(1,750*2,000)*1 " ozn. D10		3,500			
	VV		(2,660*2,540)*1 " ozn. D12		6,756			
	VV		Mezisoučet - plastové dveře		19,930			
	VV		(1,490*2,390)*13		46,294			
	VV		(2,380*2,370)*2		11,281			
	VV		(1,510*2,370)*1		3,579			
	VV		(1,160*0,870)*4		4,037			
	VV		(0,600*0,870)*2		1,044			
	VV		Mezisoučet - plastová okna stávající		66,235			
	VV		(1,590*2,800)*1		4,452			
	VV		Mezisoučet - vstupní dveře stávající		4,452			
	VV		Součet		372,034			
66	K	619996111	Ochrana stavebních konstrukcí a předmětů bedněním zřízení	m2	70,687	180,00	12 723,66	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy bednění. 2. V ceně -6111 jsou započteny i náklady na opotřebení řeziva. 3. Ochrana vodorovných stavebních konstrukcí se oceňuje cenami souboru cen 762 52 - Položení podlah katalogu 800-762 Konstrukce tesařské.*					
	VV		" Výplně otvorů					
	VV		(1,490*2,390)*13		46,294			
	VV		(2,380*2,370)*2		11,281			
	VV		(1,510*2,370)*1		3,579			
	VV		(1,160*0,870)*4		4,037			
	VV		(0,600*0,870)*2		1,044			
	VV		Mezisoučet - plastová okna stávající		66,235			
	VV		(1,590*2,800)*1		4,452			
	VV		Mezisoučet - vstupní dveře stávající		4,452			
	VV		Součet		70,687			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	619996121	Ochrana stavebních konstrukcí a předmětů bedněním odstranění	m2	70,687	48,00	3 392,98	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy bednění. 2. V ceně -6111 jsou započteny i náklady na opotřebení řeziva. 3. Ochrana vodorovných stavebních konstrukcí se oceňuje cenami souboru cen 762 52 - Položení podlah katalogu 800-762 Konstrukce tesařské.*					
68	K	621135011	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm podhledů	m2	128,894	112,00	14 436,13	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potažení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.*					
	VV		"12- Technické pohledy.pdf					
	VV		" pod ETICS					
	VV		(29,600*2+14,400*2)*(0,350+0,200) " římsa (novější část)		48,400			
	VV		(29,520+20,680+17,620+9,325+12,112+11,360)*(0,600+0,200) " římsa (starší část)		80,494			
	VV		Součet		128,894			
69	K	621135095	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem podhledů	m2	1 031,152	39,00	40 214,93	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potažení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.*					
	VV		128,894*8 'Přepočtené koeficientem množství		1 031,152			
70	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	91,170	596,00	54 337,32	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*					
	VV		"12- Technické pohledy.pdf					
	VV		(29,600*2+14,400*2)*0,350 " římsa (novější část)		30,800			
	VV		(29,520+20,680+17,620+9,325+12,112+11,360)*0,600 " římsa (starší část)		60,370			
	VV		Součet		91,170			
71	*M*	*283759330*	*deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm*	*m2*	*92,993*	*70,00*	*6 509,51*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		91,17*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		92,993			
72	K	621251101	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z polystyrenu	m2	91,170	23,00	2 096,91	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*					
73	K	621325101	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké podhledů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	128,894	45,00	5 800,23	CS ÚRS 2017 01
	VV		"12- Technické pohledy.pdf					
	VV		" pod ETICS					
	VV		(29,600*2+14,400*2)*(0,350+0,200) " římsa (novější část)		48,400			
	VV		(29,520+20,680+17,620+9,325+12,112+11,360)*(0,600+0,200) " římsa (starší část)		80,494			
	VV		Součet		128,894			
74	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	635,617	60,00	38 137,02	CS ÚRS 2017 01
	VV		" pod obklad soklu XPS tl. 50 mm					
	VV		"04- 1.PP.pdf					
	VV		(6,027+0,815+0,756+0,676+6,524+15,275+7,240)*1,450 " XPS tl. 50 mm		54,104			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,900*0,600*2)		-1,080			
	VV		-(1,800*0,920*6)		-9,936			
	VV		"12- Tech.pohledy.pdf					
	VV		7,122+11,714+0,976+15,937+3,770+0,866+1,272+0,137+5,214+3,950+1,462+22,341+7,958+19,690+3,518+20,597+4,982 " XPS tl. 50 mm		131,506			
	VV		(8,083+12,085+8,202+20,379+16,680+6,767+9,531+18,088+5,648+16,890+7,543+5,858+13,823+12,980+14,020+8,307+15,679+4,213+0,316)*1,000 " XPS tl. 50 mm		205,092			
	VV		(4,463+1,935+2,093+0,276+1,119+1,909+12,914+7,175+11,809)*1,000 " XPS tl. 50 mm		43,693			
	VV		Mezisoučet - zateplení spodní stavby XPS tl. 50 mm		423,379			
	VV		" nové zdivo a zazdívky					
	VV		4,815+9,755 " zazdívky tl. 300 mm		14,570			
	VV		3,403+2,495+4,851+1,730+1,635+0,721+0,695 " zazdívky v CP		15,530			
	VV		2*91,069 " atika (vnitřní a vnější líc)		182,138			
	VV		Mezisoučet - zdivo + zazdívky		212,238			
	VV		Součet		635,617			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	423,379	152,00	64 353,61	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potažení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovnosti podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovnosti podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.*					
	VV		" pod obklad soklu XPS tl. 50 mm					
	VV		"04- 1.PP.pdf					
	VV		(6,027+0,815+0,756+0,676+6,524+15,275+7,240)*1,450 " XPS tl. 50 mm		54,104			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,900*0,600*2)		-1,080			
	VV		-(1,800*0,920*6)		-9,936			
	VV		Mezisoučet - 1.PP		43,088			
	VV		"12- Tech.pohledy.pdf					
	VV		7,122+11,714+0,976+15,937+3,770+0,866+1,272+0,137+5,214+3,950+1,462+22,341+7,958+19,690+3,518+20,597+4,982 " XPS tl. 50 mm		131,506			
	VV		Mezisoučet - nad terénem		131,506			
	VV		(8,083+12,085+8,202+20,379+16,680+6,767+9,531+18,088+5,648+16,890+7,543+5,858+13,823+12,980+14,020+8,307+15,679+4,213+0,316)*1,000 " XPS tl. 50 mm		205,092			
	VV		(4,463+1,935+2,093+0,276+1,119+1,909+12,914+7,175+11,809)*1,000 " XPS tl. 50 mm		43,693			
	VV		Mezisoučet - pod terénem		248,785			
	VV		Součet		423,379			
76	K	622135011	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	1 450,290	123,00	178 385,67	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potažení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovnosti podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovnosti podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.*					
	VV		"12- Technické pohledy.pdf					
	VV		" pod ETICS					
	VV		1235,999 " EPS tl. 100 mm		1 235,999			
	VV		81,512 "EPS tl. 150 mm		81,512			
	VV		"12- Technické pohledy.pdf					
	VV		" vláknocementový obklad fasády					
	VV		132,779		132,779			
	VV		Součet		1 450,290			
77	K	622135091	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn	m2	423,379	52,00	22 015,71	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potažení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovnosti podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovnosti podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.*					
78	K	622135095	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn	m2	11 602,320	29,00	336 467,28	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potažení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovnosti podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovnosti podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.*					
	VV		1450,29*8 'Přepočtené koeficientem množství		11 602,320			
79	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících	m	632,070	21,00	13 273,47	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňuji ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle přislušné plochy otvoru.*					
	VV		"ostění a nadpraží výplní otvorů					
	VV		" viz. Výpis oken a prosklených stěn					
	VV		(2,350+2,080*2)*20 " ozn. O1		130,200			
	VV		(2,200+2,080*2)*2 " ozn. O2		12,720			
	VV		(2,400+0,800*2)*2 " ozn. O3		8,000			
	VV		(1,170+0,800*2)*2 " ozn. O4		5,540			
	VV		(2,360+1,790*2)*4 " ozn. O5		23,760			
	VV		(1,760+1,790*2)*6 " ozn. O6		32,040			
	VV		(0,580+1,790*2)*1 " ozn. O7		4,160			
	VV		(0,560+0,850*2)*3 " ozn. O8		6,780			
	VV		(1,480+1,470*2)*4 " ozn. O9		17,680			
	VV		(1,100+1,200*2)*1 " ozn. O10		3,500			
	VV		(1,750+0,600*2)*3 " ozn. O11		8,850			
	VV		(1,190+0,600*2)*1 " ozn. O12		2,390			
	VV		(1,000+0,870*2)*2 " ozn. O13		5,480			
	VV		(1,160+0,870*2)*4 " ozn. O14		11,600			
	VV		(0,600+0,870*2)*2 " ozn. O15		4,680			
	VV		(0,590+1,180*2)*2 " ozn. O16		5,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,490+2,400*2)*15 " ozn. O18		94,350			
	VV		(1,760+2,050*2)*1 " ozn. O19		5,860			
	VV		(2,000+1,000*2)*2 " ozn. O20		8,000			
	VV		(1,170+1,790*2)*6 " ozn. O21		28,500			
	VV		(1,750+1,770*2)*1 " ozn. O22		5,290			
	VV		(1,170+2,500*2)*1 " ozn. O23		6,170			
	VV		(1,620+1,600*2)*1 " ozn. O24		4,820			
	VV		(1,250+2,300*2)*1 " ozn. O25		5,850			
	VV		(1,500+3,000*2)*1 " ozn. O26		7,500			
	VV		(1,810+1,100*2)*1 " ozn. O27		4,010			
	VV		(3,580+0,890*2)*1 " ozn. O28		5,360			
	VV		(1,190+0,870*2)*2 " ozn. O30		5,860			
	VV		(2,380+2,390*2)*2 " ozn. O31		14,320			
	VV		Mezisoučet - plastová okna nová		479,170			
	VV		(1,250+2,150*2)*1 " ozn. D5		5,550			
	VV		(1,600+2,150*2)*1 " ozn. D6		5,900			
	VV		(0,900+1,970*2)*2 " ozn. D7		9,680			
	VV		(1,750+2,000*2)*1 " ozn. D10		5,750			
	VV		(2,660+2,540*2)*1 " ozn. D12		7,740			
	VV		Mezisoučet - plastové dveře nová		34,620			
	VV		(1,490+2,390*2)*13		81,510			
	VV		(2,380+2,370*2)*2		14,240			
	VV		(1,510+2,370*2)*1		6,250			
	VV		(1,160+0,870*2)*4		11,600			
	VV		(0,600+0,870*2)*2		4,680			
	VV		Mezisoučet - plastová okna stávající		118,280			
	VV		Součet		632,070			
80	*M*	*590514750*	*profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 6 mm/2,4 m*	*m*	*663,674*	*29,00*	*19 246,55*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		632,07*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		663,674			
81	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	1 235,999	501,00	619 235,50	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omitkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a kryci deskou z minerální vlny.*					
	VV		"12- Technické pohledy.pdf					
	VV		(15,820+19,430+0,100*2+28,280+10,120+0,100*2+8,100)*8,700		714,705			
	VV		(9,310+3,920)*1,000		13,230			
	VV		Mezisoučet - starší část		727,935			
	VV		(10,400+17,385+14,770+12,200+8,700)*7,660		486,065			
	VV		7,520*4,010		30,155			
	VV		11,128*2,030		22,590			
	VV		(14,900+7,520+0,100*2+14,900)*3,610		135,447			
	VV		17,100*7,700		131,670			
	VV		Mezisoučet - novější část		805,927			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		" Výplně otvorů					
	VV		" viz. Výpis oken a prosklených stěn					
	VV		-(2,350*2,080)*15 " ozn. O1		-73,320			
	VV		-(2,200*2,080)*1 " ozn. O2		-4,576			
	VV		-(2,400*0,800)*1 " ozn. O3		-1,920			
	VV		-(2,360*1,790)*2" ozn. O5		-8,449			
	VV		-(1,760*1,790)*6 " ozn. O6		-18,902			
	VV		-(0,580*1,790)*1 " ozn. O7		-1,038			
	VV		-(0,560*0,850)*3 " ozn. O8		-1,428			
	VV		-(1,480*1,470)*4 " ozn. O9		-8,702			
	VV		-(1,100*1,200)*1 " ozn. O10		-1,320			
	VV		-(1,750*0,600)*3 " ozn. O11		-3,150			
	VV		-(1,190*0,600)*1 " ozn. O12		-0,714			
	VV		-(1,000*0,870)*2 " ozn. O13		-1,740			
	VV		-(1,160*0,870)*4 " ozn. O14		-4,037			
	VV		-(0,600*0,870)*2 " ozn. O15		-1,044			
	VV		-(0,590*1,180)*2 " ozn. O16		-1,392			
	VV		-(1,490*2,400)*15 " ozn. O18		-53,640			
	VV		-(1,750*1,770)*1 " ozn. O22		-3,098			
	VV		-(1,620*1,600)*1 " ozn. O24		-2,592			
	VV		-(1,500*3,000)*1 " ozn. O26		-4,500			
	VV		-(1,810*1,100)*1 " ozn. O27		-1,991			
	VV		-(3,580*0,890)*1 " ozn. O28		-3,186			
	VV		-(1,190*0,870)*2 " ozn. O30		-2,071			
	VV		-(2,380*2,390)*2 " ozn. O31		-11,376			
	VV		Mezisoučet - plastová okna nová		-214,186			
	VV		-(1,250*2,150)*1 " ozn. D5		-2,688			
	VV		-(0,900*1,970)*2 " ozn. D7		-3,546			
	VV		-(2,660*2,540)*1 " ozn. D12		-6,756			
	VV		Mezisoučet - plastové dveře nová		-12,990			
	VV		-(1,490*2,390)*13		-46,294			
	VV		-(2,380*2,370)*2		-11,281			
	VV		-(1,510*2,370)*1		-3,579			
	VV		-(1,160*0,870)*4		-4,037			
	VV		-(0,600*0,870)*2		-1,044			
	VV		Mezisoučet - plastová okna stávající		-66,235			
	VV		-(1,590*2,800)*1		-4,452			
	VV		Mezisoučet - vstupní dveře stávající		-4,452			
	VV		Součet		1 235,999			
82	*M*	*283759380*	*deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm*	*m2*	*1 260,719*	*143,00*	*180 282,82*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		1235,999*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 260,719			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	81,512	561,00	45 728,23	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceni ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se oceni přislušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se oceni přislušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se oceni přislušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se oceni přislušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*					
	VV		"12- Technické pohledy.pdf					
	VV		(3,255+8,350+5,110)*6,670		111,489			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(1,170*1,430)*5		-8,366			
	VV		-(1,170*0,800)*2		-1,872			
	VV		-(1,170*2,500)*1		-2,925			
	VV		-(1,170*1,790)*6		-12,566			
	VV		-(2,360*1,800)*1		-4,248			
	VV		Součet		81,512			
84	*M*	*283759350*	*deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 150 mm*	*m2*	*83,142*	*215,00*	*17 875,53*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		81,512*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		83,142			
85	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	830,400	140,00	116 256,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceni ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se oceni přislušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se oceni přislušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry 3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použiji ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž kontaktního zateplení.*					
	VV		" parapetní potěr výplní otvorů"					
	VV		"04- Půdorys 1.PP.pdf					
	VV		0,900*2+1,800*6		12,600			
	VV		"05- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		1,635*13+2,380*2+1,510+2,000+1,760+2,350*5+2,200+2,400+1,170*6+2,360+2,350*5+2,360+1,760+0,580+0,560*3+1,500+1,470*3+1,100+1,750*3+1,190+1,160*5		94,395			
	VV		0,600*2		1,200			
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		1,565*11+1,490+1,470+1,490*2+2,380*2+2,000+1,200+1,620+2,350*5+2,200+1,170+2,360+1,170+2,350*5+2,360+1,750*3+0,590*2+1,750*3+1,190*2+1,160*5+0,600*2		86,555			
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		3,580		3,580			
	VV		Mezisoučet - parapety		198,330			
	VV		"ostění a nadpraží výplní otvorů					
	VV		" viz. Výpis oken a prosklených stěn					
	VV		(2,350+2,080*2)*20 " ozn. O1		130,200			
	VV		(2,200+2,080*2)*2 " ozn. O2		12,720			
	VV		(2,400+0,800*2)*2 " ozn. O3		8,000			
	VV		(1,170+0,800*2)*2 " ozn. O4		5,540			
	VV		(2,360+1,790*2)*4 " ozn. O5		23,760			
	VV		(1,760+1,790*2)*6 " ozn. O6		32,040			
	VV		(0,580+1,790*2)*1 " ozn. O7		4,160			
	VV		(0,560+0,850*2)*3 " ozn. O8		6,780			
	VV		(1,480+1,470*2)*4 " ozn. O9		17,680			
	VV		(1,100+1,200*2)*1 " ozn. O10		3,500			
	VV		(1,750+0,600*2)*3 " ozn. O11		8,850			
	VV		(1,190+0,600*2)*1 " ozn. O12		2,390			
	VV		(1,000+0,870*2)*2 " ozn. O13		5,480			
	VV		(1,160+0,870*2)*4 " ozn. O14		11,600			
	VV		(0,600+0,870*2)*2 " ozn. O15		4,680			
	VV		(0,590+1,180*2)*2 " ozn. O16		5,900			
	VV		(1,490+2,400*2)*15 " ozn. O18		94,350			
	VV		(1,760+2,050*2)*1 " ozn. O19		5,860			
	VV		(2,000+1,000*2)*2 " ozn. O20		8,000			
	VV		(1,170+1,790*2)*6 " ozn. O21		28,500			
	VV		(1,750+1,770*2)*1 " ozn. O22		5,290			
	VV		(1,170+2,500*2)*1 " ozn. O23		6,170			
	VV		(1,620+1,600*2)*1 " ozn. O24		4,820			
	VV		(1,250+2,300*2)*1 " ozn. O25		5,850			
	VV		(1,500+3,000*2)*1 " ozn. O26		7,500			
	VV		(1,810+1,100*2)*1 " ozn. O27		4,010			
	VV		(3,580+0,890*2)*1 " ozn. O28		5,360			
	VV		(1,190+0,870*2)*2 " ozn. O30		5,860			
	VV		(2,380+2,390*2)*2 " ozn. O31		14,320			
	VV		Mezisoučet - plastová okna nová		479,170			
	VV		(1,250+2,150*2)*1 " ozn. D5		5,550			
	VV		(1,600+2,150*2)*1 " ozn. D6		5,900			
	VV		(0,900+1,970*2)*2 " ozn. D7		9,680			
	VV		(1,750+2,000*2)*1 " ozn. D10		5,750			
	VV		(2,660+2,540*2)*1 " ozn. D12		7,740			
	VV		Mezisoučet - plastové dveře nová		34,620			
	VV		(1,490+2,390*2)*13		81,510			
	VV		(2,380+2,370*2)*2		14,240			
	VV		(1,510+2,370*2)*1		6,250			
	VV		(1,160+0,870*2)*4		11,600			
	VV		(0,600+0,870*2)*2		4,680			
	VV		Mezisoučet - plastová okna stávající		118,280			
	VV		Součet		830,400			
86	*M*	*283759310*	*deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm*	*m2*	*104,306*	*43,00*	*4 485,16*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		94,824*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		104,306			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	*M*	*283764150*	*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 30 mm*	*m2*	*173,820*	*77,00*	*13 384,14*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		632,070*0,250		158,018			
	VV		158,018*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		173,820			
88	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	7,190	201,00	1 445,19	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omitkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry 3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1... Montáž kontaktního zateplení.*					
	VV		" Výplně otvorů					
	VV		(1,590+2,800*2)*1		7,190			
	VV		Mezisoučet - vstupní dveře stávající		7,190			
	VV		Součet		7,190			
89	*M*	*283759310*	*deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm*	*m2*	*5,536*	*43,00*	*238,05*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		7,190*0,700		5,033			
	VV		5,033*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,536			
90	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	1 317,511	14,00	18 445,15	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omitkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a kryci deskou z minerální vlny.*					
	VV		1235,999 " EPS tl. 100 mm		1 235,999			
	VV		81,512 "EPS tl. 150 mm		81,512			
	VV		Součet		1 317,511			
91	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami	m	248,818	89,00	22 144,80	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.*					
	VV		"12- Technické pohledy.pdf					
	VV		(15,820+19,430+0,100*2+28,280+10,120+0,100*2+8,100)		82,150			
	VV		(9,310+3,920)		13,230			
	VV		(10,400+17,385+14,770+12,200+8,700)		63,455			
	VV		7,520		7,520			
	VV		11,128		11,128			
	VV		(14,900+7,520+0,100*2+14,900)		37,520			
	VV		17,100		17,100			
	VV		Mezisoučet - EPS tl. 100 mm		232,103			
	VV		"12- Technické pohledy.pdf					
	VV		(3,255+8,350+5,110)		16,715			
	VV		Mezisoučet - EPS tl. 150 mm		16,715			
	VV		Součet		248,818			
92	*M*	*590516470*	*lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 10 cm, 0,95/200 cm*	*m*	*243,708*	*30,00*	*7 311,24*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		232,103*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		243,708			
93	*M*	*590516520*	*lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 15 cm, 0,95/200 cm*	*m*	*17,551*	*40,00*	*702,04*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		16,715*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,551			
94	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	988,008	51,00	50 388,41	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.*					
	VV		"12- Technické pohledy.pdf					
	VV		"04- Půdorys 1.PP.pdf					
	VV		0,900*2+1,800*6		12,600			
	VV		"05- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		1,635*13+2,380*2+1,510+2,000+1,760+2,350*5+2,200+2,400+1,170*6+2,360+2,350*5+2,360+1,760+0,580+0,560*3+1,500+1,470*3+1,100+1,750*3+1,190+1,160*5		94,395			
	VV		0,600*2		1,200			
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		1,565*11+1,490+1,470+1,490*2+2,380*2+2,000+1,200+1,620+2,350*5+2,200+1,170+2,360+1,170+2,350*5+2,360+1,750*3+0,590*2+1,750*3+1,190*2+1,160*5+0,600*2		86,555			
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		3,580		3,580			
	VV		Mezisoučet - parapetní lišta		198,330			
	VV		"12- Technické pohledy.pdf					
	VV		(15,820+19,430+0,100*2+28,280+10,120+0,100*2+8,100+9,310+3,920+10,400+17,385+14,700+12,200+8,700+7,520+11,128+14,900*2+7,520+0,100*2+17,100)		232,033			
	VV		(3,255+8,350+5,110)		16,715			
	VV		Mezisoučet - ukončovací lišta		248,748			
	VV		(2,080*2)*20 " ozn. O1		83,200			
	VV		(2,080*2)*2 " ozn. O2		8,320			
	VV		(0,800*2)*2 " ozn. O3		3,200			
	VV		(0,800*2)*2 " ozn. O4		3,200			
	VV		(1,790*2)*4 " ozn. O5		14,320			
	VV		(1,790*2)*6 " ozn. O6		21,480			
	VV		(1,790*2)*1 " ozn. O7		3,580			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,850*2)*3 " ozn. O8		5,100			
	VV		(1,470*2)*4 " ozn. O9		11,760			
	VV		(1,200*2)*1 " ozn. O10		2,400			
	VV		(0,600*2)*3 " ozn. O11		3,600			
	VV		(0,600*2)*1 " ozn. O12		1,200			
	VV		(0,870*2)*2 " ozn. O13		3,480			
	VV		(0,870*2)*4 " ozn. O14		6,960			
	VV		(0,870*2)*2 " ozn. O15		3,480			
	VV		(1,180*2)*2 " ozn. O16		4,720			
	VV		(2,400*2)*15 " ozn. O18		72,000			
	VV		(2,050*2)*1 " ozn. O19		4,100			
	VV		(1,000*2)*2 " ozn. O20		4,000			
	VV		(1,790*2)*6 " ozn. O21		21,480			
	VV		(1,770*2)*1 " ozn. O22		3,540			
	VV		(2,500*2)*1 " ozn. O23		5,000			
	VV		(1,600*2)*1 " ozn. O24		3,200			
	VV		(2,300*2)*1 " ozn. O25		4,600			
	VV		(3,000*2)*1 " ozn. O26		6,000			
	VV		(1,100*2)*1 " ozn. O27		2,200			
	VV		(0,890*2)*1 " ozn. O28		1,780			
	VV		(0,870*2)*2 " ozn. O30		3,480			
	VV		(2,390*2)*2 " ozn. O31		9,560			
	VV		(2,150*2)*1 " ozn. D5		4,300			
	VV		(2,150*2)*1 " ozn. D6		4,300			
	VV		(1,970*2)*2 " ozn. D7		7,880			
	VV		(2,000*2)*1 " ozn. D10		4,000			
	VV		(2,540*2)*1 " ozn. D12		5,080			
	VV		(2,390*2)*13		62,140			
	VV		(2,370*2)*2		9,480			
	VV		(2,370*2)*1		4,740			
	VV		(0,870*2)*4		6,960			
	VV		(0,870*2)*2		3,480			
	VV		(2,800*2)*1		5,600			
	VV		8,700*6+1,000*2+7,660*2+4,010*2+2,030*1		79,570			
	VV		Mezisoučet - rohová lišta		518,470			
	VV		8,700*2+1,000*1+2,030*2		22,460			
	VV		Mezisoučet - dilatační lišta		22,460			
	VV		Součet		988,008			
95	*M*	*590514840*	*lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m*	*m*	*544,394*	*6,00*	*3 266,36*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		518,47*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		544,394			
96	*M*	*590515020*	*profil dilatační rohový , dl. 2,5 m*	*m*	*23,583*	*90,00*	*2 122,47*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		22,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		23,583			
97	*M*	*590515100*	*profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m*	*m*	*208,247*	*18,00*	*3 748,45*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		198,33*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		208,247			
98	*M*	*590515120*	*profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m*	*m*	*208,247*	*26,00*	*5 414,42*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		198,33*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		208,247			
99	*M*	*590515160*	*profil ukončovací 14 mm PVC hrana (délka 3 m)*	*m*	*261,185*	*39,00*	*10 186,22*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		248,748*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		261,185			
100	K	622271001	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na kombinované nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn bez tepelné izolace	m2	132,779	911,00	120 961,67	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku nosné konstrukce (roštu) se vzdáleností podpěr 425 mm pro podhledy a 600 mm pro stěny. Montáž roštu s jinými roztečemi podpěr se oceňuje individuálně, b) montáž a dodávku tepelné izolace z desek z minerální vlny, c) montáž fasádní desky, 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku fasádních desek, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné pro kompaktní desky - (cementovláknité, cementotřískové, z vysokotlakého laminátu) lze stanovit ve výši 25%. b) připadnou povrchovou úpravu desek.*					
	VV		"12- Technické pohledy.pdf					
	VV		" vláknocementový obklad fasády					
	VV		7,770*7,700		59,829			
	VV		(3,407+3,747+6,910)*6,670		93,807			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(2,000*1,100)*2		-4,400			
	VV		-(1,700*2,200)*1		-3,740			
	VV		-(2,400*0,800)*1		-1,920			
	VV		-(1,860*2,050)*1		-3,813			
	VV		-(1,200*2,300)*1		-2,760			
	VV		-(2,360*1,790)*1		-4,224			
	VV		Součet		132,779			
101	*M*	*591550000*	*deska fasádní vláknocementová tl. 8 mm, š. 180 mm, dl. 3600 mm (na dřevěný rošt) RAL 7016*	*m2*	*165,974*	*710,00*	*117 841,54*	
	VV		132,779*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		165,974			
102	K	622271091	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na kombinované nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn ostění nebo nadpraží s vložením tepelné izolace, tloušťky	m	36,200	710,00	25 702,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku nosné konstrukce (roštu) se vzdáleností podpěr 425 mm pro podhledy a 600 mm pro stěny. Montáž roštu s jinými roztečemi podpěr se oceňuje individuálně, b) montáž a dodávku tepelné izolace z desek z minerální vlny, c) montáž fasádní desky, 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku fasádních desek, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné pro kompaktní desky - (cementovláknité, cementotřískové, z vysokotlakého laminátu) lze stanovit ve výši 25%. b) připadnou povrchovou úpravu desek.*					
	VV		"12- Technické pohledy.pdf					
	VV		" vláknocementový obklad fasády					
	VV		(2,000+1,100*2)*2		8,400			
	VV		(1,700+2,200*2)*1		6,100			
	VV		(2,400+0,800*2)*1		4,000			
	VV		(1,860+2,050*2)*1		5,960			
	VV		(1,200+2,300*2)*1		5,800			
	VV		(2,360+1,790*2)*1		5,940			
	VV		Součet		36,200			
103	*M*	*591550000*	*deska fasádní vláknocementová tl. 8 mm, š. 180 mm, dl. 3600 mm (na dřevěný rošt) RAL 7016*	*m2*	*23,700*	*710,00*	*16 827,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		63,200*0,300		18,960			
	VV		18,96*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		23,700			
104	K	622274001	Montáž profilů zavěšené odvětrávané fasády rohových nebo do spár, na rošt dřevěný	m	107,578	66,00	7 100,15	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňuji ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.*					
	VV		"12- Technické pohledy.pdf					
	VV		" vláknocementový obklad fasády					
	VV		7,700*1+6,670*3 " ukončovací rohový profil		27,710			
	VV		(3,407+3,747+6,910+7,770) " spodní odvětrávací profil		21,834			
	VV		(3,407+3,747+6,910+7,770) " horní odvětrávací profil		21,834			
	VV		Mezisoučet - kovové profily		71,378			
	VV		"12- Technické pohledy.pdf					
	VV		" vláknocementový obklad fasády					
	VV		(2,000+1,100*2)*2		8,400			
	VV		(1,700+2,200*2)*1		6,100			
	VV		(2,400+0,800*2)*1		4,000			
	VV		(1,860+2,050*2)*1		5,960			
	VV		(1,200+2,300*2)*1		5,800			
	VV		(2,360+1,790*2)*1		5,940			
	VV		Mezisoučet - vláknocementové desky/profil TRIM		36,200			
	VV		Součet		107,578			
105	*M*	*591550001*	*deska fasádní ukončovací vláknocementová tl. 25, š. 90 mm, dl. 3650 mm*	*m2*	*4,073*	*623,00*	*2 537,48*	
	VV		36,200*0,090		3,258			
	VV		3,258*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		4,073			
106	*M*	*591550002*	*profil ukončovací rohový pro obklad z vláknocementových desek*	*m*	*34,638*	*376,00*	*13 023,89*	
	VV		27,71*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		34,638			
107	*M*	*591550003*	*ukončovací provětrávaný profil pro obklad z vláknocementových desek*	*m*	*54,585*	*174,00*	*9 497,79*	
	VV		43,668*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		54,585			
108	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	212,238	178,00	37 778,36	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro ocenění nanášeni omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňuji cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
	VV		" nové zdivo a zazdívky					
	VV		4,815+9,755 " zazdívky tl. 300 mm		14,570			
	VV		3,403+2,495+4,851+1,730+1,635+0,721+0,695 " zazdívky v CP		15,530			
	VV		2*91,069 " atika (vnitřní a vnější líc)		182,138			
	VV		Mezisoučet - zdivo + zazdívky		212,238			
	VV		Součet		212,238			
109	K	622325101	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	1 571,988	39,00	61 307,53	CS ÚRS 2017 01
	VV		"12- Technické pohledy.pdf					
	VV		" od úrovně +/- 0,000 (spojovací části)					
	VV		(7,700+22,700)*7,050		214,320			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(2,000*1,100)*2		-4,400			
	VV		-(2,950*2,900)*1		-8,555			
	VV		-(2,950*2,580)*1		-7,611			
	VV		-(1,190*0,600)*1		-0,714			
	VV		-(1,190*0,870)*2		-2,071			
	VV		-(1,160*0,870)*10		-10,092			
	VV		-(0,600*0,870)*4		-2,088			
	VV		" Přípočet ostění					
	VV		(2,000+1,100*2)*2*0,200		1,680			
	VV		(1,190+0,600*2)*1*0,200		0,478			
	VV		(1,190+0,870*2)*2*0,200		1,172			
	VV		(1,160+0,870*2)*10*0,200		5,800			
	VV		(0,600+0,870*2)*4*0,200		1,872			
	VV		Mezisoučet - spojovací části		189,791			
	VV		"12- Technické pohledy.pdf					
	VV		" od úrovně +/- 0,000, -0,670, +0,200 (novější části)					
	VV		(10,400+17,385+14,770+12,200+11,600)*7,820		518,896			
	VV		14,800*2,780		41,144			
	VV		7,520*4,010		30,155			
	VV		(6,480+16,350+6,610+5,070)*5,710		197,052			
	VV		(14,900+7,520+14,900)*2,860		106,735			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(1,760*2,050)*1		-3,608			
	VV		-(2,350*2,080)*16		-78,208			
	VV		-(2,200*2,080)*1		-4,576			
	VV		-(1,500*2,370)*1		-3,555			
	VV		-(4,020*2,020)*1		-8,120			
	VV		-(1,170*1,430)*6		-10,039			
	VV		-(2,360*1,430)*1		-3,375			
	VV		-(2,360*1,790)*2		-8,449			
	VV		-(1,760*1,760)*1		-3,098			
	VV		-(0,580*1,760)*1		-1,021			
	VV		-(0,560*0,860)*3		-1,445			
	VV		-(1,500*1,500)*1		-2,250			
	VV		-(1,470*1,470)*3		-6,483			
	VV		-(1,000*2,050)*1		-2,050			
	VV		-(2,660*2,540)*1		-6,756			
	VV		-(0,570*0,880)*2		-1,003			
	VV		-(1,130*2,080)*1		-2,350			
	VV		-(1,590*2,080)*1		-3,307			
	VV		-(1,750*0,600)*3		-3,150			
	VV		-(1,620*2,580)*1		-4,180			
	VV		-(1,170*1,750)*1		-2,048			
	VV		-(1,170*1,790)*7		-14,660			
	VV		-(2,360*1,800)*1		-4,248			
	VV		-(2,350*2,090)*5		-24,558			
	VV		-(2,360*1,770)*1		-4,177			
	VV		-(1,750*1,770)*6		-18,585			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(0,590*1,180)*3		-2,089			
	VV		" Přípočet ostění					
	VV		(1,760+2,050*2)*1*0,200		1,172			
	VV		(2,350+2,080*2)*16*0,200		20,832			
	VV		(2,200+2,080*2)*1*0,200		1,272			
	VV		(1,500+2,370*2)*1*0,200		1,248			
	VV		(4,020+2,020*2)*1*0,200		1,612			
	VV		(1,170+1,430*2)*6*0,200		4,836			
	VV		(2,360+1,430*2)*1*0,200		1,044			
	VV		(2,360+1,790*2)*2*0,200		2,376			
	VV		(1,760+1,760*2)*1*0,200		1,056			
	VV		(0,580+1,760*2)*1*0,200		0,820			
	VV		(0,560+0,860*2)*3*0,200		1,368			
	VV		(1,500+1,500*2)*1*0,200		0,900			
	VV		(1,470+1,470*2)*3*0,200		2,646			
	VV		(1,000+2,050*2)*1*0,200		1,020			
	VV		(2,660+2,540*2)*1*0,200		1,548			
	VV		(0,570+0,880*2)*2*0,200		0,932			
	VV		(1,130+2,080*2)*1*0,200		1,058			
	VV		(1,590+2,080*2)*1*0,200		1,150			
	VV		(1,750+0,600*2)*3*0,200		1,770			
	VV		(1,620+2,580*2)*1*0,200		1,356			
	VV		(1,170+1,750*2)*1*0,200		0,934			
	VV		(1,170+1,790*2)*7*0,200		6,650			
	VV		(2,360+1,800*2)*1*0,200		1,192			
	VV		(2,350+2,090*2)*5*0,200		6,530			
	VV		(2,360+1,770*2)*1*0,200		1,180			
	VV		(1,750+1,770*2)*6*0,200		6,348			
	VV		(0,590+1,180*2)*3*0,200		1,770			
	VV		Mezisoučet - novější části		741,214			
	VV		"12- Technické pohledy.pdf					
	VV		" od úrovně +/- 0,000 (starší část)					
	VV		(8,000+10,120+28,260+19,430+15,820)*8,700		710,181			
	VV		" od úrovně +7,050 (starší část)					
	VV		(3,900+9,300)*1,650		21,780			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(1,490*2,390)*27		-96,150			
	VV		-(1,510*2,370)		-3,579			
	VV		-(2,380*2,370)*2		-11,281			
	VV		-(2,380*2,390)*2		-11,376			
	VV		-(1,470*2,400)		-3,528			
	VV		-(2,500*2,800)		-7,000			
	VV		-(1,590*2,800)		-4,452			
	VV		" Přípočet ostění					
	VV		(1,490+2,390*2)*27*0,200		33,858			
	VV		(1,510+2,370*2)*0,200		1,250			
	VV		(2,380+2,370*2)*2*0,200		2,848			
	VV		(2,380+2,390*2)*2*0,200		2,864			
	VV		(1,470+2,400*2)*0,200		1,254			
	VV		(1,590+2,800*2)*0,600		4,314			
	VV		Mezisoučet - starší část		640,983			
	VV		Součet		1 571,988			
110	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn	m2	224,351	557,00	124 963,51	CS ÚRS 2017 01
	VV		"04- 1.PP.pdf					
	VV		(6,027+0,815+0,756+0,676+6,524+15,275+7,240)*1,450 " XPS tl. 50 mm		54,104			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,900*0,600*2)		-1,080			
	VV		-(1,800*0,920*6)		-9,936			
	VV		Mezisoučet - 1.PP		43,088			
	VV		"12- Tech.pohledy.pdf					
	VV		7,122+11,714+0,976+15,937+3,770+0,866+1,272+0,137+5,214+3,950+1,462+22,341+7,958+19,690+3,518+20,597+4,982 " XPS tl. 50 mm		131,506			
	VV		Mezisoučet - nad terénem		131,506			
	VV		(8,083+12,085+8,202+20,379+16,680+6,767+9,531+18,088+5,648+16,890+7,543+5,858+13,823+12,980+14,020+8,307+15,679+4,213+0,316)*0,200 " XPS tl. 50 mm		41,018			
	VV		(4,463+1,935+2,093+0,276+1,119+1,909+12,914+7,175+11,809)*0,200 " XPS tl. 50 mm		8,739			
	VV		Mezisoučet - pod terénem		49,757			
	VV		Součet		224,351			
111	K	622521031	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn	m2	1 498,189	342,00	512 380,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		"12- Technické pohledy.pdf					
	VV		1235,999 " EPS tl. 100 mm (čistá plocha po odpočtu otvorů)		1 235,999			
	VV		81,512 "EPS tl. 150 mm (čistá plocha po odpočtu otvorů)		81,512			
	VV		" Přípočet ostění					
	VV		(2,350+2,080*2)*15*0,300 " ozn. O1		29,295			
	VV		(2,200+2,080*2)*1*0,300 " ozn. O2		1,908			
	VV		(2,400+0,800*2)*1*0,300 " ozn. O3		1,200			
	VV		(2,360+1,790*2)*2*0,300 " ozn. O5		3,564			
	VV		(1,760+1,790*2)*6*0,300 " ozn. O6		9,612			
	VV		(0,580+1,790*2)*1*0,300 " ozn. O7		1,248			
	VV		(0,560+0,850*2)*3*0,300 " ozn. O8		2,034			
	VV		(1,480+1,470*2)*4*0,300 " ozn. O9		5,304			
	VV		(1,100+1,200*2)*1*0,300 " ozn. O10		1,050			
	VV		(1,750+0,600*2)*3*0,300 " ozn. O11		2,655			
	VV		(1,190+0,600*2)*1*0,300 " ozn. O12		0,717			
	VV		(1,000+0,870*2)*2*0,300 " ozn. O13		1,644			
	VV		(1,160+0,870*2)*4*0,300 " ozn. O14		3,480			
	VV		(0,600+0,870*2)*2*0,300 " ozn. O15		1,404			
	VV		(0,590+1,180*2)*2*0,300 " ozn. O16		1,770			
	VV		(1,490+2,400*2)*15*0,300 " ozn. O18		28,305			
	VV		(1,750+1,770*2)*1*0,300 " ozn. O22		1,587			
	VV		(1,620+1,600*2)*1*0,300 " ozn. O24		1,446			
	VV		(1,500+3,000*2)*1*0,300 " ozn. O26		2,250			
	VV		(1,810+1,100*2)*1*0,300 " ozn. O27		1,203			
	VV		(3,580+0,890*2)*1*0,300 " ozn. O28		1,608			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,190+0,870*2)*2*0,300 " ozn. O30		1,758			
	VV		(2,380+2,390*2)*2*0,300 " ozn. O31		4,296			
	VV		(1,250+2,150*2)*1*0,300 " ozn. D5		1,665			
	VV		(0,900+1,970*2)*2*0,300 " ozn. D7		2,904			
	VV		(2,660+2,540*2)*1*0,300 " ozn. D12		2,322			
	VV		(1,490+2,390*2)*13*0,300		24,453			
	VV		(2,380+2,370*2)*2*0,300		4,272			
	VV		(1,510+2,370*2)*1*0,300		1,875			
	VV		(1,160+0,870*2)*4*0,300		3,480			
	VV		(0,600+0,870*2)*2*0,300		1,404			
	VV		(1,590+2,800*2)*1*0,800		5,752			
	VV		(1,170+1,430*2)*5*0,350		7,053			
	VV		(1,170+0,800*2)*2*0,350		1,939			
	VV		(1,170+2,500*2)*1*0,350		2,160			
	VV		(1,170+1,790*2)*6*0,350		9,975			
	VV		(2,360+1,800*2)*1*0,350		2,086			
	VV		Součet		1 498,189			
112	K	629135102	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	197,600	64,00	12 646,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		" viz. Výpis klempířských konstrukcí					
	VV		59,500 " parapet ozn. K1		59,500			
	VV		32,000 " parapet ozn. K2		32,000			
	VV		97,000 " parapet ozn. K3		97,000			
	VV		5,500 " parapet ozn. K4		5,500			
	VV		3,600 " parapet ozn. K13		3,600			
	VV		Součet		197,600			
113	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	372,034	30,00	11 161,02	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.*					
	VV		" Výplně otvorů					
	VV		" viz. Výpis oken a prosklených stěn					
	VV		(2,350*2,080)*20 " ozn. O1		97,760			
	VV		(2,200*2,080)*2 " ozn. O2		9,152			
	VV		(2,400*0,800)*2 " ozn. O3		3,840			
	VV		(1,170*0,800)*2 " ozn. O4		1,872			
	VV		(2,360*1,790)*4 " ozn. O5		16,898			
	VV		(1,760*1,790)*6 " ozn. O6		18,902			
	VV		(0,580*1,790)*1 " ozn. O7		1,038			
	VV		(0,560*0,850)*3 " ozn. O8		1,428			
	VV		(1,480*1,470)*4 " ozn. O9		8,702			
	VV		(1,100*1,200)*1 " ozn. O10		1,320			
	VV		(1,750*0,600)*3 " ozn. O11		3,150			
	VV		(1,190*0,600)*1 " ozn. O12		0,714			
	VV		(1,000*0,870)*2 " ozn. O13		1,740			
	VV		(1,160*0,870)*4 " ozn. O14		4,037			
	VV		(0,600*0,870)*2 " ozn. O15		1,044			
	VV		(0,590*1,180)*2 " ozn. O16		1,392			
	VV		(1,490*2,400)*15 " ozn. O18		53,640			
	VV		(1,760*2,050)*1 " ozn. O19		3,608			
	VV		(2,000*1,000)*2 " ozn. O20		4,000			
	VV		(1,170*1,790)*6 " ozn. O21		12,566			
	VV		(1,750*1,770)*1 " ozn. O22		3,098			
	VV		(1,170*2,500)*1 " ozn. O23		2,925			
	VV		(1,620*1,600)*1 " ozn. O24		2,592			
	VV		(1,250*2,300)*1 " ozn. O25		2,875			
	VV		(1,500*3,000)*1 " ozn. O26		4,500			
	VV		(1,810*1,100)*1 " ozn. O27		1,991			
	VV		(3,580*0,890)*1 " ozn. O28		3,186			
	VV		(1,190*0,870)*2 " ozn. O30		2,071			
	VV		(2,380*2,390)*2 " ozn. O31		11,376			
	VV		Mezisoučet - plastová okna nová		281,417			
	VV		(1,250*2,150)*1 " ozn. D5		2,688			
	VV		(1,600*2,150)*1 " ozn. D6		3,440			
	VV		(0,900*1,970)*2 " ozn. D7		3,546			
	VV		(1,750*2,000)*1 " ozn. D10		3,500			
	VV		(2,660*2,540)*1 " ozn. D12		6,756			
	VV		Mezisoučet - plastové dveře nová		19,930			
	VV		(1,490*2,390)*13		46,294			
	VV		(2,380*2,370)*2		11,281			
	VV		(1,510*2,370)*1		3,579			
	VV		(1,160*0,870)*4		4,037			
	VV		(0,600*0,870)*2		1,044			
	VV		Mezisoučet - plastová okna stávající		66,235			
	VV		(1,590*2,800)*1		4,452			
	VV		Mezisoučet - vstupní dveře stávající		4,452			
	VV		Součet		372,034			
114	K	631311126	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	30,395	2 712,00	82 431,24	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní strţení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*					
	VV		"F1.2.23_SANACE PODLAHY, PŮDORYS.pdf					
	VV		" nosná kce. podlahy 3.NP (levá část)					
	VV		405,260*0,050/2 " trap. plech TR 50x250x1,0 mm (dobetonování vlny h = 50 mm		10,132			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		405,260*0,050 " trap. plech TR 50x250x1,0 mm (nadbetonování nad vlnou tl. 50 mm		20,263			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		30,395			
	VV		Součet		30,395			
115	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,147	3 700,00	543,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		"05- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		(1,150*0,800)*0,160 " rampa m.č. 119		0,147			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		0,147			
	VV		Součet		0,147			
116	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,603	3 420,00	2 062,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		"05- 1.NP.pdf					
	VV		2,009*0,300 " nabetonování přístupové rampy do m.č. 119		0,603			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		0,603			
	VV		Součet		0,603			
117	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	30,395	382,00	11 610,89	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
118	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	30,395	116,00	3 525,82	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
119	K	631342132	Mazanina z betonu lehčeného tepelně-izolačního polystyrénového tl. přes 120 do 240 mm, objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	35,778	2 648,00	94 740,14	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro výplňové a vyrovnávací vrstvy podlah a spádové vrstvy plochých střech.*					
	VV		" ploché střechy					
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		102,808*0,140 " viz. skladba S1 (spádová vrstva tl. 50-230 mm)		14,393			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		14,393			
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		(57,550+95,200)*0,140 " viz. skladba S1 (spádová vrstva tl. 50-230 mm)		21,385			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		21,385			
	VV		Součet		35,778			
120	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	15,357	277,00	4 253,89	CS ÚRS 2017 01
	VV		" ploché střechy					
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		(0,500+0,500+0,500+0,500)*0,050 " viz. skladba S1 (spádová vrstva tl. 50-230 mm), kolem střešní vpusti		0,100			
	VV		(6,498+6,120+9,246+9,475)*0,140 " viz. skladba S1 (spádová vrstva tl. 50-230 mm), spádování směrem ke střešní vpusti		4,387			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		4,487			
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		(0,500+0,500+0,507+0,500)*0,050*3 " viz. skladba S1 (spádová vrstva tl. 50-230 mm), kolem střešní vpusti		0,301			
	VV		(7,899+4,705+8,068+8,060+4,757+4,207+4,982+4,464+4,209+4,464+4,978+4,767)*0,140 " viz. skladba S1 (spádová vrstva tl. 50-230 mm), spádování směrem ke		9,178			
	VV		6,048*0,230 " viz. skladba S1 (spádová vrstva tl. 50-230 mm), dilatace mezi plochami		1,391			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		10,870			
	VV		Součet		15,357			
121	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	15,357	60,00	921,42	CS ÚRS 2017 01
122	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,622	26 600,00	43 145,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1.2.23_SANACE PODLAHY, PŮDORYS.pdf					
	VV		"F1.2.24_SANACE KROVU-PŮDORYS, VÝPIS OCELI A DŘEVA.pdf					
	VV		"viz. Výpis oceli S235					
	VV		" nosná kce. podlahy 3.NP (levá část)					
	VV		405,260*3,080*0,001 " KARI 5/100/100 mm (3,080 kg/m2)		1,248			
	VV		1,248*30/100 " přípočet 30% na prostřih a stykování sítí		0,374			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		1,622			
	VV		Součet		1,622			
123	K	632451023	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	94,824	206,00	19 533,74	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Užití cen -1021 až -1024 - viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Užití cen -1031 až -1034 - viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.*					
	VV		" parapetní potěr výplní otvorů"					
	VV		"04- Půdorys 1.PP.pdf					
	VV		(0,900*2+1,800*6)*0,450		5,670			
	VV		Mezisoučet - 1.PP		5,670			
	VV		"05- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		(1,635*6)*0,740		7,259			
	VV		(1,635*4)*0,720		4,709			
	VV		(1,635*3)*0,740		3,630			
	VV		(2,380*2)*0,810		3,856			
	VV		1,510*0,780		1,178			
	VV		(2,000+1,760)*0,490		1,842			
	VV		(2,350*5+2,200)*0,380		5,301			
	VV		2,400*0,450		1,080			
	VV		(1,170*6)*0,340		2,387			
	VV		2,360*0,300		0,708			
	VV		(2,350*5+2,360)*0,320		4,515			
	VV		1,760*0,400		0,704			
	VV		0,580*0,450		0,261			
	VV		(0,560*3)*0,280		0,470			
	VV		(1,500+1,470*3)*0,340		2,009			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,100*0,330		0,363			
	VV		(1,750+1,750+1,750++1,190)*0,300		1,932			
	VV		(1,160*5+0,600*2)*0,550		3,850			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		46,054			
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		(1,565*6)*0,450		4,226			
	VV		1,490*0,740		1,103			
	VV		(1,470+1,565*5)*0,490		4,555			
	VV		(1,490*2)*0,500		1,490			
	VV		(2,380*2)*0,580		2,761			
	VV		(2,000+1,200)*0,520		1,664			
	VV		1,620*0,490		0,794			
	VV		(2,350*5+2,200)*0,380		5,301			
	VV		1,170*0,460		0,538			
	VV		2,360*0,480		1,133			
	VV		(1,170*7+2,360)*0,480		5,064			
	VV		(2,350*5)*0,350		4,113			
	VV		(2,360+1,750+1,750)*0,320		1,875			
	VV		1,750*0,440		0,770			
	VV		(0,590+0,590+1,750+1,750+1,750)*0,320		2,058			
	VV		(1,190*2)*0,490		1,166			
	VV		(1,160*5+0,600*2)*0,360		2,520			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		41,131			
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		3,580*0,550		1,969			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		1,969			
	VV		Součet		94,824			
124	K	632451024	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	30,357	237,00	7 194,61	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Užití cen -1021 až -1024 - viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Užití cen -1031 až -1034 - viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.*					
	VV		" ploché střechy					
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		(14,905+7,273+14,658)*0,250 " atika (spádová vrstva pod oplechování)		9,209			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		9,209			
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		(16,105+6,780+0,721+9,573+3,018+3,998)*0,250 " atika (spádová vrstva pod oplechování)		10,049			
	VV		(6,633+15,823+6,363+15,576)*0,250 " atika (spádová vrstva pod oplechování)		11,099			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		21,148			
	VV		Součet		30,357			
125	K	632451627	Potěr pískocementový stupňů a schodnic tl. 20 mm tř. C 30	m2	85,684	273,00	23 391,73	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. Pro další povrchové úpravy lze použít ceny 632 45-1491až -1494 souboru cen 632 45-14 Potěr pískocementový běžný. 2. Ceny lze použít i pro dodatečné nadbetonování stupňů a schodnic i jako vyrovnávací vrstvu při opravách.*					
	VV		"04- Půdorys 1.PP.pdf					
	VV		"05- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		"08- Řez A-A.pdf					
	VV		(1,460*19)*(0,320+0,170) " 1.PP/1.NP		13,593			
	VV		(1,460*27)*(0,340+0,155) " 1.NP/2.NP		19,513			
	VV		(1,460*25)*(0,304+0,170) " 2.NP/3.NP		17,301			
	VV		Mezisoučet - levá část		50,407			
	VV		(1,320*16)*(0,300+0,170) " 1.PP/1.NP		9,926			
	VV		((1,320*7)*(0,315+0,140))+((1,320*12)*(0,290+0,155)) " 1.NP/2.NP		11,253			
	VV		(1,320*24)*(0,290+0,155) " 2.NP/3.NP		14,098			
	VV		Mezisoučet - pravá část		35,277			
	VV		Součet		85,684			
126	K	633111112	Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah pro lehký provoz s přísadou křemíku, tl. 3 mm	m2	2,009	143,00	287,29	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny obsahují i náklady na oživení betonového povrchu rotační hladičkou, na nanesení vsypové směsi ve 2 vrstvách, na zapravení obou vrstev rotační hladičkou a na ochranný nátěr proti odpařování vody.*					
	VV		"05- 1.NP.pdf					
	VV		2,009 " nabetonování přístupové rampy do m.č. 119		2,009			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		2,009			
	VV		Součet		2,009			
127	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	36,000	355,00	12 780,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefadilců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, které se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		" viz. Výpis vnitřních a vnějších dveří					
	VV		18,000-9,000 " 800x1970 mm ozn. D1		9,000			
	VV		22,000 " 700x1970 mm ozn. D2		22,000			
	VV		2,000 " 800x1970 mm ozn. D11		2,000			
	VV		13,000-10,000 " 900x1970 mm ozn. D14		3,000			
	VV		Součet		36,000			
128	*M*	*553312120*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 145 700 L/P*	*kus*	*22,000*	*805,00*	*17 710,00*	*CS ÚRS 2017 01*
129	*M*	*553312130*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 145 800 L/P*	*kus*	*11,000*	*819,00*	*9 009,00*	*CS ÚRS 2017 01*
130	*M*	*553312150*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 145 900 L/P*	*kus*	*3,000*	*833,00*	*2 499,00*	*CS ÚRS 2017 01*
131	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	kus	2,000	528,00	1 056,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefadilců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, které se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		" viz. Výpis vnitřních a vnějších dveří					
	VV		1,000 " 1600x2800 mm ozn. D4		1,000			
	VV		1,000 " 1700x2100 mm ozn. D9		1,000			
	VV		Součet		2,000			
132	*M*	*553312900.1*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou atypické provedení s NSV (700 mm) 145 1600x2800 mm*	*kus*	*1,000*	*1 480,00*	*1 480,00*	
133	*M*	*553312900.3*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou atypické provedení 145 1700x2100 mm*	*kus*	*1,000*	*1 530,00*	*1 530,00*	
134	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	19,000	1 530,00	29 070,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se oceni cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.*					
	VV		" viz. Výpis vnitřních a vnějších dveří					
	VV		9,000 " 800x1970 mm ozn. D1		9,000			
	VV		10,000 " 900x1970 mm ozn. D14		10,000			
	VV		Součet		19,000			
135	*M*	*553312130*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 145 800 L/P*	*kus*	*9,000*	*936,00*	*8 424,00*	*CS ÚRS 2017 01*
136	*M*	*553312150*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 145 900 L/P*	*kus*	*10,000*	*952,00*	*9 520,00*	*CS ÚRS 2017 01*
137	*M*	*553312150.1*	*příplatek za požární provedení ocelové zárubně EI,EW30; EI,EW 45*	*kus*	*19,000*	*150,00*	*2 850,00*	
138	K	642945112	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2	kus	10,000	1 845,00	18 450,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se oceni cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.*					
	VV		" viz. Výpis vnitřních a vnějších dveří					
	VV		1,000 " 1400x2200 mm ozn. D3		1,000			
	VV		2,000 " 1420x2000 mm ozn. D8		2,000			
	VV		1,000 " 1700x2100 mm ozn. D9		1,000			
	VV		1,000 " 2400x2750 mm ozn. D13		1,000			
	VV		2,000 " 1550x2600 mm ozn. D15		2,000			
	VV		1,000 " 1540x2050 mm ozn. D17		1,000			
	VV		1,000 " 1750x3000 mm ozn. D18		1,000			
	VV		1,000 " 1250x1970 mm ozn. D19		1,000			
	VV		Součet		10,000			
139	*M*	*553312280*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 1250 dvoukřídlá*	*kus*	*1,000*	*1 510,00*	*1 510,00*	*CS ÚRS 2017 01*
140	*M*	*553312900.2*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou atypické provedení 145 1400x2200 mm*	*kus*	*1,000*	*1 420,00*	*1 420,00*	
141	*M*	*553312900.4*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou atypické provedení 145 1420x2000 mm*	*kus*	*1,000*	*1 440,00*	*1 440,00*	
142	*M*	*553312900.5*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou atypické provedení 145 1700x2100 mm*	*kus*	*2,000*	*1 580,00*	*3 160,00*	
143	*M*	*553312900.6*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou atypické provedení s NSV (750 mm) 145 2400x2750 mm*	*kus*	*1,000*	*1 620,00*	*1 620,00*	
144	*M*	*553312900.7*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou atypické provedení s NSV (600 mm) 145 1550x2600 mm*	*kus*	*2,000*	*1 580,00*	*3 160,00*	
145	*M*	*553312900.9*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou atypické provedení 145 1540x2050 mm*	*kus*	*1,000*	*1 480,00*	*1 480,00*	
146	*M*	*553312900.10*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou atypické provedení s NSV (900 mm) 145 1750x3000 mm*	*kus*	*1,000*	*1 690,00*	*1 690,00*	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 885 987,46	
147	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	1 630,699	37,00	60 335,86	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lící.*					
	VV		"12- Technické pohledy.pdf					
	VV		" poslední pracovní podlaha -1,50 m pod římsou nebo atikou					
	VV		(8,000+0,900+10,120+0,900+28,280+0,900+19,430+0,900+15,820)*8,050		686,263			
	VV		(10,400+0,900+17,385+14,770+0,900+12,200+8,600)*7,270		473,677			
	VV		(6,480+0,900+16,350+0,900+6,610+0,900+5,010)*5,450		202,468			
	VV		7,770*7,050		54,779			
	VV		17,200*6,500		111,800			
	VV		(14,900+0,900+7,520+0,900+14,900)*2,600		101,712			
	VV		Součet		1 630,699			
148	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	##########	0,35	156 384,03	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lící.*					
	VV		1630,699*274 'Přepočtené koeficientem množství		##########			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
149	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	1 630,699	22,60	36 853,80	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.*					
150	K	942311111	Montáž konzol šířky od 0,3 do 0,5 m u dílcového pracovního lešení výšky do 10 m	m2	75,203	13,00	977,64	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 pracovní podlahy konzol.*					
	VV		"12- Technické pohledy.pdf					
	VV		" v místě říms					
	VV		(8,000+0,900+10,120+0,900+28,280+0,900+19,430+0,900+15,820)*0,500		42,625			
	VV		(10,400+0,900+17,385+14,770+0,900+12,200+8,600)*0,500		32,578			
	VV		Součet		75,203			
151	K	942311211	Montáž konzol šířky od 0,3 do 0,5 m Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	20 605,622	0,10	2 060,56	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 pracovní podlahy konzol.*					
	VV		75,203*274 'Přepočtené koeficientem množství		20 605,622			
152	K	942311811	Demontáž konzol šířky od 0,3 do 0,5 m u dílcového pracovního lešení výšky do 10 m	m2	75,203	7,50	564,02	CS ÚRS 2017 01
153	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	654,084	28,60	18 706,80	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		129,875*2,000 " pro očištění horních partií krovu (levá část)		259,750			
	VV		160,569*2,000 " pro očištění horních partií krovu (pravá část)		321,138			
	VV		(2,500*2,300+2,670*2,350+2,670*2,350)*4,000 " oprava komínů		73,196			
	VV		Součet		654,084			
154	K	943211211	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	39 245,040	0,30	11 773,51	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		654,084*60 'Přepočtené koeficientem množství		39 245,040			
155	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	654,084	23,00	15 043,93	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Demontáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.*					
156	K	944121111	Montáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15 st.	m	1 692,160	7,50	12 691,20	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí, b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.*					
	VV		"12- Technické pohledy.pdf					
	VV		" v úrovni poslední pracovní podlahy					
	VV		(8,000+0,900*2+10,120+0,900*2+28,280+0,900*2+19,430+0,900*2+15,820)*8,050		715,243			
	VV		(10,400+0,900*2+17,385+14,770+0,900*2+12,200+8,600)*7,270		486,763			
	VV		(6,480+0,900*2+16,350+0,900*2+6,610+0,900*2+5,010)*5,450		217,183			
	VV		7,770*7,050		54,779			
	VV		17,200*6,500		111,800			
	VV		(14,900+0,900*2+7,520+0,900*2+14,900)*2,600		106,392			
	VV		Součet		1 692,160			
157	K	944121211	Montáž ochranného zábradlí dílcového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1111	m	##########	0,08	37 092,15	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí, b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.*					
	VV		1692,16*274 'Přepočtené koeficientem množství		##########			
158	K	944121811	Demontáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15 st.	m	1 692,160	4,65	7 868,54	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1811 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1821 a -1822 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m.*					
159	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	1 979,859	11,10	21 976,43	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.*					
	VV		"12- Technické pohledy.pdf					
	VV		" poslední pracovní podlaha -1,50 m pod římsou nebo atikou + zábradlí výšky 1,10 m					
	VV		(8,000+0,900*2+10,120+0,900*2+28,280+0,900*2+19,430+0,900*2+15,820)*9,150		812,978			
	VV		(10,400+0,900*2+17,385+14,770+0,900*2+12,200+8,600)*8,370		560,413			
	VV		(6,480+0,900*2+16,350+0,900*2+6,610+0,900*2+5,010)*6,550		261,018			
	VV		7,770*8,150		63,326			
	VV		17,200*7,600		130,720			
	VV		(14,900+0,900*2+7,520+0,900*2+14,900)*3,700		151,404			
	VV		Součet		1 979,859			
160	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	##########	0,04	21 699,25	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.*					
	VV		1979,859*274 'Přepočtené koeficientem množství		##########			
161	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	1 979,859	7,48	14 809,35	CS ÚRS 2017 01
162	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	1 975,750	41,20	81 400,90	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.*					
	VV		"04- 1.PP.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" m.č. 001 - 012 (viz. legedna místností)					
	VV		19,200+45,900+11,580+20,880+3,060+5,120+19,400+13,290+9,210+18,240+25,000+34,500		225,380			
	VV		Mezisoučet - 1.PP		225,380			
	VV		"05- 1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 101 - 142 (viz. legenda místností)					
	VV		15,180+63,830+62,670+37,860+22,240+22,990+3,200+10,670+14,630+61,150+19,550+19,200+3,100+3,050+8,400+5,750+3,310+4,230+55,480+59,510+59,460+18,060		573,520			
	VV		15,000+39,890+21,330+8,390+54,810+37,980+4,300+20,960+6,290+8,330+4,250+5,450+2,000+5,900+11,400+13,880+12,900+3,850+2,690+4,600+7,000+22,400		313,600			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		887,120			
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 201 - 233 (viz. legenda místností)					
	VV		45,150+21,260+16,740+19,200+64,050+65,830+46,220+49,520+8,150+3,500+3,450+9,350+6,750+10,040+23,330+69,350+98,400+52,600+19,680+17,830+5,310+10,770		666,480			
	VV		71,600+18,150+16,150+14,410+13,100+3,300+9,450+1,850+6,900+10,400+13,260+18,200		196,770			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		863,250			
	VV		Součet		1 975,750			
163	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	709,950	55,00	39 047,25	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.*					
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 301 - 311 (viz. legenda místností)					
	VV		25,800+191,200+24,200+24,200+4,650+5,900+65,650+6,700+273,200+65,650+22,800		709,950			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		709,950			
	VV		Součet		709,950			
164	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	2 685,700	39,00	104 742,30	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světliky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňuji jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.*					
	VV		"04- 1.PP.pdf					
	VV		" m.č. 001 - 012 (viz. legedna místností)					
	VV		19,200+45,900+11,580+20,880+3,060+5,120+19,400+13,290+9,210+18,240+25,000+34,500		225,380			
	VV		Mezisoučet - 1.PP		225,380			
	VV		"05- 1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 101 - 142 (viz. legenda místností)					
	VV		15,180+63,830+62,670+37,860+22,240+22,990+3,200+10,670+14,630+61,150+19,550+19,200+3,100+3,050+8,400+5,750+3,310+4,230+55,480+59,510+59,460+18,060		573,520			
	VV		15,000+39,890+21,330+8,390+54,810+37,980+4,300+20,960+6,290+8,330+4,250+5,450+2,000+5,900+11,400+13,880+12,900+3,850+2,690+4,600+7,000+22,400		313,600			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		887,120			
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 201 - 233 (viz. legenda místností)					
	VV		45,150+21,260+16,740+19,200+64,050+65,830+46,220+49,520+8,150+3,500+3,450+9,350+6,750+10,040+23,330+69,350+98,400+52,600+19,680+17,830+5,310+10,770		666,480			
	VV		71,600+18,150+16,150+14,410+13,100+3,300+9,450+1,850+6,900+10,400+13,260+18,200		196,770			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		863,250			
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 301 - 311 (viz. legenda místností)					
	VV		25,800+191,200+24,200+24,200+4,650+5,900+65,650+6,700+273,200+65,650+22,800		709,950			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		709,950			
	VV		Součet		2 685,700			
165	K	952902501	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací střešních nebo nadstřešních konstrukcí, střech plochých	m2	255,558	34,00	8 688,97	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:piskem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se oceni položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.*					
	VV		" ploché střechy					
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		102,808 " viz. skladba S1		102,808			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		102,808			
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		(57,550+95,200) " viz. skladba S1		152,750			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		152,750			
	VV		Součet		255,558			
166	K	952902511	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací střešních nebo nadstřešních konstrukcí, střech šikmých	m2	1 004,571	21,00	21 095,99	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.*					
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		32,106/Cos(31,70)		37,736			
	VV		(135,938+64,841)/Cos(31,40)		235,228			
	VV		(80,412+112,163)/Cos(28,20)		218,512			
	VV		55,814/Cos(36,60)		69,523			
	VV		Mezisoučet - levá část		560,999			
	VV		(58,781+58,781)/Cos(27,30)		132,298			
	VV		(177,445+177,445)/Cos(25)		391,578			
	VV		Mezisoučet - pravá část		523,876			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(0,660*1,400)*3 " pro střešní okno ozn. 17		-2,772			
	VV		-(0,780*1,400)*71 " pro střešní okno ozn. 29		-77,532			
	VV		Součet		1 004,571			
167	K	952902601	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z trámů, nosníků apod.	m2	1 044,224	7,00	7 309,57	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.*					
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		(0,150*4)*2,450*16 " sloupek 150x150 mm		23,520			
	VV		(0,150*4)*5,280*2 "sloupek 150x150 mm		6,336			
	VV		(0,100*2+0,140*2)*1,400*30 " pásek 100x140 mm		20,160			
	VV		(0,150*2+0,170*2)*4,200*14 " šikmá vzpěra 150x170 mm		37,632			
	VV		(0,075*2+0,150*2)*(8,200*4+2,300*25) " kleština 75x150 mm		40,635			
	VV		(0,160*2+0,170*2)*(20,000+8,000+2,200+4,400+8,200+8,000+12,400) " vaznice 160x170 mm		41,712			
	VV		(0,150+0,100*2)*(9,800+27,500+19,200+5,600*2+6,800+12,000)" pozednice 150x100 mm		30,275			
	VV		(0,110*2+0,150*2)*(443,206/Cos(30,50)) " krokev 110x150 mm		267,478			
	VV		Mezisoučet - levá část		467,748			
	VV		(0,130*2+0,140*2)*2,000*16 " sloupek 130x140 mm		17,280			
	VV		(0,100*2+0,140*2)*1,000*36 " pásek 100x140 mm		17,280			
	VV		(0,120*2+0,150*2)*6,800*9 " vzpěradlo 120x150 mm		33,048			
	VV		(0,075*2+0,150*2)*(3,600*26+10,500*10) " kleština 75x150 mm		89,370			
	VV		(0,140*2+0,180*2)*(21,200*2+7,700*2) " vaznice 140x180 mm		36,992			
	VV		(0,160*2+0,200*2)*3,800*13 " práh 160x200 mm		35,568			
	VV		(0,150+0,120*2)*(28,000*2+15,000*2) " pozednice 150x120 mm		33,540			
	VV		(0,120*2+0,160*2)*(503,000/Cos(26)) " krokev 120x160 mm		313,398			
	VV		Mezisoučet - pravá část		576,476			
	VV		Součet		1 044,224			
168	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	381,192	9,40	3 583,20	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.*					
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		381,192 " po odstranění skladby podlahy (levá část) v 3.NP		381,192			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		381,192			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		381,192			
169	K	953942121	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ochranných úhelníků	kus	243,000	74,00	17 982,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, žďímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.*					
	VV		" ochrana rohů					
	VV		"04- Půdorys 1.PP.pdf					
	VV		26,000		26,000			
	VV		Mezisoučet - 1.PP		26,000			
	VV		"05- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		123,000		123,000			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		123,000			
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		83,000		83,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		83,000			
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		11,000		11,000			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		11,000			
	VV		Součet		243,000			
170	*M*	*283000001*	*ochranný rohový úhelník plastový nalepovací 35x35 mm dl. 1500 mm*	*kus*	*243,000*	*24,00*	*5 832,00*	
171	K	953946111	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t	t	0,084	21 700,00	1 822,80	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-51 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí části A01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.*					
	VV		"F1.2.22_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ VE 2.NP.pdf					
	VV		(1,971*3+1,200*2+1,895*3+1,290*3+1,378)*4,390*0,001 " TR 48/4 mm		0,084			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		0,084			
	VV		Součet		0,084			
172	*M*	*140110240.1*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 48 x 4 mm*	*m*	*19,246*	*149,00*	*2 867,65*	
	VV		"F1.2.22_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ VE 2.NP.pdf					
	VV		(1,971*3+1,200*2+1,895*3+1,290*3+1,378) " TR 48/4 mm		19,246			
173	K	953946121	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t	t	0,974	12 600,00	12 272,40	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-51 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí části A01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.*					
	VV		"F1.2.22_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ VE 2.NP.pdf					
	VV		(4,152*2+4,678*2+0,888*2+4,140*4+1,800*1+0,360*2)*25,30*0,001 " U 200		0,974			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		0,974			
	VV		Součet		0,974			
174	*M*	*130108260*	*ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=200 mm*	*t*	*1,062*	*21 300,00*	*22 620,60*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 25,30 kg/m*					
	VV		0,974*1,09 'Přepočtené koeficientem množství		1,062			
175	K	953951311	Dodání a osazení špalíků ve stěnách, velikosti přes 100x100x50 do 150x150x100 mm	kus	304,000	48,00	14 592,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" ploché střechy					
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		92,000 " atika (pro oplechování)		92,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		92,000			
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		101,000+111,000 " atika (pro oplechování)		212,000			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		212,000			
	VV		Součet		304,000			
176	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	243,431	78,00	18 987,62	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		"08- Řez A-A					
	VV		(1,800+3,100+1,800+1,000+1,340+1,700+4,900+1,200+1,800)*3,560		66,358			
	VV		(0,900+0,900+3,300+0,900*2+2,400+0,750+1,600+2,300)*3,560		49,662			
	VV		" Odpočet otvorů"					
	VV		-(0,600*1,970)*12		-14,184			
	VV		-(0,700*1,970)*2		-2,758			
	VV		-(0,800*1,970)*1		-1,576			
	VV		-(0,900*1,970)*1		-1,773			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		95,729			
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		"08- Řez A-A					
	VV		(1,850*4+1,600*3+13,500+1,250+1,340)*3,620		102,410			
	VV		(4,510*2+0,900*2+0,950*2+2,350+0,860+2,350)*3,620		66,174			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(0,600*1,970)*15		-17,730			
	VV		-(0,800*1,970)*2		-3,152			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		147,702			
	VV		Součet		243,431			
177	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	67,000	94,00	6 298,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		"08- Řez A-A					
	VV		2,600*3,560		9,256			
	VV		" Odpočet otvorů"					
	VV		-(0,800*1,970)		-1,576			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		7,680			
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		"08- Řez A-A					
	VV		(0,680+2,400+2,450)*3,620		20,019			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(0,900*1,970)		-1,773			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		18,246			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		"10- Řez C-C					
	VV		2,640*4,040		10,666			
	VV		((0,840+4,040)*7,200/2)*2		35,136			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(0,600*1,970)		-1,182			
	VV		-(0,900*1,970)*2		-3,546			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		41,074			
	VV		Součet		67,000			
178	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	33,616	582,00	19 564,51	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.*					
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		(14,887+14,913+7,027)*0,250*0,310 " atika výšky 310 mm		2,854			
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		(15,919+6,572)*0,400*0,310 " atika výšky 310 mm		2,789			
	VV		(5,961+15,733+6,214+3,983)*0,500*0,310 " atika výšky 310 mm		4,943			
	VV		Mezisoučet - atiky plochých střech		10,586			
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		(0,300*0,500)*3,520		0,528			
	VV		(0,300+0,500)*0,400/2*3,520		0,563			
	VV		(0,400*0,400)*3,520		0,563			
	VV		0,300*1,400*3,520		1,478			
	VV		0,500*0,300*3,520*2		1,056			
	VV		0,300*0,300*3,520		0,317			
	VV		(2,700+4,500+1,200)*0,210*3,520		6,209			
	VV		2,770*0,190*3,520		1,853			
	VV		1,700*0,300*3,520		1,795			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		14,362			
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		0,250*0,250*3,620		0,226			
	VV		0,400*0,400*3,620*2		1,158			
	VV		0,400*0,500*3,620		0,724			
	VV		(1,600+4,510)*0,190*3,620		4,202			
	VV		0,800*0,450*3,620		1,303			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		7,613			
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		0,450*0,450*5,000 " m.č. 302 (stávající ubouraný komín)		1,013			
	VV		1,000*0,350*0,120 " m.č. 308 (stupínek v. 120 mm)		0,042			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		1,055			
	VV		Součet		33,616			
179	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	2,745	686,00	1 883,07	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.*					
	VV		"03- Bourání půdorys 3.NP.pdf					
	VV		" 400 mm pod střešní rovinu					
	VV		(0,700*0,500)*2,100		0,735			
	VV		(0,870*0,550)*2,100		1,005			
	VV		(0,870*0,550)*2,100		1,005			
	VV		Součet		2,745			
180	K	962071711	Vybourání kovových sloupů s patkou a hlavicí včetně snesení bez podchycení nosné konstrukce a bez odvozu sloupů litinových nebo nýtovaných	t	1,211	1 440,00	1 743,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Bourání půdorys 1.NP.pdf					
	VV		(3,780*2)*0,16025 " sloupy do DN 250 (markýzanad vstupem)		1,211			
	VV		Součet		1,211			
181	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	4,044	2 400,00	9 705,60	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropů. Množství jednotek se určuje v m3 včetně dutin.*					
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		9,678*0,200 " ŽB markýza nad vstupem		1,936			
	VV		(3,400*3,100)*0,200 " balkon nad schodištěm		2,108			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		4,044			
	VV		Součet		4,044			
182	K	965041441	Bourání mazanin škvárobetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	33,575	912,00	30 620,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		" souvrství plochých střech					
	VV		101,872*((0,050+0,230)/2) " spádový lehčený beton tl. 50-230 mm		14,262			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		14,262			
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		" souvrství plochých střech					
	VV		(52,411+85,542)*((0,050+0,230)/2) " spádový lehčený beton tl. 50-230 mm		19,313			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		19,313			
	VV		Součet		33,575			
183	K	965042221	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,147	2 650,00	389,55	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		1,150*0,800*0,160 " m.č. 119 (snížení část podlahy)		0,147			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		0,147			
	VV		Součet		0,147			
184	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	38,119	1 496,00	57 026,02	CS ÚRS 2017 01
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		381,192*0,100 " odstranění skladby podlahy (levá část) v 3.NP v tl. 100 mm		38,119			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		38,119			
	VV		Součet		38,119			
185	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	2 685,700	108,00	290 055,60	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu - odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.*					
	VV		" sjednocení úrovní podlah po odstranění původních vrstev					
	VV		"04- 1.PP.pdf					
	VV		" m.č. 001 - 012 (viz. legedna místností)					
	VV		19,200+45,900+11,580+20,880+3,060+5,120+19,400+13,290+9,210+18,240+25,000+34,500		225,380			
	VV		Mezisoučet - 1.PP		225,380			
	VV		"05- 1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 101 - 142 (viz. legenda místností)					
	VV		15,180+63,830+62,670+37,860+22,240+22,990+3,200+10,670+14,630+61,150+19,550+19,200+3,100+3,050+8,400+5,750+3,310+4,230+55,480+59,510+59,460+18,060		573,520			
	VV		15,000+39,890+21,330+8,390+54,810+37,980+4,300+20,960+6,290+8,330+4,250+5,450+2,000+5,900+11,400+13,880+12,900+3,850+2,690+4,600+7,000+22,400		313,600			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		887,120			
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 201 - 233 (viz. legenda místností)					
	VV		45,150+21,260+16,740+19,200+64,050+65,830+46,220+49,520+8,150+3,500+3,450+9,350+6,750+10,040+23,330+69,350+98,400+52,600+19,680+17,830+5,310+10,770		666,480			
	VV		71,600+18,150+16,150+14,410+13,100+3,300+9,450+1,850+6,900+10,400+13,260+18,200		196,770			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		863,250			
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 301 - 311 (viz. legenda místností)					
	VV		25,800+191,200+24,200+24,200+4,650+5,900+65,650+6,700+273,200+65,650+22,800		709,950			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		709,950			
	VV		Součet		2 685,700			
186	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	5 371,400	48,00	257 827,20	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu - odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.*					
	VV		2685,7*2 'Přepočtené koeficientem množství		5 371,400			
187	K	965081113	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 m2	m2	381,192	33,00	12 579,34	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.*					
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		381,192 " odstranění skladby podlahy (levá část) v 3.NP		381,192			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		381,192			
	VV		Součet		381,192			
188	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	38,119	417,00	15 895,62	CS ÚRS 2017 01
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		381,192*0,100 " odstranění skladby podlahy (levá část) v 3.NP v tl. 100 mm		38,119			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		38,119			
	VV		Součet		38,119			
189	K	965083122	Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	60,991	518,00	31 593,34	CS ÚRS 2017 01
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		381,192*0,160 " odstranění skladby podlahy (levá část) v 3.NP v tl. 160 mm		60,991			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		60,991			
	VV		Součet		60,991			
190	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	23,077	107,00	2 469,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		(1,500+2,200*2)*0,490 " m.č. 110/119		2,891			
	VV		(2,000+1,100*2)*0,490 " m.č. 119 (nové okno)		2,058			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		4,949			
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		(2,500+3,100*2)*0,490 " m.č. 201/208		4,263			
	VV		(2,500+2,800*2)*0,490 " m.č. 201 (propojení s SO 03)		3,969			
	VV		(1,490+2,400*2)*0,490*2 " m.č. 201 (nové okno)		6,164			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		14,396			
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		(1,000+2,050*2)*0,580 " m.č. 307/308		2,958			
	VV		(1,810+0,200*2)*0,350 " m.č. 307 (snížení parapetu)		0,774			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		3,732			
	VV		Součet		23,077			
191	K	967031734	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm	m2	1,054	385,00	405,79	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		1,400*0,300 " m.č. 208 (ubourání soklu u výstupu schodiště)		0,420			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		0,420			
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		1,810*0,350 " m.č. 307 (snížení parapetu o 200 mm)		0,634			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		0,634			
	VV		Součet		1,054			
192	K	968062374	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	8,190	177,00	1 449,63	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.*					
	VV		"00- Bourání 1.PP.pdf					
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		(1,170*0,800)*2 " ozn. O4		1,872			
	VV		(0,560*0,850)*3 " ozn. O8		1,428			
	VV		(1,190*0,600)*1 " ozn. O12		0,714			
	VV		(1,000*0,870)*2 " ozn. O13		1,740			
	VV		(0,600*0,870)*2 " ozn. O15		1,044			
	VV		(0,590*1,180)*2 " ozn. O16		1,392			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		8,190			
193	K	968062375	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	21,447	119,00	2 552,19	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.*					
	VV		"00- Bourání 1.PP.pdf					
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		(2,400*0,800)*2 " ozn. O3		3,840			
	VV		(0,580*1,790)*1 " ozn. O7		1,038			
	VV		(1,100*1,200)*1 " ozn. O10		1,320			
	VV		(1,750*0,600)*3 " ozn. O11		3,150			
	VV		(1,160*0,870)*4 " ozn. O14		4,037			
	VV		(2,000*1,000)*2 " ozn. O20		4,000			
	VV		(1,810*1,100)*1 " ozn. O27		1,991			
	VV		(1,190*0,870)*2 " ozn. O30		2,071			
	VV		Součet		21,447			
194	K	968062376	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	109,219	97,00	10 594,24	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.*					
	VV		"00- Bourání 1.PP.pdf					
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		(1,760*1,790)*6 " ozn. O6		18,902			
	VV		(1,480*1,470)*4 " ozn. O9		8,702			
	VV		(1,490*2,400)*15 " ozn. O18		53,640			
	VV		(1,760*2,050)*1 " ozn. O19		3,608			
	VV		(1,170*1,790)*6 " ozn. O21		12,566			
	VV		(1,750*1,770)*1 " ozn. O22		3,098			
	VV		(1,170*2,500)*1 " ozn. O23		2,925			
	VV		(1,620*1,600)*1 " ozn. O24		2,592			
	VV		(3,580*0,890)*1 " ozn. O28		3,186			
	VV		Součet		109,219			
195	K	968062377	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	135,186	82,00	11 085,25	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.*					
	VV		"00- Bourání 1.PP.pdf					
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		(2,350*2,080)*20 " ozn .O1		97,760			
	VV		(2,200*2,080)*2 " ozn. O2		9,152			
	VV		(2,360*1,790)*4 " ozn. O5		16,898			
	VV		(2,380*2,390)*2 " ozn. O31		11,376			
	VV		Součet		135,186			
196	K	968072455	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	70,723	237,00	16 761,35	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.*					
	VV		"00- Bourání 1.PP.pdf					
	VV		(0,800*1,970)*2		3,152			
	VV		Mezisoučet - 1.PP		3,152			
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		(0,600*1,970)*12		14,184			
	VV		(0,700*1,970)*2		2,758			
	VV		(0,800*1,970)*8		12,608			
	VV		(0,900*1,970)*4		7,092			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		36,642			
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		(0,600*1,970)*14		16,548			
	VV		(0,800*1,970)*3		4,728			
	VV		(0,900*1,970)*2		3,546			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		24,822			
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		(0,600*1,970)*1		1,182			
	VV		(0,700*1,970)*1		1,379			
	VV		(0,900*1,970)*2		3,546			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		6,107			
	VV		Součet		70,723			
197	K	968072456	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	27,909	182,00	5 079,44	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.*					
	VV		"00- Bourání 1.PP.pdf					
	VV		(1,250*1,970)*1		2,463			
	VV		Mezisoučet - 1.PP		2,463			
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		(1,450*1,970)*1		2,857			
	VV		(1,800*2,100)*1		3,780			
	VV		(1,420*2,050)*2		5,822			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		12,459			
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		(1,450*1,970)*1		2,857			
	VV		(1,500*1,970)*1		2,955			
	VV		(1,440*2,080)*1		2,995			
	VV		(1,620*2,580)*1		4,180			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		12,987			
	VV		Součet		27,909			
198	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm	kus	3,000	212,00	636,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"F1.2.22_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ VE 2.NP.pdf					
	VV		" ocelová konstrukce schodiště					
	VV		1,000 " 200x400x490 mm (U 200)		1,000			
	VV		1,000 " 300x400x490 mm (U 200)		1,000			
	VV		1,000 " 250x400x490 mm (U 200)		1,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		3,000			
	VV		Součet		3,000			
199	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	0,677	1 470,00	995,19	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		(1,500*2,200-1,170*2,120)*0,490 " m.č. 110/119 (úprava otvoru)		0,402			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		0,402			
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		(1,000*2,050-0,800*1,970)*0,580 " m.č. 307/307		0,275			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		0,275			
	VV		Součet		0,677			
200	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	8,726	912,00	7 958,11	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		2,000*1,100*0,490 "m.č. 119 (pro nové okno)		1,078			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		1,078			
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		(2,500*2,800-1,490*2,400)*0,500 " m.č. 201 - parapet (pro SO 003)		1,712			
	VV		(1,400*2,400*0,500)*2 " m.č. 201 (nové okno)		3,360			
	VV		(2,500*3,100-1,170*2,130)*0,490 " m.č. 201/208		2,576			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		7,648			
	VV		Součet		8,726			
201	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	2,000	195,00	390,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1.2.22_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ VE 2.NP.pdf					
	VV		" ocelová konstrukce schodiště					
	VV		1,000 " 200x400x200 (U200)		1,000			
	VV		1,000 " 250x400x200 (U200)		1,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		2,000			
	VV		Součet		2,000			
202	K	973031335	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm	kus	69,000	251,00	17 319,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1.2.22_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ VE 2.NP.pdf					
	VV		" ocelová konstrukce schodiště					
	VV		1,000 " 300x400x200 (U200)		1,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		1,000			
	VV		"F1.2.23_SANACE PODLAHY, PŮDORYS.pdf					
	VV		" nosná kce. podlahy 3.NP (levá část)					
	VV		1,000*(13+26+12) " IPE 200		51,000			
	VV		1,000*17 " IPE 180		17,000			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		68,000			
	VV		Součet		69,000			
203	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	30,600	181,00	5 538,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		1,200*2 " překlad L 40x40x1200 mm		2,400			
	VV		1,400*4 " překlad L 40x40x1400 mm		5,600			
	VV		1,100*2 "překlad I 140x1100 mm		2,200			
	VV		1,600*1 " překlad I 140x1600 mm		1,600			
	VV		2,000*3 " překlad I 140x2000 mm		6,000			
	VV		2,400*3 " překlad I 140x2400 mm		7,200			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		25,000			
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		1,400*4 " překlad I 120x1400 mm		5,600			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		5,600			
	VV		Součet		30,600			
204	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	28,800	235,00	6 768,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		1,900*6 " překlad I 160x1900 mm		11,400			
	VV		2,900*6 " překlad I 180x2900 mm		17,400			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		28,800			
	VV		Součet		28,800			
205	K	974031669	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 450 mm	m	5,540	329,00	1 822,66	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1.2.22_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ VE 2.NP.pdf					
	VV		" ocelová konstrukce schodiště					
	VV		3,740+1,800 " U200		5,540			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		5,540			
	VV		Součet		5,540			
206	K	975053131	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotností do 800 kg/m2	m	44,008	292,00	12 850,34	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. U víceřadového podchycení stropů se každá řada podchycení oceňuje zvlášť.*					
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		(3,740*2)*3 " pro vyřezání stropních trámů v místě nového schodiště		22,440			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		22,440			
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		3,692*4 " ŽB markýza nad vstupem		14,768			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		14,768			
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		3,400*2 " ŽB balkon		6,800			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		6,800			
	VV		Součet		44,008			
207	K	975058131	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3,50 m a při zatížení hmotností do 800 kg/m2	m	44,008	13,00	572,10	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. U víceřadového podchycení stropů se každá řada podchycení oceňuje zvlášť.*					
208	K	975073111	Jednostranné podchycení střešních vazníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotností do 1000 kg/m	m	111,898	311,00	34 800,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		(2,178+19,995+12,321+7,807+8,152+4,222+1,965+7,966)+(18,986+14,365+4,913+9,028) " pro sanaci krovu		111,898			
	VV		Součet		111,898			
209	K	976071111	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí	m	33,280	139,00	4 625,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		"08- Řez A-A.pdf					
	VV		" dle nových prvků					
	VV		10,060 " ozn. Z7		10,060			
	VV		2,720 " ozn. Z15		2,720			
	VV		"08- Řez A-A.pdf					
	VV		" dle nových prvků					
	VV		1,770 " ozn. Z2		1,770			
	VV		1,380 " ozn. Z5		1,380			
	VV		2*4,410 " ozn. Z6		8,820			
	VV		3,750 " ozn. Z9		3,750			
	VV		4,780 " ozn. Z18		4,780			
	VV		Součet		33,280			
210	K	976072221	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	1,000	29,00	29,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		1,000 " bouraný komín		1,000			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		1,000			
	VV		Součet		1,000			
211	K	976074121	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez kotevních želez zapuštěných do 300 mm, ve zdivu nebo dlažbě z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou	kus	200,000	84,00	16 800,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"00- Bourání 1.PP.pdf					
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		" drobné kotevní prvky, konzole apod. (50 ks/podlaží)					
	VV		4*50,000		200,000			
	VV		Součet		200,000			
212	K	976082131	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod., ze zdiva cihelného	kus	400,000	38,00	15 200,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"00- Bourání 1.PP.pdf					
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		" drobné kotevní prvky, konzole apod. (100 ks/podlaží)					
	VV		4*100,000		400,000			
	VV		Součet		400,000			
213	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	225,380	25,00	5 634,50	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.*					
	VV		"04- Půdorys 1.PP.pdf					
	VV		19,200 " m.č. 001		19,200			
	VV		45,900 " m.č. 002		45,900			
	VV		11,580 " m.č. 003		11,580			
	VV		20,880 " m.č. 004		20,880			
	VV		3,060 " m.č. 005		3,060			
	VV		5,120 " m.č. 006		5,120			
	VV		19,400 " m.č. 007		19,400			
	VV		13,290 " m.č. 008		13,290			
	VV		9,210 " m.č. 009		9,210			
	VV		18,240 " m.č. 010		18,240			
	VV		25,000 " m.č. 011		25,000			
	VV		34,500 " m.č. 012		34,500			
	VV		Mezisoučet - 1.PP		225,380			
	VV		Součet		225,380			
214	K	978012141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	1 416,630	35,00	49 582,05	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.*					
	VV		" mimo místnosti se zavěšeným podhledem					
	VV		"05- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		15,180 " m.č. 101		15,180			
	VV		63,830 " m.č. 102		63,830			
	VV		62,670 " m.č. 103		62,670			
	VV		37,860 " m.č. 104		37,860			
	VV		22,240 " m.č. 105		22,240			
	VV		3,200 " m.č. 107		3,200			
	VV		10,670 " m.č. 108		10,670			
	VV		14,630 " m.č. 109		14,630			
	VV		19,550 " m.č. 111		19,550			
	VV		19,200 " m.č. 112		19,200			
	VV		3,310 " m.č. 117		3,310			
	VV		4,230 " m.č. 118		4,230			
	VV		59,510 " m.č. 120		59,510			
	VV		59,460 " m.č. 121		59,460			
	VV		18,060 " m.č. 122		18,060			
	VV		15,000 " m.č. 123		15,000			
	VV		39,890 " m.č. 124		39,890			
	VV		21,330 " m.č. 125		21,330			
	VV		8,390 " m.č. 126		8,390			
	VV		54,810 " m.č. 127		54,810			
	VV		37,980 " m.č. 128		37,980			
	VV		20,960 " m.č. 130		20,960			
	VV		6,290 " m.č. 131		6,290			
	VV		8,330 " m.č. 132		8,330			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11,400 " m.č. 135		11,400			
	VV		13,880 " m.č. 136		13,880			
	VV		12,900 " m.č. 137		12,900			
	VV		4,600 " m.č. 140		4,600			
	VV		7,000 " m.č. 141		7,000			
	VV		22,400 " m.č. 142		22,400			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		698,760			
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		45,150 " m.č. 201		45,150			
	VV		21,260 " m.č. 202		21,260			
	VV		16,740 " m.č. 203		16,740			
	VV		19,200 " m.č. 204		19,200			
	VV		64,050 " m.č. 205		64,050			
	VV		65,830 " m.č. 206		65,830			
	VV		46,220 " m.č. 207		46,220			
	VV		49,520 " m.č. 208		49,520			
	VV		10,040 " m.č. 214		10,040			
	VV		98,400 "m.č. 217		98,400			
	VV		52,600 " m.č. 218		52,600			
	VV		19,680 " m.č. 219		19,680			
	VV		17,830 " m.č. 220		17,830			
	VV		5,310 " m.č. 221		5,310			
	VV		10,770 " m.č. 222		10,770			
	VV		71,600 " m.č. 223		71,600			
	VV		18,150 " m.č. 224		18,150			
	VV		16,150 " m.č. 225		16,150			
	VV		14,410 " m.č. 226		14,410			
	VV		13,100 " m.č. 227		13,100			
	VV		10,400 " m.č. 231		10,400			
	VV		13,260 " m.č. 232		13,260			
	VV		18,200 " m.č. 233		18,200			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		717,870			
	VV		Součet		1 416,630			
215	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	5 268,349	20,00	105 366,98	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.*					
	VV		"04- 1.PP.pdf					
	VV		(4,455+3,680+7,260+1,472+4,376+0,736+1,571)*2,795 " m.č. 001		65,822			
	VV		(7,210+2,894+7,200+2,904)*2,795 " m.č. 004		56,481			
	VV		(1,144+2,705+1,144+2,705)*2,795 " m.č. 005		21,516			
	VV		((8,652+2,287+0,776+4,121+1,551+4,972+6,762)+(0,746+4,058+1,492+3,570+4,386))* 1,845 " m.č. 002 + 003		80,023			
	VV		(3,302+1,571+3,292+1,571)*2,480 " m.č. 006		24,145			
	VV		(6,941+2,785+6,961+2,814)*2,480 " m.č. 007		48,362			
	VV		(5,211+2,655+5,291)*2,480 " m.č. 008		32,629			
	VV		(0,746+0,448+0,448+0,278+2,615+0,298+1,432+0,298+0,458+1,532+5,698+1,382)*2,4 80 " m.č. 009		38,770			
	VV		(0,477+0,288+1,810+0,298+0,646+6,076+2,934+6,066)*2,480 " m.č. 010		46,116			
	VV		(5,688+4,425+5,688+4,425)*2,480 " m.č. 011		50,160			
	VV		(0,398+0,477+1,909+0,289+1,054+0,298+1,203+0,298+0,985+6,066+5,559+5,887)*2,4 80 " m.č. 012		60,569			
	VV		Mezisoučet " 1.PP		524,593			
	VV		"05- 1.NP.pdf					
	VV		(5,132+2,984+5,087+2,962)*3,670 " m.č. 101		59,326			
	VV		(3,828+5,124+3,798+5,139)*3,670 " m.č. 111		65,653			
	VV		((0,874+3,135+2,999+3,738+2,306)+(2,984+2,954+2,984+2,969)+(3,738+5,938+2,020+ 2,999+1,688+2,954))*3,830 " m.č. 102		169,592			
	VV		(7,144+8,787+7,114+8,802)*3,560 " m.č. 103		113,375			
	VV		(7,084+5,251+7,114+5,305)*3,560 " m.č. 104		88,124			
	VV		(7,174+3,090+7,174+3,060)*3,560 " m.č. 105		72,973			
	VV		(3,557+0,151+0,151+6,074+3,708+6,225)*3,560 " m.č. 106		70,723			
	VV		(1,507+2,110+1,477+2,095)*3,560 " m.č. 107		25,593			
	VV		(2,803+3,843+2,833+3,828)*3,560 " m.č. 108		47,373			
	VV		(2,622+0,317+0,121+4,431+2,803+4,386+0,122+0,303)*3,560 " m.č. 109		53,774			
	VV		(7,144+8,636+7,174+8,621)*3,560 " m.č. 110		112,407			
	VV		(5,154+3,768+5,185+1,477+3,768+0,815+3,798)*3,560 " m.č. 112		85,315			
	VV		(1,537+1,914)*3,560 " m.č. 113		12,286			
	VV		(1,899+1,779+3,466)*3,560 " m.č. 114 +115		25,433			
	VV		(3,617+1,568)*3,560 " m.č. 116		18,459			
	VV		(1,763+1,869+1,748+1,884)*3,560 " m.č. 118		25,860			
	VV		(0,136+1,658+13,564)*3,560 " m.č. 119		54,674			
	VV		(2,577+1,673+2,547+1,658)*3,300 " m.č. 118		27,902			
	VV		(6,767+8,561+6,888+8,547)*3,300 " m.č. 120		101,518			
	VV		(6,873+8,470+6,873+8,485)*3,300 " m.č. 121		101,313			
	VV		(6,888+2,653+6,858+2,638)*3,300 " m.č. 122		62,822			
	VV		(6,767+0,151+0,273+6,436+8,425+4,823+1,100+1,613+0,318)*3,300		98,690			
	VV		(4,627+1,794+1,115+4,838+5,787+6,631)*3,300 " m.č. 128		81,814			
	VV		(0,498+3,211+1,387+0,317+1,176+0,332+20,105+2,080+1,507+0,317+18,613+3,165+2, 999+1,914+1,341+1,959+2,246+1,673+3,617)*3,300 " m.č. 129		225,908			
	VV		(4,491+4,205+0,166+0,241+4,326+4,446)*3,300 " m.č. 130		58,988			
	VV		(4,537+1,281+4,506+1,297)*3,300 " m.č. 131		38,349			
	VV		(2,381+2,728)*3,300 " m.č. 132		16,860			
	VV		(1,598+0,181+0,181)*3,300 " m.č. 133		6,468			
	VV		((0,318+0,467)+(3,090+4,416+0,347+0,317))*3,300 " m.č. 134a + 134b +134 c		29,552			
	VV		(4,838+2,351+4,838+2,306)*3,300 " m.č. 135		47,299			
	VV		(4,537+2,864+4,506+2,864)*3,300 " m.č. 136		48,744			
	VV		(6,044+2,487+6,029+2,487)*2,480 " m.č. 123		42,277			
	VV		(1,115+2,457+0,151+2,427+3,421+8,244+5,682+2,035+1,191+4,928+0,226+1,296)*2,4 80 " m.č. 124		82,269			
	VV		(2,457+0,256+0,904+0,287+2,366+3,798+5,682+3,799)*2,480 " m.č. 125		48,482			
	VV		((1,146+1,206+1,130+1,191)+(1,356+4,657+1,492+0,980+0,663+0,122+0,543+3,587))* 2,480 " m.č. 126 +127		44,821			
	VV		(1,929+2,336+0,317+0,934+0,301+1,778+0,286+0,648+0,347+1,145+1,929+2,547)*2,6 70 " m.č. 137		38,707			
	VV		((1,387+1,071+1,342+1,055)+(1,583+1,327+1,522+1,326))*2,670 " m.č. 138		28,337			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,904+2,728+0,919+2,743)*2,670 " m.č. 139		19,475			
	VV		(2,773+1,628)*2,670 " m.č. 140		11,751			
	VV		(2,502+2,758)*2,670 " m.č. 141		14,044			
	VV		(3,286+6,873+3,271+6,858)*3,100 " m.č. 142		62,893			
	VV		(2,351+1,462+2,351+1,462)*3,100 " m.č. 143		23,641			
	VV		(2,351+5,245+2,336+5,245)*3,100 " m.č. 144		47,049			
	VV		(3,014+6,873+2,999+6,858)*3,100 " m.č. 145		61,206			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		2 572,119			
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		(6,199+7,205+6,199)*3,300 " m.č. 201		64,690			
	VV		(4,053+5,239+4,023+5,239)*3,300 " m.č. 202		61,228			
	VV		(3,152+5,344+3,152+5,359)*3,300 " m.č. 203		56,123			
	VV		(3,723+11,693+3,843+11,724)*3,300 " m.č. 204		102,244			
	VV		(7,295+8,751+7,295+8,781)*3,620 " m.č. 205		116,282			
	VV		(7,265+9,021+7,295+9,036)*3,620 " m.č. 206		118,074			
	VV		(7,235+6,334+7,295+6,350)*3,620 " m.č. 207		98,515			
	VV		((0,884+7,055)+(0,360+0,109+7,205+2,477))*3,620 " m.č. 208		65,486			
	VV		(2,822+0,420+0,223+0,165+0,150+1,666+0,121+0,135+3,062+2,583)*3,620 " m.č. 209		41,076			
	VV		(1,771+1,907)*3,620 " m.č. 210		13,314			
	VV		1,891*3,620 " m.č. 211		6,845			
	VV		(1,786+3,422)*3,620 " m.č. 212		18,853			
	VV		(3,723+1,741)*3,620 " m.č. 213		19,780			
	VV		(1,591+13,509)*3,620 " m.č. 215		54,662			
	VV		((1,651+3,062+1,681+3,062)+(2,522+1,681+2,522+1,681))*3,150 " m.č. 214		56,265			
	VV		(4,368+0,331+2,387+0,300+0,540+0,285+2,327+0,286+0,495+0,286+2,312+0,315+0,451+0,300+2,312+0,316+3,332+0,360+1,321+0,330+1,036+0,165+0,212)*3,310		80,655			
	VV		((1,621+0,181+0,496+0,181+0,931+3,813+1,666+6,364+3,167+0,510+0,331+2,327+0,317+0,466+0,286+2,327+0,345+0,451)+0,481+(0,480+0,285+2,342+0,345))*3,310		98,350			
	VV		(0,481+0,285+2,462+0,315+1,441)*3,310 " m.č. 216		16,497			
	VV		(6,740+14,050+6,860+8,046+0,150+0,691+0,150+2,612+0,165+0,210+0,165+1,531+0,285+0,781+0,439+0,300)*3,310 " m.č. 217		142,909			
	VV		(0,450+0,976+0,450+0,480+0,480+2,357+0,451+0,510+0,450+2,373+0,330+0,302+6,424+8,616)*3,310 " m.č. 218		81,588			
	VV		((1,711+2,822+1,711+2,822)+(5,029+2,852+5,014+2,822))*3,310 " m.č. 219		82,032			
	VV		(6,740+2,642+6,755+2,582)*3,310 " m.č. 220		61,960			
	VV		(1,441+2,612+1,486+2,582)*3,310 " m.č. 221		26,881			
	VV		(4,098+2,642+4,068+2,612)*3,310 " m.č. 222		44,420			
	VV		(5,824+12,189+5,659+5,524+0,332+2,732+0,153+0,271+0,165+2,672+0,197+0,962)*3,310 " m.č. 223		121,411			
	VV		(3,302+5,494)*3,310 " m.č. 224		29,115			
	VV		(3,122+0,270+0,301+2,342+0,450+0,540+0,481+1,516+0,451+0,315)*3,310 " m.č. 225		32,398			
	VV		(3,152+4,503+3,152+4,518)*3,310 " m.č. 226		50,726			
	VV		(2,762+4,548+2,762)*3,310 " m.č. 227		33,338			
	VV		5,614*3,310 " m.č. 229a + 229b + 230		18,582			
	VV		(2,222+4,218+0,300+0,300+1,891)*3,310 " m.č. 231		29,562			
	VV		(4,518+2,942+4,533+2,912)*3,310 " m.č. 232		49,336			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		1 893,197			
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		(0,840+4,040)*7,200/2*4 " m.č. 301 + 305 +306		70,272			
	VV		(0,840+4,040)*7,200/2*2 " m.č. 302		35,136			
	VV		(0,840+4,040)*7,200/2*2 " m.č. 307		35,136			
	VV		(2,100*1,040)+(2,100*2,800)*((1,040+2,800)*3,210/2*2) "m.č. 308		74,663			
	VV		(2,670*2,800)+(((1,040+2,800)*3,410/2)*2)+((0,870*2+0,550*2)*5,280)+((0,700*2+0,500*2)*5,280)+((0,870*2+0,550*2)*5,280) " m.č. 309		63,233			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		278,440			
	VV		Součet		5 268,349			
216	K	978015321	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %	m2	979,405	5,00	4 897,03	CS ÚRS 2017 01
	VV		"12- Technické pohledy.pdf					
	VV		" od úrovně +/- 0,000 (spojovací části)					
	VV		(7,700+22,700)*7,050		214,320			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(2,000*1,100)*2		-4,400			
	VV		-(2,950*2,900)*1		-8,555			
	VV		-(2,950*2,580)*1		-7,611			
	VV		-(1,190*0,600)*1		-0,714			
	VV		-(1,190*0,870)*2		-2,071			
	VV		-(1,160*0,870)*10		-10,092			
	VV		-(0,600*0,870)*4		-2,088			
	VV		" Přípočet ostění					
	VV		(2,000+1,100*2)*2*0,200		1,680			
	VV		(1,190+0,600*2)*1*0,200		0,478			
	VV		(1,190+0,870*2)*2*0,200		1,172			
	VV		(1,160+0,870*2)*10*0,200		5,800			
	VV		(0,600+0,870*2)*4*0,200		1,872			
	VV		Mezisoučet - spojovací části		189,791			
	VV		"12- Technické pohledy.pdf					
	VV		" od úrovně +/- 0,000, -0,670, +0,200 (novější části)					
	VV		(10,400+17,385+14,770+12,200+11,600)*7,820		518,896			
	VV		14,800*2,780		41,144			
	VV		7,520*4,010		30,155			
	VV		(6,480+16,350+6,610+5,070)*5,710		197,052			
	VV		(14,900+7,520+14,900)*2,860		106,735			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(1,760*2,050)*1		-3,608			
	VV		-(2,350*2,080)*16		-78,208			
	VV		-(2,200*2,080)*1		-4,576			
	VV		-(1,500*2,370)*1		-3,555			
	VV		-(4,020*2,020)*1		-8,120			
	VV		-(1,170*1,430)*6		-10,039			
	VV		-(2,360*1,430)*1		-3,375			
	VV		-(2,360*1,790)*2		-8,449			
	VV		-(1,760*1,760)*1		-3,098			
	VV		-(0,580*1,760)*1		-1,021			
	VV		-(0,560*0,860)*3		-1,445			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(1,500*1,500)*1		-2,250			
	VV		-(1,470*1,470)*3		-6,483			
	VV		-(1,000*2,050)*1		-2,050			
	VV		-(2,660*2,540)*1		-6,756			
	VV		-(0,570*0,880)*2		-1,003			
	VV		-(1,130*2,080)*1		-2,350			
	VV		-(1,590*2,080)*1		-3,307			
	VV		-(1,750*0,600)*3		-3,150			
	VV		-(1,620*2,580)*1		-4,180			
	VV		-(1,170*1,750)*1		-2,048			
	VV		-(1,170*1,790)*7		-14,660			
	VV		-(2,360*1,800)*1		-4,248			
	VV		-(2,350*2,090)*5		-24,558			
	VV		-(2,360*1,770)*1		-4,177			
	VV		-(1,750*1,770)*6		-18,585			
	VV		-(0,590*1,180)*3		-2,089			
	VV		" Přípočet ostění					
	VV		(1,760+2,050*2)*1*0,200		1,172			
	VV		(2,350+2,080*2)*16*0,200		20,832			
	VV		(2,200+2,080*2)*1*0,200		1,272			
	VV		(1,500+2,370*2)*1*0,200		1,248			
	VV		(4,020+2,020*2)*1*0,200		1,612			
	VV		(1,170+1,430*2)*6*0,200		4,836			
	VV		(2,360+1,430*2)*1*0,200		1,044			
	VV		(2,360+1,790*2)*2*0,200		2,376			
	VV		(1,760+1,760*2)*1*0,200		1,056			
	VV		(0,580+1,760*2)*1*0,200		0,820			
	VV		(0,560+0,860*2)*3*0,200		1,368			
	VV		(1,500+1,500*2)*1*0,200		0,900			
	VV		(1,470+1,470*2)*3*0,200		2,646			
	VV		(1,000+2,050*2)*1*0,200		1,020			
	VV		(2,660+2,540*2)*1*0,200		1,548			
	VV		(0,570+0,880*2)*2*0,200		0,932			
	VV		(1,130+2,080*2)*1*0,200		1,058			
	VV		(1,590+2,080*2)*1*0,200		1,150			
	VV		(1,750+0,600*2)*3*0,200		1,770			
	VV		(1,620+2,580*2)*1*0,200		1,356			
	VV		(1,170+1,750*2)*1*0,200		0,934			
	VV		(1,170+1,790*2)*7*0,200		6,650			
	VV		(2,360+1,800*2)*1*0,200		1,192			
	VV		(2,350+2,090*2)*5*0,200		6,530			
	VV		(2,360+1,770*2)*1*0,200		1,180			
	VV		(1,750+1,770*2)*6*0,200		6,348			
	VV		(0,590+1,180*2)*3*0,200		1,770			
	VV		Mezisoučet - novější části		741,214			
	VV		"12- Technické pohledy.pdf					
	VV		(29,600*2+14,400*2)*(0,350+0,200)		48,400			
	VV		Mezisoučet - římsa		48,400			
	VV		Součet		979,405			
217	K	978036121	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu do 10 %	m2	721,477	8,00	5 771,82	CS ÚRS 2017 01
	VV		"12- Technické pohledy.pdf					
	VV		" od úrovně +/- 0,000 (starší část)					
	VV		(8,000+10,120+28,260+19,430+15,820)*8,700		710,181			
	VV		" od úrovně +7,050 (starší část)					
	VV		(3,900+9,300)*1,650		21,780			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(1,490*2,390)*27		-96,150			
	VV		-(1,510*2,370)		-3,579			
	VV		-(2,380*2,370)*2		-11,281			
	VV		-(2,380*2,390)*2		-11,376			
	VV		-(1,470*2,400)		-3,528			
	VV		-(2,500*2,800)		-7,000			
	VV		-(1,590*2,800)		-4,452			
	VV		" Přípočet ostění					
	VV		(1,490+2,390*2)*27*0,200		33,858			
	VV		(1,510+2,370*2)*0,200		1,250			
	VV		(2,380+2,370*2)*2*0,200		2,848			
	VV		(2,380+2,390*2)*2*0,200		2,864			
	VV		(1,470+2,400*2)*0,200		1,254			
	VV		(1,590+2,800*2)*0,600		4,314			
	VV		"12- Technické pohledy.pdf					
	VV		(29,520+20,680+17,620+9,325+12,112+11,360)*(0,600+0,200) " římsa		80,494			
	VV		Součet		721,477			
218	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	180,926	58,00	10 493,71	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		(8,000+10,120+28,260+0,150*2+19,430+15,820+14,770)*1,100 "sokl (kabřinec)		106,370			
	VV		(7,770+3,000+0,350+3,000+2,950+3,000)*0,450 "sokl (kabřinec)		9,032			
	VV		(7,720+12,000)*0,600 " sokl (kabřinec)		11,832			
	VV		(5,400+6,460+16,110+6,610+5,070)*0,850 " sokl (kabřinec		33,703			
	VV		(14,900+7,520+14,900+5,110+1,150*6+0,350*3+2,900+13,300)*0,350 " sokl (kabřinec)		23,303			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-1,500*0,800		-1,200			
	VV		-(1,000+2,660+1,130+1,250)*0,350		-2,114			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		180,926			
	VV		Součet		180,926			
219	K	978059641	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	180,926	59,00	10 674,63	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.*					
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		(8,000+10,120+28,260+0,150*2+19,430+15,820+14,770)*1,100 "sokl (kabřinec)		106,370			
	VV		(7,770+3,000+0,350+3,000+2,950+3,000)*0,450 "sokl (kabřinec)		9,032			
	VV		(7,720+12,000)*0,600 " sokl (kabřinec)		11,832			
	VV		(5,400+6,460+16,110+6,610+5,070)*0,850 " sokl (kabřinec		33,703			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(14,900+7,520+14,900+5,110+1,150*6+0,350*3+2,900+13,300)*0,350 " sokl (kabřinec)		23,303			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-1,500*0,800		-1,200			
	VV		-(1,000+2,660+1,130+1,250)*0,350		-2,114			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		180,926			
	VV		Součet		180,926			
	D	997	Přesun sutě				584 727,70	
220	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	713,372	213,50	152 304,92	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnuti a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.*					
221	K	997013311	Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky do 10 m	m	32,000	189,00	6 048,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plniciho trychtýře.*					
	VV		10,000+8,000+7,000+7,000		32,000			
222	K	997013321	Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311	m	3 840,000	24,00	92 160,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plniciho trychtýře.*					
	VV		32*120 'Přepočtené koeficientem množství		3 840,000			
223	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	713,372	104,00	74 190,69	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*					
224	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 566,860	4,50	16 050,87	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*					
	VV		713,372*5 'Přepočtené koeficientem množství		3 566,860			
225	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	713,372	342,00	243 973,22	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
	D	998	Přesun hmot				324 334,96	
226	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	903,440	359,00	324 334,96	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít připlatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				15 301 080,15	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				69 954,79	
227	K	711413111	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou	m2	107,930	539,00	58 174,27	CS ÚRS 2017 01
	VV		" sociální zařízení					
	VV		"05- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		3,100 " m.č. 113		3,100			
	VV		3,050 " m.č. 114		3,050			
	VV		8,400 " m.č. 115		8,400			
	VV		5,750 " m.č. 116		5,750			
	VV		8,390 " m.č. 126		8,390			
	VV		4,250 " m.č. 133		4,250			
	VV		5,450 " m.č. 134a		5,450			
	VV		2,000 " m.č. 134b		2,000			
	VV		5,900 " m.č. 135c		5,900			
	VV		3,850 " m.č. 138		3,850			
	VV		2,690 " m.č. 139		2,690			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		52,830			
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		3,500 " m.č. 210		3,500			
	VV		3,450 " m.č. 211		3,450			
	VV		9,350 " m.č. 212		9,350			
	VV		6,750 " m.č. 213		6,750			
	VV		3,300 " m.č. 228		3,300			
	VV		9,450 " m.č. 229a		9,450			
	VV		1,850 " m.č. 229b		1,850			
	VV		6,900 " m.č. 230		6,900			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		44,550			
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,650 " m.č. 305		4,650			
	VV		5,900 " m.č. 306		5,900			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		10,550			
	VV		Součet		107,930			
228	K	711413121	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou	m2	19,796	566,00	11 204,54	CS ÚRS 2017 01
	VV		" sociální zařízení					
	VV		"05- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		(1,940*2+1,590*2-0,700)*0,100 " m.č. 113		0,636			
	VV		(1,910*2+1,590*2-0,700)*0,100 " m.č. 114		0,630			
	VV		(1,830*2+3,470*2+1,590*4-0,700*3)*0,100 " m.č. 115		1,486			
	VV		(3,620*2+1,590*2-0,700)*0,100" m.č. 116		0,972			
	VV		(1,200*2+1,100*2+4,700*2+1,540*2+0,600*2-0,600*2-0,880)*0,100 " m.č. 126		1,620			
	VV		(2,380*2+1,800*2-0,800)*0,100 " m.č. 133		0,756			
	VV		(1,650*2+3,482*2-0,700)*0,100 " m.č. 134a		0,956			
	VV		(1,650*2+1,200*2-0,700)*0,100 " m.č. 134b		0,500			
	VV		(1,300*4+2,890*2+1,690*2-0,700*3)*0,100 " m.č. 135c		1,226			
	VV		(1,390*4+1,600*2+1,100*2-0,600*6)*0,100 " m.č. 138		0,736			
	VV		(0,970*2+2,770*2-0,600)*0,100 " m.č. 139		0,688			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		10,206			
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		(1,940*2+1,800*2-0,700)*0,100 " m.č. 210		0,678			
	VV		(1,910*2+1,800*2-0,700)*0,100 " m.č. 211		0,672			
	VV		(1,830*2+3,470*2+1,800*4-0,700*3)*0,100 " m.č. 212		1,570			
	VV		(3,740*2+1,800*2-0,700)*0,100 " m.č. 213		1,038			
	VV		(2,000*2+1,650*2-0,800)*0,100 " m.č. 228		0,650			
	VV		(3,970*2+2,990*2-0,700*2)*0,100 " m.č. 229a		1,252			
	VV		(1,270*2+1,470*2-0,700)*0,100 " m.č. 229b		0,478			
	VV		(1,500*4+2,840*2+1,450*2-0,700*3)*0,100 " m.č. 230		1,248			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		7,586			
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		(1,460*2+1,150*2+1,200*2+2,350*2-0,700*3)*0,100 " m.č. 305		1,022			
	VV		(1,610*2+3,650*2-0,700)*0,100 " m.č. 306		0,982			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		2,004			
	VV		Součet		19,796			
229	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,769	749,00	575,98	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemístuje.*					
	D	712	Povlakové krytiny				289 685,29	
230	K	712300832	Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové dvouvrstvé	m2	265,662	12,00	3 187,94	CS ÚRS 2017 01
	VV		" ploché střechy					
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		102,808 " původní skladba		102,808			
	VV		(14,650+7,020+14,650+7,020)*0,080 " atika výšky 80 mm		3,467			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		106,275			
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		(57,550+95,200) " původní skladba		152,750			
	VV		((15,891+3,998+6,374+0,935+9,314+3,104)+(6,127+15,564+6,104+15,553))*0,080 " atika výšky 80 mm		6,637			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		159,387			
	VV		Součet		265,662			
231	K	712300843	Odstranění ze střech plochých do 10 st. zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	53,132	21,00	1 115,77	CS ÚRS 2017 01
	VV		" ploché střechy					
	VV		265,662*20/100 " původní skladba, pro VV rozsah do 20% plochy)		53,132			
	VV		Součet		53,132			
232	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	255,558	6,00	1 533,35	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		" ploché střechy					
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		102,808 " viz. skladba S1		102,808			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		102,808			
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		(57,550+95,200) " viz. skladba S1		152,750			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		152,750			
	VV		Součet		255,558			
233	*M*	*111631500*	*lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg*	*t*	*0,077*	*38 960,00*	*2 999,92*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín*					
	VV		255,558*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,077			
234	K	712331101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	15,043	8,00	120,34	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9096 Příplatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásů za použití natěradel nebo tmelů za horka.*					
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		4,650*3,235 " pultový vikýř (podkladní pás na bednění)		15,043			
	VV		Součet		15,043			
235	*M*	*628311160*	*pás těžký asfaltovaný 400/H-PE S40*	*m2*	*17,299*	*73,00*	*1 262,83*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		15,043*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		17,299			
236	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	270,601	68,00	18 400,87	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou přislušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		" ploché střechy					
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		102,808 " viz. skladba S1 (parozábrana)		102,808			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		102,808			
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		(57,550+95,200) " viz. skladba S1 (parozábrana)		152,750			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		152,750			
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		4,650*3,235 " pultový vikýř (podkladní pás na bednění)		15,043			
	VV		Mezisoučet - střecha		15,043			
	VV		Součet		270,601			
237	*M*	*628522540*	*pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp*	*m2*	*311,191*	*107,00*	*33 297,44*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		270,601*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		311,191			
238	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	6,000	228,00	1 368,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou přislušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		" ploché střechy					
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		1,000			
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		4,000+1,000		5,000			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		5,000			
	VV		Součet		6,000			
239	*M*	*1015102300*	*Fólie pro detaily Hydroizolační fólie z PVC-P na detaily 1,5 mm*	*m2*	*6,300*	*159,00*	*1 001,70*	
	VV		6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,300			
240	K	712363121	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami nalepením lepidlem	kus	15,000	25,00	375,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou přislušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		" ploché střechy					
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		4,000		4,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		4,000			
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		6,000+5,000		11,000			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		11,000			
	VV		Součet		15,000			
241	*M*	*1015102520*	*Detailová tvarovka pro fólie vnější roh*	*ks*	*2,000*	*205,00*	*410,00*	
242	*M*	*1015102500*	*Detailová tvarovka pro fólie vnitřní roh*	*ks*	*13,000*	*195,00*	*2 535,00*	
243	K	712363501	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha	m2	137,610	105,00	14 449,05	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňuji katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
	VV		" ploché střechy					
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		102,808 " viz. skladba S1		102,808			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		102,808			
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		(57,550+95,200) " viz. skladba S1		152,750			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		152,750			
	VV		-69,348 " odpočet krajového pole		-69,348			
	VV		-48,600 " odpočet rohového pole		-48,600			
	VV		Součet		137,610			
244	K	712363502	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj	m2	69,348	158,00	10 956,98	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňuji katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		((14,650-0,400*2)*0,700)*2		19,390			
	VV		((7,020-0,700*2)*0,400)*2		4,496			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		23,886			
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		((15,690-0,400*2)*1,500)*2		44,670			
	VV		((3,990-1,500*2)*0,400)*2		0,792			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		45,462			
	VV		Součet		69,348			
245	K	712363503	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	48,600	212,00	10 303,20	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňuji katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		(1,750*0,700)*4		4,900			
	VV		(1,000*0,400)*4		1,600			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		6,500			
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		(3,750*1,500)*4		22,500			
	VV		(1,000*0,400)*4		1,600			
	VV		(3,000*1,200)*4		14,400			
	VV		(1,500*0,600)*4		3,600			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		42,100			
	VV		Součet		48,600			
246	*M*	*1015102140*	*Fólie k přitížení Hydroizolační fólie z PVC-P k přitížení 1,5 mm*	*m2*	*293,892*	*130,00*	*38 205,96*	
	VV		255,558*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		293,892			
247	K	712363673	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické kotvení plechových lišt do rš 200 mm do podkladu z betonu	m	130,994	62,00	8 121,63	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňuji katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezeni rohových a okrajových části je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
	VV		" ploché střechy					
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		(14,905+7,520+14,905)+7,014 " atika (ukotvení PVC-P fólie)		44,344			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		44,344			
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		(3,536+16,105+4,527+6,769+0,991+9,336)+(6,622+16,071+6,633+16,060) " atika (ukotvení PVC-P fólie)		86,650			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		86,650			
	VV		Součet		130,994			
248	*M*	*553445170*	*pásek délka 2000 mm rozvinutá šířka 50 mm, poplastovaný plech*	*kus*	*72,047*	*35,00*	*2 521,65*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		130,994*0,55 'Přepočtené koeficientem množství		72,047			
249	K	712363681	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické kotvení kruhového prostupu do podkladu z betonu nebo pórobetonu	kus	4,000	98,00	392,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňuji katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezeni rohových a okrajových části je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
	VV		" ploché střechy					
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		1,000 " střešní vpusť		1,000			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		1,000			
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		1,000*3 " střešní vpusť		3,000			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		3,000			
	VV		Součet		4,000			
250	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	255,558	27,00	6 900,07	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.*					
	VV		" ploché střechy					
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		102,808 " viz. skladba S1		102,808			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		102,808			
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		(57,550+95,200) " viz. skladba S1		152,750			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		152,750			
	VV		Součet		255,558			
251	*M*	*693110050*	*geotextilie tkaná polypropylenová 380 g/m2*	*m2*	*293,892*	*40,00*	*11 755,68*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		255,558*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		293,892			
252	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	255,558	32,00	8 177,86	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.*					
	VV		" ploché střechy					
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		102,808 " viz. skladba S1		102,808			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		102,808			
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		(57,550+95,200) " viz. skladba S1		152,750			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		152,750			
	VV		Součet		255,558			
253	*M*	*693110110*	*geotextilie tkaná polyesterová 340 g/m2*	*m2*	*293,892*	*47,00*	*13 812,92*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		255,558*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		293,892			
254	K	712391587	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce přibití pásů AIP, NAIP nebo folie hřebíky (drátěnkami)	m2	15,043	28,00	421,20	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.*					
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		4,650*3,235 " pultový vikýř (podkladní pás na bednění)		15,043			
	VV		Součet		15,043			
255	*M*	*314115980*	*hřebík do krytiny s velkou hlavou 02 2813 D 2,8 L 40 mm*	*kg*	*0,602*	*48,00*	*28,90*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		15,043*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		0,602			
256	K	712400831	Odstranění ze střech šikmých přes 10 st. do 30 st. krytiny povlakové jednovrstvé	m2	742,388	11,00	8 166,27	CS ÚRS 2017 01
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		" podkladní pás A400/H vláknocementové krytiny					
	VV		(80,412+112,163)/Cos(28,20)		218,512			
	VV		Mezisoučet - levá část		218,512			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(58,781+58,781)/Cos(27,30)		132,298			
	VV		(177,445+177,445)/Cos(25)		391,578			
	VV		Mezisoučet - pravá část		523,876			
	VV		Součet		742,388			
257	K	712600831	Odstranění ze střech šikmých přes 30 st. do 45 st. krytiny povlakové jednovrstvé	m2	342,487	12,00	4 109,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		" podkladní pás A400/H vláknocementové krytiny					
	VV		32,106/Cos(31,70)		37,736			
	VV		(135,938+64,841)/Cos(31,40)		235,228			
	VV		55,814/Cos(36,60)		69,523			
	VV		Mezisoučet - levá část		342,487			
	VV		Součet		342,487			
258	K	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, sklon střechy do 5 st.	m2	255,558	31,00	7 922,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		" ploché střechy					
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		102,808 " viz. skladba S1		102,808			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		102,808			
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		(57,550+95,200) " viz. skladba S1		152,750			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		152,750			
	VV		Součet		255,558			
259	*M*	*583374030*	*kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32*	*t*	*25,556*	*644,00*	*16 458,06*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		255,558*0,050		12,778			
	VV		12,778*2 'Přepočtené koeficientem množství		25,556			
260	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	22,735	8,00	181,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		" ploché střechy					
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		(14,650+7,020+14,650+7,020)*0,180 " atika (viz. skladba S1, parozábrana)		7,801			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		7,801			
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		((15,891+3,998+6,374+0,935+9,314+3,104)+(6,127+15,564+6,104+15,553))*0,180 " atika (viz. skladba S1, parozábrana)		14,934			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		14,934			
	VV		Součet		22,735			
261	*M*	*111631500*	*lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg*	*t*	*0,008*	*38 960,00*	*311,68*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín*					
	VV		22,735*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,008			
262	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	22,735	89,00	2 023,42	CS ÚRS 2017 01
	VV		" ploché střechy					
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		(14,650+7,020+14,650+7,020)*0,180 " atika (viz. skladba S1, parozábrana)		7,801			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		7,801			
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		((15,891+3,998+6,374+0,935+9,314+3,104)+(6,127+15,564+6,104+15,553))*0,180 " atika (viz. skladba S1, parozábrana)		14,934			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		14,934			
	VV		Součet		22,735			
263	*M*	*628522540*	*pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp*	*m2*	*27,282*	*105,00*	*2 864,61*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		22,735*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		27,282			
264	K	712861705	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji	m2	80,835	112,00	9 053,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		" ploché střechy					
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		(14,650+7,020+14,650+7,020)*0,390 " atika svilá (viz. skladba S1)		16,903			
	VV		(14,650+7,020+14,650+7,020)*0,250 " atika vodorovná (viz. skladba S1)		10,835			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		27,738			
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		((15,891+3,998+6,374+0,935+9,314+3,104)+(6,127+15,564+6,104+15,553))*0,390 " atika svislá (viz. skladba S1)		32,356			
	VV		((15,891+3,998+6,374+0,935+9,314+3,104)+(6,127+15,564+6,104+15,553))*0,250 " atika vodorovná (viz. skladba S1)		20,741			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		53,097			
	VV		Součet		80,835			
265	*M*	*1015102140*	*Fólie k přitížení Hydroizolační fólie z PVC-P k přitížení 1,5 mm*	*m2*	*97,002*	*130,00*	*12 610,26*	
	VV		80,835*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		97,002			
266	K	712964703	Provedení povlakové krytiny střech fóliemi - ostatní práce zesílení koutů, rohů nebo hran fólií	m	132,704	68,00	9 023,87	CS ÚRS 2017 01
	VV		" ploché střechy					
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		(14,650+7,020+14,650+7,020) " atika (viz. skladba S1)		43,340			
	VV		(0,390+0,250)*6		3,840			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		47,180			
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		((15,891+3,998+6,374+0,935+9,314+3,104)+(6,127+15,564+6,104+15,553)) " atika (viz. skladba S1)		82,964			
	VV		(0,390+0,250)*4		2,560			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		85,524			
	VV		Součet		132,704			
267	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	28,010	832,00	23 304,32	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	713	Izolace tepelné				793 811,32	
268	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	423,379	120,00	50 805,48	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdi; tyto se oceňuji pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.*					
	VV		"04- 1.PP.pdf					
	VV		(6,027+0,815+0,756+0,676+6,524+15,275+7,240)*1,450 " XPS tl. 50 mm		54,104			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,900*0,600*2)		-1,080			
	VV		-(1,800*0,920*6)		-9,936			
	VV		Mezisoučet - 1.PP		43,088			
	VV		"12- Tech.pohledy.pdf					
	VV		7,122+11,714+0,976+15,937+3,770+0,866+1,272+0,137+5,214+3,950+1,462+22,341+7,958+19,690+3,518+20,597+4,982 " XPS tl. 50 mm		131,506			
	VV		Mezisoučet - nad terénem		131,506			
	VV		(8,083+12,085+8,202+20,379+16,680+6,767+9,531+18,088+5,648+16,890+7,543+5,858+13,823+12,980+14,020+8,307+15,679+4,213+0,316)*1,000 " XPS tl. 50 mm		205,092			
	VV		(4,463+1,935+2,093+0,276+1,119+1,909+12,914+7,175+11,809)*1,000 " XPS tl. 50 mm		43,693			
	VV		Mezisoučet - pod terénem		248,785			
	VV		Součet		423,379			
269	*M*	*283764170*	*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 50 mm*	*m2*	*431,847*	*206,00*	*88 960,48*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		423,379*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		431,847			
270	K	713131155	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením dvouvrstvě	m2	132,779	45,00	5 975,06	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdi; tyto se oceňuji pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.*					
	VV		"12- Technické pohledy.pdf					
	VV		" vláknocementový obklad fasády					
	VV		7,770*7,700		59,829			
	VV		(3,407+3,747+6,910)*6,670		93,807			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(2,000*1,100)*2		-4,400			
	VV		-(1,700*2,200)*1		-3,740			
	VV		-(2,400*0,800)*1		-1,920			
	VV		-(1,860*2,050)*1		-3,813			
	VV		-(1,200*2,300)*1		-2,760			
	VV		-(2,360*1,790)*1		-4,224			
	VV		Součet		132,779			
271	*M*	*631512860*	*deska tepelné izolace příčková 1200 x 625 tl.50 mm*	*m2*	*135,435*	*65,00*	*8 803,28*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		132,779*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		135,435			
272	*M*	*631512890*	*deska tepelné izolace příčková 1200 x 625 tl.100 mm*	*m2*	*135,435*	*128,00*	*17 335,68*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		132,779*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		135,435			
273	K	713140843	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střech plochých nadstřešních izolací připevněných přes 100 mm šrouby z polystyrenu, tloušťky izolace	m2	239,825	17,00	4 077,03	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.*					
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		" souvrství plochých střech					
	VV		101,872		101,872			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		101,872			
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		" souvrství plochých střech					
	VV		52,411+85,542		137,953			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		137,953			
	VV		Součet		239,825			
274	K	713141181	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm budovy výšky do 20 m vnitřní pole	m2	137,610	98,00	13 485,78	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.*					
	VV		" ploché střechy					
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		102,808 " viz. skladba S1		102,808			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		102,808			
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		(57,550+95,200) " viz. skladba S1		152,750			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		152,750			
	VV		-69,348 " odpočet krajového pole		-69,348			
	VV		-48,600 " odpočet rohového pole		-48,600			
	VV		Součet		137,610			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
275	K	713141182	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm budovy výšky do 20 m okrajové pole	m2	69,348	167,00	11 581,12	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.*					
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		((14,650-0,400*2)*0,700)*2		19,390			
	VV		((7,020-0,700*2)*0,400)*2		4,496			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		23,886			
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		((15,690-0,400*2)*1,500)*2		44,670			
	VV		((3,990-1,500*2)*0,400)*2		0,792			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		45,462			
	VV		Součet		69,348			
276	K	713141183	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm budovy výšky do 20 m rohové pole	m2	48,600	236,00	11 469,60	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.*					
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		(1,750*0,700)*4		4,900			
	VV		(1,000*0,400)*4		1,600			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		6,500			
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		(3,750*1,500)*4		22,500			
	VV		(1,000*0,400)*4		1,600			
	VV		(3,000*1,200)*4		14,400			
	VV		(1,500*0,600)*4		3,600			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		42,100			
	VV		Součet		48,600			
277	*M*	*283723200*	*deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 180 mm*	*m2*	*260,669*	*370,00*	*96 447,53*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *lambda=0,037 [W / m K]*					
	VV		255,558*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		260,669			
278	K	713141211	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně	m	126,061	11,00	1 386,67	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.*					
	VV		" ploché střechy					
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		(14,650+7,020+14,680+7,014) " přechod na atiku		43,364			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		43,364			
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		(3,086+15,688+3,987+6,329+0,901+9,359)+(6,115+15,564+6,115+15,553) " přechod na atiku		82,697			
	VV		Mezisoučet " 3.NP		82,697			
	VV		Součet		126,061			
279	*M*	*631529080*	*klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.100 x100 mm*	*kus*	*128,582*	*88,00*	*11 315,22*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		126,061*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		128,582			
280	K	713151111	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve	m2	999,059	23,00	22 978,36	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské. 2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a laťování katalogu 762 - Konstrukce tesařské.*					
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		" TI tl. 140 mm					
	VV		479,445/Cos(30,5) " levá část (průměrný sklon 30,5°)		556,440			
	VV		470,000/Cos(26) " pravá část (průměrný sklon 26°)		522,923			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(0,660*1,400)*3 " okno ozn. O17		-2,772			
	VV		-(0,780*1,400)*71 " okno ozn. O29		-77,532			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		999,059			
	VV		Součet		999,059			
281	*M*	*631537100*	*deska izolační univerzální λ-0.037 610x1000x140 mm*	*m2*	*1 019,040*	*143,00*	*145 722,72*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		999,059*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 019,040			
282	K	713151121	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve	m2	999,059	21,00	20 980,24	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské. 2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a laťování katalogu 762 - Konstrukce tesařské.*					
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		" TI tl. 120 mm					
	VV		479,445/Cos(30,5) " levá část (průměrný sklon 30,5°)		556,440			
	VV		470,000/Cos(26) " pravá část (průměrný sklon 26°)		522,923			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(0,660*1,400)*3 " okno ozn. O17		-2,772			
	VV		-(0,780*1,400)*71 " okno ozn. O29		-77,532			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		999,059			
	VV		Součet		999,059			
283	*M*	*631537080*	*deska izolační univerzální λ-0.037 610x1000x120 mm*	*m2*	*1 019,040*	*123,00*	*125 341,92*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		999,059*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 019,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
284	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	132,779	22,00	2 921,14	CS ÚRS 2017 01
	VV		"12- Technické pohledy.pdf					
	VV		" vláknocementový obklad fasády					
	VV		7,770*7,700		59,829			
	VV		(3,407+3,747+6,910)*6,670		93,807			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(2,000*1,100)*2		-4,400			
	VV		-(1,700*2,200)*1		-3,740			
	VV		-(2,400*0,800)*1		-1,920			
	VV		-(1,860*2,050)*1		-3,813			
	VV		-(1,200*2,300)*1		-2,760			
	VV		-(2,360*1,790)*1		-4,224			
	VV		Součet		132,779			
285	*M*	*283292680*	*folie podstřešní difúzní pro exteriér (reakce na oheň - třída F) 140 g/m2*	*m2*	*146,057*	*20,00*	*2 921,14*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		132,779*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		146,057			
286	K	713191321	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti střech plochých osazení odvětrávacích komínků	kus	6,000	14,00	84,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" ploché střechy					
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		1,000			
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		4,000+1,000		5,000			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		5,000			
	VV		Součet		6,000			
287	*M*	*2810311699*	*Hydroizolace Hydroizolační fólie Doplňky k PVC fóliím Komínky a odvětráni Odvětrávací komínek s integrovaným PVC límcem o průměru 75mm*	*ks*	*6,000*	*504,00*	*3 024,00*	
288	K	713191411	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti střech šikmých provedení podkladového roštu pod krokve	m	1 554,931	48,00	74 636,69	CS ÚRS 2017 01
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		" pro TI tl. 120 mm pod krokvemi (osová rozteč profilů 660 mm, tj. 1,515 bm/m2)					
	VV		(479,445/Cos(30,5))*1,515 " levá část (průměrný sklon 30,5°)		843,007			
	VV		(470,000/Cos(26))*1,515 " pravá část (průměrný sklon 26°)		792,228			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(0,660*1,400)*3 " okno ozn. O17		-2,772			
	VV		-(0,780*1,400)*71 " okno ozn. O29		-77,532			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		1 554,931			
	VV		Součet		1 554,931			
289	*M*	*605121110*	*řezivo jehličnaté hranol středový jakost I-II 80x80 - 140x140 mm dl 3 - 5 m*	*m3*	*11,644*	*5 016,00*	*58 406,30*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		1554,931*0,060*0,120 " pomocný rošt 60x120 mm pro TI tl. 120 mm pod krokvemi		11,196			
	VV		11,196*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		11,644			
290	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	20,531	738,00	15 151,88	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				9 032,61	
291	K	721171917	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 160	kus	3,000	618,00	1 854,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		" ploché střechy					
	VV		1,000*3 " napojení střešních vpustí		3,000			
	VV		Součet		3,000			
292	K	721233214	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzné střechy s odtokem svislým DN 160	kus	3,000	2 390,00	7 170,00	CS ÚRS 2017 01
	P		*Poznámka k položce:* *- včetně záchytného koše na nečistoty*					
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		" ploché střechy					
	VV		1,000*3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
293	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,019	453,00	8,61	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	762	Konstrukce tesařské				876 814,73	
294	K	762081150	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi	m3	3,792	1 136,00	4 307,71	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"F1.2.24_SANACE KROVU-PŮDORYS, VÝPIS OCELI A DŘEVA.pdf					
	VV		"F1.2.25_SANACE KROVU-ŘEZY, DETAILY.pdf					
	VV		(4,000*6)*0,050*0,150 " kleština 50x150 mm		0,180			
	VV		(3,000*22)*0,060*0,150 " kleština 60x150 mm		0,594			
	VV		(1,600*14)*0,100*0,140 " pásek 100x140 mm		0,314			
	VV		(8,800*12)*0,080*0,160 " kleština 80x160 mm		1,352			
	VV		(0,400*12)*0,120*0,150 " vložka 120x150 mm		0,086			
	VV		(1,500*13)*0,120*0,150 " vložka 120x150 mm		0,351			
	VV		(4,250*4)*0,150*0,150 " šikmá vzpěra 150x150 mm		0,383			
	VV		(2,200*3)*0,150*0,150 " rozpěra 150x150 mm		0,149			
	VV		(1,000*17)*0,150*0,150 " vložka 150x150 mm		0,383			
	VV		Mezisoučet - doplnění krovu		3,792			
	VV		Součet		3,792			
295	K	762083121	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	18,531	588,00	10 896,23	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"F1.2.24_SANACE KROVU-PŮDORYS, VÝPIS OCELI A DŘEVA.pdf					
	VV		"F1.2.25_SANACE KROVU-ŘEZY, DETAILY.pdf					
	VV		(4,000*6)*0,050*0,150 " kleština 50x150 mm		0,180			
	VV		(3,000*22)*0,060*0,150 " kleština 60x150 mm		0,594			
	VV		(1,600*14)*0,100*0,140 " pásek 100x140 mm		0,314			
	VV		(8,800*12)*0,080*0,160 " kleština 80x160 mm		1,352			
	VV		(0,400*12)*0,120*0,150 " vložka 120x150 mm		0,086			
	VV		(1,500*13)*0,120*0,150 " vložka 120x150 mm		0,351			
	VV		(4,250*4)*0,150*0,150 " šikmá vzpěra 150x150 mm		0,383			
	VV		(2,200*3)*0,150*0,150 " rozpěra 150x150 mm		0,149			
	VV		(1,000*17)*0,150*0,150 " vložka 150x150 mm		0,383			
	VV		Mezisoučet - doplnění krovu		3,792			
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		" pro TI tl. 120 mm pod krokvemi (osová rozteč profilů 660 mm, tj. 1,515 bm/m2)					
	VV		1554,931*0,060*0,120 " pomocný rošt 60x120 mm pro TI tl. 120 mm pod krokvemi		11,196			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		11,196			
	VV		421,800*0,060*0,140 " výměna 60x140 mm pro střešní okno		3,543			
	VV		Mezisoučet - výměny střešních oken		3,543			
	VV		Součet		18,531			
296	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	37,672	684,00	25 767,65	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotnosti jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		1084,875*0,025 " bednění střechy		27,122			
	VV		1107,014*0,030*0,050 " kontralatě 30x50 mm		1,661			
	VV		(1084,875*5)*0,030*0,050 " latě pro krytinu (5 řad/m2)		8,137			
	VV		15,043*0,050 " bednění střechy pultového vikýře		0,752			
	VV		Součet		37,672			
297	K	762085111	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky do 150 mm	kus	120,000	14,00	1 680,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotnosti jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"F1.2.24_SANACE KROVU-PŮDORYS, VÝPIS OCELI A DŘEVA.pdf					
	VV		"F1.2.25_SANACE KROVU-ŘEZY, DETAILY.pdf					
	VV		"viz. Výpis oceli S235					
	VV		4,000*30 " M16 (pásová ocel 8x100 mm dl. 520 mm)		120,000			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		120,000			
	VV		Součet		120,000			
298	*M*	*133SV.01*	*svorník ocelový M16 (8.8) do dl. 150 mm s velkoplošnými podložkami a maticemi*	*kus*	*120,000*	*12,00*	*1 440,00*	
299	K	762085112	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	336,000	22,00	7 392,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"F1.2.24_SANACE KROVU-PŮDORYS, VÝPIS OCELI A DŘEVA.pdf					
	VV		"F1.2.25_SANACE KROVU-ŘEZY, DETAILY.pdf					
	VV		"viz. Výpis oceli S235					
	VV		8,000*8 " prvek ozn. S1 (M16)		64,000			
	VV		9,000*4 " prvek ozn. S2 (M16)		36,000			
	VV		9,000*5 " prvek ozn. S3 (M16)		45,000			
	VV		8,000*5 " prvek ozn. V1 (M16)		40,000			
	VV		8,000*4 " prvek ozn. V2 (M16)		32,000			
	VV		11,000*7 " prvek ozn. V3 (M16)		77,000			
	VV		17,000+25,000 " vložky (M16)		42,000			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		336,000			
	VV		Součet		336,000			
300	*M*	*133SV.02*	*svorník ocelový M16 (8.8) přes dl. 150 mm s velkoplošnými podložkami a maticemi*	*kus*	*336,000*	*14,00*	*4 704,00*	
301	K	762086113.1	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve specifikaci) hmotnosti prvku přes 15 kg	kg	4 414,256	23,00	101 527,89	
	VV		"F1.2.24_SANACE KROVU-PŮDORYS, VÝPIS OCELI A DŘEVA.pdf					
	VV		"F1.2.25_SANACE KROVU-ŘEZY, DETAILY.pdf					
	VV		"viz. Výpis oceli S235					
	VV		"prvky ozn. S1-S3, V1-V3					
	VV		(2,750*18+4,000*14+8,000*4+1,900*8+1,400*16+1,550*10)*18,80 "U 160		3 583,280			
	VV		(0,500*18+0,700*18)*29,40 "U 220		635,040			
	VV		(0,520*2)*30*6,28 "pásová ocel 8x100 mm dl. 520 mm		195,936			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		4 414,256			
	VV		Součet		4 414,256			
302	*M*	*130108220*	*ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=160 mm*	*t*	*3,905*	*16 880,00*	*65 916,40*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 18,80 kg/m*					
	VV		3583,280*0,001		3,583			
	VV		3,583*1,09 'Přepočtené koeficientem množství		3,905			
303	*M*	*130108280*	*ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=220 mm*	*t*	*0,692*	*17 520,00*	*12 123,84*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 29,40 kg/m*					
	VV		635,040*0,001		0,635			
	VV		0,635*1,09 'Přepočtené koeficientem množství		0,692			
304	*M*	*130102860*	*tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 100 x 8 mm*	*t*	*0,214*	*16 560,00*	*3 543,84*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 6,28 kg/m*					
	VV		195,936*0,001		0,196			
	VV		0,196*1,09 'Přepočtené koeficientem množství		0,214			
305	K	762331944	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 8 m	m	106,746	114,00	12 169,04	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.*					
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		15,242+15,215+15,454+18,309+11,484+3,479+9,055+9,440+9,068 " vazný trám		106,746			
	VV		Součet		106,746			
306	K	762332921	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy do 120 cm2	m	511,800	199,00	101 848,20	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.*					
	VV		"F1.2.24_SANACE KROVU-PŮDORYS, VÝPIS OCELI A DŘEVA.pdf					
	VV		"F1.2.25_SANACE KROVU-ŘEZY, DETAILY.pdf					
	VV		4,000*6 " kleština 50x150 mm		24,000			
	VV		3,000*22 " kleština 60x150 mm		66,000			
	VV		Mezisoučet - sanace krovu		90,000			
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		" výměny pro střešní okna					
	VV		(1,200*2+1,650*2)*3 " pro ozn. O17		17,100			
	VV		(1,200*2+1,650*2)*71 " pro ozn. O29		404,700			
	VV		Mezisoučet - výměny střešních oken		421,800			
	VV		Součet		511,800			
307	K	762332922	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	152,300	288,00	43 862,40	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.*					
	VV		"F1.2.24_SANACE KROVU-PŮDORYS, VÝPIS OCELI A DŘEVA.pdf					
	VV		"F1.2.25_SANACE KROVU-ŘEZY, DETAILY.pdf					
	VV		1,600*14 " pásek 100x140 mm		22,400			
	VV		8,800*12 " kleština 80x160 mm		105,600			
	VV		0,400*12 " vložka 120x150 mm		4,800			
	VV		1,500*13 " vložka 120x150 mm		19,500			
	VV		Součet		152,300			
308	K	762332923	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	40,600	379,00	15 387,40	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.*					
	VV		"F1.2.24_SANACE KROVU-PŮDORYS, VÝPIS OCELI A DŘEVA.pdf					
	VV		"F1.2.25_SANACE KROVU-ŘEZY, DETAILY.pdf					
	VV		4,250*4 " šikmá vzpěra 150x150 mm		17,000			
	VV		2,200*3 " rozpěra 150x150 mm		6,600			
	VV		1,000*17 " vložka 150x150 mm		17,000			
	VV		Součet		40,600			
309	K	762333911	Vázané konstrukce krovů otesání části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků, průřezové plochy do 120 cm2	m	72,225	86,00	6 211,35	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.*					
	VV		" pro VV stanoven rozsah do 25%					
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		(8,200*4+2,300*25)*25/100 " kleština 75x150 mm		22,575			
	VV		Mezisoučet - levá část		22,575			
	VV		(3,600*26+10,500*10)*25/100 " kleština 75x150 mm		49,650			
	VV		Mezisoučet - pravá část		49,650			
	VV		Součet		72,225			
310	K	762333912	Vázané konstrukce krovů otesání části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	354,430	110,00	38 987,30	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.*					
	VV		" pro VV stanoven rozsah do 25%					
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		1,400*30*25/100 " pásek 100x140 mm		10,500			
	VV		(9,800+27,500+19,200+5,600*2+6,800+12,000)*25/100" pozednice 150x100 mm		21,625			
	VV		(443,206/Cos(30,50))*25/100 " krokev 110x150 mm		128,595			
	VV		Mezisoučet - levá část		160,720			
	VV		2,000*16*25/100 " sloupek 130x140 mm		8,000			
	VV		1,000*36*25/100 " pásek 100x140 mm		9,000			
	VV		6,800*9*25/100 " vzpěradlo 120x150 mm		15,300			
	VV		(28,000*2+15,000*2)*25/100 " pozednice 150x120 mm		21,500			
	VV		(503,000/Cos(26))*25/100 " krokev 120x160 mm		139,910			
	VV		Mezisoučet - pravá část		193,710			
	VV		Součet		354,430			
311	K	762333913	Vázané konstrukce krovů otesání části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	57,390	136,00	7 805,04	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.*					
	VV		" pro VV stanoven rozsah do 25%					
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		2,450*16*25/100" sloupek 150x150 mm		9,800			
	VV		5,280*2*25/100 "sloupek 150x150 mm		2,640			
	VV		4,200*14*25/100 " šikmá vzpěra 150x170 mm		14,700			
	VV		(20,000+8,000+2,200+4,400+8,200+8,000+12,400)*25/100 " vaznice 160x170 mm		15,800			
	VV		Mezisoučet - levá část		42,940			
	VV		(21,200*2+7,700*2)*25/100 " vaznice 140x180 mm		14,450			
	VV		Mezisoučet - pravá část		14,450			
	VV		Součet		57,390			
312	K	762333914	Vázané konstrukce krovů otesání části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	12,350	150,00	1 852,50	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.*					
	VV		" pro VV stanoven rozsah do 25%					
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		3,800*13*25/100 " práh 160x200 mm		12,350			
	VV		Mezisoučet - pravá část		12,350			
	VV		Součet		12,350			
313	K	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	1 084,875	68,00	73 771,50	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.*					
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		32,106/Cos(31,70)		37,736			
	VV		(135,938+64,841)/Cos(31,40)		235,228			
	VV		(80,412+112,163)/Cos(28,20)		218,512			
	VV		55,814/Cos(36,60)		69,523			
	VV		Mezisoučet - levá část		560,999			
	VV		(58,781+58,781)/Cos(27,30)		132,298			
	VV		(177,445+177,445)/Cos(25)		391,578			
	VV		Mezisoučet - pravá část		523,876			
	VV		Součet		1 084,875			
314	*M*	*605111500*	*řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25 mm dl 4 m*	*m3*	*29,834*	*3 440,00*	*102 628,96*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		1084,875*0,025 " bednění střechy		27,122			
	VV		27,122*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		29,834			
315	K	762341250	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných	m2	15,043	92,00	1 383,96	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.*					
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		4,650*3,235 " pultový vikýř		15,043			
	VV		Součet		15,043			
316	*M*	*605161010*	*řezivo smrkové sušené tl. 50mm*	*m3*	*0,827*	*6 536,00*	*5 405,27*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		15,043*0,050 " bednění střechy pultového vikýře		0,752			
	VV		0,752*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,827			
317	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	1 084,875	21,00	22 782,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		32,106/Cos(31,70)		37,736			
	VV		(135,938+64,841)/Cos(31,40)		235,228			
	VV		(80,412+112,163)/Cos(28,20)		218,512			
	VV		55,814/Cos(36,60)		69,523			
	VV		Mezisoučet - levá část		560,999			
	VV		(58,781+58,781)/Cos(27,30)		132,298			
	VV		(177,445+177,445)/Cos(25)		391,578			
	VV		Mezisoučet - pravá část		523,876			
	VV		Součet		1 084,875			
318	K	762341911	Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v laťování průřezové plochy latí do 25 cm2, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2	m2	80,304	63,00	5 059,15	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. U položek vyřezání otvorů v bednění -1931 až -1963 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých řezů.*					
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		(0,660*1,400)*3 " pro střešní okno ozn. 17		2,772			
	VV		(0,780*1,400)*71 " pro střešní okno ozn. 29		77,532			
	VV		Mezisoučet - střecha		80,304			
	VV		Součet		80,304			
319	K	762341931	Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2	m	80,304	82,00	6 584,93	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. U položek vyřezání otvorů v bednění -1931 až -1963 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých řezů.*					
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		(0,660*1,400)*3 " pro střešní okno ozn. 17		2,772			
	VV		(0,780*1,400)*71 " pro střešní okno ozn. 29		77,532			
	VV		Mezisoučet - střecha		80,304			
	VV		Součet		80,304			
320	K	762342214	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	1 084,875	36,00	39 055,50	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.*					
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		" česká šablona - osová rozteč latí cca. 210 mm					
	VV		32,106/Cos(31,70)		37,736			
	VV		(135,938+64,841)/Cos(31,40)		235,228			
	VV		(80,412+112,163)/Cos(28,20)		218,512			
	VV		55,814/Cos(36,60)		69,523			
	VV		Mezisoučet - levá část		560,999			
	VV		(58,781+58,781)/Cos(27,30)		132,298			
	VV		(177,445+177,445)/Cos(25)		391,578			
	VV		Mezisoučet - pravá část		523,876			
	VV		Součet		1 084,875			
321	*M*	*605141030*	*řezivo jehličnaté lať jakost I. 30 x 50 mm*	*m3*	*8,951*	*4 584,00*	*41 031,38*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		(1084,875*5)*0,030*0,050 " latě pro krytinu (5 řad/m2)		8,137			
	VV		8,137*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,951			
322	K	762342441	Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí	m	1 107,014	8,00	8 856,11	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.*					
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		" osová rozteč krovu cca. 980 mm					
	VV		(32,106/Cos(31,70))/0,980		38,506			
	VV		((135,938+64,841)/Cos(31,40))/0,980		240,029			
	VV		((80,412+112,163)/Cos(28,20))/0,980		222,971			
	VV		(55,814/Cos(36,60))/0,980		70,941			
	VV		Mezisoučet - levá část		572,447			
	VV		((58,781+58,781)/Cos(27,30))/0,980		134,998			
	VV		((177,445+177,445)/Cos(25))/0,980		399,569			
	VV		Mezisoučet - pravá část		534,567			
	VV		Součet		1 107,014			
323	*M*	*605141030*	*řezivo jehličnaté lať jakost I. 30 x 50 mm*	*m3*	*1,827*	*4 584,00*	*8 374,97*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		1107,014*0,030*0,050 " kontralatě 30x50 mm		1,661			
	VV		1,661*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,827			
324	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	45,007	648,00	29 164,54	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.*					
	VV		"F1.2.24_SANACE KROVU-PŮDORYS, VÝPIS OCELI A DŘEVA.pdf					
	VV		"F1.2.25_SANACE KROVU-ŘEZY, DETAILY.pdf					
	VV		(4,000*6)*0,050*0,150 " kleština 50x150 mm		0,180			
	VV		(3,000*22)*0,060*0,150 " kleština 60x150 mm		0,594			
	VV		(1,600*14)*0,100*0,140 " pásek 100x140 mm		0,314			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(8,800*12)*0,080*0,160 " kleština 80x160 mm		1,352			
	VV		(0,400*12)*0,120*0,150 " vložka 120x150 mm		0,086			
	VV		(1,500*13)*0,120*0,150 " vložka 120x150 mm		0,351			
	VV		(4,250*4)*0,150*0,150 " šikmá vzpěra 150x150 mm		0,383			
	VV		(2,200*3)*0,150*0,150 " rozpěra 150x150 mm		0,149			
	VV		(1,000*17)*0,150*0,150 " vložka 150x150 mm		0,383			
	VV		Mezisoučet - doplnění krovu		3,792			
	VV		1084,875*0,025 " bednění střechy tl. 25 mm		27,122			
	VV		1107,014*0,030*0,050 " kontralatě 30x50 mm		1,661			
	VV		(1084,875*5)*0,030*0,050 " latě pro krytinu (5 řad/m2)		8,137			
	VV		15,043*0,050 " bednění střechy pultového vikýře		0,752			
	VV		Mezisoučet - střecha		37,672			
	VV		421,800*0,060*0,140 " výměna 60x140 mm pro střešní okno		3,543			
	VV		Mezisoučet - výměny střešních oken		3,543			
	VV		Součet		45,007			
325	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	381,192	33,00	12 579,34	CS ÚRS 2017 01
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		381,192 " odstranění skladby podlahy (levá část) v 3.NP		381,192			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		381,192			
	VV		Součet		381,192			
326	K	762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	381,192	19,00	7 242,65	CS ÚRS 2017 01
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		381,192 " odstranění skladby podlahy (levá část) v 3.NP		381,192			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		381,192			
	VV		Součet		381,192			
327	K	762821922	Nosná konstrukce stropů vyřezání části stropního trámu průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části trámu přes 3 do 5 m	m	27,415	85,00	2 330,28	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v m součtem délek jednotlivých prvků.*					
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		5,483*5 " rákosníky (otvor pro nové schodiště)		27,415			
	VV		Součet		27,415			
328	K	762821942	Nosná konstrukce stropů vyřezání části stropního trámu průřezové plochy 288 do 450 cm2, délky vyřezané části trámu přes 3 do 5 m	m	27,415	129,00	3 536,54	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v m součtem délek jednotlivých prvků.*					
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		5,483*5 " ST 180x240 mm (otvor pro nové schodiště)		27,415			
	VV		Součet		27,415			
329	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60 st. z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	18,332	32,00	586,62	CS ÚRS 2017 01
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		18,332 " otvor pro nové schodiště		18,332			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		18,332			
	VV		Součet		18,332			
330	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	35,862	1 088,00	39 017,86	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemístuje.*					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 495 437,66	
331	K	763111417	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB	m2	116,996	872,00	102 020,51	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		((0,840+4,010)*7,200/2)*2 " m.č. 303 + 304/302		34,920			
	VV		((0,810+3,510)*4,590/2)*2 " m.č. 309/310		19,829			
	VV		(3,450*5,280)+((1,040+5,280)*8,245/2*2) " m.č. 309/311		70,324			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(0,800*1,970)*3		-4,728			
	VV		-(1,700*1,970)*1		-3,349			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		116,996			
	VV		Součet		116,996			
332	K	763111437	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB	m2	20,971	1 016,00	21 306,54	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		(3,240*(1,200+2,950))+((1,200+2,950)*3,650/2)+(1,460*2,800) " m.č. 305 + 306		25,108			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(0,700*1,970)*3		-4,137			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		20,971			
	VV		Součet		20,971			
333	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	137,967	35,00	4 828,85	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		116,996+20,971		137,967			
334	K	763111718	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu separační páskou se silikonem	m	60,837	42,00	2 555,15	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		3,240*2+3,450+1,460		11,390			
	VV		(3,650+14,400+9,180+8,245*2)/Cos(27,85) " (průměrný celkový sklon všech podhledů 27,85°)		49,447			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		60,837			
	VV		Součet		60,837			
335	K	763111723	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úhelníky k ochraně rohů hliníkové	m	11,370	26,00	295,62	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		5,280*2+0,810 " m.č. 309		11,370			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		11,370			
	VV		Součet		11,370			
336	K	763111741	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	275,934	16,00	4 414,94	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		(116,996+20,971)*2		275,934			
337	*M*	*283292100*	*folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m*	*m2*	*303,527*	*11,00*	*3 338,80*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		275,934*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		303,527			
338	K	763111742	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	151,558	19,00	2 879,60	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		" předsazené stěny (pro celkovou tl. TI 100 mm)					
	VV		(16,908+14,626+16,923)*0,840 " m.č. 302 + 303 +304		40,704			
	VV		(7,103+14,536+7,073)*0,840 " m.č. 307		24,118			
	VV		((4,024+0,210)+(6,382+5,826)+(5,796+18,320+7,748)+7,959)*1,040 " m.č. 309		58,516			
	VV		(7,388+8,875+7,388)*1,040 " m.č. 310		24,597			
	VV		3,484*1,040 " m.č. 311		3,623			
	VV		Mezisoučet		151,558			
	VV		Součet		151,558			
339	*M*	*631512870*	*deska tepelné izolace příčková 1200 x 625 tl.60 mm*	*m2*	*154,589*	*77,00*	*11 903,35*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		151,558*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		154,589			
340	K	763113341	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 155 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 52 dB	m2	25,020	1 104,00	27 622,08	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 11-1717. 3. Ceny -3321 a -3323 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 40 mm o objemové hmotnosti 100 kg/m3. 4. Cena -3611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy instalační příčky. 5. Cena -3621 Montáž desek je stanovena pro obě strany instalační příčky. 6. V ceně -3611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,8 m profilu CW a 1,6 m profilu UW. 7. V ceně -3621 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 8. Ostatní konstrukce a práce a připlatky u instalačních příček se oceňuji cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.*					
	VV		" pro instalační modul wc					
	VV		"05- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		0,900*1,200 " m.č. 113		1,080			
	VV		0,900*1,200 " m.č. 114		1,080			
	VV		1,590*1,200 " m.č. 115		1,908			
	VV		1,590*1,200 " m.č. 116		1,908			
	VV		1,650*1,200 " m.č. 134a		1,980			
	VV		1,200*1,200 " m.č. 134b		1,440			
	VV		1,000*1,200 " m.č. 134c		1,200			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		10,596			
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		0,900*1,200 " m.č. 210		1,080			
	VV		0,900*1,200 " m.č. 211		1,080			
	VV		1,800*1,200 " m.č. 212		2,160			
	VV		1,800*1,200 " m.č. 213		2,160			
	VV		2,550*1,200 " m.č. 229a		3,060			
	VV		1,000*1,200 " m.č. 230		1,200			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		10,740			
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		1,610*1,200 " m.č. 305		1,932			
	VV		1,460*1,200 " m.č. 306		1,752			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		3,684			
	VV		Součet		25,020			
341	K	763121441	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 40 mm 50 kg/m2, EI 30 stěna tl. 65 mm, profil 50	m2	151,558	488,00	73 960,30	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a připlatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.*					
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		(16,908+14,626+16,923)*0,840 " m.č. 302 + 303 +304		40,704			
	VV		(7,103+14,536+7,073)*0,840 " m.č. 307		24,118			
	VV		((4,024+0,210)+(6,382+5,826)+(5,796+18,320+7,748)+7,959)*1,040 " m.č. 309		58,516			
	VV		(7,388+8,875+7,388)*1,040 " m.č. 310		24,597			
	VV		3,484*1,040 " m.č. 311		3,623			
	VV		Mezisoučet		151,558			
	VV		Součet		151,558			
342	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	151,558	17,00	2 576,49	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a připlatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.*					
343	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném	m2	185,499	84,00	15 581,92	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách demontáže podhledu -5801 až -5821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů.*					
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		22,630 " m.č. 106		22,630			
	VV		3,175 " m.č. 107		3,175			
	VV		1,942 " m.č. 114		1,942			
	VV		8,145 " m.č. 115		8,145			
	VV		7,823 " m.č. 116		7,823			
	VV		3,768 " m.č. 133		3,768			
	VV		3,405 " m.č. 133		3,405			
	VV		22,593+54,507 " m.č. 119		77,100			
	VV		Mezisoučet " 1.NP		127,988			
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		57,511 " m.č. 216		57,511			
	VV		Mezisoučet " 2.NP		57,511			
	VV		Součet		185,499			
344	K	763161782	Podkroví ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD dvouvrstvé	m2	770,887	305,00	235 120,54	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) základní penetrační nátěr; tyto se oceňuji cenou 763 13-1714, b) parotěsnou zábranu; tyto se oceňuji cenou 763 13-1751. 3. Ceny 763 16-16 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1781 a -1782 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podkroví. 5. V ceně -1781 nejsou započteny náklady na dřevo a v ceně -1782 náklady na profily; tyto se oceňuji ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1785 a -1788 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a připlatky u podkroví se oceňuji cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek .*					
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		25,838/Cos(25) " m.č. 301		28,509			
	VV		(9,029/Cos(27,3))+(182,236/Cos(25)) " m.č. 302		211,236			
	VV		(6,207/Cos(25))+(17,669/Cos(27,3)) " m.č. 303		26,732			
	VV		(6,257/Cos(25))+(17,719/Cos(27,3)) " m.č. 304		26,844			
	VV		11,753/Cos(25) " m.č. 305 + 306		12,968			
	VV		99,923/Cos(26,15) "m.č. 307		111,317			
	VV		6,720/Cos(31,25) " m.č. 308 (průměrný sklo 31,25°)		7,860			
	VV		273,107/Cos(31,25) " m.č. 309 (průměrný sklon 31,25°)		319,456			
	VV		65,454/Cos(31,25) " m.č. 310 (průměrný sklon 31,25°)		76,562			
	VV		25,397/Cos(31,25) " m.č. 311 (průměrný sklon 31,25°)		29,707			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(0,660*1,400)*3		-2,772			
	VV		-(0,780*1,400)*71		-77,532			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		770,887			
	VV		Součet		770,887			
345	*M*	*590306240*	*profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 27/28/27 mm*	*m*	*693,798*	*15,00*	*10 406,97*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		770,887*0,9 'Přepočtené koeficientem množství		693,798			
346	*M*	*590306260*	*profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 27/60/27 mm*	*m*	*2 312,661*	*22,00*	*50 878,54*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		770,887*3 'Přepočtené koeficientem množství		2 312,661			
347	K	763161786	Podkroví ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 15 mm	m2	770,887	115,00	88 652,01	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) základní penetrační nátěr; tyto se oceňuji cenou 763 13-1714, b) parotěsnou zábranu; tyto se oceňuji cenou 763 13-1751. 3. Ceny 763 16-16 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1781 a -1782 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podkroví. 5. V ceně -1781 nejsou započteny náklady na dřevo a v ceně -1782 náklady na profily; tyto se oceňuji ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1785 a -1788 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a připlatky u podkroví se oceňuji cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek .*					
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		25,838/Cos(25) " m.č. 301		28,509			
	VV		(9,029/Cos(27,3))+(182,236/Cos(25)) " m.č. 302		211,236			
	VV		(6,207/Cos(25))+(17,669/Cos(27,3)) " m.č. 303		26,732			
	VV		(6,257/Cos(25))+(17,719/Cos(27,3)) " m.č. 304		26,844			
	VV		11,753/Cos(25) " m.č. 305 + 306		12,968			
	VV		99,923/Cos(26,15) "m.č. 307		111,317			
	VV		6,720/Cos(31,25) " m.č. 308 (průměrný sklo 31,25°)		7,860			
	VV		273,107/Cos(31,25) " m.č. 309 (průměrný sklon 31,25°)		319,456			
	VV		65,454/Cos(31,25) " m.č. 310 (průměrný sklon 31,25°)		76,562			
	VV		25,397/Cos(31,25) " m.č. 311 (průměrný sklon 31,25°)		29,707			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(0,660*1,400)*3		-2,772			
	VV		-(0,780*1,400)*71		-77,532			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		770,887			
	VV		Součet		770,887			
348	*M*	*590305250*	*deska protipožární sdk tl. 15,0 mm*	*m2*	*833,711*	*84,00*	*70 031,72*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		757,919*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		833,711			
349	*M*	*590305280*	*deska protipožární impregnovaná sdk tl. 15,0 mm*	*m2*	*14,265*	*120,00*	*1 711,80*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		12,968*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		14,265			
350	K	763164521	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	9,930	295,00	2 929,35	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňuji cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukcí kovových - u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		3,310 " m.č. 210		3,310			
	VV		3,310 " m.č. 226		3,310			
	VV		3,310 " m.č. 227		3,310			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		9,930			
	VV		Součet		9,930			
351	K	763164631	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	3,300	509,00	1 679,70	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňuji cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukcí kovových - u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"05- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		3,300 " m.č. 130		3,300			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		3,300			
	VV		Součet		3,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
352	K	763164751	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 1,6 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m2	6,000	376,00	2 256,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňuji cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukcí kovových - u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		3,000*(0,600*2+0,400*2) " m.č. 223		6,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		6,000			
	VV		Součet		6,000			
353	K	763172311	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 200 x 200 mm	kus	5,000	62,00	310,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"05- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 130		1,000			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		1,000			
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 210		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 226		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 227		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 223		1,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		4,000			
	VV		Součet		5,000			
354	*M*	*590307100*	*dvířka revizní s automatickým zámkem 200 x 200 mm*	*kus*	*5,000*	*480,00*	*2 400,00*	*CS ÚRS 2017 01*
355	K	763173111	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích předmětů úchytu pro umyvadlo	kus	3,000	683,00	2 049,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		2,000 " m.č. 305		2,000			
	VV		1,000 " m.č. 306		1,000			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		3,000			
	VV		Součet		3,000			
356	*M*	*590307300*	*konstrukce pro uchycení umyvadla se stojánkovými bateriemi, osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm*	*kus*	*3,000*	*944,00*	*2 832,00*	*CS ÚRS 2017 01*
357	K	763173112	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích předmětů úchytu pro pisoár	kus	1,000	564,00	564,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 306		1,000			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		1,000			
	VV		Součet		1,000			
358	*M*	*590307280*	*konstrukce pro uchycení pisoáru, osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm*	*kus*	*1,000*	*769,00*	*769,00*	*CS ÚRS 2017 01*
359	K	763173113	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích předmětů úchytu pro WC	kus	23,000	445,00	10 235,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"05- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 113		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 114		1,000			
	VV		2,000 " m.č. 115		2,000			
	VV		2,000 " m.č. 116		2,000			
	VV		2,000 " m.č. 134a		2,000			
	VV		1,000 " m.č. 134b		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 134c		1,000			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		10,000			
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 210		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 211		1,000			
	VV		2,000 " m.č. 212		2,000			
	VV		2,000 " m.č. 213		2,000			
	VV		3,000 " m.č. 229a		3,000			
	VV		1,000 " m.č. 230		1,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		10,000			
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		2,000 " m.č. 305		2,000			
	VV		1,000 " m.č. 306		1,000			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		3,000			
	VV		Součet		23,000			
360	*M*	*590307310*	*konstrukce pro uchycení WC, osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm*	*kus*	*23,000*	*1 736,00*	*39 928,00*	*CS ÚRS 2017 01*
361	K	763181321	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky přes 2,75 do 4,75 m nebo zátěže dveřního křídla přes 25 kg, s profilem UW jednokřídlové	kus	6,000	553,00	3 318,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže zárubní -1311 až -1322 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní, profilů a patek zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Množství profilů se určí: a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 2. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 3. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 4. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na UA profily. 5. Pro volbu ceny montáže stavebního pouzdra -3111 až -3222 je rozhodující čistá průchozí šířka dveřního otvoru resp. dveřních otvorů. 6. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 7. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňuji přislušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.*					
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		3,000 " 700x1970 mm		3,000			
	VV		3,000 " 800x1970 mm		3,000			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		6,000			
	VV		Součet		6,000			
362	*M*	*553313240*	*zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 150 700 L/P*	*kus*	*3,000*	*1 030,00*	*3 090,00*	*CS ÚRS 2017 01*
363	*M*	*553313260*	*zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 150 800 L/P*	*kus*	*3,000*	*1 050,00*	*3 150,00*	*CS ÚRS 2017 01*
364	K	763181322	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky přes 2,75 do 4,75 m nebo zátěže dveřního křídla přes 25 kg, s profilem UW dvoukřídlové	kus	1,000	722,00	722,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže zárubní -1311 až -1322 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní, profilů a patek zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Množství profilů se určí: a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 2. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 3. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 4. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na UA profily. 5. Pro volbu ceny montáže stavebního pouzdra -3111 až -3222 je rozhodující čistá průchozí šířka dveřního otvoru resp. dveřních otvorů. 6. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 7. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňuji přislušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.*					
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		1,000 " 1700x1970 mm		1,000			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		1,000			
	VV		Součet		1,000			
365	*M*	*553312900.8*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou atypické provedení 145 1500x2000 mm*	*kus*	*1,000*	*1 248,00*	*1 248,00*	
366	K	763182411	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu střešního okna z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m	m	321,920	360,00	115 891,20	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže zárubní -1311 až -1322 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní, profilů a patek zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Množství profilů se určí: a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 2. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 3. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 4. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na UA profily. 5. Pro volbu ceny montáže stavebního pouzdra -3111 až -3222 je rozhodující čistá průchozí šířka dveřního otvoru resp. dveřních otvorů. 6. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 7. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňuji přislušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.*					
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		(0,660*2+1,400*2)*3 " ozn. O17		12,360			
	VV		(0,780*2+1,400*2)*71 " ozn. O29		309,560			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		321,920			
	VV		Součet		321,920			
367	K	763231151	Podhled ze sádrovláknitých desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 15 mm protipožární, bez TI	m2	21,283	700,00	14 898,10	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení. 2. Ostatní konstrukce a práce a připlatky u podhledů ze sádrovláknitých desek lze ocenit cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek.*					
	VV		"F1.2.22_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ VE 2.NP.pdf					
	VV		" podhled schodnic a mezipodesty + boky					
	VV		1,482*3,740+4,152*1,400+4,678*1,460		18,185			
	VV		(4,152+4,678+0,850)*0,320		3,098			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		21,283			
	VV		Součet		21,283			
368	K	763411114	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z kompaktních desek tl. 8 mm	m2	44,740	3 800,00	170 012,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškově stavitelných nožek a dveří. 2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.*					
	VV		"05- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		1,590*2,000 " m.č. 113		3,180			
	VV		1,590*2,000 " m.č. 114		3,180			
	VV		(1,590+1,600)*2,000 " m.č. 115		6,380			
	VV		(1,590+1,600)*2,000 " m.č. 116		6,380			
	VV		(1,650+1,600)*2,000 " m.č. 134a		6,500			
	VV		1,300*2,000 " m.č. 134c		2,600			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(0,600*2,000)*9		-10,800			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		17,420			
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		1,800*2,000 " m.č. 210		3,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,800*2,000 " m.č. 211		3,600			
	VV		(1,800+1,600)*2,000 " m.č. 212		6,800			
	VV		(1,800+1,600)*2,000 " m.č. 213		6,800			
	VV		(2,550+1,600*2)*2,000 " m.č. 229a		11,500			
	VV		1,500*2,000 " m.č. 230		3,000			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(0,600*2,000)*10		-12,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		23,300			
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		(1,610+1,600)*2,000 " m.č. 305		6,420			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(0,600*2,000)*2		-2,400			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		4,020			
	VV		Součet		44,740			
369	K	763411124	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 8 mm	kus	21,000	4 376,00	91 896,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškově stavitelných nožek a dveří. 2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.*					
	VV		"05- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 113		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 114		1,000			
	VV		2,000 " m.č. 115		2,000			
	VV		2,000 " m.č. 116		2,000			
	VV		2,000 " m.č. 134a		2,000			
	VV		1,000 " m.č. 134c		1,000			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		9,000			
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 210		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 211		1,000			
	VV		2,000 " m.č. 212		2,000			
	VV		2,000 " m.č. 213		2,000			
	VV		3,000 " m.č. 229a		3,000			
	VV		1,000 " m.č. 230		1,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		10,000			
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		2,000 " m.č. 305		2,000			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		2,000			
	VV		Součet		21,000			
370	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	333,740	293,00	97 785,82	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .*					
	VV		"05- 1.NP.pdf					
	VV		22,990 " m.č. 106		22,990			
	VV		61,150 " m.č. 110		61,150			
	VV		3,100 " m.č. 113		3,100			
	VV		3,050 " m.č. 114		3,050			
	VV		8,400 " m.č. 115		8,400			
	VV		5,750 " m.č. 116		5,750			
	VV		55,480 " m.č. 119		55,480			
	VV		4,300 " m.č. 129		4,300			
	VV		4,250 " m.č. 133		4,250			
	VV		5,450 " m.č. 134a		5,450			
	VV		2,000 " m.č. 134b		2,000			
	VV		5,900 " m.č. 135c		5,900			
	VV		3,850 " m.č. 138		3,850			
	VV		2,690 " m.č. 139		2,690			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		188,360			
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		8,150 " m.č. 209		8,150			
	VV		3,500 " m.č. 210		3,500			
	VV		3,450 " m.č. 211		3,450			
	VV		9,350 " m.č. 212		9,350			
	VV		6,750 " m.č. 213		6,750			
	VV		23,330 " m.č. 215		23,330			
	VV		69,350 " m.č. 216		69,350			
	VV		3,300 " m.č. 228		3,300			
	VV		9,450 " m.č. 229a		9,450			
	VV		1,850 " m.č. 229b		1,850			
	VV		6,900 " m.č. 230		6,900			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		145,380			
	VV		Součet		333,740			
371	*M*	*590361060*	*panel akustický nízký světelný odraz viditelný rošt, černá, 600x600x20mm*	*m2*	*269,225*	*464,00*	*124 920,40*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		"05- 1.NP.pdf					
	VV		22,990 " m.č. 106		22,990			
	VV		61,150 " m.č. 110		61,150			
	VV		55,480 " m.č. 119		55,480			
	VV		4,300 " m.č. 129		4,300			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		143,920			
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		8,150 " m.č. 209		8,150			
	VV		23,330 " m.č. 215		23,330			
	VV		69,350 " m.č. 216		69,350			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		100,830			
	VV		Součet		244,750			
	VV		244,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		269,225			
372	*M*	*590361230*	*panel akustický pro vlhké prostory, barvená hrana, bílá, 600x600x20mm*	*m2*	*97,889*	*572,00*	*55 992,51*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		"05- 1.NP.pdf					
	VV		3,100 " m.č. 113		3,100			
	VV		3,050 " m.č. 114		3,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,400 " m.č. 115		8,400			
	VV		5,750 " m.č. 116		5,750			
	VV		4,250 " m.č. 133		4,250			
	VV		5,450 " m.č. 134a		5,450			
	VV		2,000 " m.č. 134b		2,000			
	VV		5,900 " m.č. 135c		5,900			
	VV		3,850 " m.č. 138		3,850			
	VV		2,690 " m.č. 139		2,690			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		44,440			
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		3,500 " m.č. 210		3,500			
	VV		3,450 " m.č. 211		3,450			
	VV		9,350 " m.č. 212		9,350			
	VV		6,750 " m.č. 213		6,750			
	VV		3,300 " m.č. 228		3,300			
	VV		9,450 " m.č. 229a		9,450			
	VV		1,850 " m.č. 229b		1,850			
	VV		6,900 " m.č. 230		6,900			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		44,550			
	VV		Součet		88,990			
	VV		88,99*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		97,889			
373	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	23,370	705,00	16 475,85	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použiji tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu oceni individuálně.*					
	D	764	Konstrukce klempířské				590 927,76	
374	K	764001801	Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti	m	108,500	25,00	2 712,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		" v rozsahu nových prvků (viz. Výpis klempířských prvků)					
	VV		11,500 " pro ozn. K7		11,500			
	VV		38,000 " pro ozn. K5		38,000			
	VV		59,000 " pro ozn. K6		59,000			
	VV		Součet		108,500			
375	K	764001831	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí do suti	m2	54,387	92,00	5 003,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		(3,235*4,650)/Cos(4) " pultová střecha vikýře		15,079			
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		(7,170*1,270)/Cos(2) " markýza nad vstupem		9,111			
	VV		(10,670*1,91)/Cos(2) " markýza nad vstupem		20,392			
	VV		(2,650*3,700) " markýza nad vstupem		9,805			
	VV		Součet		54,387			
376	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti	m	9,090	29,00	263,61	CS ÚRS 2017 01
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		8,011/Cos(28,20) " levá část		9,090			
	VV		Součet		9,090			
377	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	11,500	25,00	287,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		" v rozsahu nových prvků (viz. Výpis klempířských prvků)					
	VV		11,500 " ozn. K7 (rš. 425 mm)		11,500			
	VV		Součet		11,500			
378	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	153,000	36,00	5 508,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		" v rozsahu nové okapnice (viz. Výpis klempířských prvků)					
	VV		153,000		153,000			
	VV		Součet		153,000			
379	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	24,000	51,00	1 224,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		2,000 " levá část		2,000			
	VV		22,000 " pravá část (100% rozsahu)		22,000			
	VV		Součet		24,000			
380	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	92,070	105,00	9 667,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		14,650*2+7,520		36,820			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		36,820			
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		16,200+6,950+5,600+16,200+5,600+4,700		55,250			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		55,250			
	VV		Součet		92,070			
381	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	186,050	48,00	8 930,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		1,490*6+2,380*2+1,510+1,760+2,350*6+4,020+2,360+1,170*6+2,360+2,350*5+2,360+1,760+0,560*3+1,500+1,480+1,470*2+0,570*2+1,750*3+1,190+1,160*5+0,600*2		84,880			
	VV		1,490*7		10,430			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		95,310			
	VV		1,490*6+2,380*2+2,950+2,350*6+1,170+2,360+1,170*7+2,360+2,350*5+2,360+1,750*5+0,590*3+1,190*2+1,160*5+0,600*2+1,490*7+1,470		90,740			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		90,740			
	VV		Součet		186,050			
382	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	41,000	43,00	1 763,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" v rozsahu nových prvků (viz. Výpis klempířských prvků)					
	VV		30,000 " viz. ozn. K8		30,000			
	VV		11,000 " viz. ozn. K9		11,000			
	VV		Součet		41,000			
383	K	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti	m2	4,040	142,00	573,68	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" v rozsahu nových prvků (viz. Výpis klempířských prvků)					
	VV		(0,700*2+0,500*2)*0,500 " ozn. K17 (komín)		1,200			
	VV		(0,870*2+0,550*2)*0,500 " ozn. K18 (komín)		1,420			
	VV		(0,870*2+0,550*2)*0,500 " ozn. K19 (komín)		1,420			
	VV		Součet		4,040			
384	K	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti	kus	18,000	105,00	1 890,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" ploché střechy					
	VV		1,000+4,000+1,00 " odvětrání		6,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP + 3.NP		6,000			
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		11,000 " odvětrání		11,000			
	VV		1,000 " anténa		1,000			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		12,000			
	VV		Součet		18,000			
385	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	4,700	46,00	216,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		" v rozsahu nových prvků (viz. Výpis klempířských prvků)					
	VV		4,700 " viz. ozn. K15 (pultový vikýř)		4,700			
	VV		Součet		4,700			
386	K	764004821	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti	m	153,000	128,00	19 584,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" v rozsahu nových prvků (viz. Výpis klempířských prvků)					
	VV		153,000 " viz. ozn. K12		153,000			
	VV		Součet		153,000			
387	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	70,200	36,00	2 527,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		" v rozsahu nových prvků (viz. Výpis klempířských prvků)					
	VV		68,000 " (viz. ozn. K10)		68,000			
	VV		2,200 " (viz. ozn. K16)		2,200			
	VV		Součet		70,200			
388	K	764011431	Vyztužení klempířských prvků z pozinkovaného plechu drážkou pod vláknocementovou krytinu oplechování, lemování apod.	m	177,280	10,00	1 772,80	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu lze použít pro prvky z Pz plechu opatřené při výrobě přídavnou drážkou, aby nedocházelo k deformacím.*					
	VV		" Výpis klempířských prvků					
	VV		11,500 " ozn. K7		11,500			
	VV		153,000 " ozn. K11		153,000			
	VV		(0,700*2+0,500*2) " ozn. K17		2,400			
	VV		(0,870*2+0,550*2) " ozn. K18		2,840			
	VV		(0,870*2+0,550*2) " ozn. K19		2,840			
	VV		4,700 " ozn. K20		4,700			
	VV		Součet		177,280			
389	K	764011613	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	11,500	207,00	2 380,50	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.*					
	VV		" Výpis klempířských prvků					
	VV		11,500 " pro ozn. K7		11,500			
	VV		Součet		11,500			
390	K	764011614	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	97,000	255,00	24 735,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.*					
	VV		" Výpis klempířských prvků					
	VV		38,000 " pro ozn. K5		38,000			
	VV		59,000 " pro ozn. K6		59,000			
	VV		Součet		97,000			
391	K	764111651	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy do 30 st.	m2	15,079	404,00	6 091,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		(3,235*4,650)/Cos(4) " pultová střecha vikýře		15,079			
	VV		Součet		15,079			
392	K	764111671	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy oblé drážkováním železobetonových desek (vstupní stříška)	m2	29,503	969,00	28 588,41	CS ÚRS 2017 01
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		(7,170*1,270)/Cos(2) " viz. skladba S2		9,111			
	VV		(10,670*1,91)/Cos(2) " viz. skladba S2		20,392			
	VV		Součet		29,503			
393	K	764111691	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10 st.	m2	44,582	29,00	1 292,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		(7,170*1,270)/Cos(2) " viz. skladba S2		9,111			
	VV		(10,670*1,91)/Cos(2) " viz. skladba S2		20,392			
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		(3,235*4,650)/Cos(4) " pultová střecha vikýře		15,079			
	VV		Součet		44,582			
394	K	764212607	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 670 mm	m	9,090	502,00	4 563,18	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.*					
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		8,011/Cos(28,20) " levá část		9,090			
	VV		Součet		9,090			
395	K	764212636	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 500 mm	m	11,500	431,00	4 956,50	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.*					
	VV		" Výpis klempířských prvků					
	VV		11,500 " ozn. K7 (rš. 425 mm)		11,500			
	VV		Součet		11,500			
396	K	764212666	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 500 mm	m	4,700	435,00	2 044,50	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šíře dle rš střešního prvku.*					
	VV		" Výpis klempířských prvků					
	VV		4,700 " ozn. K20 (rš. 460 mm)		4,700			
	VV		Součet		4,700			
397	K	764212667	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 670 mm	m	153,000	539,00	82 467,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šíře dle rš střešního prvku.*					
	VV		" Výpis klempířských prvků					
	VV		153,000 " ozn. K11 (rš. 530 mm)		153,000			
	VV		Součet		153,000			
398	K	764213652	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou	kus	2,000	2 881,00	5 762,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šíře dle rš střešního prvku.*					
	VV		" Výpis klempířských prvků					
	VV		2,000 " ozn. K14 (600x600 mm)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
399	K	764214607	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	97,000	778,00	75 466,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" Výpis klempířských prvků					
	VV		38,000 " ozn. K5 (rš. 550 mm)		38,000			
	VV		59,000 " ozn. K6 (rš. 660 mm)		59,000			
	VV		Součet		97,000			
400	K	764216643	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m	3,600	335,00	1 206,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" Výpis klempířských prvků					
	VV		3,600 " ozn. K13 (rš. 230 mm)		3,600			
	VV		Součet		3,600			
401	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m	129,000	409,00	52 761,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" Výpis klempířských prvků					
	VV		32,000 " ozn. K2 (rš. 330 mm)		32,000			
	VV		97,000 " ozn. K3 (rš. 280 mm)		97,000			
	VV		Součet		129,000			
402	K	764216645	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm	m	59,500	466,00	27 727,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" Výpis klempířských prvků					
	VV		59,500 " ozn. K1 (rš. 390 mm)		59,500			
	VV		Součet		59,500			
403	K	764216646	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 500 mm	m	5,500	566,00	3 113,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" Výpis klempířských prvků					
	VV		5,500 " ozn. K4 (rš. 410 mm)		5,500			
	VV		Součet		5,500			
404	K	764312616	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 500 mm	m	41,000	540,00	22 140,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" Výpis klempířských prvků					
	VV		30,000" ozn. K8 (rš. 410 mm)		30,000			
	VV		11,000 " ozn. K9 (rš. 470 mm)		11,000			
	VV		Součet		41,000			
405	K	764314412	Lemování prostupů z pozinkovaného plechu bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu	m2	4,040	841,00	3 397,64	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na připojovací dilatační lištu, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 01 - 142. Dilatační lišta z pozinkovaného plechu.*					
	VV		" Výpis klempířských prvků					
	VV		(0,700*2+0,500*2)*0,500 " ozn. K17 (komín)		1,200			
	VV		(0,870*2+0,550*2)*0,500 " ozn. K18 (komín)		1,420			
	VV		(0,870*2+0,550*2)*0,500 " ozn. K19 (komín)		1,420			
	VV		Součet		4,040			
406	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	4,700	394,00	1 851,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		" Výpis klempířských prvků					
	VV		4,700 " ozn. K15		4,700			
	VV		Součet		4,700			
407	K	764511603	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	153,000	653,00	99 909,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" Výpis klempířských prvků					
	VV		153,000 " ozn. K12		153,000			
	VV		Součet		153,000			
408	K	764511623	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 400 mm	kus	10,000	977,00	9 770,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		1,000*6 " levá část		6,000			
	VV		1,000*4 " pravá část		4,000			
	VV		Součet		10,000			
409	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/87 mm	kus	1,000	362,00	362,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		1,000 " pultová střecha vikýře		1,000			
	VV		Součet		1,000			
410	K	764511643	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm	kus	9,000	419,00	3 771,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		1,000*5 " levá část		5,000			
	VV		1,000*4 " pravá část		4,000			
	VV		Součet		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
411	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 87 mm	m	2,200	530,00	1 166,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" Výpis klempířských prvků					
	VV		2,200 " ozn. K16		2,200			
	VV		Součet		2,200			
412	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	68,000	858,00	58 344,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" Výpis klempířských prvků					
	VV		68,000 " ozn. K10		68,000			
	VV		Součet		68,000			
413	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,731	1 377,00	5 137,59	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	765	Krytina skládaná				1 048 396,32	
414	K	765131801	Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30 st. do suti	m2	1 084,875	72,00	78 111,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro demontáž azbestocementové krytiny.*					
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		32,106/Cos(31,70)		37,736			
	VV		(135,938+64,841)/Cos(31,40)		235,228			
	VV		(80,412+112,163)/Cos(28,20)		218,512			
	VV		55,814/Cos(36,60)		69,523			
	VV		Mezisoučet - levá část		560,999			
	VV		(58,781+58,781)/Cos(27,30)		132,298			
	VV		(177,445+177,445)/Cos(25)		391,578			
	VV		Mezisoučet - pravá část		523,876			
	VV		Součet		1 084,875			
415	K	765131821	Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30 st. hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti	m	145,920	24,00	3 502,08	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro demontáž azbestocementové krytiny.*					
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		(8,085+7,975)/Cos(31,70)		18,876			
	VV		(11,831+10,784+10,768)/Cos(36,60)		41,582			
	VV		(12,006+3,760+5,754)		21,520			
	VV		Mezisoučet - levá část		81,978			
	VV		((10,956+10,766)*2)/Cos(27,30)		48,889			
	VV		(15,053)		15,053			
	VV		Mezisoučet - pravá část		63,942			
	VV		Součet		145,920			
416	K	765131841	Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. demontáže krytiny	m2	342,487	19,00	6 507,25	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro demontáž azbestocementové krytiny.*					
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		32,106/Cos(31,70)		37,736			
	VV		(135,938+64,841)/Cos(31,40)		235,228			
	VV		55,814/Cos(36,60)		69,523			
	VV		Mezisoučet - levá část		342,487			
	VV		Součet		342,487			
417	K	765131845	Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. demontáže hřebene nebo nároží	m	81,978	8,00	655,82	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro demontáž azbestocementové krytiny.*					
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		(8,085+7,975)/Cos(31,70)		18,876			
	VV		(11,831+10,784+10,768)/Cos(36,60)		41,582			
	VV		(12,006+3,760+5,754)		21,520			
	VV		Mezisoučet - levá část		81,978			
	VV		Součet		81,978			
418	K	765133001	Krytina vláknocementová skládaná ze šablon jednoduché krytí sklonu do 30 st. s povrchem hladkým	m2	1 004,571	468,00	470 139,23	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady klempířské konstrukce, tyto se ocení cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se ocení cenami části A02 tohoto katalogu.*					
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		32,106/Cos(31,70)		37,736			
	VV		(135,938+64,841)/Cos(31,40)		235,228			
	VV		(80,412+112,163)/Cos(28,20)		218,512			
	VV		55,814/Cos(36,60)		69,523			
	VV		Mezisoučet - levá část		560,999			
	VV		(58,781+58,781)/Cos(27,30)		132,298			
	VV		(177,445+177,445)/Cos(25)		391,578			
	VV		Mezisoučet - pravá část		523,876			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(0,660*1,400)*3 " pro střešní okno ozn. 17		-2,772			
	VV		-(0,780*1,400)*71 " pro střešní okno ozn. 29		-77,532			
	VV		Součet		1 004,571			
419	K	765133011	Krytina vláknocementová skládaná ze šablon okapová hrana, krytí jednoduché lemovací řadou, s povrchem hladkým	m	190,510	195,00	37 149,45	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady klempířské konstrukce, tyto se ocení cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se ocení cenami části A02 tohoto katalogu.*					
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		(29,190+20,389+17,243+9,378+11,887+10,911) " levá část		98,998			
	VV		(16,068+29,668+16,108+29,668) " pravá část		91,512			
	VV		Součet		190,510			
420	K	765133029	Krytina vláknocementová skládaná ze šablon nároží z hřebenáčů s vloženým větracím pásem	m	113,341	828,00	93 846,35	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady klempířské konstrukce, tyto se ocení cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se ocení cenami části A02 tohoto katalogu.*					
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		(8,078+7,982)/Cos(31,70)		18,876			
	VV		(3,769+11,825)/Cos(31,40)		18,270			
	VV		(10,772+10,828)/Cos(36,60)		26,905			
	VV		Mezisoučet - levá část		64,051			
	VV		(10,950*4)/Cos(27,30)		49,290			
	VV		Mezisoučet - pravá část		49,290			
	VV		Součet		113,341			
421	K	765133035	Krytina vláknocementová skládaná ze šablon hřeben z hřebenáčů s vloženým větracím pásem	m	32,723	816,00	26 701,97	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady klempířské konstrukce, tyto se ocení cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se ocení cenami části A02 tohoto katalogu.*					
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		11,986+5,714 " levá část		17,700			
	VV		15,023 " pravá část		15,023			
	VV		Součet		32,723			
422	K	765133041	Krytina vláknocementová skládaná ze šablon úžlabí zasekáním desek podél oplechování	m	9,090	141,00	1 281,69	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady klempířské konstrukce, tyto se ocení cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se ocení cenami části A02 tohoto katalogu.*					
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		8,011/Cos(28,20) " levá část		9,090			
	VV		Součet		9,090			
423	K	765133091	Krytina vláknocementová skládaná ze šablon Příplatek k cenám za sklon přes 30 st., na laťování	m2	342,487	12,00	4 109,84	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady klempířské konstrukce, tyto se ocení cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se ocení cenami části A02 tohoto katalogu.*					
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		32,106/Cos(31,70)		37,736			
	VV		(135,938+64,841)/Cos(31,40)		235,228			
	VV		55,814/Cos(36,60)		69,523			
	VV		Mezisoučet - levá část		342,487			
	VV		Součet		342,487			
424	K	765135001	Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané speciálních desek větracích hlavic, ventilačních prostupů, anténních prostupů, prostupových hlavic, kovových univerzálních apod., plochy jednotlivě do 0,2 m2	kus	82,000	30,00	2 460,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		70,000 " větrací taška umístěná pod hřebenem (umístění viz. PD)		70,000			
	VV		11,000 " odvětrávací taška + větrací nástavec		11,000			
	VV		1,000 " anténa		1,000			
	VV		Součet		82,000			
425	*M*	*591611480*	*hlavice větrací plast pro šablony vláknocementové krytiny*	*kus*	*11,000*	*901,00*	*9 911,00*	*CS ÚRS 2017 01*
426	*M*	*591611480.1*	*větraci taška pro šablony vláknocementové krytiny*	*kus*	*70,000*	*393,00*	*27 510,00*	
427	*M*	*591611500*	*prostup ventilační k větrání sanity 400x400 mm D 110 mm pro šablony vláknocementové krytiny*	*kus*	*11,000*	*935,00*	*10 285,00*	*CS ÚRS 2017 01*
428	*M*	*591611520*	*prostup anténní pro krytinu vláknocementovou plast 400x400 D max 60 mm*	*kus*	*1,000*	*952,00*	*952,00*	*CS ÚRS 2017 01*
429	*M*	*591611780*	*pás ochranný proti ptákům 5 x 0,08 m, černý*	*kus*	*34,000*	*125,00*	*4 250,00*	*CS ÚRS 2017 01*
430	K	765135041	Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané háků protisněhových	kus	1 400,000	30,00	42 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		" 2 řady háků nad okapní hranou (umístění viz. PD, rozteč cca 200 mm)					
	VV		2*700,000		1 400,000			
	VV		Součet		1 400,000			
431	*M*	*591611580*	*hák protisněhový 400 mm barevný,pro vláknocementové krytiny*	*kus*	*1 400,000*	*25,00*	*35 000,00*	*CS ÚRS 2017 01*
432	K	765135131	Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané opracování krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2	kus	74,000	377,00	27 898,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		1,000*3 " okno ozn. O17		3,000			
	VV		1,000*71 " okno ozn. O29		71,000			
	VV		Součet		74,000			
433	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	1 004,571	30,00	30 137,13	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.*					
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		32,106/Cos(31,70)		37,736			
	VV		(135,938+64,841)/Cos(31,40)		235,228			
	VV		(80,412+112,163)/Cos(28,20)		218,512			
	VV		55,814/Cos(36,60)		69,523			
	VV		Mezisoučet - levá část		560,999			
	VV		(58,781+58,781)/Cos(27,30)		132,298			
	VV		(177,445+177,445)/Cos(25)		391,578			
	VV		Mezisoučet - pravá část		523,876			
	VV		" Odpočet otvorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(0,660*1,400)*3 " pro střešní okno ozn. 17		-2,772			
	VV		-(0,780*1,400)*71 " pro střešní okno ozn. 29		-77,532			
	VV		Součet		1 004,571			
434	*M*	*283292950*	*membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou*	*m2*	*1 275,698*	*32,00*	*40 822,34*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		1004,571 "plocha		1 004,571			
	VV		146,064*1,000 " hřeben a nároží		146,064			
	VV		9,090*1,000 " úžlabí		9,090			
	VV		Součet		1 159,725			
	VV		1159,725*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 275,698			
435	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	1 107,014	11,00	12 177,15	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňuji ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceniku 800-764 Konstrukce klempířské.*					
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		" osová rozteč krovu cca. 980 mm					
	VV		(32,106/Cos(31,70))/0,980		38,506			
	VV		((135,938+64,841)/Cos(31,40))/0,980		240,029			
	VV		((80,412+112,163)/Cos(28,20))/0,980		222,971			
	VV		(55,814/Cos(36,60))/0,980		70,941			
	VV		Mezisoučet - levá část		572,447			
	VV		((58,781+58,781)/Cos(27,30))/0,980		134,998			
	VV		((177,445+177,445)/Cos(25))/0,980		399,569			
	VV		Mezisoučet - pravá část		534,567			
	VV		Součet		1 107,014			
436	*M*	*283293040*	*páska těsnící jednostranně lepící parotěsných folií 3x30 mm*	*m*	*1 217,715*	*7,00*	*8 524,01*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		1107,014*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 217,715			
437	K	765191041	Montáž pojistné hydroizolační fólie v místech střešních prostupů průměru do 150 mm	kus	12,000	32,00	384,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňuji ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceniku 800-764 Konstrukce klempířské.*					
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		11,000 " odvětrávací taška + větrací nástavec		11,000			
	VV		1,000 " anténa		1,000			
	VV		Součet		12,000			
438	K	765191043	Montáž pojistné hydroizolační fólie v místech střešních prostupů plochy jednotlivě do 1 m2	kus	74,000	138,00	10 212,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňuji ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceniku 800-764 Konstrukce klempířské.*					
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		1,000*3 " okno ozn. O17		3,000			
	VV		1,000*71 " okno ozn. O29		71,000			
	VV		Součet		74,000			
439	K	765191051	Montáž pojistné hydroizolační fólie hřebene nebo nároží, střechy větrané	m	146,064	44,00	6 426,82	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňuji ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceniku 800-764 Konstrukce klempířské.*					
	VV		113,341 " nároží		113,341			
	VV		32,723 " hřeben		32,723			
	VV		Součet		146,064			
440	K	765191061	Montáž pojistné hydroizolační fólie úžlabí, střechy větrané	m	9,090	56,00	509,04	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňuji ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceniku 800-764 Konstrukce klempířské.*					
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		8,011/Cos(28,20) " levá část		9,090			
	VV		Součet		9,090			
441	K	765191071	Montáž pojistné hydroizolační fólie okapu přesahem na okapnici	m	190,510	19,00	3 619,69	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňuji ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceniku 800-764 Konstrukce klempířské.*					
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		(29,190+20,389+17,243+9,378+11,887+10,911) " levá část		98,998			
	VV		(16,068+29,668+16,108+29,668) " pravá část		91,512			
	VV		Součet		190,510			
442	K	765191091	Montáž pojistné hydroizolační fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30 st.	m2	342,487	28,00	9 589,64	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňuji ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceniku 800-764 Konstrukce klempířské.*					
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		32,106/Cos(31,70)		37,736			
	VV		(135,938+64,841)/Cos(31,40)		235,228			
	VV		55,814/Cos(36,60)		69,523			
	VV		Mezisoučet - levá část		342,487			
	VV		Součet		342,487			
443	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	1 247,005	24,00	29 928,12	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu lze použít pro přechodné zakrytí střechy nebo krovu. 2. V ceně 765 19-2001 jsou započteny náklady i na: a) montáž a demontáž plachty, b) opotřebení plachty.*					
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		61,455		61,455			
	VV		100,675		100,675			
	VV		Mezisoučet - ploché střechy		162,130			
	VV		"11- Střecha.pdf					
	VV		32,106/Cos(31,70)		37,736			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(135,938+64,841)/Cos(31,40)		235,228			
	VV		(80,412+112,163)/Cos(28,20)		218,512			
	VV		55,814/Cos(36,60)		69,523			
	VV		Mezisoučet - levá část		560,999			
	VV		(58,781+58,781)/Cos(27,30)		132,298			
	VV		(177,445+177,445)/Cos(25)		391,578			
	VV		Mezisoučet - pravá část		523,876			
	VV		Součet		1 247,005			
444	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	15,912	867,00	13 795,70	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.*					
	D	766	Konstrukce truhlářské				3 772 767,80	
445	K	766421811	Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2	m2	444,304	85,00	37 765,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		(46,135*2)/Cos(27,3) " pravá část		103,835			
	VV		(154,285*2)/Cos(25) " pravá část		340,469			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		444,304			
	VV		Součet		444,304			
446	K	766421822	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	444,304	25,00	11 107,60	CS ÚRS 2017 01
447	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m	kus	9,000	24,00	216,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" v rozsahu nových prvků					
	VV		" viz. Výpis laminovaných parapetů.pdf					
	VV		2,000 " š. 140 mm		2,000			
	VV		3,000 " š. 180 mm		3,000			
	VV		2,000+1,000 " š. 210 mm		3,000			
	VV		1,000 " š. 280 mm		1,000			
	VV		Součet		9,000			
448	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1m	kus	1,000	28,00	28,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" v rozsahu nových prvků					
	VV		" viz. Výpis laminovaných parapetů.pdf					
	VV		1,000 " š. 320 mm		1,000			
	VV		Součet		1,000			
449	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m	kus	70,000	33,00	2 310,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" v rozsahu nových prvků					
	VV		" viz. Výpis laminovaných parapetů.pdf					
	VV		1,000 " š. 110 mm		1,000			
	VV		7,000 " š. 160 mm		7,000			
	VV		1,000+4,000+8,000 " š. 180 mm		13,000			
	VV		4,000 " š. 210 mm		4,000			
	VV		1,000 " š. 260 mm		1,000			
	VV		1,000+4,000 " š. 280 mm		5,000			
	VV		10,000+2,000 " š. 70 mm		12,000			
	VV		5,000 " š. 110 mm		5,000			
	VV		3,000+2,000+2,000 " š. 160 mm		7,000			
	VV		1,000+11,000 " š. 180 mm		12,000			
	VV		1,000 " š. 260 mm		1,000			
	VV		2,000 " š. 280 mm		2,000			
	VV		Součet		70,000			
450	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m	kus	12,000	45,00	540,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" v rozsahu nových prvků					
	VV		" viz. Výpis laminovaných parapetů.pdf					
	VV		2,000+2,000 " š. 340 mm		4,000			
	VV		1,000 " š. 360 mm		1,000			
	VV		1,000 " š. 320 mm		1,000			
	VV		1,000+1,000 " š. 360 mm		2,000			
	VV		1,000+2,000 " š. 420 mm		3,000			
	VV		1,000 " š. 500 mm		1,000			
	VV		Součet		12,000			
451	K	766622117	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 2,5 m	m2	1,000	404,00	404,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.*					
	VV		" Výpis oken a prosklených stěn					
	VV		1,000 " ozn. O26		1,000			
	VV		Součet		1,000			
452	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	28,781	459,00	13 210,48	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.*					
	VV		" Výpis oken a prosklených stěn					
	VV		(2,400*0,800)*2 " ozn. O3		3,840			
	VV		(1,480*1,470)*4 " ozn. O9		8,702			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,100*1,200)*1 " ozn. O10		1,320			
	VV		(1,750*0,600)*3 " ozn. O11		3,150			
	VV		(2,000*1,000)*2 " ozn. O20		4,000			
	VV		(1,620*1,600)*1 " ozn. O24		2,592			
	VV		(1,810*1,100)*1 " ozn. O27		1,991			
	VV		(3,580*0,890)*1 " ozn. O28		3,186			
	VV		Součet		28,781			
453	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	233,723	465,00	108 681,20	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.*					
	VV		" Výpis oken a prosklených stěn					
	VV		(2,350*2,080)*20 " ozn. O1		97,760			
	VV		(2,200*2,080)*2 " ozn. O2		9,152			
	VV		(2,360*1,790)*4 " ozn. O5		16,898			
	VV		(1,760*1,790)*6 " ozn. O6		18,902			
	VV		(0,580*1,790)*1 " ozn. O7		1,038			
	VV		(1,490*2,400)*15 " ozn. O18		53,640			
	VV		(1,760*2,050)*1 " ozn. O19		3,608			
	VV		(1,170*1,790)*6 " ozn. O21		12,566			
	VV		(1,750*1,770)*1 " ozn. O22		3,098			
	VV		(1,170*2,500)*1 " ozn. O23		2,925			
	VV		(1,200*2,300)*1 " ozn. O25		2,760			
	VV		(2,380*2,390)*2 " ozn. O31		11,376			
	VV		Součet		233,723			
454	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo sklápěcích do zdiva	kus	18,000	459,00	8 262,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.*					
	VV		" Výpis oken a prosklených stěn					
	VV		2,000 " ozn. O4		2,000			
	VV		3,000 " ozn. O8		3,000			
	VV		1,000 " ozn. O12		1,000			
	VV		2,000 " ozn. O13		2,000			
	VV		4,000 " ozn. O14		4,000			
	VV		2,000 " ozn. O15		2,000			
	VV		2,000 " ozn. O16		2,000			
	VV		2,000 " ozn. O30		2,000			
	VV		Součet		18,000			
455	*M*	*611620001*	*dodávka plastových výplní otvorů (oken) dle specifikace uvedené v PD*	*m2*	*281,417*	*2 158,00*	*607 297,89*	
	P		*Poznámka k položce:* *- zaskleni : izolační dvojsklo U=0,9 W/m2K* *- barva : RAL 9003 (oboustranně)* *- mikroventilace* *- členění, křídla a způsob otvírání viz. Výpis oken a prosklených stěn* *- u oken s vyšším parapetem bude dána klička do nejnižší možné polohy* *- žaluzie a vnitřní parapety jsou vykázány samostatně*					
	VV		" Výplně otvorů					
	VV		" viz. Výpis oken a prosklených stěn					
	VV		(2,350*2,080)*20 " ozn. O1		97,760			
	VV		(2,200*2,080)*2 " ozn. O2		9,152			
	VV		(2,400*0,800)*2 " ozn. O3		3,840			
	VV		(1,170*0,800)*2 " ozn. O4		1,872			
	VV		(2,360*1,790)*4 " ozn. O5		16,898			
	VV		(1,760*1,790)*6 " ozn. O6		18,902			
	VV		(0,580*1,790)*1 " ozn. O7		1,038			
	VV		(0,560*0,850)*3 " ozn. O8		1,428			
	VV		(1,480*1,470)*4 " ozn. O9		8,702			
	VV		(1,100*1,200)*1 " ozn. O10		1,320			
	VV		(1,750*0,600)*3 " ozn. O11		3,150			
	VV		(1,190*0,600)*1 " ozn. O12		0,714			
	VV		(1,000*0,870)*2 " ozn. O13		1,740			
	VV		(1,160*0,870)*4 " ozn. O14		4,037			
	VV		(0,600*0,870)*2 " ozn. O15		1,044			
	VV		(0,590*1,180)*2 " ozn. O16		1,392			
	VV		(1,490*2,400)*15 " ozn. O18		53,640			
	VV		(1,760*2,050)*1 " ozn. O19		3,608			
	VV		(2,000*1,000)*2 " ozn. O20		4,000			
	VV		(1,170*1,790)*6 " ozn. O21		12,566			
	VV		(1,750*1,770)*1 " ozn. O22		3,098			
	VV		(1,170*2,500)*1 " ozn. O23		2,925			
	VV		(1,620*1,600)*1 " ozn. O24		2,592			
	VV		(1,250*2,300)*1 " ozn. O25		2,875			
	VV		(1,500*3,000)*1 " ozn. O26		4,500			
	VV		(1,810*1,100)*1 " ozn. O27		1,991			
	VV		(3,580*0,890)*1 " ozn. O28		3,186			
	VV		(1,190*0,870)*2 " ozn. O30		2,071			
	VV		(2,380*2,390)*2 " ozn. O31		11,376			
	VV		Součet		281,417			
456	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	33,000	475,00	15 675,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňuji dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
	VV		" viz. Výpis vnitřních a vnějších dveří					
	VV		9,000 " 800x1970 mm ozn. D1		9,000			
	VV		22,000 " 700x1970 mm ozn. D2		22,000			
	VV		2,000 " 800x1970 mm ozn. D11		2,000			
	VV		Součet		33,000			
457	*M*	*611617170*	*dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 70x197 cm dub*	*kus*	*22,000*	*2 465,00*	*54 230,00*	*CS ÚRS 2017 01*
458	*M*	*611617210*	*dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197 cm dub*	*kus*	*11,000*	*2 473,00*	*27 203,00*	*CS ÚRS 2017 01*
459	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,000	515,00	1 545,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňuji dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
	VV		" viz. Výpis vnitřních a vnějších dveří					
	VV		3,000 " 900x1970 mm ozn. D14		3,000			
	VV		Součet		3,000			
460	*M*	*611617250*	*dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 90x197 cm dub*	*kus*	*3,000*	*2 490,00*	*7 470,00*	*CS ÚRS 2017 01*
461	K	766660012	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	2,000	576,00	1 152,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňuji dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
	VV		" viz. Výpis vnitřních a vnějších dveří					
	VV		1,000 " 1600x2800 mm ozn. D4		1,000			
	VV		1,000 " 1700x2100 mm ozn. D9		1,000			
	VV		Součet		2,000			
462	*M*	*611610003.1*	*dveře vnitřní dýhované (dub) 2kř.+NSV 1600x2800 mm, bezpečnostní sklo, 2x kontrastní pruh š.50 mm, madlo*	*kus*	*1,000*	*7 950,00*	*7 950,00*	
463	*M*	*611610003.2*	*dveře vnitřní dýhované (dub) 2kř. 1700x2100 mm, bezpečnostní sklo, 2x kontrastní pruh š.50 mm, pákový uzávěr*	*kus*	*1,000*	*16 787,00*	*16 787,00*	
464	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	9,000	808,00	7 272,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňuji dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
	VV		" viz. Výpis vnitřních a vnějších dveří					
	VV		9,000 " 800x1970 mm ozn. D1		9,000			
	VV		Součet		9,000			
465	*M*	*611653100*	*dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídlé 80x197 cm*	*kus*	*9,000*	*3 595,00*	*32 355,00*	*CS ÚRS 2017 01*
466	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	10,000	935,00	9 350,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňuji dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
	VV		" viz. Výpis vnitřních a vnějších dveří					
	VV		10,000 " 900x1970 mm ozn. D14		10,000			
	VV		Součet		10,000			
467	*M*	*611653140*	*dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídlé 90x197 cm*	*kus*	*10,000*	*3 612,00*	*36 120,00*	*CS ÚRS 2017 01*
468	K	766660031	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	11,000	995,00	10 945,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňuji dveře s protipožární odolnosti do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
	VV		" viz. Výpis vnitřních a vnějších dveří					
	VV		1,000 " 1250x1970 mm ozn. D19		1,000			
	VV		1,000 " 1400x2200 mm ozn. D3		1,000			
	VV		2,000 " 1420x2000 mm ozn. D8		2,000			
	VV		1,000 " 1700x2100 mm ozn. D9		1,000			
	VV		1,000 " 2400y2750 mm ozn. D13		1,000			
	VV		2,000 " 1550x2600 mm ozn. D15		2,000			
	VV		1,000 " 1500x1970 mm ozn. D16		1,000			
	VV		1,000 " 1540x2050 mm ozn. D17		1,000			
	VV		1,000 " 1750x3000 mm ozn. D18		1,000			
	VV		Součet		11,000			
469	*M*	*611653180*	*dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 2křídlé 125x197*	*kus*	*1,000*	*6 953,00*	*6 953,00*	*CS ÚRS 2017 01*
470	*M*	*611610002.1*	*dveře vnitřní požární ozn. D3 2kř. 1400x2200 mm, dýhované (dub), bezpečnostní sklo, 2x kontrastní pruh š.50 mm*	*kus*	*1,000*	*34 340,00*	*34 340,00*	
471	*M*	*611610002.2*	*dveře vnitřní požární ozn. D8 2kř. 1420x2000 mm, dýhované (dub), bezpečnostní sklo, kontrastní pruh š.50 mm, pákový uzávěr*	*kus*	*2,000*	*39 440,00*	*78 880,00*	
472	*M*	*611610002.3*	*dveře vnitřní požární ozn. D9 2kř. 1700x2100 mm, dýhované (dub), bezpečnostní sklo, 2x kontrastní pruh š.50 mm, pákový uzávěr*	*kus*	*1,000*	*39 440,00*	*39 440,00*	
473	*M*	*611610002.4*	*dveře vnitřní požární ozn. D13 2kř.+NSV+2x boční díl, 2400x2750 mm, dýhované (dub), bezpečnostní sklo, 2x kontrastní pruh š.50 mm, madlo*	*kus*	*1,000*	*78 880,00*	*78 880,00*	
474	*M*	*611610002.5*	*dveře vnitřní požární ozn. D15 2kř.+NSV, 1550x2600 mm, bezpečnostní sklo, 2x kontrastní pruh š.50 mm, madlo*	*kus*	*2,000*	*49 300,00*	*98 600,00*	
475	*M*	*611610002.6*	*dveře vnitřní požární ozn. D16 2kř. 1500x1970 mm, bezpečnostní sklo, 2x kontrastní pruh š.50 mm*	*kus*	*1,000*	*34 340,00*	*34 340,00*	
476	*M*	*611610002.7*	*dveře vnitřní požární ozn. D17 2kř. 1540x2050 mm, bezpečnostní sklo, 2x kontrastní pruh š.50 mm*	*kus*	*1,000*	*39 440,00*	*39 440,00*	
477	*M*	*611610002.8*	*dveře vnitřní požární ozn. D18 2kř.+NSV 1750x3000 mm, bezpečnostní sklo, 2x kontrastní pruh š.50 mm, madlo*	*kus*	*1,000*	*51 000,00*	*51 000,00*	
478	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	2 116,00	4 232,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňuji dveře s protipožární odolnosti do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
	VV		" viz. Výpis vnitřních a vnějších dveří					
	VV		2,000 " 900x1970 mm ozn. D7		2,000			
	VV		Součet		2,000			
479	*M*	*611610001.2*	*dveře vstupní plastové ozn. D7 1kř. 900x1970 mm, plné, RAL 9003*	*kus*	*2,000*	*15 912,00*	*31 824,00*	
480	K	766660431	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s pevně zasklenými bočními díly	kus	1,000	2 320,00	2 320,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňuji dveře s protipožární odolnosti do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
	VV		" viz. Výpis vnitřních a vnějších dveří					
	VV		1,000 " 1250x2150 mm ozn. D5		1,000			
	VV		Součet		1,000			
481	*M*	*611610001.1*	*dveře vstupní plastové ozn. D5 1kř.+pevný díl 1250x2150 mm (900 mm kř.), zasklení bezpečnostním sklem, kontrastní pruh š. 50 mm, madlo, samozavírač, RAL 9003*	*kus*	*1,000*	*33 405,00*	*33 405,00*	
482	K	766660451	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	2 329,00	4 658,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňuji dveře s protipožární odolnosti do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
	VV		" viz. Výpis vnitřních a vnějších dveří					
	VV		1,000 " 1600x2150 mm ozn. D6		1,000			
	VV		1,000 " 1750x2000 mm ozn. D10		1,000			
	VV		Součet		2,000			
483	*M*	*611610001.3*	*dveře vstupní plastové ozn. D6 2kř. 1600x2150 mm, bezpečnostní sklo, 2x kontrastní pruh š.50 mm, madlo oboustranné, samozavírač, RAL 9003*	*kus*	*1,000*	*42 568,00*	*42 568,00*	
484	*M*	*611610001.4*	*dveře vstupní plastové ozn. D10 2kř. 1750x2000 mm, bezpečnostní sklo, pákový zavírač, samozavírač, RAL 9003*	*kus*	*1,000*	*42 185,00*	*42 185,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
485	K	766660717	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	65,000	156,00	10 140,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*				
	VV		" viz. Výpis vnitřních a vnějších dveří					
	VV		9,000 " ozn. D1		9,000			
	VV		22,000 " ozn. D2		22,000			
	VV		1,000*2 " ozn. D3		2,000			
	VV		1,000*2 " ozn. D4		2,000			
	VV		1,000*2 " ozn. D8		2,000			
	VV		2,000*2 " ozn. D9		4,000			
	VV		1,000*2 " ozn. D10		2,000			
	VV		1,000*2 " ozn. D13		2,000			
	VV		10,000 " ozn. D14		10,000			
	VV		2,000 " ozn. D15		2,000			
	VV		1,000*2 " ozn. D16		2,000			
	VV		1,000*2 " ozn. D17		2,000			
	VV		1,000*2 " ozn. D18		2,000			
	VV		1,000*2 " ozn. D19		2,000			
	VV		Součet		65,000			
486	*M*	*549172650*	*samozavirač dveří hydraulický*	*kus*	*65,000*	*837,00*	*54 405,00*	*CS ÚRS 2017 01*
487	K	766660722	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámku	kus	68,000	153,00	10 404,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*				
	VV		" viz. Výpis vnitřních a vnějších dveří					
	VV		18,000 " ozn. D1		18,000			
	VV		22,000 " ozn. D2		22,000			
	VV		1,000 " ozn. D3		1,000			
	VV		1,000 " ozn. D4		1,000			
	VV		2,000 " ozn. D8		2,000			
	VV		2,000 " ozn. D9		2,000			
	VV		2,000 " ozn. D11		2,000			
	VV		1,000 " ozn. D13		1,000			
	VV		13,000 " ozn. D14		13,000			
	VV		2,000 " ozn .D15		2,000			
	VV		1,000 " ozn. D16		1,000			
	VV		1,000 " ozn. D17		1,000			
	VV		1,000 " ozn. D18		1,000			
	VV		1,000 " ozn. D19		1,000			
	VV		Součet		68,000			
488	*M*	*549146100*	*kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK*	*kus*	*68,000*	*321,00*	*21 828,00*	*CS ÚRS 2017 01*
489	*M*	*549641100*	*vložka zámková cylindrická oboustranná*	*kus*	*68,000*	*149,00*	*10 132,00*	*CS ÚRS 2017 01*
490	K	766664957	Oprava dveřních křídel dřevěných výměna zámku	kus	52,000	87,00	4 524,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -3915 a -3916 je započteno i začištění hoblíkem.*					
	VV		" stávající dveřní křídla					
	VV		"00- Bourání 1.PP.pdf					
	VV		1,000 " 800x1970 mm		1,000			
	VV		3,000 " 900x1970 mm		3,000			
	VV		1,000 " 1250x1970 mm		1,000			
	VV		Mezisoučet - 1.PP		5,000			
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		4,000 " 600x1970 mm		4,000			
	VV		17,000 " 800x1970 mm		17,000			
	VV		6,00 " 900x1970 mm		6,000			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		27,000			
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		12,000 " 800x1970 mm		12,000			
	VV		6,000 " 900x1970 mm		6,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		18,000			
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		1,000 " 700x1970 mm		1,000			
	VV		1,000 " 1450x1970 mm		1,000			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		2,000			
	VV		Součet		52,000			
491	*M*	*549260430*	*zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem L HB*	*kus*	*52,000*	*119,00*	*6 188,00*	*CS ÚRS 2017 01*
492	*M*	*549641100*	*vložka zámková cylindrická oboustranná*	*kus*	*52,000*	*149,00*	*7 748,00*	*CS ÚRS 2017 01*
493	K	766664958	Oprava dveřních křídel dřevěných výměna klik se štítky	sada	52,000	131,00	6 812,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -3915 a -3916 je započteno i začištění hoblíkem.*					
	VV		" stávající dveřní křídla					
	VV		"00- Bourání 1.PP.pdf					
	VV		1,000 " 800x1970 mm		1,000			
	VV		3,000 " 900x1970 mm		3,000			
	VV		1,000 " 1250x1970 mm		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet - 1.PP		5,000			
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		4,000 " 600x1970 mm		4,000			
	VV		17,000 " 800x1970 mm		17,000			
	VV		6,00 " 900x1970 mm		6,000			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		27,000			
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		12,000 " 800x1970 mm		12,000			
	VV		6,000 " 900x1970 mm		6,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		18,000			
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		1,000 " 700x1970 mm		1,000			
	VV		1,000 " 1450x1970 mm		1,000			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		2,000			
	VV		Součet		52,000			
494	*M*	*549146100*	*kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK*	*kus*	*52,000*	*321,00*	*16 692,00*	*CS ÚRS 2017 01*
495	K	766671005	Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 78 x 140 cm	kus	74,000	1 164,00	86 136,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku okna, rámu, lemování a límce; tyto se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.*					
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		1,000*3 " ozn. O17		3,000			
	VV		1,000*71 " ozn. O29		71,000			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		74,000			
	VV		Součet		74,000			
496	*M*	*611240340.1*	*okno střešní dřevěné jádro s polyuretanovým nátěrem-bezpečnostní trojsklo proti hluku a přehřívání 78 x 140 cm*	*kus*	*50,000*	*24 920,00*	*1 246 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Součástí dodávky střešního okna je :* *- horní ovládání* *- nízkoenergetické zasklení -66* *- povrchová úprava (bílá bezúdržbová)* *- lemování do hladké krytiny (Al - barva tmavě šedá)* *- montážní sada (pro zapuštěnou montáž)* *- parotěsná fólie* *- vnitřní žaluzie š. 35 mm, barva RAL 7001*					
497	*M*	*611240340.2*	*okno střešní dřevěné jádro s polyuretanovým nátěrem-bezpečnostní trojsklo proti hluku a přehřívání 78 x 140 cm*	*kus*	*19,000*	*24 919,00*	*473 461,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Součástí dodávky střešního okna je :* *- horní ovládání* *- nízkoenergetické zasklení -66* *- povrchová úprava (bílá bezúdržbová)* *- dálkové ovládání s elektrickým pohonem* *- lemování do hladké krytiny (Al - barva tmavě šedá)* *- montážní sada (pro zapuštěnou montáž)* *- parotěsná fólie* *- vnitřní žaluzie š. 35 mm, barva RAL 7001*					
498	*M*	*611240310.1*	*okno střešní dřevěné jádro s polyuretanovým nátěrem-bezpečnostní trojsklo proti hluku a přehřívání 66 x 140 cm*	*kus*	*3,000*	*17 816,00*	*53 448,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Součástí dodávky střešního okna je :* *- horní ovládání* *- nízkoenergetické zasklení -66* *- povrchová úprava (bílá bezúdržbová)* *- dálkové ovládání s elektrickým pohonem* *- lemování do hladké krytiny (Al - barva tmavě šedá)* *- montážní sada (pro zapuštěnou montáž)* *- parotěsná fólie* *- vnitřní žaluzie š. 35 mm, barva RAL 7001*					
499	*M*	*611242470*	*okno dřevěné s PUR nátěrem pro odvod kouře s motorovou jednotkou 78x140 cm*	*kus*	*2,000*	*18 785,00*	*37 570,00*	*CS ÚRS 2017 01*
500	*M*	*611242610*	*poplachový požární spínač*	*kus*	*2,000*	*1 615,00*	*3 230,00*	*CS ÚRS 2017 01*
501	*M*	*611242620*	*doplňkový spínač*	*kus*	*2,000*	*842,00*	*1 684,00*	*CS ÚRS 2017 01*
502	*M*	*611242630*	*kouřový senzor*	*kus*	*2,000*	*2 550,00*	*5 100,00*	*CS ÚRS 2017 01*
503	K	766674810	Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu do 30 st.	kus	1,000	132,00	132,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		1,000 " (pravá část)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
504	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	50,000	18,00	900,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.*					
	VV		" stávající dveřní křídla					
	VV		"00- Bourání 1.PP.pdf					
	VV		1,000 " 800x1970 mm		1,000			
	VV		3,000 " 900x1970 mm		3,000			
	VV		Mezisoučet - 1.PP		4,000			
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		4,000 " 600x1970 mm		4,000			
	VV		17,000 " 800x1970 mm		17,000			
	VV		6,00 " 900x1970 mm		6,000			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		27,000			
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		12,000 " 800x1970 mm		12,000			
	VV		6,000 " 900x1970 mm		6,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		18,000			
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		1,000 " 700x1970 mm		1,000			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		50,000			
505	K	766691915	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	2,000	33,00	66,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.*					
	VV		" stávající dveřní křídla					
	VV		"00- Bourání 1.PP.pdf					
	VV		1,000 " 1250x1970 mm		1,000			
	VV		Mezisoučet - 1.PP		1,000			
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		1,000 " 1450x1970 mm		1,000			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		1,000			
	VV		Součet		2,000			
506	K	766691931	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího dřevěného	kus	54,000	103,00	5 562,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.*					
	VV		" stávající dveřní křídla (po zpětném osazení)					
	VV		"00- Bourání 1.PP.pdf					
	VV		1,000 " 800x1970 mm		1,000			
	VV		3,000 " 900x1970 mm		3,000			
	VV		1,000*2 " 1250x1970 mm		2,000			
	VV		Mezisoučet - 1.PP		6,000			
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		4,000 " 600x1970 mm		4,000			
	VV		17,000 " 800x1970 mm		17,000			
	VV		6,00 " 900x1970 mm		6,000			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		27,000			
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		12,000 " 800x1970 mm		12,000			
	VV		6,000 " 900x1970 mm		6,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		18,000			
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		1,000 " 700x1970 mm		1,000			
	VV		1,000*2 " 1450x1970 mm		2,000			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		3,000			
	VV		Součet		54,000			
507	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	9,000	98,00	882,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
	VV		" viz. Výpis laminovaných parapetů.pdf					
	VV		2,000 " š. 140 mm		2,000			
	VV		3,000 " š. 180 mm		3,000			
	VV		2,000+1,000 " š. 210 mm		3,000			
	VV		1,000 " š. 280 mm		1,000			
	VV		Součet		9,000			
508	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	31,000	131,00	4 061,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
	VV		" viz. Výpis laminovaných parapetů.pdf					
	VV		1,000 " š. 110 mm		1,000			
	VV		7,000 " š. 160 mm		7,000			
	VV		1,000+4,000+8,000 " š. 180 mm		13,000			
	VV		4,000 " š. 210 mm		4,000			
	VV		1,000 " š. 260 mm		1,000			
	VV		1,000+4,000 " š. 280 mm		5,000			
	VV		Součet		31,000			
509	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	39,000	177,00	6 903,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
	VV		" viz. Výpis laminovaných parapetů.pdf					
	VV		10,000+2,000 " š. 70 mm		12,000			
	VV		5,000 " š. 110 mm		5,000			
	VV		3,000+2,000+2,000 " š. 160 mm		7,000			
	VV		1,000+11,000 " š. 180 mm		12,000			
	VV		1,000 " š. 260 mm		1,000			
	VV		2,000 " š. 280 mm		2,000			
	VV		Součet		39,000			
510	K	766694121	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	1,000	147,00	147,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
	VV		" viz. Výpis laminovaných parapetů.pdf					
	VV		1,000 " š. 320 mm		1,000			
	VV		Součet		1,000			
511	K	766694122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	5,000	203,00	1 015,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
	VV		" viz. Výpis laminovaných parapetů.pdf					
	VV		2,000+2,000 " š. 340 mm		4,000			
	VV		1,000 " š. 360 mm		1,000			
	VV		Součet		5,000			
512	K	766694123	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	6,000	272,00	1 632,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" viz. Výpis laminovaných parapetů.pdf					
	VV		1,000 " š. 320 mm		1,000			
	VV		1,000+1,000 " š. 360 mm		2,000			
	VV		1,000+2,000 " š. 420 mm		3,000			
	VV		Součet		6,000			
513	K	766694124	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	1,000	295,00	295,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
	VV		" viz. Výpis laminovaných parapetů.pdf					
	VV		1,000 " š. 500 mm		1,000			
	VV		Součet		1,000			
514	*M*	*607941000*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,15 x 1 m*	*m*	*39,100*	*217,00*	*8 484,70*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		28,000 " š. 70 mm		28,000			
	VV		1,170 " š. 110 mm		1,170			
	VV		9,930 " š. 140 mm		9,930			
	VV		Součet		39,100			
515	*M*	*607941010*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,2 x 1 m*	*m*	*71,150*	*247,00*	*17 574,05*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		25,250 " š. 160 mm		25,250			
	VV		45,900 " š. 180 mm		45,900			
	VV		Součet		71,150			
516	*M*	*607941020*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 m*	*m*	*9,940*	*279,00*	*2 773,26*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		6,850 " š. 210 mm		6,850			
	VV		3,090 " š. 260 mm		3,090			
	VV		Součet		9,940			
517	*M*	*607941030*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m*	*m*	*10,500*	*305,00*	*3 202,50*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		10,500 " š. 280 mm		10,500			
518	*M*	*607941040*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,34 x 1 m*	*m*	*8,360*	*348,00*	*2 909,28*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		2,360 " š. 320 mm		2,360			
	VV		6,000 " š. 340 mm		6,000			
	VV		Součet		8,360			
519	*M*	*607941050*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,4 x 1 m*	*m*	*5,010*	*379,00*	*1 898,79*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		5,010 " š. 360 mm		5,010			
520	*M*	*607941060*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,45 x 1 m*	*m*	*6,760*	*410,00*	*2 771,60*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		6,760 " š. 420 mm		6,760			
521	*M*	*607941070*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,5 x 1 m*	*m*	*3,580*	*448,00*	*1 603,84*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		3,580 " š. 500 mm		3,580			
522	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	18,382	735,00	13 510,77	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používaji tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobi rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemistuje.*					
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 208 759,69	
523	K	767000001.1	Montáž šikmé schodišťové rampy s vlastní konstrukcí nahrazující zábradlí (pro prvky ozn. Z4 a Z17)	m	28,950	1 540,00	44 583,00	
	VV		" viz. Výpis zámečnických prvků.pdf					
	VV		11,100 " ozn. Z4		11,100			
	VV		17,850 " ozn. Z17		17,850			
	VV		Součet		28,950			
524	*M*	*553000001.1*	*šikmá schodišťová rampa (schodolez) s vlastní konstrukcí nahrazující zábradlí ozn. Z4 (dl. 17,85 m)*	*kus*	*1,000*	*535 000,00*	*535 000,00*	
525	*M*	*553000001.2*	*šikmá schodišťová rampa (schodolez) s vlastní konstrukcí nahrazující zábradlí ozn. Z17 (dl. 11,10 m)*	*kus*	*1,000*	*340 000,00*	*340 000,00*	
526	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	1,770	175,00	309,75	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montuji z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňuji cenou 767 22-0550 Osazeni samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňuji cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hlinikových krycich lišt; tyto práce se oceňuji cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem.*					
	VV		" viz. Výpis zámečnických prvků					
	VV		1,770 " ozn. Z3		1,770			
	VV		Součet		1,770			
527	*M*	*553000005.1*	*zábradlí vnitřní Pz ocel, madlo DN 42, tyčová výplň, boční kotvení včetně montážního materiálu (ozn. Z3)*	*m*	*1,770*	*2 310,00*	*4 088,70*	
528	K	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg	m	3,840	207,00	794,88	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montuji z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňuji cenou 767 22-0550 Osazeni samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňuji cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hlinikových krycich lišt; tyto práce se oceňuji cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem.*					
	VV		" viz. Výpis zámečnických prvků					
	VV		1,150 " ozn. Z10		1,150			
	VV		1,200 " ozn. Z12		1,200			
	VV		1,490 " ozn. Z16		1,490			
	VV		Součet		3,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
529	*M*	*553000004.1*	*zábradlí vnější nerozové výšky 950 mm kotvené do zdi (dlouhé kotvy) z tyčoviny 4x DN 42 + pásové oceli (ozn. Z10, Z12, Z16)*	*m*	*3,840*	*5 992,00*	*23 009,28*	
530	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	6,600	170,00	1 122,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		3,400+3,200 " balkon		6,600			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		6,600			
	VV		Součet		6,600			
531	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	12,780	223,00	2 849,94	CS ÚRS 2017 01
	VV		"08- Řez A-A.pdf					
	VV		" dle nových prvků					
	VV		10,060 " ozn. Z7		10,060			
	VV		2,720 " ozn. Z15		2,720			
	VV		Součet		12,780			
532	K	767161851	Demontáž zábradlí madel schodišťových	m	20,500	157,00	3 218,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"08- Řez A-A.pdf					
	VV		" dle nových prvků					
	VV		1,770 " ozn. Z2		1,770			
	VV		1,380 " ozn. Z5		1,380			
	VV		2*4,410 " ozn. Z6		8,820			
	VV		3,750 " ozn. Z9		3,750			
	VV		4,780 " ozn. Z18		4,780			
	VV		Součet		20,500			
533	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním	m	20,500	127,00	2 603,50	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montuji z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňuji cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňuji cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem.*					
	VV		" viz. Výpis zámečnických prvků					
	VV		1,770 " ozn. Z2		1,770			
	VV		1,380 " ozn. Z5		1,380			
	VV		4,410*2 " ozn. Z6		8,820			
	VV		3,750 " ozn. Z9		3,750			
	VV		4,780 " ozn. Z18		4,780			
	VV		Součet		20,500			
534	*M*	*553000003.1*	*madlo nerezové DN 42 včetně úchytů do zdi a montážního materiálu (ozn. Z2, Z5, Z6, Z9, Z18)*	*m*	*20,500*	*1 094,00*	*22 427,00*	
535	K	767220120	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg	m	12,780	243,00	3 105,54	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňuji cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů, c) montáž výplně tvarovaným plechem. 3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.*					
	VV		" viz. Výpis zámečnických konstrukcí					
	VV		10,060 " ozn. Z7		10,060			
	VV		2,720 " ozn. Z15		2,720			
	VV		Součet		12,780			
536	*M*	*553000005.2*	*zábradlí vnitřní Pz ocel, madlo DN 42, tyčová výplň, boční kotvení včetně montážního materiálu (ozn. Z7, Z15)*	*m*	*12,780*	*1 830,00*	*23 387,40*	
	VV		10,060+2,720		12,780			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
537	K	767415812	Demontáž vnějšího obkladu skládaného pláště plechem tvarovaným výšky budovy do 6 m, uchyceným šroubováním	m2	152,876	271,00	41 429,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf		0,000			
	VV		" Odpočty otvorů		0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		(13,165+6,569+4,989)*6,670		164,902			
	VV		Součet		164,902			
538	K	767510111	Montáž kanálových krytů osazení	kg	39,648	25,00	991,20	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu -0191 lze použít i v případech větších rozměrů než je uvedeno v popisu; množství měrných jednotek otvorů větších rozměrů se v tomto případě určuje v kusech jako projektovaný: a) obvod dělený 160 mm, b) průměr dělený 50 mm.*					
	VV		" viz. Výpis zámečnických prvků					
	VV		5,900*6,40 " ozn. Z1 (lemovací úhelník rampy L 70x70x6 mm)		37,760			
	VV		37,76*5/100 " (kotevní pásovina 20x3 mm)		1,888			
	VV		Součet		39,648			
539	*M*	*553000002.1*	*ochranný nerezový úhelník L 70x70x6 mm včetně kotevní pásoviny 20x3 mm*	*kg*	*43,216*	*101,00*	*4 364,82*	
	VV		39,648*1,09 'Přepočtené koeficientem množství		43,216			
540	K	767510192	Montáž kanálových krytů Příplatek k ceně za zhotovení rohu lemovacích úhelníků	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu -0191 lze použít i v případech větších rozměrů než je uvedeno v popisu; množství měrných jednotek otvorů větších rozměrů se v tomto případě určuje v kusech jako projektovaný: a) obvod dělený 160 mm, b) průměr dělený 50 mm.*					
541	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	12,473	44,00	548,81	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se oceňuji souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.*					
	VV		"05- 1.NP.pdf					
	VV		5,827 " m.č. 101		5,827			
	VV		6,646 " m.č. 129		6,646			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		12,473			
	VV		Součet		12,473			
542	*M*	*697520790*	*rohož provedení polypropylen, výška 9 mm, metráž šířky 2m*	*m2*	*13,720*	*350,00*	*4 802,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		12,473*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,720			
543	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	20,796	70,00	1 455,72	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se oceňuji souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.*					
	VV		"05- 1.NP.pdf					
	VV		2,960*2+1,950*2 " m.č. 101		9,820			
	VV		1,680*2+3,558*2+0,250*2 " m.č. 129		10,976			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		20,796			
	VV		Součet		20,796			
544	*M*	*697521520*	*rámy náběhové - náběh úzký - 45 mm - Al*	*m*	*22,876*	*307,00*	*7 022,93*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		20,796*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,876			
545	K	767651800	Demontáž vratových zárubní odřezáním od upevnění, plochy vrat přes 4,5 do 10 m2	kus	1,000	668,00	668,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 142 (2kř. vrata 2660x2540 mm)		1,000			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		1,000			
	VV		Součet		1,000			
546	K	767652220	Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové konstrukce, plochy přes 6 do 9 m2	kus	1,000	4 380,00	4 380,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňuji cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním. 3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových. 4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňuji cenou 767 64-6593 Montáž stavěče křídel.*					
	VV		" viz. Výpis vnitřních a vnějších dveří					
	VV		1,000 " 2660x2540 mm ozn. D12		1,000			
	VV		Součet		1,000			
547	*M*	*611610001.5*	*vrata plastová ozn. D12 garážová plná 2kř. 2660x2540 mm, RAL 9003 včetně rámu*	*kus*	*1,000*	*60 810,00*	*60 810,00*	
548	K	767691833	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn vrat, plochy přes 4 m2	kus	1,000	112,00	112,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		1,000 " m.č. 142 (2kř. vrata 2660x2540 mm)		1,000			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		1,000			
	VV		Součet		1,000			
549	K	767812611	Montáž markýz fasádních šířky do 2000 mm	kus	3,000	3 130,00	9 390,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny souboru cen 767 81-2 . jsou určeny k montáži markýz s ručním pohonem na jakoukoliv konstrukci.*					
	VV		" viz. Výpis zámečnických prvků					
	VV		1,000 " ozn. Z8		1,000			
	VV		1,000 " ozn. Z11		1,000			
	VV		1,000 " ozn. Z14		1,000			
	VV		Součet		3,000			
550	*M*	*553465580.1*	*markýza fasádní zavěšená na nerez táhlech, bezpečnostní sklo ozn. Z8 vel. 2100x800 mm (včetně skla, táhel, kotevních a montážních prvků)*	*kus*	*1,000*	*19 400,00*	*19 400,00*	
551	*M*	*553465580.2*	*markýza fasádní zavěšená na nerez táhlech, bezpečnostní sklo ozn. Z11 vel. 1900x800 mm (včetně skla, táhel, kotevních a montážních prvků)*	*kus*	*1,000*	*17 650,00*	*17 650,00*	
552	*M*	*553465580.3*	*markýza fasádní zavěšená na nerez táhlech, bezpečnostní sklo ozn. Z14 vel. 2400x1000 mm (včetně skla, táhel, kotevních a montážních prvků)*	*kus*	*1,000*	*25 700,00*	*25 700,00*	
553	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg	kg	49,350	18,00	888,30	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.*					
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		(1,750*0,600)*23,500*2 " okenní mříž m.č. 118, 136		49,350			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		49,350			
	VV		Součet		49,350			
554	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,254	1 130,00	2 547,02	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používaji tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	771	Podlahy z dlaždic				2 104 617,75	
555	K	771273812	Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených stupnic přes 250 do 350 mm	m	181,540	50,00	9 077,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"00- Bourání 1.PP.pdf					
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		"08- Řez A-A.pdf					
	VV		1,460*19 " 1.PP/1.NP		27,740			
	VV		1,460*27 " 1.NP/2.NP		39,420			
	VV		1,460*25 " 2.NP/3.NP		36,500			
	VV		Mezisoučet - levá část		103,660			
	VV		1,320*16 " 1.PP/1.NP		21,120			
	VV		1,320*19 " 1.NP/2.NP		25,080			
	VV		1,320*24 " 2.NP/3.NP		31,680			
	VV		Mezisoučet - pravá část		77,880			
	VV		Součet		181,540			
556	K	771273832	Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených podstupnic do 250 mm	m	181,540	29,00	5 264,66	CS ÚRS 2017 01
	VV		"00- Bourání 1.PP.pdf					
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		"08- Řez A-A.pdf					
	VV		1,460*19 " 1.PP/1.NP		27,740			
	VV		1,460*27 " 1.NP/2.NP		39,420			
	VV		1,460*25 " 2.NP/3.NP		36,500			
	VV		Mezisoučet - levá část		103,660			
	VV		1,320*16 " 1.PP/1.NP		21,120			
	VV		1,320*19 " 1.NP/2.NP		25,080			
	VV		1,320*24 " 2.NP/3.NP		31,680			
	VV		Mezisoučet - pravá část		77,880			
	VV		Součet		181,540			
557	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliefovaných šířky přes 250 do 300 mm	m	181,540	192,00	34 855,68	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické - montáž části A01.*					
	VV		"04- Půdorys 1.PP.pdf					
	VV		"05- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		"08- Řez A-A.pdf					
	VV		1,460*19 " 1.PP/1.NP		27,740			
	VV		1,460*27 " 1.NP/2.NP		39,420			
	VV		1,460*25 " 2.NP/3.NP		36,500			
	VV		Mezisoučet - levá část		103,660			
	VV		1,320*16 " 1.PP/1.NP		21,120			
	VV		1,320*19 " 1.NP/2.NP		25,080			
	VV		1,320*24 " 2.NP/3.NP		31,680			
	VV		Mezisoučet - pravá část		77,880			
	VV		Součet		181,540			
558	*M*	*597613370*	*schodovka - podlahy (barevné) 29,5 x 59,5 x 1 cm I. j.*	*kus*	*670,000*	*259,00*	*173 530,00*	*CS ÚRS 2017 01*
559	K	771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých výšky přes 150 do 200 mm	m	181,540	96,00	17 427,84	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické - montáž části A01.*					
	VV		"04- Půdorys 1.PP.pdf					
	VV		"05- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		"08- Řez A-A.pdf					
	VV		1,460*19 " 1.PP/1.NP		27,740			
	VV		1,460*27 " 1.NP/2.NP		39,420			
	VV		1,460*25 " 2.NP/3.NP		36,500			
	VV		Mezisoučet - levá část		103,660			
	VV		1,320*16 " 1.PP/1.NP		21,120			
	VV		1,320*19 " 1.NP/2.NP		25,080			
	VV		1,320*24 " 2.NP/3.NP		31,680			
	VV		Mezisoučet - pravá část		77,880			
	VV		Součet		181,540			
560	*M*	*597614080*	*dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm*	*m2*	*59,908*	*392,00*	*23 483,94*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		181,540*0,300		54,462			
	VV		54,462*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		59,908			
561	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	1 144,098	16,00	18 305,57	CS ÚRS 2017 01
	VV		" 90% výměry plochy					
	VV		"00- Bourání 1.PP.pdf					
	VV		(19,200+45,900)*90/100 " m.č. 001-002		58,590			
	VV		Mezisoučet - 1.PP		58,590			
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		(15,180+63,830+62,670+37,860+22,240+22,990+3,200+10,670+14,630)*90/100 " m.č. 101-109		227,943			
	VV		(19,550+1,620+2,140+8,610+8,090)*90/100 " m.č. 111-116		36,009			
	VV		(55,480+59,460+18,060+15,00)*90/100 " m.č. 119-123		133,200			
	VV		(8,390+54,810+37,980+4,300+20,960+6,290)*90/100 " m.č. 126-131		119,457			
	VV		(5,350+6,250+11,400)*90/100 " m.č. 133-135		20,700			
	VV		(14,160+3,850+2,690+6,680)*90/100 " m.č. 137-140		24,642			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		561,951			
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		(19,200+64,050+65,830+46,220+49,520+8,150+2,150+2,590+10,320+9,310+10,040+23,330+60,320)*90/100 " m.č. 204-216		333,927			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(17,830+5,310)*90/100 " m.č. 220-221		20,826			
	VV		(5,420+6,040)*90/100 " m.č. 229-230		10,314			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		365,067			
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		(64,050+65,830+46,220)*90/100 " m.č. 305-307		158,490			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		158,490			
	VV		Součet		1 144,098			
562	K	771473830	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených schodišťových	m	95,775	23,00	2 202,83	CS ÚRS 2017 01
	VV		"00- Bourání 1.PP.pdf					
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		"08- Řez A-A.pdf					
	VV		(19*2)*(0,320+0,170) " 1.PP/1.NP		18,620			
	VV		(27*2)*(0,340+0,155) " 1.NP/2.NP		26,730			
	VV		(25*2)*(0,304+0,170) " 2.NP/3.NP		23,700			
	VV		Mezisoučet - levá část		69,050			
	VV		16*(0,300+0,170) " 1.PP/1.NP		7,520			
	VV		(7*(0,315+0,140))+(12*(0,290+0,155)) " 1.NP/2.NP		8,525			
	VV		24*(0,290+0,155) " 2.NP/3.NP		10,680			
	VV		Mezisoučet - pravá část		26,725			
	VV		Součet		95,775			
563	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm	m	1 165,041	60,00	69 902,46	CS ÚRS 2017 01
	VV		"04- Půdorys 1.PP.pdf					
	VV		"05- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		1294,490*90/100 " 90% výměry ploch formátu 300x300 mm		1 165,041			
	VV		Mezisoučet - 1.PP - 3.NP		1 165,041			
	VV		Součet		1 165,041			
564	*M*	*597614160*	*dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 8,0 x 0,9 cm*	*kus*	*4 275,000*	*35,00*	*149 625,00*	*CS ÚRS 2017 01*
565	K	771474132	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých výšky přes 65 do 90 mm	m	95,775	82,00	7 853,55	CS ÚRS 2017 01
	VV		"04- Půdorys 1.PP.pdf					
	VV		"05- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		"08- Řez A-A.pdf					
	VV		(19*2)*(0,320+0,170) " 1.PP/1.NP		18,620			
	VV		(27*2)*(0,340+0,155) " 1.NP/2.NP		26,730			
	VV		(25*2)*(0,304+0,170) " 2.NP/3.NP		23,700			
	VV		Mezisoučet - levá část		69,050			
	VV		16*(0,300+0,170) " 1.PP/1.NP		7,520			
	VV		(7*(0,315+0,140))+(12*(0,290+0,155)) " 1.NP/2.NP		8,525			
	VV		24*(0,290+0,155) " 2.NP/3.NP		10,680			
	VV		Mezisoučet - pravá část		26,725			
	VV		Součet		95,775			
566	*M*	*597613120*	*sokl - podlahy (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm I. j.*	*kus*	*355,000*	*31,00*	*11 005,00*	*CS ÚRS 2017 01*
567	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	1 271,220	57,00	72 459,54	CS ÚRS 2017 01
	VV		"00- Bourání 1.PP.pdf					
	VV		19,200+45,900 " m.č. 001-002		65,100			
	VV		Mezisoučet - 1.PP		65,100			
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		15,180+63,830+62,670+37,860+22,240+22,990+3,200+10,670+14,630 " m.č. 101-109		253,270			
	VV		19,550+1,620+2,140+8,610+8,090 " m.č. 111-116		40,010			
	VV		55,480+59,460+18,060+15,00 " m.č. 119-123		148,000			
	VV		8,390+54,810+37,980+4,300+20,960+6,290 " m.č. 126-131		132,730			
	VV		5,350+6,250+11,400 " m.č. 133-135		23,000			
	VV		14,160+3,850+2,690+6,680 " m.č. 137-140		27,380			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		624,390			
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		19,200+64,050+65,830+46,220+49,520+8,150+2,150+2,590+10,320+9,310+10,040+23, 330+60,320 " m.č. 204-216		371,030			
	VV		17,830+5,310 " m.č. 220-221		23,140			
	VV		5,420+6,040 " m.č. 229-230		11,460			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		405,630			
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		64,050+65,830+46,220 " m.č. 305-307		176,100			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		176,100			
	VV		Součet		1 271,220			
568	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	1 294,490	232,00	300 321,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		"04- Půdorys 1.PP.pdf					
	VV		19,200 " m.č. 001		19,200			
	VV		45,900 " m.č. 002		45,900			
	VV		5,120 " m.č. 006		5,120			
	VV		13,290 " m.č. 008		13,290			
	VV		Mezisoučet - 1.PP		83,510			
	VV		"05- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		15,180 " m.č. 101		15,180			
	VV		63,630 " m.č. 102		63,630			
	VV		62,670 " m.č. 103		62,670			
	VV		37,860 " m.č. 104		37,860			
	VV		22,240 " m.č. 105		22,240			
	VV		22,990 " m.č. 106		22,990			
	VV		3,200 " m.č. 107		3,200			
	VV		10,670 " m.č. 108		10,670			
	VV		14,630 " m.č. 109		14,630			
	VV		61,150 " m.č. 110		61,150			
	VV		19,550 " m.č. 111		19,550			
	VV		19,200 " m.č. 112		19,200			
	VV		55,480 " m.č. 119		55,480			
	VV		59,510 " m.č. 120		59,510			
	VV		59,460 " m.č. 121		59,460			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		18,060 " m.č. 122		18,060			
	VV		15,000 " m.č. 123		15,000			
	VV		54,810 " m.č. 127		54,810			
	VV		37,980 " m.č. 128		37,980			
	VV		4,300 " m.č. 129		4,300			
	VV		20,960 " m.č. 130		20,960			
	VV		6,290 " m.č. 131		6,290			
	VV		11,400 " m.č. 135		11,400			
	VV		12,900 " m.č. 137		12,900			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		709,120			
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		45,150 " m.č. 201		45,150			
	VV		19,200 " m.č. 204		19,200			
	VV		46,220 " m.č. 207		46,220			
	VV		49,520 " m.č. 208		49,520			
	VV		8,150 " m.č. 209		8,150			
	VV		23,330 " m.č. 215		23,330			
	VV		69,350 " m.č. 216		69,350			
	VV		98,400 " m.č. 217		98,400			
	VV		52,600 " m.č. 218		52,600			
	VV		17,830 " m.č. 220		17,830			
	VV		5,310 " m.č. 221		5,310			
	VV		18,200 " m.č. 233		18,200			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		453,260			
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		25,800 " m.č. 301		25,800			
	VV		22,800 " m.č. 311		22,800			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		48,600			
	VV		Součet		1 294,490			
569	*M*	*597614080*	*dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm*	*m2*	*1 423,939*	*392,00*	*558 184,09*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		1294,49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 423,939			
570	K	771574121	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 85 do 100 ks/ m2	m2	107,930	298,00	32 163,14	CS ÚRS 2017 01
	VV		" sociální zařízení (formát 100x100 mm)					
	VV		"05- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		3,100 " m.č. 113		3,100			
	VV		3,050 " m.č. 114		3,050			
	VV		8,400 " m.č. 115		8,400			
	VV		5,750 " m.č. 116		5,750			
	VV		8,390 " m.č. 126		8,390			
	VV		4,250 " m.č. 133		4,250			
	VV		5,450 " m.č. 134a		5,450			
	VV		2,000 " m.č. 134b		2,000			
	VV		5,900 " m.č. 135c		5,900			
	VV		3,850 " m.č. 138		3,850			
	VV		2,690 " m.č. 139		2,690			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		52,830			
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		3,500 " m.č. 210		3,500			
	VV		3,450 " m.č. 211		3,450			
	VV		9,350 " m.č. 212		9,350			
	VV		6,750 " m.č. 213		6,750			
	VV		3,300 " m.č. 228		3,300			
	VV		9,450 " m.č. 229a		9,450			
	VV		1,850 " m.č. 229b		1,850			
	VV		6,900 " m.č. 230		6,900			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		44,550			
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		4,650 " m.č. 305		4,650			
	VV		5,900 " m.č. 306		5,900			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		10,550			
	VV		Součet		107,930			
571	*M*	*597614000*	*dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 9,8 x 9,8 x 0,9 cm*	*m2*	*118,723*	*531,00*	*63 041,91*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		107,93*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		118,723			
572	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	43,190	8,00	345,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		"05- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		3,200 " m.č. 107		3,200			
	VV		4,300 " m.č. 129		4,300			
	VV		Mezisoučet - formát dlažby 300x300 mm		7,500			
	VV		"05- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		3,100 " m.č. 113		3,100			
	VV		3,050 " m.č. 114		3,050			
	VV		4,250 " m.č. 133		4,250			
	VV		2,000 " m.č. 134b		2,000			
	VV		3,850 " m.č. 138		3,850			
	VV		2,690 " m.č. 139		2,690			
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		3,500 " m.č. 210		3,500			
	VV		3,450 " m.č. 211		3,450			
	VV		3,300 " m.č. 228		3,300			
	VV		1,850 " m.č. 229b		1,850			
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		4,650 " m.č. 305		4,650			
	VV		Mezisoučet - formát dlažby 100x100 mm		35,690			
	VV		Součet		43,190			
573	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	1 588,969	27,00	42 902,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		1294,49 " formát 300x300 mm		1 294,490			
	VV		107,93 " formát 100x100 mm		107,930			
	VV		1165,041*0,080 " sokl výšky 80 mm rovný		93,203			
	VV		95,775*0,080 " sokl výšky 80 mm stupňovitý		7,662			
	VV		85,684 " stupnice a podstupnice schodiště		85,684			
	VV		Součet		1 588,969			
574	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	1 588,969	31,00	49 258,04	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.*					
575	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	1 260,816	25,00	31 520,40	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.*					
	VV		1165,041 " sokl výšky 80 mm rovný		1 165,041			
	VV		95,775 " sokl výšky 80 mm stupňovitý		95,775			
	VV		Součet		1 260,816			
576	K	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	9 824,000	11,00	108 064,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.*					
	VV		67,000 " schodovka		67,000			
	VV		666,000 " podstupnice z formátu 300x300 mm		666,000			
	VV		428,000 " sokl rovný		428,000			
	VV		355,000 " sokl stupňovitý		355,000			
	VV		4746,000 " formát dlažby 300x300 mm		4 746,000			
	VV		3562,000 " formát dlažby 100x100 mm		3 562,000			
	VV		Součet		9 824,000			
577	K	771591232	Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou kontaktní izolace v pásících pružná přes dilatační spáry	m	197,964	258,00	51 074,71	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 77159-1217, 77159-1227, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		" sociální zařízení					
	VV		"05- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		1,940*2+1,590*2-0,700 " m.č. 113		6,360			
	VV		1,910*2+1,590*2-0,700 " m.č. 114		6,300			
	VV		1,830*2+3,470*2+1,590*4-0,700*3 " m.č. 115		14,860			
	VV		3,620*2+1,590*2-0,700 " m.č. 116		9,720			
	VV		1,200*2+1,100*2+4,700*2+1,540*2+0,600*2-0,600*2-0,880 " m.č. 126		16,200			
	VV		2,380*2+1,800*2-0,800 " m.č. 133		7,560			
	VV		1,650*2+3,482*2-0,700 " m.č. 134a		9,564			
	VV		1,650*2+1,200*2-0,700 " m.č. 134b		5,000			
	VV		1,300*4+2,890*2+1,690*2-0,700*3 " m.č. 135c		12,260			
	VV		1,390*4+1,600*2+1,100*2-0,600*6 " m.č. 138		7,360			
	VV		0,970*2+2,770*2-0,600 " m.č. 139		6,880			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		102,064			
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		1,940*2+1,800*2-0,700 " m.č. 210		6,780			
	VV		1,910*2+1,800*2-0,700 " m.č. 211		6,720			
	VV		1,830*2+3,470*2+1,800*4-0,700*3 " m.č. 212		15,700			
	VV		3,740*2+1,800*2-0,700 " m.č. 213		10,380			
	VV		2,000*2+1,650*2-0,800 " m.č. 228		6,500			
	VV		3,970*2+2,990*2-0,700*2 " m.č. 229a		12,520			
	VV		1,270*2+1,470*2-0,700 " m.č. 229b		4,780			
	VV		1,500*4+2,840*2+1,450*2-0,700*3 " m.č. 230		12,480			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		75,860			
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		1,460*2+1,150*2+1,200*2+2,350*2-0,700*3 " m.č. 305		10,220			
	VV		1,610*2+3,650*2-0,700 " m.č. 306		9,820			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		20,040			
	VV		Součet		197,964			
578	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	1 402,420	152,00	213 167,84	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.*					
	VV		1294,49 " formát 300x300 mm		1 294,490			
	VV		107,93 " formát 100x100 mm		107,930			
	VV		Součet		1 402,420			
579	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	1 402,420	27,00	37 865,34	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.*					
580	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	54,838	396,00	21 715,85	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	775	Podlahy skládané				34 251,85	
581	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevněných vruty	m	32,634	24,00	783,22	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		(1,594+0,249+4,940+1,176+2,046+5,697+1,673+0,124+1,164+0,124+0,339+0,124+1,153+0,147+0,339+0,147+1,187+0,317+0,339+0,305+1,176+0,113) " m.č. 124		24,473			
	VV		(0,870+3,448+2,442+0,170+2,758+1,153) " m.č. 124		10,841			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(0,880+0,900*2)		-2,680			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		32,634			
	VV		Součet		32,634			
582	K	775413115	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepené	m	32,634	38,00	1 240,09	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 775 41- . . nejsou započteny náklady na dodání lišt (soklíků). Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.*					
	VV		"05- 1.NP.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,594+0,249+4,940+1,176+2,046+5,697+1,673+0,124+1,164+0,124+0,339+0,124+1,153+0,147+0,339+0,147+1,187+0,317+0,339+0,305+1,176+0,113) " m.č. 124		24,473			
	VV		(0,870+3,448+2,442+0,170+2,758+1,153) " m.č. 124		10,841			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(0,880+0,900*2)		-2,680			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		32,634			
	VV		Součet		32,634			
583	*M*	*611522520.1*	*lišta obvodová (soklová) pro plovoucí podlahy dezén DUB*	*m*	*33,287*	*274,00*	*9 120,64*	
	VV		32,634*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		33,287			
584	K	775541151	Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a laminovaných bez podložky, spojovaných lepením v drážce šířka dílce zaklapnutím	m2	39,890	193,00	7 698,77	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.*					
	VV		"05- 1.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		39,890 " m.č. 124 (lamely)		39,890			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		39,890			
	VV		Součet		39,890			
585	*M*	*611522520*	*podlaha laminátová DUB trend přírodní selský vz., povrchová struktura pór, 193 x 1376 x 6 mm*	*m2*	*43,879*	*206,00*	*9 039,07*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		39,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		43,879			
586	K	775541811	Demontáž plovoucích podlah laminátových lepených	m2	39,890	30,00	1 196,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		39,890 " m.č. 124		39,890			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		39,890			
	VV		Součet		39,890			
587	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	39,890	15,00	598,35	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1191, -1193, -1195 a -1197 nejsou započteny náklady na vyrovnání podkladu převyšující 2 mm. Tyto se oceňují cenami 776 99-01 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v části A01 ceníku 776 Podlahy povlakové.*					
588	*M*	*611553530*	*podložka pro kročejový útlum tl. 6 mm*	*m2*	*43,879*	*46,00*	*2 018,43*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		39,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		43,879			
589	K	775591197	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž parozábrany se samolepícím proužkem	m2	39,890	18,00	718,02	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1191, -1193, -1195 a -1197 nejsou započteny náklady na vyrovnání podkladu převyšující 2 mm. Tyto se oceňují cenami 776 99-01 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v části A01 ceníku 776 Podlahy povlakové.*					
590	*M*	*611553670*	*podložka izolační z pěnového PE s parozábranou 2 mm na povrchu s LDPE folií 0,2 mm a samolepícím proužkem 15 mm celková šíře 1,1 m*	*m*	*39,890*	*38,00*	*1 515,82*	*CS ÚRS 2017 01*
591	K	998775103	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,359	899,00	322,74	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	776	Podlahy povlakové				1 188 737,15	
592	K	776111115	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	1 205,760	12,00	14 469,12	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
	VV		"04- 1.PP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		9,210 " m.č. 009 (PVC)		9,210			
	VV		18,240 " m.č. 010 (PVC)		18,240			
	VV		25,000 " m.č. 011 (PVC)		25,000			
	VV		34,500 " m.č. 012 (PVC)		34,500			
	VV		Mezisoučet - 1.PP		86,950			
	VV		"05- 1.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		3,310 " m.č. 117 (PVC)		3,310			
	VV		4,230 " m.č. 118 (PVC)		4,230			
	VV		39,890 " m.č. 124 (lamely)		39,890			
	VV		21,330 " m.č. 125 (koberec)		21,330			
	VV		8,330 " m.č. 132 (PVC)		8,330			
	VV		13,880 " m.č. 136 (koberec)		13,880			
	VV		4,600 " m.č. 140 (PVC)		4,600			
	VV		7,000 " m.č. 141 (PVC)		7,000			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		102,570			
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		21,260 " m.č. 202 (koberec)		21,260			
	VV		16,740 " m.č. 203 (koberec)		16,740			
	VV		64,050 " m.č. 205 (PVC)		64,050			
	VV		65,830 " m.č. 206 (PVC)		65,830			
	VV		10,040 " m.č. 214 (PVC)		10,040			
	VV		19,680 " m.č. 219 (koberec)		19,680			
	VV		10,770 " m.č. 222 (PVC)		10,770			
	VV		71,600 " m.č. 223 (PVC)		71,600			
	VV		18,150 " m.č. 224 (PVC)		18,150			
	VV		16,150 " m.č. 225 (PVC)		16,150			
	VV		14,410 " m.č. 226 (koberec)		14,410			
	VV		13,100 " m.č. 227 (PVC)		13,100			
	VV		10,400 " m.č. 231 (PVC)		10,400			
	VV		13,260 " m.č. 232 (koberec)		13,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet - 2.NP		365,440			
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		191,200 " m.č. 302 (PVC)		191,200			
	VV		24,200 " m.č. 303 (PVC)		24,200			
	VV		24,200 " m.č. 304 (PVC)		24,200			
	VV		65,650 " m.č. 307 (PVC)		65,650			
	VV		6,700 " m.č. 308 (PVC)		6,700			
	VV		273,200 " m.č. 309 (PVC)		273,200			
	VV		65,650 " m.č. 310 (PVC)		65,650			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		650,800			
	VV		Součet		1 205,760			
593	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	1 205,760	8,00	9 646,08	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
594	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	1 205,760	19,00	22 909,44	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
595	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	1 205,760	172,00	207 390,72	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
596	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	724,640	25,00	18 116,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"00- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		5,120+9,210+18,240+25,000+34,500 " m.č. 006, 009-012		92,070			
	VV		Mezisoučet - 1.PP		92,070			
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		61,130+3,310+4,230+8,330+12,310 " m.č. 110,117-118,132,144 (PVC)		89,310			
	VV		21,330+13,880 " m.č. 125,136 (koberec)		35,210			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		124,520			
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		65,140+77,140+10,770+48,220+21,750+96,300 " m.č. 201,218,222-225 (PVC)		319,320			
	VV		21,260+16,740+18,880+19,680+14,410+12,450+11,810+10,730+13,250 " m.č. 202-203,217,219,226-228,231-232 (koberec)		139,210			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		458,530			
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		49,520 " m.č. 308 (PVC)		49,520			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		49,520			
	VV		Součet		724,640			
597	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	120,560	105,00	12 658,80	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 776 21-2111 a 776 21-2121 montáž volným položením jsou započteny i náklady na dodávku pásky.*					
	VV		"05- 1.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		21,330 " m.č. 125 (koberec)		21,330			
	VV		13,880 " m.č. 136 (koberec)		13,880			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		35,210			
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		21,260 " m.č. 202 (koberec)		21,260			
	VV		16,740 " m.č. 203 (koberec)		16,740			
	VV		19,680 " m.č. 219 (koberec)		19,680			
	VV		14,410 " m.č. 226 (koberec)		14,410			
	VV		13,260 " m.č. 232 (koberec)		13,260			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		85,350			
	VV		Součet		120,560			
598	*M*	*697510010*	*koberec zátěžový-vysoká zátěž, hmotnost 1950 g/m2 šíře 4 m*	*m2*	*132,616*	*202,00*	*26 788,43*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		120,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		132,616			
599	K	776221211	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců standardních	m2	833,790	128,00	106 725,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		"04- 1.PP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		9,210 " m.č. 009 (PVC)		9,210			
	VV		18,240 " m.č. 010 (PVC)		18,240			
	VV		25,000 " m.č. 011 (PVC)		25,000			
	VV		34,500 " m.č. 012 (PVC)		34,500			
	VV		Mezisoučet - 1.PP		86,950			
	VV		"05- 1.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		3,310 " m.č. 117 (PVC)		3,310			
	VV		4,230 " m.č. 118 (PVC)		4,230			
	VV		8,330 " m.č. 132 (PVC)		8,330			
	VV		4,600 " m.č. 140 (PVC)		4,600			
	VV		7,000 " m.č. 141 (PVC)		7,000			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		27,470			
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		10,770 " m.č. 222 (PVC)		10,770			
	VV		18,150 " m.č. 224 (PVC)		18,150			
	VV		16,150 " m.č. 225 (PVC)		16,150			
	VV		13,100 " m.č. 227 (PVC)		13,100			
	VV		10,400 " m.č. 231 (PVC)		10,400			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		68,570			
	VV		"07- 3.NP.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		191,200 " m.č. 302 (PVC)		191,200			
	VV		24,200 " m.č. 303 (PVC)		24,200			
	VV		24,200 " m.č. 304 (PVC)		24,200			
	VV		65,650 " m.č. 307 (PVC)		65,650			
	VV		6,700 " m.č. 308 (PVC)		6,700			
	VV		273,200 " m.č. 309 (PVC)		273,200			
	VV		65,650 " m.č. 310 (PVC)		65,650			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		650,800			
	VV		Součet		833,790			
600	*M*	*284110350*	*podlahovina PVC zátěžová homogenní, čtverce 608x608, tl. 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, hmotnost 3550 g/m2*	*m2*	*917,169*	*333,00*	*305 417,28*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1*					
	VV		833,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		917,169			
601	K	776221221	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců elektrostaticky vodivých	m2	211,520	185,00	39 131,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		64,050 " m.č. 205 (PVC)		64,050			
	VV		65,830 " m.č. 206 (PVC)		65,830			
	VV		10,040 " m.č. 214 (PVC)		10,040			
	VV		71,600 " m.č. 223 (PVC)		71,600			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		211,520			
	VV		Součet		211,520			
602	*M*	*284110460*	*PVC homogenní zátěžové antistatické tl. 2,00 mm, čtverce 608x608, el. odpor < 1000 Mohm, třída zátěže 34/43*	*m2*	*232,672*	*536,00*	*124 712,19*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *tl. 2,00 mm (do 1000 Mohm)*					
	VV		211,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		232,672			
603	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	1 271,097	36,00	45 759,49	CS ÚRS 2017 01
	VV		833,79*1,216 " PVC		1 013,889			
	VV		211,52*1,216 " aPVC		257,208			
	VV		Součet		1 271,097			
604	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	724,640	8,00	5 797,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		92,070+89,310+319,320+49,520 " PVC		550,220			
	VV		35,210+139,210 " koberec		174,420			
	VV		Součet		724,640			
605	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	1 049,283	62,00	65 055,55	CS ÚRS 2017 01
	VV		" výměra z 90% z vykázaných ploch					
	VV		120,560*90/100 " koberec		108,504			
	VV		(833,790+211,520)*90/100 " PVC		940,779			
	VV		Součet		1 049,283			
606	*M*	*697512040*	*lišta kobercová 5,5 x 0,9 x 250 cm*	*m*	*1 101,747*	*30,00*	*33 052,41*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		1049,283*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 101,747			
607	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	1 049,283	39,00	40 922,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		" výměra z 90% z vykázaných ploch					
	VV		120,560*90/100 " koberec		108,504			
	VV		(833,790+211,520)*90/100 " PVC		940,779			
	VV		Součet		1 049,283			
608	*M*	*284110210*	*podlahovina PVC zátěžová homogenní tl. 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, hmotnost 3550 g/m2*	*m2*	*93,137*	*296,00*	*27 568,55*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1*					
	VV		940,779*0,090		84,670			
	VV		84,67*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		93,137			
609	*M*	*697510010*	*koberec zátěžový-vysoká zátěž, hmotnost 1950 g/m2 šíře 4 m*	*m2*	*11,935*	*179,00*	*2 136,37*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		120,560*0,090		10,850			
	VV		10,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,935			
610	K	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	1 049,283	25,00	26 232,08	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.*					
611	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	1 085,200	17,00	18 448,40	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.*					
	VV		"04- 1.PP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		9,210 " m.č. 009 (PVC)		9,210			
	VV		18,240 " m.č. 010 (PVC)		18,240			
	VV		25,000 " m.č. 011 (PVC)		25,000			
	VV		34,500 " m.č. 012 (PVC)		34,500			
	VV		Mezisoučet - 1.PP		86,950			
	VV		"05- 1.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		3,310 " m.č. 117 (PVC)		3,310			
	VV		4,230 " m.č. 118 (PVC)		4,230			
	VV		39,890 " m.č. 124 (lamely)		39,890			
	VV		8,330 " m.č. 132 (PVC)		8,330			
	VV		4,600 " m.č. 140 (PVC)		4,600			
	VV		7,000 " m.č. 141 (PVC)		7,000			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		67,360			
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		64,050 " m.č. 205 (PVC)		64,050			
	VV		65,830 " m.č. 206 (PVC)		65,830			
	VV		10,040 " m.č. 214 (PVC)		10,040			
	VV		10,770 " m.č. 222 (PVC)		10,770			
	VV		71,600 " m.č. 223 (PVC)		71,600			
	VV		18,150 " m.č. 224 (PVC)		18,150			
	VV		16,150 " m.č. 225 (PVC)		16,150			
	VV		13,100 " m.č. 227 (PVC)		13,100			
	VV		10,400 " m.č. 231 (PVC)		10,400			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		280,090			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		" viz. Legenda místností					
	VV		191,200 " m.č. 302 (PVC)		191,200			
	VV		24,200 " m.č. 303 (PVC)		24,200			
	VV		24,200 " m.č. 304 (PVC)		24,200			
	VV		65,650 " m.č. 307 (PVC)		65,650			
	VV		6,700 " m.č. 308 (PVC)		6,700			
	VV		273,200 " m.č. 309 (PVC)		273,200			
	VV		65,650 " m.č. 310 (PVC)		65,650			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		650,800			
	VV		Součet		1 085,200			
612	K	776992111	Ostatní práce montáž zemnícího pásku	m	257,208	17,00	4 372,54	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysáti podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.*					
	VV		211,52*1,216 " aPVC		257,208			
613	*M*	*196202000*	*pásek měděný samolepicí KB-938-L bal. 16,5 m*	*m*	*282,929*	*109,00*	*30 839,26*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		257,208*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		282,929			
614	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	14,724	40,00	588,96	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používaji tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započitává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobi rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se timto způsobem skutečně přemistuje.*					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				425 616,74	
615	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	460,000	47,00	21 620,00	CS ÚRS 2017 01
616	K	781474118	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 45 do 50 ks/m2	m2	459,729	310,00	142 515,99	CS ÚRS 2017 01
	VV		"05- 1.NP.pdf					
	VV		(1,191+0,600)*1,500 " m.č. 103		2,687			
	VV		(0,600+1,500+0,600)*1,500 " m.č. 107		4,050			
	VV		(0,452+0,965+0,302)*1,500 " m.č. 120		2,579			
	VV		1,206*1,500 " m.č. 121		1,809			
	VV		(0,286+1,100)*1,500 " m.č. 127		2,079			
	VV		1,130*1,500 " m.č. 128		1,695			
	VV		(0,904+0,995+0,301)*1,500 " m.č. 130		3,300			
	VV		(0,392+0,558)*1,500 " m.č. 144		1,425			
	VV		(1,628+1,944+1,568+1,929)*2,000 " m.č. 113		14,138			
	VV		(1,899+1,598+1,869+1,598)*2,000 " m.č. 114		13,928			
	VV		((1,824+1,568+1,794+1,567)+(3,451+1,568+3,421+1,598))*2,000 " m.č. 115		33,582			
	VV		(3,602+1,567+3,632+1,568)*2,000		20,738			
	VV		((1,191+1,161+1,206+0,844+0,077+0,303)+(0,814+0,136+1,251+0,122+0,934+0,151+0,588+0,648+0,106+0,648+0,965+1,507+4,687+1,356))*2,000 " m.č. 126		37,390			
	VV		(2,381+1,628+0,211+0,154+2,170+1,809)*2,000 " m.č. 133		16,706			
	VV		(3,406+1,628+3,029+0,422+0,362+1,146)*2,000 " m.č. 134a		19,986			
	VV		(1,191+1,613+1,191+1,598)*2,000 " m.č. 134b		11,186			
	VV		((1,372+0,317+0,286+0,934+1,673+1,266)+(2,849+1,266+2,909+1,267))*2,000 " m.č. 134c		28,278			
	VV		((1,387+1,070+1,342+1,055)+(1,372+1,552+1,372+1,567))*2,000 " m.č. 138		21,434			
	VV		(0,919+2,743+0,889+2,758)*2,000 " m.č. 139		14,618			
	VV		(2,427+3,391+0,603)*0,600 " m.č. 124		3,853			
	VV		(0,573+2,487+0,603)*0,600 " m.č. 141		2,198			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,600*1,970*6)		-7,092			
	VV		-(0,700*1,970*11)		-15,169			
	VV		-(0,800*1,970*1)		-1,576			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		233,822			
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		1,021*1,500 " m.č. 201		1,532			
	VV		(1,171+0,901)*1,500 " m.č. 202		3,108			
	VV		(0,991+0,570)*1,500 " m.č. 205		2,342			
	VV		1,036*1,500 " m.č. 206		1,554			
	VV		0,991*1,500 " m.č. 207		1,487			
	VV		(0,451+0,826+0,301)*1,500 " m.č. 217		2,367			
	VV		(0,450+0,961+0,450)*1,500 " m.č. 218		2,792			
	VV		(0,811+0,811)*1,500 " m.č. 222		2,433			
	VV		0,991*1,500 " m.č. 223		1,487			
	VV		1,021*1,500 " m.č. 224		1,532			
	VV		1,066*1,500 " m.č. 225		1,599			
	VV		(0,991+0,210)*1,500 " m.č. 226		1,802			
	VV		(1,021+0,315)*1,500 " m.č. 227		2,004			
	VV		(1,081+0,270)*1,500 " m.č. 231		2,027			
	VV		1,081*1,500 " m.č. 232		1,622			
	VV		(1,771+1,906+1,801+1,922)*2,000 " m.č. 210		14,800			
	VV		(1,906+1,801+1,846+1,802)*2,000 " m.č. 211		14,710			
	VV		((1,816+1,771+1,802+1,801)+(3,467+1,801+3,467+1,801))*2,000 " m.č. 212		35,452			
	VV		(3,693+1,801+3,708+1,801)*2,000 " m.č. 213		22,006			
	VV		(2,011+1,621+2,011+1,621)*2,000 " m.č. 228		14,528			
	VV		(1,351+1,426+1,591+2,522+3,002+3,933)*2,000 " m.č. 229a		27,650			
	VV		(1,231+1,441+1,231+1,441)*2,000 " m.č. 229b		10,688			
	VV		((1,441+0,465+0,330+0,976+1,771+1,441)+(2,822+1,441+2,852+1,441))*2,000 " m.č. 230		29,960			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,700*1,970*11)		-15,169			
	VV		-(0,800*1,970*1)		-1,576			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		182,737			
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		(1,217+2,373+1,231+2,343)*2,000 " m.č. 305		14,328			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,225+0,120+1,216+1,141+1,427+1,021)*2,000 " m.č. 305		10,300			
	VV		(1,592+3,634+1,592+3,634)*2,000 " m.č. 306		20,904			
	VV		1,081*1,500 " m.č. 302		1,622			
	VV		1,021*1,500 " m.č. 307		1,532			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,700*1,970*4)		-5,516			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		43,170			
	VV		Součet		459,729			
617	*M*	*597610390.1*	*obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) 10 x 20 x 0,68 cm I. j.*	*m2*	*505,702*	*240,00*	*121 368,48*	
	VV		459,729*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		505,702			
618	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	90,691	34,00	3 083,49	CS ÚRS 2017 01
	VV		"05- 1.NP.pdf					
	VV		(1,191+0,600)*1,500 " m.č. 103		2,687			
	VV		(0,600+1,500+0,600)*1,500 " m.č. 107		4,050			
	VV		(0,452+0,965+0,302)*1,500 " m.č. 120		2,579			
	VV		1,206*1,500 " m.č. 121		1,809			
	VV		(0,286+1,100)*1,500 " m.č. 127		2,079			
	VV		1,130*1,500 " m.č. 128		1,695			
	VV		(0,904+0,995+0,301)*1,500 " m.č. 130		3,300			
	VV		(0,392+0,558)*1,500 " m.č. 144		1,425			
	VV		(1,191+1,613+1,191+1,598)*2,000 " m.č. 134b		11,186			
	VV		(2,427+3,391+0,603)*0,600 " m.č. 124		3,853			
	VV		(0,573+2,487+0,603)*0,600 " m.č. 141		2,198			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		36,861			
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		1,021*1,500 " m.č. 201		1,532			
	VV		(1,171+0,901)*1,500 " m.č. 202		3,108			
	VV		(0,991+0,570)*1,500 " m.č. 205		2,342			
	VV		1,036*1,500 " m.č. 206		1,554			
	VV		0,991*1,500 " m.č. 207		1,487			
	VV		(0,451+0,826+0,301)*1,500 " m.č. 217		2,367			
	VV		(0,450+0,961+0,450)*1,500 " m.č. 218		2,792			
	VV		(0,811+0,811)*1,500 " m.č. 222		2,433			
	VV		0,991*1,500 " m.č. 223		1,487			
	VV		1,021*1,500 " m.č. 224		1,532			
	VV		1,066*1,500 " m.č. 225		1,599			
	VV		(0,991+0,210)*1,500 " m.č. 226		1,802			
	VV		(1,021+0,315)*1,500 " m.č. 227		2,004			
	VV		(1,081+0,270)*1,500 " m.č. 231		2,027			
	VV		1,081*1,500 " m.č. 232		1,622			
	VV		(1,231+1,441+1,231+1,441)*2,000 " m.č. 229b		10,688			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		40,376			
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		(0,225+0,120+1,216+1,141+1,427+1,021)*2,000 " m.č. 305		10,300			
	VV		1,081*1,500 " m.č. 302		1,622			
	VV		1,021*1,500 " m.č. 307		1,532			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		13,454			
	VV		Součet		90,691			
619	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	459,729	27,00	12 412,68	CS ÚRS 2017 01
620	K	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	12,000	371,00	4 452,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" nad každým umyvadlem (formát 600x400 mm)					
	VV		"05- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		(0,600*0,400)*18		4,320			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		4,320			
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		(0,600*0,400)*27		6,480			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		6,480			
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		(0,600*0,400)*5		1,200			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		1,200			
	VV		Součet		12,000			
621	*M*	*634651260*	*zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm*	*m2*	*13,200*	*513,00*	*6 771,60*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,200			
622	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	73,430	100,00	7 343,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.*					
	VV		"05- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		0,900+0,600+0,500*2 " m.č. 113		2,500			
	VV		0,900+0,600+0,500*2 " m.č. 114		2,500			
	VV		1,590+1,160*3+0,500*6 " m.č. 115		8,070			
	VV		1,590+1,160+0,500*2 " m.č. 116		3,750			
	VV		2,000*6 " m.č. 126		12,000			
	VV		2,000 " m.č. 133		2,000			
	VV		1,650 " m.č. 134a		1,650			
	VV		1,200 " m.č. 134b		1,200			
	VV		1,000+2,000 " m.č. 134c		3,000			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		36,670			
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		0,900+0,600+0,630*2+2,000 " m.č. 210		4,760			
	VV		0,900+0,600+0,630*2 " m.č. 211		2,760			
	VV		1,800+1,160*3+0,630*6 " m.č. 212		9,060			
	VV		1,800+1,160+0,630*2 " m.č. 213		4,220			
	VV		2,000+2,550+0,610*2 " m.č. 229a		5,770			
	VV		0,590+0,350*2 " m.č. 229b		1,290			
	VV		1,000+0,590+0,350*2+2,000 " m.č. 230		4,290			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		32,150			
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		1,000+2,000 " m.č. 305		3,000			
	VV		1,610 " m.č. 306		1,610			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		4,610			
	VV		Součet		73,430			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
623	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	356,196	73,00	26 002,31	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu*					
	VV		"05- 1.NP.pdf					
	VV		(1,191+0,600)+1,500*2 " m.č. 103		4,791			
	VV		(0,600+1,500+0,600)+1,500*2 " m.č. 107		5,700			
	VV		(0,452+0,965+0,302)+1,500*2 " m.č. 120		4,719			
	VV		1,206+1,500*2 " m.č. 121		4,206			
	VV		(0,286+1,100)+1,500*2 " m.č. 127		4,386			
	VV		1,130+1,500*2 " m.č. 128		4,130			
	VV		(0,904+0,995+0,301)+1,500*2 " m.č. 130		5,200			
	VV		(0,392+0,558)+1,500*2 " m.č. 144		3,950			
	VV		(1,628+1,944+1,568+1,929) " m.č. 113		7,069			
	VV		(1,899+1,598+1,869+1,598) " m.č. 114		6,964			
	VV		((1,824+1,568+1,794+1,567)+(3,451+1,568+3,421+1,598)) " m.č. 115		16,791			
	VV		(3,602+1,567+3,632+1,568) " m.č. 116		10,369			
	VV		((1,191+1,161+1,206+0,844+0,077+0,303)+(0,814+0,136+1,251+0,122+0,934+0,151+0,588+0,648+0,106+0,648+0,965+1,507+4,687+1,356)) " m.č. 126		18,695			
	VV		(2,381+1,628+0,211+0,154+2,170+1,809) " m.č. 133		8,353			
	VV		(3,406+1,628+3,029+0,422+0,362+1,146) " m.č. 134a		9,993			
	VV		(1,191+1,613+1,191+1,598) " m.č. 134b		5,593			
	VV		((1,372+0,317+0,286+0,934+1,673+1,266)+(2,849+1,266+2,909+1,267)) " m.č. 134c		14,139			
	VV		((1,387+1,070+1,342+1,055)+(1,372+1,552+1,372+1,567)) " m.č. 138		10,717			
	VV		(0,919+2,743+0,889+2,758) " m.č. 139		7,309			
	VV		(2,427+3,391+0,603)*2+0,600*2 " m.č. 124		14,042			
	VV		(0,573+2,487+0,603)*2+0,600*2 " m.č. 141		8,526			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		175,642			
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		1,021+1,500*2 " m.č. 201		4,021			
	VV		(1,171+0,901)+1,500*2 " m.č. 202		5,072			
	VV		(0,991+0,570)+1,500*2 " m.č. 205		4,561			
	VV		1,036+1,500*2 " m.č. 206		4,036			
	VV		0,991+1,500*2 " m.č. 207		3,991			
	VV		(0,451+0,826+0,301)+1,500*2 " m.č. 217		4,578			
	VV		(0,450+0,961+0,450)+1,500*2 " m.č. 218		4,861			
	VV		(0,811+0,811)+1,500*2 " m.č. 222		4,622			
	VV		0,991+1,500*2 " m.č. 223		3,991			
	VV		1,021+1,500*2 " m.č. 224		4,021			
	VV		1,066+1,500*2 " m.č. 225		4,066			
	VV		(0,991+0,210)+1,500*2 " m.č. 226		4,201			
	VV		(1,021+0,315)+1,500*2 " m.č. 227		4,336			
	VV		(1,081+0,270)+1,500*2 " m.č. 231		4,351			
	VV		1,081+1,500*2 " m.č. 232		4,081			
	VV		(1,771+1,906+1,801+1,922) " m.č. 210		7,400			
	VV		(1,906+1,801+1,846+1,802) " m.č. 211		7,355			
	VV		((1,816+1,771+1,802+1,801)+(3,467+1,801+3,467+1,801)) " m.č. 212		17,726			
	VV		(3,693+1,801+3,708+1,801) " m.č. 213		11,003			
	VV		(2,011+1,621+2,011+1,621) " m.č. 228		7,264			
	VV		(1,351+1,426+1,591+2,522+3,002+3,933) " m.č. 229a		13,825			
	VV		(1,231+1,441+1,231+1,441) " m.č. 229b		5,344			
	VV		((1,441+0,465+0,330+0,976+1,771+1,441)+(2,822+1,441+2,852+1,441)) " m.č. 230		14,980			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		149,686			
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		(1,217+2,373+1,231+2,343) " m.č. 305		7,164			
	VV		(0,225+0,120+1,216+1,141+1,427+1,021) " m.č. 305		5,150			
	VV		(1,592+3,634+1,592+3,634) " m.č. 306		10,452			
	VV		1,081+1,500*2 " m.č. 302		4,081			
	VV		1,021+1,500*2 " m.č. 307		4,021			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		30,868			
	VV		Součet		356,196			
624	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	459,729	32,00	14 711,33	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu*					
625	K	781495185	Ostatní prvky řezání obkladaček rovné	kus	6 895,000	9,00	62 055,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.*					
626	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	8,285	396,00	3 280,86	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemístuje.*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				663 715,02	
627	K	783000203	Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křídel pro zhotovení nátěrů vodorovné přes 50 do 100 m	kus	52,000	12,00	624,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Vyvěšení a zavěšení okenních nebo dveřních křídel se určuje v m2 1x plochou stanovenou ze skladebných rozměrů oken nebo jmenovitých rozměrů dveří. Plochy křídel nevyvěšovaných se z celkové plochy odečítají. 2. V cenách -0221 a -0223 jsou započteny i náklady na rozšroubování a sešroubování okenních křídel. 3. Cenami souboru cen lze oceňovat jen jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nátěru nebo zpět.*					
	VV		" stávající dveřní křídla					
	VV		"00- Bourání 1.PP.pdf					
	VV		1,000 " 800x1970 mm		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,000 " 900x1970 mm		3,000			
	VV		1,000 " 1250x1970 mm		1,000			
	VV		Mezisoučet - 1.PP		5,000			
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		4,000 " 600x1970 mm		4,000			
	VV		17,000 " 800x1970 mm		17,000			
	VV		6,000" 900x1970 mm		6,000			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		27,000			
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		12,000 " 800x1970 mm		12,000			
	VV		6,000 " 900x1970 mm		6,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		18,000			
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		1,000 " 700x1970 mm		1,000			
	VV		1,000 " 1450x1970 mm		1,000			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		2,000			
	VV		Součet		52,000			
628	K	783000211	Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křídel pro zhotovení nátěrů svislé za jedno podlaží	kus	156,000	3,00	468,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Vyvěšení a zavěšení okennich nebo dveřních křídel se určuje v m2 1x plochou stanovenou ze skladebných rozměrů oken nebo jmenovitých rozměrů dveří. Plochy křídel nevyvěšovaných se z celkové plochy odečítají. 2. V cenách -0221 a -0223 jsou započteny i náklady na rozšroubování a sešroubování okennich křídel. 3. Cenami souboru cen lze oceňovat jen jedno přemistění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nátěru nebo zpět.*					
	VV		52*3 'Přepočtené koeficientem množství		156,000			
629	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	170,602	33,00	5 629,87	CS ÚRS 2017 01
	VV		" stávající dveřní křídla (sjednocení barevného odstínu s novými dveřmi)					
	VV		"00- Bourání 1.PP.pdf					
	VV		(0,800*1,970)*2*1 " 800x1970 mm		3,152			
	VV		(0,900*1,970)*2*3 " 900x1970 mm		10,638			
	VV		(1,250*1,970)*2*1 " 1250x1970 mm		4,925			
	VV		Mezisoučet - 1.PP		18,715			
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		(0,600*1,970)*2*4 " 600x1970 mm		9,456			
	VV		(0,800*1,970)*2*17 " 800x1970 mm		53,584			
	VV		(0,900*1,970)*2*6 " 900x1970 mm		21,276			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		84,316			
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		(0,800*1,970)*2*12 " 800x1970 mm		37,824			
	VV		(0,900*1,970)*2*6 " 900x1970 mm		21,276			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		59,100			
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		(0,700*1,970)*2*1 " 700x1970 mm		2,758			
	VV		(1,450*1,970)*2*1 " 1450x1970 mm		5,713			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		8,471			
	VV		Součet		170,602			
630	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem oprášení	m2	170,602	3,70	631,23	CS ÚRS 2017 01
631	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	170,602	51,00	8 700,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		" stávající dveřní křídla (sjednocení barevného odstínu s novými dveřmi)					
	VV		"00- Bourání 1.PP.pdf					
	VV		(0,800*1,970)*2*1 " 800x1970 mm		3,152			
	VV		(0,900*1,970)*2*3 " 900x1970 mm		10,638			
	VV		(1,250*1,970)*2*1 " 1250x1970 mm		4,925			
	VV		Mezisoučet - 1.PP		18,715			
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		(0,600*1,970)*2*4 " 600x1970 mm		9,456			
	VV		(0,800*1,970)*2*17 " 800x1970 mm		53,584			
	VV		(0,900*1,970)*2*6 " 900x1970 mm		21,276			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		84,316			
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		(0,800*1,970)*2*12 " 800x1970 mm		37,824			
	VV		(0,900*1,970)*2*6 " 900x1970 mm		21,276			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		59,100			
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		(0,700*1,970)*2*1 " 700x1970 mm		2,758			
	VV		(1,450*1,970)*2*1 " 1450x1970 mm		5,713			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		8,471			
	VV		Součet		170,602			
632	K	783113101	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	170,602	57,00	9 724,31	CS ÚRS 2017 01
	VV		" stávající dveřní křídla (sjednocení barevného odstínu s novými dveřmi)					
	VV		"00- Bourání 1.PP.pdf					
	VV		(0,800*1,970)*2*1 " 800x1970 mm		3,152			
	VV		(0,900*1,970)*2*3 " 900x1970 mm		10,638			
	VV		(1,250*1,970)*2*1 " 1250x1970 mm		4,925			
	VV		Mezisoučet - 1.PP		18,715			
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		(0,600*1,970)*2*4 " 600x1970 mm		9,456			
	VV		(0,800*1,970)*2*17 " 800x1970 mm		53,584			
	VV		(0,900*1,970)*2*6 " 900x1970 mm		21,276			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		84,316			
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		(0,800*1,970)*2*12 " 800x1970 mm		37,824			
	VV		(0,900*1,970)*2*6 " 900x1970 mm		21,276			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		59,100			
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		(0,700*1,970)*2*1 " 700x1970 mm		2,758			
	VV		(1,450*1,970)*2*1 " 1450x1970 mm		5,713			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		8,471			
	VV		Součet		170,602			
633	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	170,602	67,00	11 430,33	CS ÚRS 2017 01
	VV		" stávající dveřní křídla (sjednocení barevného odstínu s novými dveřmi)					
	VV		"00- Bourání 1.PP.pdf					
	VV		(0,800*1,970)*2*1 " 800x1970 mm		3,152			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,900*1,970)*2*3 " 900x1970 mm		10,638			
	VV		(1,250*1,970)*2*1 " 1250x1970 mm		4,925			
	VV		Mezisoučet - 1.PP		18,715			
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		(0,600*1,970)*2*4 " 600x1970 mm		9,456			
	VV		(0,800*1,970)*2*17 " 800x1970 mm		53,584			
	VV		(0,900*1,970)*2*6 " 900x1970 mm		21,276			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		84,316			
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		(0,800*1,970)*2*12 " 800x1970 mm		37,824			
	VV		(0,900*1,970)*2*6 " 900x1970 mm		21,276			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		59,100			
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		(0,700*1,970)*2*1 " 700x1970 mm		2,758			
	VV		(1,450*1,970)*2*1 " 1450x1970 mm		5,713			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		8,471			
	VV		Součet		170,602			
634	K	783122101	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	170,602	15,00	2 559,03	CS ÚRS 2017 01
	VV		" stávající dveřní křídla (sjednocení barevného odstínu s novými dveřmi)					
	VV		"00- Bourání 1.PP.pdf					
	VV		(0,800*1,970)*2*1 " 800x1970 mm		3,152			
	VV		(0,900*1,970)*2*3 " 900x1970 mm		10,638			
	VV		(1,250*1,970)*2*1 " 1250x1970 mm		4,925			
	VV		Mezisoučet - 1.PP		18,715			
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		(0,600*1,970)*2*4 " 600x1970 mm		9,456			
	VV		(0,800*1,970)*2*17 " 800x1970 mm		53,584			
	VV		(0,900*1,970)*2*6 " 900x1970 mm		21,276			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		84,316			
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		(0,800*1,970)*2*12 " 800x1970 mm		37,824			
	VV		(0,900*1,970)*2*6 " 900x1970 mm		21,276			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		59,100			
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		(0,700*1,970)*2*1 " 700x1970 mm		2,758			
	VV		(1,450*1,970)*2*1 " 1450x1970 mm		5,713			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		8,471			
	VV		Součet		170,602			
635	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	1 044,224	27,00	28 194,05	CS ÚRS 2017 01
	VV		" stávající krov					
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		(0,150*4)*2,450*16 " sloupek 150x150 mm		23,520			
	VV		(0,150*4)*5,280*2 "sloupek 150x150 mm		6,336			
	VV		(0,100*2+0,140*2)*1,400*30 " pásek 100x140 mm		20,160			
	VV		(0,150*2+0,170*2)*4,200*14 " šikmá vzpěra 150x170 mm		37,632			
	VV		(0,075*2+0,150*2)*(8,200*4+2,300*25) " kleština 75x150 mm		40,635			
	VV		(0,160*2+0,170*2)*(20,000+8,000+2,200+4,400+8,200+8,000+12,400) " vaznice 160x170 mm		41,712			
	VV		(0,150+0,100*2)*(9,800+27,500+19,200+5,600*2+6,800+12,000)" pozednice 150x100 mm		30,275			
	VV		(0,110*2+0,150*2)*(443,206/Cos(30,50)) " krokev 110x150 mm		267,478			
	VV		Mezisoučet - levá část		467,748			
	VV		(0,130*2+0,140*2)*2,000*16 " sloupek 130x140 mm		17,280			
	VV		(0,100*2+0,140*2)*1,000*36 " pásek 100x140 mm		17,280			
	VV		(0,120*2+0,150*2)*6,800*9 " vzpěradlo 120x150 mm		33,048			
	VV		(0,075*2+0,150*2)*(3,600*26+10,500*10) " kleština 75x150 mm		89,370			
	VV		(0,140*2+0,180*2)*(21,200*2+7,700*2) " vaznice 140x180 mm		36,992			
	VV		(0,160*2+0,200*2)*3,800*13 " práh 160x200 mm		35,568			
	VV		(0,150+0,120*2)*(28,000*2+15,000*2) " pozednice 150x120 mm		33,540			
	VV		(0,120*2+0,160*2)*(503,000/Cos(26)) " krokev 120x160 mm		313,398			
	VV		Mezisoučet - pravá část		576,476			
	VV		Součet		1 044,224			
636	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	1 044,224	3,00	3 132,67	CS ÚRS 2017 01
637	K	783213111	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním jednonásobný syntetický	m2	1 044,224	58,00	60 564,99	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských konstrukcí (např. krovu). 2. Položky jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva v interiéru pod lazurovací nebo krycí nátěry. 3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru tesařské konstrukce v interéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru.*					
	VV		" stávající krov					
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		(0,150*4)*2,450*16 " sloupek 150x150 mm		23,520			
	VV		(0,150*4)*5,280*2 "sloupek 150x150 mm		6,336			
	VV		(0,100*2+0,140*2)*1,400*30 " pásek 100x140 mm		20,160			
	VV		(0,150*2+0,170*2)*4,200*14 " šikmá vzpěra 150x170 mm		37,632			
	VV		(0,075*2+0,150*2)*(8,200*4+2,300*25) " kleština 75x150 mm		40,635			
	VV		(0,160*2+0,170*2)*(20,000+8,000+2,200+4,400+8,200+8,000+12,400) " vaznice 160x170 mm		41,712			
	VV		(0,150+0,100*2)*(9,800+27,500+19,200+5,600*2+6,800+12,000)" pozednice 150x100 mm		30,275			
	VV		(0,110*2+0,150*2)*(443,206/Cos(30,50)) " krokev 110x150 mm		267,478			
	VV		Mezisoučet - levá část		467,748			
	VV		(0,130*2+0,140*2)*2,000*16 " sloupek 130x140 mm		17,280			
	VV		(0,100*2+0,140*2)*1,000*36 " pásek 100x140 mm		17,280			
	VV		(0,120*2+0,150*2)*6,800*9 " vzpěradlo 120x150 mm		33,048			
	VV		(0,075*2+0,150*2)*(3,600*26+10,500*10) " kleština 75x150 mm		89,370			
	VV		(0,140*2+0,180*2)*(21,200*2+7,700*2) " vaznice 140x180 mm		36,992			
	VV		(0,160*2+0,200*2)*3,800*13 " práh 160x200 mm		35,568			
	VV		(0,150+0,120*2)*(28,000*2+15,000*2) " pozednice 150x120 mm		33,540			
	VV		(0,120*2+0,160*2)*(503,000/Cos(26)) " krokev 120x160 mm		313,398			
	VV		Mezisoučet - pravá část		576,476			
	VV		Součet		1 044,224			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
638	K	783226101	Protipožární nátěr tesařských konstrukcí disperzní	m2	1 044,224	212,00	221 375,49	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na nanesení ve vrstvách odpovídajících množství nátěrové hmoty minimálně 0,5 kg/m2.*					
	VV		" stávající krov					
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		(0,150*4)*2,450*16 " sloupek 150x150 mm		23,520			
	VV		(0,150*4)*5,280*2 "sloupek 150x150 mm		6,336			
	VV		(0,100*2+0,140*2)*1,400*30 " pásek 100x140 mm		20,160			
	VV		(0,150*2+0,170*2)*4,200*14 " šikmá vzpěra 150x170 mm		37,632			
	VV		(0,075*2+0,150*2)*(8,200*4+2,300*25) " kleština 75x150 mm		40,635			
	VV		(0,160*2+0,170*2)*(20,000+8,000+2,200+4,400+8,200+8,000+12,400) " vaznice 160x170 mm		41,712			
	VV		(0,150+0,100*2)*(9,800+27,500+19,200+5,600*2+6,800+12,000)" pozednice 150x100 mm		30,275			
	VV		(0,110*2+0,150*2)*(443,206/Cos(30,50)) " krokev 110x150 mm		267,478			
	VV		Mezisoučet - levá část		467,748			
	VV		(0,130*2+0,140*2)*2,000*16 " sloupek 130x140 mm		17,280			
	VV		(0,100*2+0,140*2)*1,000*36 " pásek 100x140 mm		17,280			
	VV		(0,120*2+0,150*2)*6,800*9 " vzpěradlo 120x150 mm		33,048			
	VV		(0,075*2+0,150*2)*(3,600*26+10,500*10) " kleština 75x150 mm		89,370			
	VV		(0,140*2+0,180*2)*(21,200*2+7,700*2) " vaznice 140x180 mm		36,992			
	VV		(0,160*2+0,200*2)*3,800*13 " práh 160x200 mm		35,568			
	VV		(0,150+0,120*2)*(28,000*2+15,000*2) " pozednice 150x120 mm		33,540			
	VV		(0,120*2+0,160*2)*(503,000/Cos(26)) " krokev 120x160 mm		313,398			
	VV		Mezisoučet - pravá část		576,476			
	VV		Součet		1 044,224			
639	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	150,424	36,00	5 415,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		" stávající dveřní křídla (zárubně)					
	VV		"00- Bourání 1.PP.pdf					
	VV		((0,600+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*1 " 800x1970 mm		1,135			
	VV		((0,900+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*3 " 900x1970 mm		3,630			
	VV		((1,250+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*1 " 1250x1970 mm		1,298			
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		((0,600+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*4 " 600x1970 mm		4,540			
	VV		((0,800+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*17 " 800x1970 mm		20,145			
	VV		((0,900+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*6 " 900x1970 mm		7,260			
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		((0,800+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*12 " 800x1970 mm		14,220			
	VV		((0,900+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*6 " 900x1970 mm		7,260			
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		((0,700+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*1 " 700x1970 mm		1,160			
	VV		((1,450+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*1 " 1450x1970 mm		1,348			
	VV		Mezisoučet - stávající zárubně		61,996			
	VV		" nové ocelové zárubně					
	VV		" viz. Výpis vnitřních a vnějších dveří					
	VV		((0,800+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*18 " ozn. D1		21,330			
	VV		((0,700+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*22 " ozn. D2		25,520			
	VV		((1,400+2,200*2)*(0,150+0,050*2))*1 " ozn. D3		1,450			
	VV		((1,600*2+2,800*2)*(0,150+0,050*2))*1 " ozn. D4		2,200			
	VV		((1,420+2,000*2)*(0,150+0,050*2))*2 " ozn. D8		2,710			
	VV		((1,700+2,100*2)*(0,150+0,050*2))*2 " ozn .D9		2,950			
	VV		((0,800+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*2 " ozn. D11		2,370			
	VV		((2,400*2+2,750*2+2,00*2)*(0,150+0,050*2))*1 " ozn. D13		3,575			
	VV		((0,900+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*13 " ozn. D14		15,730			
	VV		((1,550*2+2,600*2)*(0,150+0,050*2))*2 " ozn. D15		4,150			
	VV		((1,500+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*1 " ozn. D16		1,360			
	VV		((1,540+2,050*2)*(0,150+0,050*2))*1 " ozn. D17		1,410			
	VV		((1,750*2+3,000*2)*(0,150+0,050*2))*1 " ozn. D18		2,375			
	VV		((1,250+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*1 " ozn. D19		1,298			
	VV		Mezisoučet - nové zárubně		88,428			
	VV		Součet		150,424			
640	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení	m2	150,424	3,00	451,27	CS ÚRS 2017 01
641	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	61,996	51,00	3 161,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		" stávající dveřní křídla (zárubně)					
	VV		"00- Bourání 1.PP.pdf					
	VV		((0,600+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*1 " 800x1970 mm		1,135			
	VV		((0,900+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*3 " 900x1970 mm		3,630			
	VV		((1,250+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*1 " 1250x1970 mm		1,298			
	VV		Mezisoučet - 1.PP		6,063			
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		((0,600+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*4 " 600x1970 mm		4,540			
	VV		((0,800+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*17 " 800x1970 mm		20,145			
	VV		((0,900+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*6 " 900x1970 mm		7,260			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		31,945			
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		((0,800+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*12 " 800x1970 mm		14,220			
	VV		((0,900+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*6 " 900x1970 mm		7,260			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		21,480			
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		((0,700+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*1 " 700x1970 mm		1,160			
	VV		((1,450+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*1 " 1450x1970 mm		1,348			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		2,508			
	VV		Součet		61,996			
642	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	150,424	67,00	10 078,41	CS ÚRS 2017 01
	VV		" stávající dveřní křídla (zárubně)					
	VV		"00- Bourání 1.PP.pdf					
	VV		((0,600+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*1 " 800x1970 mm		1,135			
	VV		((0,900+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*3 " 900x1970 mm		3,630			
	VV		((1,250+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*1 " 1250x1970 mm		1,298			
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		((0,600+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*4 " 600x1970 mm		4,540			
	VV		((0,800+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*17 " 800x1970 mm		20,145			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((0,900+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*6 " 900x1970 mm		7,260			
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		((0,800+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*12 " 800x1970 mm		14,220			
	VV		((0,900+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*6 " 900x1970 mm		7,260			
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		((0,700+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*1 " 700x1970 mm		1,160			
	VV		((1,450+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*1 " 1450x1970 mm		1,348			
	VV		Mezisoučet - stávající zárubně		61,996			
	VV		" nové ocelové zárubně					
	VV		" viz. Výpis vnitřních a vnějších dveří					
	VV		((0,800+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*18 " ozn. D1		21,330			
	VV		((0,700+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*22 " ozn. D2		25,520			
	VV		((1,400+2,200*2)*(0,150+0,050*2))*1 " ozn. D3		1,450			
	VV		((1,600*2+2,800*2)*(0,150+0,050*2))*1 " ozn. D4		2,200			
	VV		((1,420+2,000*2)*(0,150+0,050*2))*2 " ozn. D8		2,710			
	VV		((1,700+2,100*2)*(0,150+0,050*2))*2 " ozn .D9		2,950			
	VV		((0,800+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*2 " ozn. D11		2,370			
	VV		((2,400*2+2,750*2+2,00*2)*(0,150+0,050*2))*1 " ozn. D13		3,575			
	VV		((0,900+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*13 " ozn. D14		15,730			
	VV		((1,550*2+2,600*2)*(0,150+0,050*2))*2 " ozn. D15		4,150			
	VV		((1,500+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*1 " ozn. D16		1,360			
	VV		((1,540+2,050*2)*(0,150+0,050*2))*1 " ozn. D17		1,410			
	VV		((1,750*2+3,000*2)*(0,150+0,050*2))*1 " ozn. D18		2,375			
	VV		((1,250+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*1 " ozn. D19		1,298			
	VV		Mezisoučet - nové zárubně		88,428			
	VV		Součet		150,424			
643	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	150,424	69,00	10 379,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		" stávající dveřní křídla (zárubně)					
	VV		"00- Bourání 1.PP.pdf					
	VV		((0,600+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*1 " 800x1970 mm		1,135			
	VV		((0,900+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*3 " 900x1970 mm		3,630			
	VV		((1,250+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*1 " 1250x1970 mm		1,298			
	VV		"01- Bourání 1.NP.pdf					
	VV		((0,600+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*4 " 600x1970 mm		4,540			
	VV		((0,800+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*17 " 800x1970 mm		20,145			
	VV		((0,900+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*6 " 900x1970 mm		7,260			
	VV		"02- Bourání 2.NP.pdf					
	VV		((0,800+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*12 " 800x1970 mm		14,220			
	VV		((0,900+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*6 " 900x1970 mm		7,260			
	VV		"03- Bourání 3.NP.pdf					
	VV		((0,700+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*1 " 700x1970 mm		1,160			
	VV		((1,450+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*1 " 1450x1970 mm		1,348			
	VV		Mezisoučet - stávající zárubně		61,996			
	VV		" nové ocelové zárubně					
	VV		" viz. Výpis vnitřních a vnějších dveří					
	VV		((0,800+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*18 " ozn. D1		21,330			
	VV		((0,700+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*22 " ozn. D2		25,520			
	VV		((1,400+2,200*2)*(0,150+0,050*2))*1 " ozn. D3		1,450			
	VV		((1,600*2+2,800*2)*(0,150+0,050*2))*1 " ozn. D4		2,200			
	VV		((1,420+2,000*2)*(0,150+0,050*2))*2 " ozn. D8		2,710			
	VV		((1,700+2,100*2)*(0,150+0,050*2))*2 " ozn .D9		2,950			
	VV		((0,800+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*2 " ozn. D11		2,370			
	VV		((2,400*2+2,750*2+2,00*2)*(0,150+0,050*2))*1 " ozn. D13		3,575			
	VV		((0,900+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*13 " ozn. D14		15,730			
	VV		((1,550*2+2,600*2)*(0,150+0,050*2))*2 " ozn. D15		4,150			
	VV		((1,500+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*1 " ozn. D16		1,360			
	VV		((1,540+2,050*2)*(0,150+0,050*2))*1 " ozn. D17		1,410			
	VV		((1,750*2+3,000*2)*(0,150+0,050*2))*1 " ozn. D18		2,375			
	VV		((1,250+1,970*2)*(0,150+0,050*2))*1 " ozn. D19		1,298			
	VV		Mezisoučet - nové zárubně		88,428			
	VV		Součet		150,424			
644	K	783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení	m2	1 632,859	4,00	6 531,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		"04- 1.PP.pdf					
	VV		(4,455+3,680+7,260+1,472+4,376+0,736+1,571)*1,500 " m.č. 001		35,325			
	VV		(7,210+2,894+7,200+2,904)*1,500 " m.č. 004		30,312			
	VV		(1,144+2,705+1,144+2,705)*1,500 " m.č. 005		11,547			
	VV		((8,652+2,287+0,776+4,121+1,551+4,972+6,762)+(0,746+4,058+1,492+3,570+4,386))*1,500 " m.č. 002 + 003		65,060			
	VV		(3,302+1,571+3,292+1,571)*1,500 " m.č. 006		14,604			
	VV		(6,941+2,785+6,961+2,814)*1,500 " m.č. 007		29,252			
	VV		(5,211+2,655+5,291)*1,500 " m.č. 008		19,736			
	VV		(0,746+0,448+0,448+0,278+2,615+0,298+1,432+0,298+0,458+1,532+5,698+1,382)*1,500 " m.č. 009		23,450			
	VV		(0,477+0,288+1,810+0,298+0,646+6,076+2,934+6,066)*1,500 " m.č. 010		27,893			
	VV		(5,688+4,425+5,688+4,425)*1,500 " m.č. 011		30,339			
	VV		(0,398+0,477+1,909+0,289+1,054+0,298+1,203+0,298+0,985+6,066+5,559+5,887)*1,500 " m.č. 012		36,635			
	VV		"05- 1.NP.pdf					
	VV		(5,132+2,984+5,087+2,962)*1,500 " m.č. 101		24,248			
	VV		(3,828+5,124+3,798+5,139)*1,500 " m.č. 111		26,834			
	VV		((0,874+3,135+2,999+3,738+2,306)+(2,984+2,954+2,984+2,969)+(3,738+5,938+2,020+2,999+1,688+2,954))*1,500 " m.č. 102		66,420			
	VV		(7,144+8,636+7,174+8,621)*1,500 " m.č. 110		47,363			
	VV		(5,154+3,768+5,185+1,477+3,768+0,815+3,798)*1,500 " m.č. 112		35,948			
	VV		(0,136+1,658+13,564)*1,500 " m.č. 119		23,037			
	VV		(6,767+8,561+6,888+8,547)*1,500 " m.č. 120		46,145			
	VV		(6,873+8,470+6,873+8,485)*1,500 " m.č. 121		46,052			
	VV		(6,888+2,653+6,858+2,638)*1,500 " m.č. 122		28,556			
	VV		(6,767+0,151+0,273+6,436+8,425+4,823+1,100+1,613+0,318)*1,500		44,859			
	VV		(4,627+1,794+1,115+4,838+5,787+6,631)*1,500 " m.č. 128		37,188			
	VV		(0,498+3,211+1,387+0,317+1,176+0,332+20,105+2,080+1,507+0,317+18,613+3,165+2,999+1,914+1,341+1,959+2,246+1,673+3,617)*1,500 " m.č. 129		102,686			
	VV		(4,491+4,205+0,166+0,241+4,326+4,446)*1,500 " m.č. 130		26,813			
	VV		(4,537+1,281+4,506+1,297)*1,500 " m.č. 131		17,432			
	VV		(6,044+2,487+6,029+2,487)*1,500 " m.č. 123		25,571			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,356+4,657+1,492+0,980+0,663+0,122+0,543+3,587)*1,500 " m.č. 127		20,100			
	VV		(1,929+2,336+0,317+0,934+0,301+1,778+0,286+0,648+0,347+1,145+1,929+2,547)*1,500 " m.č. 137		21,746			
	VV		(2,773+1,628)*1,500 " m.č. 140		6,602			
	VV		(2,502+2,758)*1,500 " m.č. 141		7,890			
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		(6,199+7,205+6,199)*1,500 " m.č. 201		29,405			
	VV		(3,723+11,693+3,843+11,724)*1,500 " m.č. 204		46,475			
	VV		(7,295+8,751+7,295+8,781)*1,500 " m.č. 205		48,183			
	VV		(7,265+9,021+7,295+9,036)*1,500 " m.č. 206		48,926			
	VV		(7,235+6,334+7,295+6,350)*1,500 " m.č. 207		40,821			
	VV		((0,884+7,055)+(0,360+0,109+7,205+2,477))*1,500 " m.č. 208		27,135			
	VV		(4,368+0,331+2,387+0,300+0,540+0,285+2,327+0,286+0,495+0,286+2,312+0,315+0,451+0,300+2,312+0,316+3,332+0,360+1,321+0,330+1,036+0,165+0,212)*1,500		36,551			
	VV		((1,621+0,181+0,496+0,181+0,931+3,813+1,666+6,364+3,167+0,510+0,331+2,327+0,317+0,466+0,286+2,327+0,345+0,451)+0,481+(0,480+0,285+2,342+0,345))*1,500		44,570			
	VV		(0,481+0,285+2,462+0,315+1,441)*1,500 " m.č. 216		7,476			
	VV		(6,740+14,050+6,860+8,046+0,150+0,691+0,150+2,612+0,165+0,210+0,165+1,531+0,285+0,781+0,439+0,300)*1,500 " m.č. 217		64,763			
	VV		(0,450+0,976+0,450+0,480+0,480+2,357+0,451+0,510+0,450+2,373+0,330+0,302+6,424+8,616)*1,500 " m.č. 218		36,974			
	VV		(6,740+2,642+6,755+2,582)*1,500 " m.č. 220		28,079			
	VV		(1,441+2,612+1,486+2,582)*1,500 " m.č. 221		12,182			
	VV		(5,824+12,189+5,659+5,524+0,332+2,732+0,153+0,271+0,165+2,672+0,197+0,962)*1,500 " m.č. 223		55,020			
	VV		(3,302+5,494)*1,500 " m.č. 224		13,194			
	VV		(3,122+0,270+0,301+2,342+0,450+0,540+0,481+1,516+0,451+0,315)*1,500 " m.č. 225		14,682			
	VV		(2,762+4,548+2,762)*1,500 " m.č. 227		15,108			
	VV		(2,222+4,218+0,300+0,300+1,891)*1,500 " m.č. 231		13,397			
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		(2,640*2+9,240*2)*1,500 " m.č. 301		35,640			
	VV		(3,450*2+8,095*2)*1,500 " m.č. 311		34,635			
	VV		Mezisoučet - stěny		1 632,859			
	VV		Součet		1 632,859			
645	K	783813131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	1 632,859	46,00	75 111,51	CS ÚRS 2017 01
646	K	783817421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	1 632,859	117,00	191 044,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"04- 1.PP.pdf					
	VV		(4,455+3,680+7,260+1,472+4,376+0,736+1,571)*1,500 " m.č. 001		35,325			
	VV		(7,210+2,894+7,200+2,904)*1,500 " m.č. 004		30,312			
	VV		(1,144+2,705+1,144+2,705)*1,500 " m.č. 005		11,547			
	VV		((8,652+2,287+0,776+4,121+1,551+4,972+6,762)+(0,746+4,058+1,492+3,570+4,386))*1,500 " m.č. 002 + 003		65,060			
	VV		(3,302+1,571+3,292+1,571)*1,500 " m.č. 006		14,604			
	VV		(6,941+2,785+6,961+2,814)*1,500 " m.č. 007		29,252			
	VV		(5,211+2,655+5,291)*1,500 " m.č. 008		19,736			
	VV		(0,746+0,448+0,448+0,278+2,615+0,298+1,432+0,298+0,458+1,532+5,698+1,382)*1,500 " m.č. 009		23,450			
	VV		(0,477+0,288+1,810+0,298+0,646+6,076+2,934+6,066)*1,500 " m.č. 010		27,893			
	VV		(5,688+4,425+5,688+4,425)*1,500 " m.č. 011		30,339			
	VV		(0,398+0,477+1,909+0,289+1,054+0,298+1,203+0,298+0,985+6,066+5,559+5,887)*1,500 " m.č. 012		36,635			
	VV		"05- 1.NP.pdf					
	VV		(5,132+2,984+5,087+2,962)*1,500 " m.č. 101		24,248			
	VV		(3,828+5,124+3,798+5,139)*1,500 " m.č. 111		26,834			
	VV		((0,874+3,135+2,999+3,738+2,306)+(2,984+2,954+2,984+2,969)+(3,738+5,938+2,020+2,999+1,688+2,954))*1,500 " m.č. 102		66,420			
	VV		(7,144+8,636+7,174+8,621)*1,500 " m.č. 110		47,363			
	VV		(5,154+3,768+5,185+1,477+3,768+0,815+3,798)*1,500 " m.č. 112		35,948			
	VV		(0,136+1,658+13,564)*1,500 " m.č. 119		23,037			
	VV		(6,767+8,561+6,888+8,547)*1,500 " m.č. 120		46,145			
	VV		(6,873+8,470+6,873+8,485)*1,500 " m.č. 121		46,052			
	VV		(6,888+2,653+6,858+2,638)*1,500 " m.č. 122		28,556			
	VV		(6,767+0,151+0,273+6,436+8,425+4,823+1,100+1,613+0,318)*1,500		44,859			
	VV		(4,627+1,794+1,115+4,838+5,787+6,631)*1,500 " m.č. 128		37,188			
	VV		(0,498+3,211+1,387+0,317+1,176+0,332+20,105+2,080+1,507+0,317+18,613+3,165+2,999+1,914+1,341+1,959+2,246+1,673+3,617)*1,500 " m.č. 129		102,686			
	VV		(4,491+4,205+0,166+0,241+4,326+4,446)*1,500 " m.č. 130		26,813			
	VV		(4,537+1,281+4,506+1,297)*1,500 " m.č. 131		17,432			
	VV		(6,044+2,487+6,029+2,487)*1,500 " m.č. 123		25,571			
	VV		(1,356+4,657+1,492+0,980+0,663+0,122+0,543+3,587)*1,500 " m.č. 127		20,100			
	VV		(1,929+2,336+0,317+0,934+0,301+1,778+0,286+0,648+0,347+1,145+1,929+2,547)*1,500 " m.č. 137		21,746			
	VV		(2,773+1,628)*1,500 " m.č. 140		6,602			
	VV		(2,502+2,758)*1,500 " m.č. 141		7,890			
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		(6,199+7,205+6,199)*1,500 " m.č. 201		29,405			
	VV		(3,723+11,693+3,843+11,724)*1,500 " m.č. 204		46,475			
	VV		(7,295+8,751+7,295+8,781)*1,500 " m.č. 205		48,183			
	VV		(7,265+9,021+7,295+9,036)*1,500 " m.č. 206		48,926			
	VV		(7,235+6,334+7,295+6,350)*1,500 " m.č. 207		40,821			
	VV		((0,884+7,055)+(0,360+0,109+7,205+2,477))*1,500 " m.č. 208		27,135			
	VV		(4,368+0,331+2,387+0,300+0,540+0,285+2,327+0,286+0,495+0,286+2,312+0,315+0,451+0,300+2,312+0,316+3,332+0,360+1,321+0,330+1,036+0,165+0,212)*1,500		36,551			
	VV		((1,621+0,181+0,496+0,181+0,931+3,813+1,666+6,364+3,167+0,510+0,331+2,327+0,317+0,466+0,286+2,327+0,345+0,451)+0,481+(0,480+0,285+2,342+0,345))*1,500		44,570			
	VV		(0,481+0,285+2,462+0,315+1,441)*1,500 " m.č. 216		7,476			
	VV		(6,740+14,050+6,860+8,046+0,150+0,691+0,150+2,612+0,165+0,210+0,165+1,531+0,285+0,781+0,439+0,300)*1,500 " m.č. 217		64,763			
	VV		(0,450+0,976+0,450+0,480+0,480+2,357+0,451+0,510+0,450+2,373+0,330+0,302+6,424+8,616)*1,500 " m.č. 218		36,974			
	VV		(6,740+2,642+6,755+2,582)*1,500 " m.č. 220		28,079			
	VV		(1,441+2,612+1,486+2,582)*1,500 " m.č. 221		12,182			
	VV		(5,824+12,189+5,659+5,524+0,332+2,732+0,153+0,271+0,165+2,672+0,197+0,962)*1,500 " m.č. 223		55,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,302+5,494)*1,500 " m.č. 224		13,194			
	VV		(3,122+0,270+0,301+2,342+0,450+0,540+0,481+1,516+0,451+0,315)*1,500 " m.č. 225		14,682			
	VV		(2,762+4,548+2,762)*1,500 " m.č. 227		15,108			
	VV		(2,222+4,218+0,300+0,300+1,891)*1,500 " m.č. 231		13,397			
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		(2,640*2+9,240*2)*1,500 " m.č. 301		35,640			
	VV		(3,450*2+8,095*2)*1,500 " m.č. 311		34,635			
	VV		Mezisoučet - stěny		1 632,859			
	VV		Součet		1 632,859			
647	K	783901451	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru zametením	m2	19,400	2,50	48,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"04- Půdorys 1.PP.pdf					
	VV		19,400 " m.č. 007		19,400			
	VV		Mezisoučet - 1.PP		19,400			
	VV		Součet		19,400			
648	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	19,400	8,00	155,20	CS ÚRS 2017 01
649	K	783932171	Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou	m2	19,400	147,00	2 851,80	CS ÚRS 2017 01
650	K	783933151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový	m2	19,400	81,00	1 571,40	CS ÚRS 2017 01
651	K	783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	19,400	200,00	3 880,00	CS ÚRS 2017 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				455 187,99	
652	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7 649,009	3,00	22 947,03	CS ÚRS 2017 01
	VV		" mimo místnosti se zavěšeným podhledem					
	VV		"04- Půdorys 1.PP.pdf					
	VV		19,200 " m.č. 001		19,200			
	VV		45,900 " m.č. 002		45,900			
	VV		11,580 " m.č. 003		11,580			
	VV		20,880 " m.č. 004		20,880			
	VV		3,060 " m.č. 005		3,060			
	VV		5,120 " m.č. 006		5,120			
	VV		19,400 " m.č. 007		19,400			
	VV		13,290 " m.č. 008		13,290			
	VV		9,210 " m.č. 009		9,210			
	VV		18,240 " m.č. 010		18,240			
	VV		25,000 " m.č. 011		25,000			
	VV		34,500 " m.č. 012		34,500			
	VV		"05- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		15,180 " m.č. 101		15,180			
	VV		63,830 " m.č. 102		63,830			
	VV		62,670 " m.č. 103		62,670			
	VV		37,860 " m.č. 104		37,860			
	VV		22,240 " m.č. 105		22,240			
	VV		3,200 " m.č. 107		3,200			
	VV		10,670 " m.č. 108		10,670			
	VV		14,630 " m.č. 109		14,630			
	VV		19,550 " m.č. 111		19,550			
	VV		19,200 " m.č. 112		19,200			
	VV		3,310 " m.č. 117		3,310			
	VV		4,230 " m.č. 118		4,230			
	VV		59,510 " m.č. 120		59,510			
	VV		59,460 " m.č. 121		59,460			
	VV		18,060 " m.č. 122		18,060			
	VV		15,000 " m.č. 123		15,000			
	VV		39,890 " m.č. 124		39,890			
	VV		21,330 " m.č. 125		21,330			
	VV		8,390 " m.č. 126		8,390			
	VV		54,810 " m.č. 127		54,810			
	VV		37,980 " m.č. 128		37,980			
	VV		20,960 " m.č. 130		20,960			
	VV		6,290 " m.č. 131		6,290			
	VV		8,330 " m.č. 132		8,330			
	VV		11,400 " m.č. 135		11,400			
	VV		13,880 " m.č. 136		13,880			
	VV		12,900 " m.č. 137		12,900			
	VV		4,600 " m.č. 140		4,600			
	VV		7,000 " m.č. 141		7,000			
	VV		22,400 " m.č. 142		22,400			
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		45,150 " m.č. 201		45,150			
	VV		21,260 " m.č. 202		21,260			
	VV		16,740 " m.č. 203		16,740			
	VV		19,200 " m.č. 204		19,200			
	VV		64,050 " m.č. 205		64,050			
	VV		65,830 " m.č. 206		65,830			
	VV		46,220 " m.č. 207		46,220			
	VV		49,520 " m.č. 208		49,520			
	VV		10,040 " m.č. 214		10,040			
	VV		98,400 "m.č. 217		98,400			
	VV		52,600 " m.č. 218		52,600			
	VV		19,680 " m.č. 219		19,680			
	VV		17,830 " m.č. 220		17,830			
	VV		5,310 " m.č. 221		5,310			
	VV		10,770 " m.č. 222		10,770			
	VV		71,600 " m.č. 223		71,600			
	VV		18,150 " m.č. 224		18,150			
	VV		16,150 " m.č. 225		16,150			
	VV		14,410 " m.č. 226		14,410			
	VV		13,100 " m.č. 227		13,100			
	VV		10,400 " m.č. 231		10,400			
	VV		13,260 " m.č. 232		13,260			
	VV		18,200 " m.č. 233		18,200			
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		25,838/Cos(25) " m.č. 301		28,509			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(9,029/Cos(27,3))+(182,236/Cos(25)) " m.č. 302		211,236			
	VV		(6,207/Cos(25))+(17,669/Cos(27,3)) " m.č. 303		26,732			
	VV		(6,257/Cos(25))+(17,719/Cos(27,3)) " m.č. 304		26,844			
	VV		11,753/Cos(25) " m.č. 305 + 306		12,968			
	VV		99,923/Cos(26,15) "m.č. 307		111,317			
	VV		6,720/Cos(31,25) " m.č. 308 (průměrný sklo 31,25°)		7,860			
	VV		273,107/Cos(31,25) " m.č. 309 (průměrný sklon 31,25°)		319,456			
	VV		65,454/Cos(31,25) " m.č. 310 (průměrný sklon 31,25°)		76,562			
	VV		25,397/Cos(31,25) " m.č. 311 (průměrný sklon 31,25°)		29,707			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(0,660*1,400)*3		-2,772			
	VV		-(0,780*1,400)*71		-77,532			
	VV		Mezisoučet - strop		2 412,897			
	VV		"04- 1.PP.pdf					
	VV		(4,455+3,680+7,260+1,472+4,376+0,736+1,571)*2,795 " m.č. 001		65,822			
	VV		(7,210+2,894+7,200+2,904)*2,795 " m.č. 004		56,481			
	VV		(1,144+2,705+1,144+2,705)*2,795 " m.č. 005		21,516			
	VV		((8,652+2,287+0,776+4,121+1,551+4,972+6,762)+(0,746+4,058+1,492+3,570+4,386))*1,845 " m.č. 002 + 003		80,023			
	VV		(3,302+1,571+3,292+1,571)*2,480 " m.č. 006		24,145			
	VV		(6,941+2,785+6,961+2,814)*2,480 " m.č. 007		48,362			
	VV		(5,211+2,655+5,291)*2,480 " m.č. 008		32,629			
	VV		(0,746+0,448+0,448+0,278+2,615+0,298+1,432+0,298+0,458+1,532+5,698+1,382)*2,480 " m.č. 009		38,770			
	VV		(0,477+0,288+1,810+0,298+0,646+6,076+2,934+6,066)*2,480 " m.č. 010		46,116			
	VV		(5,688+4,425+5,688+4,425)*2,480 " m.č. 011		50,160			
	VV		(0,398+0,477+1,909+0,289+1,054+0,298+1,203+0,298+0,985+6,066+5,559+5,887)*2,480 " m.č. 012		60,569			
	VV		"05- 1.NP.pdf					
	VV		(5,132+2,984+5,087+2,962)*3,670 " m.č. 101		59,326			
	VV		(3,828+5,124+3,798+5,139)*3,670 " m.č. 111		65,653			
	VV		((0,874+3,135+2,999+3,738+2,306)+(2,984+2,954+2,984+2,969)+(3,738+5,938+2,020+2,999+1,688+2,954))*3,830 " m.č. 102		169,592			
	VV		(7,144+8,787+7,114+8,802)*3,560 " m.č. 103		113,375			
	VV		(7,084+5,251+7,114+5,305)*3,560 " m.č. 104		88,124			
	VV		(7,174+3,090+7,174+3,060)*3,560 " m.č. 105		72,973			
	VV		(3,557+0,151+0,151+6,074+3,708+6,225)*3,560 " m.č. 106		70,723			
	VV		(1,507+2,110+1,477+2,095)*3,560 " m.č. 107		25,593			
	VV		(2,803+3,843+2,833+3,828)*3,560 " m.č. 108		47,373			
	VV		(2,622+0,317+0,121+4,431+2,803+4,386+0,122+0,303)*3,560 " m.č. 109		53,774			
	VV		(7,144+8,636+7,174+8,621)*3,560 " m.č. 110		112,407			
	VV		(5,154+3,768+5,185+1,477+3,768+0,815+3,798)*3,560 " m.č. 112		85,315			
	VV		(1,537+1,914)*3,560 " m.č. 113		12,286			
	VV		(1,899+1,779+3,466)*3,560 " m.č. 114 +115		25,433			
	VV		(3,617+1,568)*3,560 " m.č. 116		18,459			
	VV		(1,763+1,869+1,748+1,884)*3,560 " m.č. 118		25,860			
	VV		(0,136+1,658+13,564)*3,560 " m.č. 119		54,674			
	VV		(2,577+1,673+2,547+1,658)*3,300 " m.č. 118		27,902			
	VV		(6,767+8,561+6,888+8,547)*3,300 " m.č. 120		101,518			
	VV		(6,873+8,470+6,873+8,485)*3,300 " m.č. 121		101,313			
	VV		(6,888+2,653+6,858+2,638)*3,300 " m.č. 122		62,822			
	VV		(6,767+0,151+0,273+6,436+8,425+4,823+1,100+1,613+0,318)*3,300		98,690			
	VV		(4,627+1,794+1,115+4,838+5,787+6,631)*3,300 " m.č. 128		81,814			
	VV		(0,498+3,211+1,387+0,317+1,176+0,332+20,105+2,080+1,507+0,317+18,613+3,165+2,999+1,914+1,341+1,959+2,246+1,673+3,617)*3,300 " m.č. 129		225,908			
	VV		(4,491+4,205+0,166+0,241+4,326+4,446)*3,300 " m.č. 130		58,988			
	VV		(4,537+1,281+4,506+1,297)*3,300 " m.č. 131		38,349			
	VV		(2,381+2,728)*3,300 " m.č. 132		16,860			
	VV		(1,598+0,181+0,181)*3,300 " m.č. 133		6,468			
	VV		((0,318+0,467)+(3,090+4,416+0,347+0,317))*3,300 " m.č. 134a + 134b +134 c		29,552			
	VV		(4,838+2,351+4,838+2,306)*3,300 " m.č. 135		47,299			
	VV		(4,537+2,864+4,506+2,864)*3,300 " m.č. 136		48,744			
	VV		(6,044+2,487+6,029+2,487)*2,480 " m.č. 123		42,277			
	VV		(1,115+2,457+0,151+2,427+3,421+8,244+5,682+2,035+1,191+4,928+0,226+1,296)*2,480 " m.č. 124		82,269			
	VV		(2,457+0,256+0,904+0,287+2,366+3,798+5,682+3,799)*2,480 " m.č. 125		48,482			
	VV		((1,146+1,206+1,130+1,191)+(1,356+4,657+1,492+0,980+0,663+0,122+0,543+3,587))*2,480 " m.č. 126 +127		44,821			
	VV		(1,929+2,336+0,317+0,934+0,301+1,778+0,286+0,648+0,347+1,145+1,929+2,547)*2,670 " m.č. 137		38,707			
	VV		((1,387+1,071+1,342+1,055)+(1,583+1,327+1,522+1,326))*2,670 " m.č. 138		28,337			
	VV		(0,904+2,728+0,919+2,743)*2,670 " m.č. 139		19,475			
	VV		(2,773+1,628)*2,670 " m.č. 140		11,751			
	VV		(2,502+2,758)*2,670 " m.č. 141		14,044			
	VV		(3,286+6,873+3,271+6,858)*3,100 " m.č. 142		62,893			
	VV		(2,351+1,462+2,351+1,462)*3,100 " m.č. 143		23,641			
	VV		(2,351+5,245+2,336+5,245)*3,100 " m.č. 144		47,049			
	VV		(3,014+6,873+2,999+6,858)*3,100 " m.č. 145		61,206			
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		(6,199+7,205+6,199)*3,300 " m.č. 201		64,690			
	VV		(4,053+5,239+4,023+5,239)*3,300 " m.č. 202		61,228			
	VV		(3,152+5,344+3,152+5,359)*3,300 " m.č. 203		56,123			
	VV		(3,723+11,693+3,843+11,724)*3,300 " m.č. 204		102,244			
	VV		(7,295+8,751+7,295+8,781)*3,620 " m.č. 205		116,282			
	VV		(7,265+9,021+7,295+9,036)*3,620 " m.č. 206		118,074			
	VV		(7,235+6,334+7,295+6,350)*3,620 " m.č. 207		98,515			
	VV		((0,884+7,055)+(0,360+0,109+7,205+2,477))*3,620 " m.č. 208		65,486			
	VV		(2,822+0,420+0,223+0,165+0,150+1,666+0,121+0,135+3,062+2,583)*3,620 " m.č. 209		41,076			
	VV		(1,771+1,907)*3,620 " m.č. 210		13,314			
	VV		1,891*3,620 " m.č. 211		6,845			
	VV		(1,786+3,422)*3,620 " m.č. 212		18,853			
	VV		(3,723+1,741)*3,620 " m.č. 213		19,780			
	VV		(1,591+13,509)*3,620 " m.č. 215		54,662			
	VV		((1,651+3,062+1,681+3,062)+(2,522+1,681+2,522+1,681))*3,150 " m.č. 214		56,265			
	VV		(4,368+0,331+2,387+0,300+0,540+0,285+2,327+0,286+0,495+0,286+2,312+0,315+0,451+0,300+2,312+0,316+3,332+0,360+1,321+0,330+1,036+0,165+0,212)*3,310		80,655			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((1,621+0,181+0,496+0,181+0,931+3,813+1,666+6,364+3,167+0,510+0,331+2,327+0,317+0,466+0,286+2,327+0,345+0,451)+0,481+(0,480+0,285+2,342+0,345))*3,310		98,350			
	VV		(0,481+0,285+2,462+0,315+1,441)*3,310 " m.č. 216		16,497			
	VV		(6,740+14,050+6,860+8,046+0,150+0,691+0,150+2,612+0,165+0,210+0,165+1,531+0,285+0,781+0,439+0,300)*3,310 " m.č. 217		142,909			
	VV		(0,450+0,976+0,450+0,480+0,480+2,357+0,451+0,510+0,450+2,373+0,330+0,302+6,424+8,616)*3,310 " m.č. 218		81,588			
	VV		((1,711+2,822+1,711+2,822)+(5,029+2,852+5,014+2,822))*3,310 " m.č. 219		82,032			
	VV		(6,740+2,642+6,755+2,582)*3,310 " m.č. 220		61,960			
	VV		(1,441+2,612+1,486+2,582)*3,310 " m.č. 221		26,881			
	VV		(4,098+2,642+4,068+2,612)*3,310 " m.č. 222		44,420			
	VV		(5,824+12,189+5,659+5,524+0,332+2,732+0,153+0,271+0,165+2,672+0,197+0,962)*3,310 " m.č. 223		121,411			
	VV		(3,302+5,494)*3,310 " m.č. 224		29,115			
	VV		(3,122+0,270+0,301+2,342+0,450+0,540+0,481+1,516+0,451+0,315)*3,310 " m.č. 225		32,398			
	VV		(3,152+4,503+3,152+4,518)*3,310 " m.č. 226		50,726			
	VV		(2,762+4,548+2,762)*3,310 " m.č. 227		33,338			
	VV		5,614*3,310 " m.č. 229a + 229b + 230		18,582			
	VV		(2,222+4,218+0,300+0,300+1,891)*3,310 " m.č. 231		29,562			
	VV		(4,518+2,942+4,533+2,912)*3,310 " m.č. 232		49,336			
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		(0,840+4,040)*7,200/2*4 " m.č. 301 + 305 +306		70,272			
	VV		(0,840+4,040)*7,200/2*2 " m.č. 302		35,136			
	VV		(0,840+4,040)*7,200/2*2 " m.č. 307		35,136			
	VV		(2,100*1,040)+(2,100*2,800)*((1,040+2,800)*3,210/2*2) "m.č. 308		74,663			
	VV		(2,670*2,800)+(((1,040+2,800)*3,410/2)*2)+((0,870*2+0,550*2)*5,280)+((0,700*2+0,500*2)*5,280)+((0,870*2+0,550*2)*5,280) " m.č. 309		63,233			
	VV		(116,996+20,971)*2 " SDK příčky m.č. 302, 303, 304, 305, 306, 310, 311		275,934			
	VV		151,558 " SDK předstěna m.č. 302, 303, 304, 307, 309, 310, 311		151,558			
	VV		-459,729 " odpočet keramických obkladů		-459,729			
	VV		Mezisoučet - stěny		5 236,112			
	VV		Součet		7 649,009			
653	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6 910,359	19,60	135 443,04	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.*					
	VV		" mimo místnosti se zavěšeným podhledem					
	VV		"04- Půdorys 1.PP.pdf					
	VV		19,200 " m.č. 001		19,200			
	VV		45,900 " m.č. 002		45,900			
	VV		11,580 " m.č. 003		11,580			
	VV		20,880 " m.č. 004		20,880			
	VV		3,060 " m.č. 005		3,060			
	VV		5,120 " m.č. 006		5,120			
	VV		19,400 " m.č. 007		19,400			
	VV		13,290 " m.č. 008		13,290			
	VV		9,210 " m.č. 009		9,210			
	VV		18,240 " m.č. 010		18,240			
	VV		25,000 " m.č. 011		25,000			
	VV		34,500 " m.č. 012		34,500			
	VV		"05- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		15,180 " m.č. 101		15,180			
	VV		63,830 " m.č. 102		63,830			
	VV		62,670 " m.č. 103		62,670			
	VV		37,860 " m.č. 104		37,860			
	VV		22,240 " m.č. 105		22,240			
	VV		3,200 " m.č. 107		3,200			
	VV		10,670 " m.č. 108		10,670			
	VV		14,630 " m.č. 109		14,630			
	VV		19,550 " m.č. 111		19,550			
	VV		19,200 " m.č. 112		19,200			
	VV		3,310 " m.č. 117		3,310			
	VV		4,230 " m.č. 118		4,230			
	VV		59,510 " m.č. 120		59,510			
	VV		59,460 " m.č. 121		59,460			
	VV		18,060 " m.č. 122		18,060			
	VV		15,000 " m.č. 123		15,000			
	VV		39,890 " m.č. 124		39,890			
	VV		21,330 " m.č. 125		21,330			
	VV		8,390 " m.č. 126		8,390			
	VV		54,810 " m.č. 127		54,810			
	VV		37,980 " m.č. 128		37,980			
	VV		20,960 " m.č. 130		20,960			
	VV		6,290 " m.č. 131		6,290			
	VV		8,330 " m.č. 132		8,330			
	VV		11,400 " m.č. 135		11,400			
	VV		13,880 " m.č. 136		13,880			
	VV		12,900 " m.č. 137		12,900			
	VV		4,600 " m.č. 140		4,600			
	VV		7,000 " m.č. 141		7,000			
	VV		22,400 " m.č. 142		22,400			
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		45,150 " m.č. 201		45,150			
	VV		21,260 " m.č. 202		21,260			
	VV		16,740 " m.č. 203		16,740			
	VV		19,200 " m.č. 204		19,200			
	VV		64,050 " m.č. 205		64,050			
	VV		65,830 " m.č. 206		65,830			
	VV		46,220 " m.č. 207		46,220			
	VV		49,520 " m.č. 208		49,520			
	VV		10,040 " m.č. 214		10,040			
	VV		98,400 "m.č. 217		98,400			
	VV		52,600 " m.č. 218		52,600			
	VV		19,680 " m.č. 219		19,680			
	VV		17,830 " m.č. 220		17,830			
	VV		5,310 " m.č. 221		5,310			
	VV		10,770 " m.č. 222		10,770			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		71,600 " m.č. 223		71,600			
	VV		18,150 " m.č. 224		18,150			
	VV		16,150 " m.č. 225		16,150			
	VV		14,410 " m.č. 226		14,410			
	VV		13,100 " m.č. 227		13,100			
	VV		10,400 " m.č. 231		10,400			
	VV		13,260 " m.č. 232		13,260			
	VV		18,200 " m.č. 233		18,200			
	VV		Mezisoučet - strop		1 642,010			
	VV		"04- 1.PP.pdf					
	VV		(4,455+3,680+7,260+1,472+4,376+0,736+1,571)*2,795 " m.č. 001		65,822			
	VV		(7,210+2,894+7,200+2,904)*2,795 " m.č. 004		56,481			
	VV		(1,144+2,705+1,144+2,705)*2,795 " m.č. 005		21,516			
	VV		((8,652+2,287+0,776+4,121+1,551+4,972+6,762)+(0,746+4,058+1,492+3,570+4,386))*1,845 " m.č. 002 + 003		80,023			
	VV		(3,302+1,571+3,292+1,571)*2,480 " m.č. 006		24,145			
	VV		(6,941+2,785+6,961+2,814)*2,480 " m.č. 007		48,362			
	VV		(5,211+2,655+5,291)*2,480 " m.č. 008		32,629			
	VV		(0,746+0,448+0,448+0,278+2,615+0,298+1,432+0,298+0,458+1,532+5,698+1,382)*2,480 " m.č. 009		38,770			
	VV		(0,477+0,288+1,810+0,298+0,646+6,076+2,934+6,066)*2,480 " m.č. 010		46,116			
	VV		(5,688+4,425+5,688+4,425)*2,480 " m.č. 011		50,160			
	VV		(0,398+0,477+1,909+0,289+1,054+0,298+1,203+0,298+0,985+6,066+5,559+5,887)*2,480 " m.č. 012		60,569			
	VV		"05- 1.NP.pdf					
	VV		(5,132+2,984+5,087+2,962)*3,670 " m.č. 101		59,326			
	VV		(3,828+5,124+3,798+5,139)*3,670 " m.č. 111		65,653			
	VV		((0,874+3,135+2,999+3,738+2,306)+(2,984+2,954+2,984+2,969)+(3,738+5,938+2,020+2,999+1,688+2,954))*3,830 " m.č. 102		169,592			
	VV		(7,144+8,787+7,114+8,802)*3,560 " m.č. 103		113,375			
	VV		(7,084+5,251+7,114+5,305)*3,560 " m.č. 104		88,124			
	VV		(7,174+3,090+7,174+3,060)*3,560 " m.č. 105		72,973			
	VV		(3,557+0,151+0,151+6,074+3,708+6,225)*3,560 " m.č. 106		70,723			
	VV		(1,507+2,110+1,477+2,095)*3,560 " m.č. 107		25,593			
	VV		(2,803+3,843+2,833+3,828)*3,560 " m.č. 108		47,373			
	VV		(2,622+0,317+0,121+4,431+2,803+4,386+0,122+0,303)*3,560 " m.č. 109		53,774			
	VV		(7,144+8,636+7,174+8,621)*3,560 " m.č. 110		112,407			
	VV		(5,154+3,768+5,185+1,477+3,768+0,815+3,798)*3,560 " m.č. 112		85,315			
	VV		(1,537+1,914)*3,560 " m.č. 113		12,286			
	VV		(1,899+1,779+3,466)*3,560 " m.č. 114 +115		25,433			
	VV		(3,617+1,568)*3,560 " m.č. 116		18,459			
	VV		(1,763+1,869+1,748+1,884)*3,560 " m.č. 118		25,860			
	VV		(0,136+1,658+13,564)*3,560 " m.č. 119		54,674			
	VV		(2,577+1,673+2,547+1,658)*3,300 " m.č. 118		27,902			
	VV		(6,767+8,561+6,888+8,547)*3,300 " m.č. 120		101,518			
	VV		(6,873+8,470+6,873+8,485)*3,300 " m.č. 121		101,313			
	VV		(6,888+2,653+6,858+2,638)*3,300 " m.č. 122		62,822			
	VV		(6,767+0,151+0,273+6,436+8,425+4,823+1,100+1,613+0,318)*3,300		98,690			
	VV		(4,627+1,794+1,115+4,838+5,787+6,631)*3,300 " m.č. 128		81,814			
	VV		(0,498+3,211+1,387+0,317+1,176+0,332+20,105+2,080+1,507+0,317+18,613+3,165+2,999+1,914+1,341+1,959+2,246+1,673+3,617)*3,300 " m.č. 129		225,908			
	VV		(4,491+4,205+0,166+0,241+4,326+4,446)*3,300 " m.č. 130		58,988			
	VV		(4,537+1,281+4,506+1,297)*3,300 " m.č. 131		38,349			
	VV		(2,381+2,728)*3,300 " m.č. 132		16,860			
	VV		(1,598+0,181+0,181)*3,300 " m.č. 133		6,468			
	VV		((0,318+0,467)+(3,090+4,416+0,347+0,317))*3,300 " m.č. 134a + 134b +134 c		29,552			
	VV		(4,838+2,351+4,838+2,306)*3,300 " m.č. 135		47,299			
	VV		(4,537+2,864+4,506+2,864)*3,300 " m.č. 136		48,744			
	VV		(6,044+2,487+6,029+2,487)*2,480 " m.č. 123		42,277			
	VV		(1,115+2,457+0,151+2,427+3,421+8,244+5,682+2,035+1,191+4,928+0,226+1,296)*2,480 " m.č. 124		82,269			
	VV		(2,457+0,256+0,904+0,287+2,366+3,798+5,682+3,799)*2,480 " m.č. 125		48,482			
	VV		((1,146+1,206+1,130+1,191)+(1,356+4,657+1,492+0,980+0,663+0,122+0,543+3,587))*2,480 " m.č. 126 +127		44,821			
	VV		(1,929+2,336+0,317+0,934+0,301+1,778+0,286+0,648+0,347+1,145+1,929+2,547)*2,670 " m.č. 137		38,707			
	VV		((1,387+1,071+1,342+1,055)+(1,583+1,327+1,522+1,326))*2,670 " m.č. 138		28,337			
	VV		(0,904+2,728+0,919+2,743)*2,670 " m.č. 139		19,475			
	VV		(2,773+1,628)*2,670 " m.č. 140		11,751			
	VV		(2,502+2,758)*2,670 " m.č. 141		14,044			
	VV		(3,286+6,873+3,271+6,858)*3,100 " m.č. 142		62,893			
	VV		(2,351+1,462+2,351+1,462)*3,100 " m.č. 143		23,641			
	VV		(2,351+5,245+2,336+5,245)*3,100 " m.č. 144		47,049			
	VV		(3,014+6,873+2,999+6,858)*3,100 " m.č. 145		61,206			
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		(6,199+7,205+6,199)*3,300 " m.č. 201		64,690			
	VV		(4,053+5,239+4,023+5,239)*3,300 " m.č. 202		61,228			
	VV		(3,152+5,344+3,152+5,359)*3,300 " m.č. 203		56,123			
	VV		(3,723+11,693+3,843+11,724)*3,300 " m.č. 204		102,244			
	VV		(7,295+8,751+7,295+8,781)*3,620 " m.č. 205		116,282			
	VV		(7,265+9,021+7,295+9,036)*3,620 " m.č. 206		118,074			
	VV		(7,235+6,334+7,295+6,350)*3,620 " m.č. 207		98,515			
	VV		((0,884+7,055)+(0,360+0,109+7,205+2,477))*3,620 " m.č. 208		65,486			
	VV		(2,822+0,420+0,223+0,165+0,150+1,666+0,121+0,135+3,062+2,583)*3,620 " m.č. 209		41,076			
	VV		(1,771+1,907)*3,620 " m.č. 210		13,314			
	VV		1,891*3,620 " m.č. 211		6,845			
	VV		(1,786+3,422)*3,620 " m.č. 212		18,853			
	VV		(3,723+1,741)*3,620 " m.č. 213		19,780			
	VV		(1,591+13,509)*3,620 " m.č. 215		54,662			
	VV		((1,651+3,062+1,681+3,062)+(2,522+1,681+2,522+1,681))*3,150 " m.č. 214		56,265			
	VV		(4,368+0,331+2,387+0,300+0,540+0,285+2,327+0,286+0,495+0,286+2,312+0,315+0,451+0,300+2,312+0,316+3,332+0,360+1,321+0,330+1,036+0,165+0,212)*3,310		80,655			
	VV		((1,621+0,181+0,496+0,181+0,931+3,813+1,666+6,364+3,167+0,510+0,331+2,327+0,317+0,466+0,286+2,327+0,345+0,451)+0,481+(0,480+0,285+2,342+0,345))*3,310		98,350			
	VV		(0,481+0,285+2,462+0,315+1,441)*3,310 " m.č. 216		16,497			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(6,740+14,050+6,860+8,046+0,150+0,691+0,150+2,612+0,165+0,210+0,165+1,531+0,285+0,781+0,439+0,300)*3,310 " m.č. 217		142,909			
	VV		(0,450+0,976+0,450+0,480+0,480+2,357+0,451+0,510+0,450+2,373+0,330+0,302+6,424+8,616)*3,310 " m.č. 218		81,588			
	VV		((1,711+2,822+1,711+2,822)+(5,029+2,852+5,014+2,822))*3,310 " m.č. 219		82,032			
	VV		(6,740+2,642+6,755+2,582)*3,310 " m.č. 220		61,960			
	VV		(1,441+2,612+1,486+2,582)*3,310 " m.č. 221		26,881			
	VV		(4,098+2,642+4,068+2,612)*3,310 " m.č. 222		44,420			
	VV		(5,824+12,189+5,659+5,524+0,332+2,732+0,153+0,271+0,165+2,672+0,197+0,962)*3,310 " m.č. 223		121,411			
	VV		(3,302+5,494)*3,310 " m.č. 224		29,115			
	VV		(3,122+0,270+0,301+2,342+0,450+0,540+0,481+1,516+0,451+0,315)*3,310 " m.č. 225		32,398			
	VV		(3,152+4,503+3,152+4,518)*3,310 " m.č. 226		50,726			
	VV		(2,762+4,548+2,762)*3,310 " m.č. 227		33,338			
	VV		5,614*3,310 " m.č. 229a + 229b + 230		18,582			
	VV		(2,222+4,218+0,300+0,300+1,891)*3,310 " m.č. 231		29,562			
	VV		(4,518+2,942+4,533+2,912)*3,310 " m.č. 232		49,336			
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		(0,840+4,040)*7,200/2*4 " m.č. 301 + 305 +306		70,272			
	VV		(0,840+4,040)*7,200/2*2 " m.č. 302		35,136			
	VV		(0,840+4,040)*7,200/2*2 " m.č. 307		35,136			
	VV		(2,100*1,040)+(2,100*2,800)*((1,040+2,800)*3,210/2*2) "m.č. 308		74,663			
	VV		(2,670*2,800)+(((1,040+2,800)*3,410/2)*2)+((0,870*2+0,550*2)*5,280)+((0,700*2+0,500*2)*5,280)+((0,870*2+0,550*2)*5,280) " m.č. 309		63,233			
	VV		Mezisoučet - stěny		5 268,349			
	VV		Součet		6 910,359			
654	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	2 685,700	3,10	8 325,67	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňuji ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.*					
	VV		"04- 1.PP.pdf					
	VV		" m.č. 001 - 012 (viz. legedna místností)					
	VV		19,200+45,900+11,580+20,880+3,060+5,120+19,400+13,290+9,210+18,240+25,000+34,500		225,380			
	VV		Mezisoučet - 1.PP		225,380			
	VV		"05- 1.NP.pdf					
	VV		" m.č. 101 - 142 (viz. legenda místností)					
	VV		15,180+63,830+62,670+37,860+22,240+22,990+3,200+10,670+14,630+61,150+19,550+19,200+3,100+3,050+8,400+5,750+3,310+4,230+55,480+59,510+59,460+18,060		573,520			
	VV		15,000+39,890+21,330+8,390+54,810+37,980+4,300+20,960+6,290+8,330+4,250+5,450+2,000+5,900+11,400+13,880+12,900+3,850+2,690+4,600+7,000+22,400		313,600			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		887,120			
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 201 - 233 (viz. legenda místností)					
	VV		45,150+21,260+16,740+19,200+64,050+65,830+46,220+49,520+8,150+3,500+3,450+9,350+6,750+10,040+23,330+69,350+98,400+52,600+19,680+17,830+5,310+10,770		666,480			
	VV		71,600+18,150+16,150+14,410+13,100+3,300+9,450+1,850+6,900+10,400+13,260+18,200		196,770			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		863,250			
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		" m.č. 301 - 311 (viz. legenda místností)					
	VV		25,800+191,200+24,200+24,200+4,650+5,900+65,650+6,700+273,200+65,650+22,800		709,950			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		709,950			
	VV		Součet		2 685,700			
655	*M*	*581248440*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25µ, 4 x 5 m*	*m2*	*2 819,985*	*3,00*	*8 459,96*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		2685,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2 819,985			
656	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	372,034	4,20	1 562,54	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňuji ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.*					
	VV		" Výplně otvorů					
	VV		" viz. Výpis oken a prosklených stěn					
	VV		(2,350*2,080)*20 " ozn. O1		97,760			
	VV		(2,200*2,080)*2 " ozn. O2		9,152			
	VV		(2,400*0,800)*2 " ozn. O3		3,840			
	VV		(1,170*0,800)*2 " ozn. O4		1,872			
	VV		(2,360*1,790)*4 " ozn. O5		16,898			
	VV		(1,760*1,790)*6 " ozn. O6		18,902			
	VV		(0,580*1,790)*1 " ozn. O7		1,038			
	VV		(0,560*0,850)*3 " ozn. O8		1,428			
	VV		(1,480*1,470)*4 " ozn. O9		8,702			
	VV		(1,100*1,200)*1 " ozn. O10		1,320			
	VV		(1,750*0,600)*3 " ozn. O11		3,150			
	VV		(1,190*0,600)*1 " ozn. O12		0,714			
	VV		(1,000*0,870)*2 " ozn. O13		1,740			
	VV		(1,160*0,870)*4 " ozn. O14		4,037			
	VV		(0,600*0,870)*2 " ozn. O15		1,044			
	VV		(0,590*1,180)*2 " ozn. O16		1,392			
	VV		(1,490*2,400)*15 " ozn. O18		53,640			
	VV		(1,760*2,050)*1 " ozn. O19		3,608			
	VV		(2,000*1,000)*2 " ozn. O20		4,000			
	VV		(1,170*1,790)*6 " ozn. O21		12,566			
	VV		(1,750*1,770)*1 " ozn. O22		3,098			
	VV		(1,170*2,500)*1 " ozn. O23		2,925			
	VV		(1,620*1,600)*1 " ozn. O24		2,592			
	VV		(1,250*2,300)*1 " ozn. O25		2,875			
	VV		(1,500*3,000)*1 " ozn. O26		4,500			
	VV		(1,810*1,100)*1 " ozn. O27		1,991			
	VV		(3,580*0,890)*1 " ozn. O28		3,186			
	VV		(1,190*0,870)*2 " ozn. O30		2,071			
	VV		(2,380*2,390)*2 " ozn. O31		11,376			
	VV		Mezisoučet - plastová okna nová		281,417			
	VV		(1,250*2,150)*1 " ozn. D5		2,688			
	VV		(1,600*2,150)*1 " ozn. D6		3,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,900*1,970)*2 " ozn. D7		3,546			
	VV		(1,750*2,000)*1 " ozn. D10		3,500			
	VV		(2,660*2,540)*1 " ozn. D12		6,756			
	VV		Mezisoučet - plastové dveře nová		19,930			
	VV		(1,490*2,390)*13		46,294			
	VV		(2,380*2,370)*2		11,281			
	VV		(1,510*2,370)*1		3,579			
	VV		(1,160*0,870)*4		4,037			
	VV		(0,600*0,870)*2		1,044			
	VV		Mezisoučet - plastová okna stávající		66,235			
	VV		(1,590*2,800)*1		4,452			
	VV		Mezisoučet - vstupní dveře stávající		4,452			
	VV		Součet		372,034			
657	*M*	*581248420*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7µ, 4 x 5 m*	*m2*	*390,636*	*0,60*	*234,38*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		372,034*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		390,636			
658	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6 450,630	10,40	67 086,55	CS ÚRS 2017 01
659	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	347,652	12,00	4 171,82	CS ÚRS 2017 01
	VV		" Výplně otvorů					
	VV		" viz. Výpis oken a prosklených stěn					
	VV		(2,350*2,080)*20 " ozn. O1		97,760			
	VV		(2,200*2,080)*2 " ozn. O2		9,152			
	VV		(2,400*0,800)*2 " ozn. O3		3,840			
	VV		(1,170*0,800)*2 " ozn. O4		1,872			
	VV		(2,360*1,790)*4 " ozn. O5		16,898			
	VV		(1,760*1,790)*6 " ozn. O6		18,902			
	VV		(0,580*1,790)*1 " ozn. O7		1,038			
	VV		(0,560*0,850)*3 " ozn. O8		1,428			
	VV		(1,480*1,470)*4 " ozn. O9		8,702			
	VV		(1,100*1,200)*1 " ozn. O10		1,320			
	VV		(1,750*0,600)*3 " ozn. O11		3,150			
	VV		(1,190*0,600)*1 " ozn. O12		0,714			
	VV		(1,000*0,870)*2 " ozn. O13		1,740			
	VV		(1,160*0,870)*4 " ozn. O14		4,037			
	VV		(0,600*0,870)*2 " ozn. O15		1,044			
	VV		(0,590*1,180)*2 " ozn. O16		1,392			
	VV		(1,490*2,400)*15 " ozn. O18		53,640			
	VV		(1,760*2,050)*1 " ozn. O19		3,608			
	VV		(2,000*1,000)*2 " ozn. O20		4,000			
	VV		(1,170*1,790)*6 " ozn. O21		12,566			
	VV		(1,750*1,770)*1 " ozn. O22		3,098			
	VV		(1,170*2,500)*1 " ozn. O23		2,925			
	VV		(1,620*1,600)*1 " ozn. O24		2,592			
	VV		(1,250*2,300)*1 " ozn. O25		2,875			
	VV		(1,500*3,000)*1 " ozn. O26		4,500			
	VV		(1,810*1,100)*1 " ozn. O27		1,991			
	VV		(3,580*0,890)*1 " ozn. O28		3,186			
	VV		(1,190*0,870)*2 " ozn. O30		2,071			
	VV		(2,380*2,390)*2 " ozn. O31		11,376			
	VV		Mezisoučet - plastová okna nová		281,417			
	VV		Mezisoučet - plastové dveře nová		0,000			
	VV		(1,490*2,390)*13		46,294			
	VV		(2,380*2,370)*2		11,281			
	VV		(1,510*2,370)*1		3,579			
	VV		(1,160*0,870)*4		4,037			
	VV		(0,600*0,870)*2		1,044			
	VV		Mezisoučet - plastová okna stávající		66,235			
	VV		Součet		347,652			
660	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	24,382	9,40	229,19	CS ÚRS 2017 01
	VV		" Výplně otvorů					
	VV		(1,250*2,150)*1 " ozn. D5		2,688			
	VV		(1,600*2,150)*1 " ozn. D6		3,440			
	VV		(0,900*1,970)*2 " ozn. D7		3,546			
	VV		(1,750*2,000)*1 " ozn. D10		3,500			
	VV		(2,660*2,540)*1 " ozn. D12		6,756			
	VV		Mezisoučet - plastové dveře nová		19,930			
	VV		(1,590*2,800)*1		4,452			
	VV		Mezisoučet - vstupní dveře stávající		4,452			
	VV		Součet		24,382			
661	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	2 819,985	1,70	4 793,97	CS ÚRS 2017 01
662	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7 649,009	26,40	201 933,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		" mimo místnosti se zavěšeným podhledem					
	VV		"04- Půdorys 1.PP.pdf					
	VV		19,200 " m.č. 001		19,200			
	VV		45,900 " m.č. 002		45,900			
	VV		11,580 " m.č. 003		11,580			
	VV		20,880 " m.č. 004		20,880			
	VV		3,060 " m.č. 005		3,060			
	VV		5,120 " m.č. 006		5,120			
	VV		19,400 " m.č. 007		19,400			
	VV		13,290 " m.č. 008		13,290			
	VV		9,210 " m.č. 009		9,210			
	VV		18,240 " m.č. 010		18,240			
	VV		25,000 " m.č. 011		25,000			
	VV		34,500 " m.č. 012		34,500			
	VV		"05- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		15,180 " m.č. 101		15,180			
	VV		63,830 " m.č. 102		63,830			
	VV		62,670 " m.č. 103		62,670			
	VV		37,860 " m.č. 104		37,860			
	VV		22,240 " m.č. 105		22,240			
	VV		3,200 " m.č. 107		3,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10,670 " m.č. 108		10,670			
	VV		14,630 " m.č. 109		14,630			
	VV		19,550 " m.č. 111		19,550			
	VV		19,200 " m.č. 112		19,200			
	VV		3,310 " m.č. 117		3,310			
	VV		4,230 " m.č. 118		4,230			
	VV		59,510 " m.č. 120		59,510			
	VV		59,460 " m.č. 121		59,460			
	VV		18,060 " m.č. 122		18,060			
	VV		15,000 " m.č. 123		15,000			
	VV		39,890 " m.č. 124		39,890			
	VV		21,330 " m.č. 125		21,330			
	VV		8,390 " m.č. 126		8,390			
	VV		54,810 " m.č. 127		54,810			
	VV		37,980 " m.č. 128		37,980			
	VV		20,960 " m.č. 130		20,960			
	VV		6,290 " m.č. 131		6,290			
	VV		8,330 " m.č. 132		8,330			
	VV		11,400 " m.č. 135		11,400			
	VV		13,880 " m.č. 136		13,880			
	VV		12,900 " m.č. 137		12,900			
	VV		4,600 " m.č. 140		4,600			
	VV		7,000 " m.č. 141		7,000			
	VV		22,400 " m.č. 142		22,400			
	VV		"06- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		45,150 " m.č. 201		45,150			
	VV		21,260 " m.č. 202		21,260			
	VV		16,740 " m.č. 203		16,740			
	VV		19,200 " m.č. 204		19,200			
	VV		64,050 " m.č. 205		64,050			
	VV		65,830 " m.č. 206		65,830			
	VV		46,220 " m.č. 207		46,220			
	VV		49,520 " m.č. 208		49,520			
	VV		10,040 " m.č. 214		10,040			
	VV		98,400 "m.č. 217		98,400			
	VV		52,600 " m.č. 218		52,600			
	VV		19,680 " m.č. 219		19,680			
	VV		17,830 " m.č. 220		17,830			
	VV		5,310 " m.č. 221		5,310			
	VV		10,770 " m.č. 222		10,770			
	VV		71,600 " m.č. 223		71,600			
	VV		18,150 " m.č. 224		18,150			
	VV		16,150 " m.č. 225		16,150			
	VV		14,410 " m.č. 226		14,410			
	VV		13,100 " m.č. 227		13,100			
	VV		10,400 " m.č. 231		10,400			
	VV		13,260 " m.č. 232		13,260			
	VV		18,200 " m.č. 233		18,200			
	VV		"07- 3.NP.pdf					
	VV		25,838/Cos(25) " m.č. 301		28,509			
	VV		(9,029/Cos(27,3))+(182,236/Cos(25)) " m.č. 302		211,236			
	VV		(6,207/Cos(25))+(17,669/Cos(27,3)) " m.č. 303		26,732			
	VV		(6,257/Cos(25))+(17,719/Cos(27,3)) " m.č. 304		26,844			
	VV		11,753/Cos(25) " m.č. 305 + 306		12,968			
	VV		99,923/Cos(26,15) "m.č. 307		111,317			
	VV		6,720/Cos(31,25) " m.č. 308 (průměrný sklo 31,25°)		7,860			
	VV		273,107/Cos(31,25) " m.č. 309 (průměrný sklon 31,25°)		319,456			
	VV		65,454/Cos(31,25) " m.č. 310 (průměrný sklon 31,25°)		76,562			
	VV		25,397/Cos(31,25) " m.č. 311 (průměrný sklon 31,25°)		29,707			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(0,660*1,400)*3		-2,772			
	VV		-(0,780*1,400)*71		-77,532			
	VV		Mezisoučet - strop		2 412,897			
	VV		"04- 1.PP.pdf					
	VV		(4,455+3,680+7,260+1,472+4,376+0,736+1,571)*2,795 " m.č. 001		65,822			
	VV		(7,210+2,894+7,200+2,904)*2,795 " m.č. 004		56,481			
	VV		(1,144+2,705+1,144+2,705)*2,795 " m.č. 005		21,516			
	VV		((8,652+2,287+0,776+4,121+1,551+4,972+6,762)+(0,746+4,058+1,492+3,570+4,386))*1,845 " m.č. 002 + 003		80,023			
	VV		(3,302+1,571+3,292+1,571)*2,480 " m.č. 006		24,145			
	VV		(6,941+2,785+6,961+2,814)*2,480 " m.č. 007		48,362			
	VV		(5,211+2,655+5,291)*2,480 " m.č. 008		32,629			
	VV		(0,746+0,448+0,448+0,278+2,615+0,298+1,432+0,298+0,458+1,532+5,698+1,382)*2,480 " m.č. 009		38,770			
	VV		(0,477+0,288+1,810+0,298+0,646+6,076+2,934+6,066)*2,480 " m.č. 010		46,116			
	VV		(5,688+4,425+5,688+4,425)*2,480 " m.č. 011		50,160			
	VV		(0,398+0,477+1,909+0,289+1,054+0,298+1,203+0,298+0,985+6,066+5,559+5,887)*2,480 " m.č. 012		60,569			
	VV		"05- 1.NP.pdf					
	VV		(5,132+2,984+5,087+2,962)*3,670 " m.č. 101		59,326			
	VV		(3,828+5,124+3,798+5,139)*3,670 " m.č. 111		65,653			
	VV		((0,874+3,135+2,999+3,738+2,306)+(2,984+2,954+2,984+2,969)+(3,738+5,938+2,020+2,999+1,688+2,954))*3,830 " m.č. 102		169,592			
	VV		(7,144+8,787+7,114+8,802)*3,560 " m.č. 103		113,375			
	VV		(7,084+5,251+7,114+5,305)*3,560 " m.č. 104		88,124			
	VV		(7,174+3,090+7,174+3,060)*3,560 " m.č. 105		72,973			
	VV		(3,557+0,151+0,151+6,074+3,708+6,225)*3,560 " m.č. 106		70,723			
	VV		(1,507+2,110+1,477+2,095)*3,560 " m.č. 107		25,593			
	VV		(2,803+3,843+2,833+3,828)*3,560 " m.č. 108		47,373			
	VV		(2,622+0,317+0,121+4,431+2,803+4,386+0,122+0,303)*3,560 " m.č. 109		53,774			
	VV		(7,144+8,636+7,174+8,621)*3,560 " m.č. 110		112,407			
	VV		(5,154+3,768+5,185+1,477+3,768+0,815+3,798)*3,560 " m.č. 112		85,315			
	VV		(1,537+1,914)*3,560 " m.č. 113		12,286			
	VV		(1,899+1,779+3,466)*3,560 " m.č. 114 +115		25,433			
	VV		(3,617+1,568)*3,560 " m.č. 116		18,459			
	VV		(1,763+1,869+1,748+1,884)*3,560 " m.č. 118		25,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,136+1,658+13,564)*3,560 " m.č. 119		54,674			
	VV		(2,577+1,673+2,547+1,658)*3,300 " m.č. 118		27,902			
	VV		(6,767+8,561+6,888+8,547)*3,300 " m.č. 120		101,518			
	VV		(6,873+8,470+6,873+8,485)*3,300 " m.č. 121		101,313			
	VV		(6,888+2,653+6,858+2,638)*3,300 " m.č. 122		62,822			
	VV		(6,767+0,151+0,273+6,436+8,425+4,823+1,100+1,613+0,318)*3,300		98,690			
	VV		(4,627+1,794+1,115+4,838+5,787+6,631)*3,300 " m.č. 128		81,814			
	VV		(0,498+3,211+1,387+0,317+1,176+0,332+20,105+2,080+1,507+0,317+18,613+3,165+2,999+1,914+1,341+1,959+2,246+1,673+3,617)*3,300 " m.č. 129		225,908			
	VV		(4,491+4,205+0,166+0,241+4,326+4,446)*3,300 " m.č. 130		58,988			
	VV		(4,537+1,281+4,506+1,297)*3,300 " m.č. 131		38,349			
	VV		(2,381+2,728)*3,300 " m.č. 132		16,860			
	VV		(1,598+0,181+0,181)*3,300 " m.č. 133		6,468			
	VV		((0,318+0,467)+(3,090+4,416+0,347+0,317))*3,300 " m.č. 134a + 134b +134 c		29,552			
	VV		(4,838+2,351+4,838+2,306)*3,300 " m.č. 135		47,299			
	VV		(4,537+2,864+4,506+2,864)*3,300 " m.č. 136		48,744			
	VV		(6,044+2,487+6,029+2,487)*2,480 " m.č. 123		42,277			
	VV		(1,115+2,457+0,151+2,427+3,421+8,244+5,682+2,035+1,191+4,928+0,226+1,296)*2,480 " m.č. 124		82,269			
	VV		(2,457+0,256+0,904+0,287+2,366+3,798+5,682+3,799)*2,480 " m.č. 125		48,482			
	VV		((1,146+1,206+1,130+1,191)+(1,356+4,657+1,492+0,980+0,663+0,122+0,543+3,587))*2,480 " m.č. 126 +127		44,821			
	VV		(1,929+2,336+0,317+0,934+0,301+1,778+0,286+0,648+0,347+1,145+1,929+2,547)*2,670 " m.č. 137		38,707			
	VV		((1,387+1,071+1,342+1,055)+(1,583+1,327+1,522+1,326))*2,670 " m.č. 138		28,337			
	VV		(0,904+2,728+0,919+2,743)*2,670 " m.č. 139		19,475			
	VV		(2,773+1,628)*2,670 " m.č. 140		11,751			
	VV		(2,502+2,758)*2,670 " m.č. 141		14,044			
	VV		(3,286+6,873+3,271+6,858)*3,100 " m.č. 142		62,893			
	VV		(2,351+1,462+2,351+1,462)*3,100 " m.č. 143		23,641			
	VV		(2,351+5,245+2,336+5,245)*3,100 " m.č. 144		47,049			
	VV		(3,014+6,873+2,999+6,858)*3,100 " m.č. 145		61,206			
	VV		"06- 2.NP.pdf					
	VV		(6,199+7,205+6,199)*3,300 " m.č. 201		64,690			
	VV		(4,053+5,239+4,023+5,239)*3,300 " m.č. 202		61,228			
	VV		(3,152+5,344+3,152+5,359)*3,300 " m.č. 203		56,123			
	VV		(3,723+11,693+3,843+11,724)*3,300 " m.č. 204		102,244			
	VV		(7,295+8,751+7,295+8,781)*3,620 " m.č. 205		116,282			
	VV		(7,265+9,021+7,295+9,036)*3,620 " m.č. 206		118,074			
	VV		(7,235+6,334+7,295+6,350)*3,620 " m.č. 207		98,515			
	VV		((0,884+7,055)+(0,360+0,109+7,205+2,477))*3,620 " m.č. 208		65,486			
	VV		(2,822+0,420+0,223+0,165+0,150+1,666+0,121+0,135+3,062+2,583)*3,620 " m.č. 209		41,076			
	VV		(1,771+1,907)*3,620 " m.č. 210		13,314			
	VV		1,891*3,620 " m.č. 211		6,845			
	VV		(1,786+3,422)*3,620 " m.č. 212		18,853			
	VV		(3,723+1,741)*3,620 " m.č. 213		19,780			
	VV		(1,591+13,509)*3,620 " m.č. 215		54,662			
	VV		((1,651+3,062+1,681+3,062)+(2,522+1,681+2,522+1,681))*3,150 " m.č. 214		56,265			
	VV		(4,368+0,331+2,387+0,300+0,540+0,285+2,327+0,286+0,495+0,286+2,312+0,315+0,451+0,300+2,312+0,316+3,332+0,360+1,321+0,330+1,036+0,165+0,212)*3,310		80,655			
	VV		((1,621+0,181+0,496+0,181+0,931+3,813+1,666+6,364+3,167+0,510+0,331+2,327+0,317+0,466+0,286+2,327+0,345+0,451)+0,481+(0,480+0,285+2,342+0,345))*3,310		98,350			
	VV		(0,481+0,285+2,462+0,315+1,441)*3,310 " m.č. 216		16,497			
	VV		(6,740+14,050+6,860+8,046+0,150+0,691+0,150+2,612+0,165+0,210+0,165+1,531+0,285+0,781+0,439+0,300)*3,310 " m.č. 217		142,909			
	VV		(0,450+0,976+0,450+0,480+0,480+2,357+0,451+0,510+0,450+2,373+0,330+0,302+6,424+8,616)*3,310 " m.č. 218		81,588			
	VV		((1,711+2,822+1,711+2,822)+(5,029+2,852+5,014+2,822))*3,310 " m.č. 219		82,032			
	VV		(6,740+2,642+6,755+2,582)*3,310 " m.č. 220		61,960			
	VV		(1,441+2,612+1,486+2,582)*3,310 " m.č. 221		26,881			
	VV		(4,098+2,642+4,068+2,612)*3,310 " m.č. 222		44,420			
	VV		(5,824+12,189+5,659+5,524+0,332+2,732+0,153+0,271+0,165+2,672+0,197+0,962)*3,310 " m.č. 223		121,411			
	VV		(3,302+5,494)*3,310 " m.č. 224		29,115			
	VV		(3,122+0,270+0,301+2,342+0,450+0,540+0,481+1,516+0,451+0,315)*3,310 " m.č. 225		32,398			
	VV		(3,152+4,503+3,152+4,518)*3,310 " m.č. 226		50,726			
	VV		(2,762+4,548+2,762)*3,310 " m.č. 227		33,338			
	VV		5,614*3,310 " m.č. 229a + 229b + 230		18,582			
	VV		(2,222+4,218+0,300+0,300+1,891)*3,310 " m.č. 231		29,562			
	VV		(4,518+2,942+4,533+2,912)*3,310 " m.č. 232		49,336			
	VV		"07- Půdorys 3.NP.pdf					
	VV		(0,840+4,040)*7,200/2*4 " m.č. 301 + 305 +306		70,272			
	VV		(0,840+4,040)*7,200/2*2 " m.č. 302		35,136			
	VV		(0,840+4,040)*7,200/2*2 " m.č. 307		35,136			
	VV		(2,100*1,040)+(2,100*2,800)*((1,040+2,800)*3,210/2*2) "m.č. 308		74,663			
	VV		(2,670*2,800)+(((1,040+2,800)*3,410/2)*2)+((0,870*2+0,550*2)*5,280)+((0,700*2+0,500*2)*5,280)+((0,870*2+0,550*2)*5,280) " m.č. 309		63,233			
	VV		(116,996+20,971)*2 " SDK příčky m.č. 302, 303, 304, 305, 306, 310, 311		275,934			
	VV		151,558 " SDK předstěna m.č. 302, 303, 304, 307, 309, 310, 311		151,558			
	VV		-459,729 " odpočet keramických obkladů		-459,729			
	VV		Mezisoučet - stěny		5 236,112			
	VV		Součet		7 649,009			
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				128 930,52	
663	K	786626121	Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových	m2	276,917	116,00	32 122,37	CS ÚRS 2017 01
	VV		" Výplně otvorů					
	VV		" viz. Výpis oken a prosklených stěn					
	VV		(2,350*2,080)*20 " ozn. O1		97,760			
	VV		(2,200*2,080)*2 " ozn. O2		9,152			
	VV		(2,400*0,800)*2 " ozn. O3		3,840			
	VV		(1,170*0,800)*2 " ozn. O4		1,872			
	VV		(2,360*1,790)*4 " ozn. O5		16,898			
	VV		(1,760*1,790)*6 " ozn. O6		18,902			
	VV		(0,580*1,790)*1 " ozn. O7		1,038			
	VV		(0,560*0,850)*3 " ozn. O8		1,428			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,480*1,470)*4 " ozn. O9		8,702			
	VV		(1,100*1,200)*1 " ozn. O10		1,320			
	VV		(1,750*0,600)*3 " ozn. O11		3,150			
	VV		(1,190*0,600)*1 " ozn. O12		0,714			
	VV		(1,000*0,870)*2 " ozn. O13		1,740			
	VV		(1,160*0,870)*4 " ozn. O14		4,037			
	VV		(0,600*0,870)*2 " ozn. O15		1,044			
	VV		(0,590*1,180)*2 " ozn. O16		1,392			
	VV		(1,490*2,400)*15 " ozn. O18		53,640			
	VV		(1,760*2,050)*1 " ozn. O19		3,608			
	VV		(2,000*1,000)*2 " ozn. O20		4,000			
	VV		(1,170*1,790)*6 " ozn. O21		12,566			
	VV		(1,750*1,770)*1 " ozn. O22		3,098			
	VV		(1,170*2,500)*1 " ozn. O23		2,925			
	VV		(1,620*1,600)*1 " ozn. O24		2,592			
	VV		(1,250*2,300)*1 " ozn. O25		2,875			
	VV		(1,810*1,100)*1 " ozn. O27		1,991			
	VV		(3,580*0,890)*1 " ozn. O28		3,186			
	VV		(1,190*0,870)*2 " ozn. O30		2,071			
	VV		(2,380*2,390)*2 " ozn. O31		11,376			
	VV		Součet		276,917			
664	*M*	*553462000*	*žaluzie horizontální interiérové*	*m2*	*304,609*	*317,00*	*96 561,05*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		276,917*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		304,609			
665	K	998786103	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m	t	0,396	624,00	247,10	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				144 435,16	
666	K	789123141	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III odstranění rzi a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň zrezivění B	m2	129,298	106,00	13 705,59	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1.2.22_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ VE 2.NP.pdf					
	VV		" nosná konstrukce schodiště					
	VV		(4,152*2+4,678*2+0,888*2+4,140*4+1,800*1+0,360*2)*0,660 " U 200 (0,660 m2/bm)		25,421			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		25,421			
	VV		"F1.2.24_SANACE KROVU-PŮDORYS, VÝPIS OCELI A DŘEVA.pdf					
	VV		"F1.2.25_SANACE KROVU-ŘEZY, DETAILY.pdf					
	VV		"viz. Výpis oceli S235					
	VV		(2,750*18+4,000*14+8,000*4+1,900*8+1,400*16+1,550*10)*0,545 "U 160 (0,545 m2/bm)		103,877			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		103,877			
	VV		Součet		129,298			
667	K	789123220	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III očištění oprášením	m2	129,298	7,00	905,09	CS ÚRS 2017 01
668	K	789123240	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III očištění odmaštěním	m2	129,298	13,00	1 680,87	CS ÚRS 2017 01
669	K	789123270	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III očištění odrezivěním bezoplachovým odrezovačem	m2	129,298	31,00	4 008,24	CS ÚRS 2017 01
670	K	789124151	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění B	m2	391,891	61,00	23 905,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1.2.23_SANACE PODLAHY, PŮDORYS.pdf					
	VV		"F1.2.24_SANACE KROVU-PŮDORYS, VÝPIS OCELI A DŘEVA.pdf					
	VV		"viz. Výpis oceli S235					
	VV		" nosná kce. podlahy 3.NP (levá část)					
	VV		7,800*45*0,848 " IPE 220 dl. 7800 mm (0,848 m2/bm)		297,648			
	VV		(5,800*11+3,500*14)*0,698 " IPE 180 dl. 5800 mm + 3500 mm (0,698 m2/bm)		78,734			
	VV		"F1.2.24_SANACE KROVU-PŮDORYS, VÝPIS OCELI A DŘEVA.pdf					
	VV		"F1.2.25_SANACE KROVU-ŘEZY, DETAILY.pdf					
	VV		"viz. Výpis oceli S235					
	VV		(0,500*18+0,700*18)*0,718 "U 220 (0,718 m2/bm)		15,509			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		391,891			
	VV		Součet		391,891			
671	K	789124220	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění oprášením	m2	391,891	6,00	2 351,35	CS ÚRS 2017 01
672	K	789124240	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění odmaštěním	m2	391,891	11,00	4 310,80	CS ÚRS 2017 01
673	K	789124270	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění odrezivěním bezoplachovým odrezovačem	m2	391,891	26,00	10 189,17	CS ÚRS 2017 01
674	K	789131141	Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 50 odstranění rzi a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň zrezivění B	m2	3,083	206,00	635,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1.2.22_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ VE 2.NP.pdf					
	VV		" ztužení/zavětrování nosné kce. schodiště					
	VV		(1,971*3+1,200*2+1,895*3+1,290*3+1,378)*0,1602 " TR 48/4 mm (0,1602 m2/bm)		3,083			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		3,083			
	VV		Součet		3,083			
675	K	789131220	Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 50 očištění oprášením	m2	3,083	11,00	33,91	CS ÚRS 2017 01
676	K	789131240	Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 50 očištění odmaštěním	m2	3,083	21,00	64,74	CS ÚRS 2017 01
677	K	789131270	Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 50 očištění odrezivěním bezoplachovým odrezovačem	m2	3,083	32,00	98,66	CS ÚRS 2017 01
678	K	789323110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III jednosložkového základního, tloušťky do 40 µm	m2	129,298	40,00	5 171,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1.2.22_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ VE 2.NP.pdf					
	VV		" nosná konstrukce schodiště					
	VV		(4,152*2+4,678*2+0,888*2+4,140*4+1,800*1+0,360*2)*0,660 " U 200 (0,660 m2/bm)		25,421			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		25,421			
	VV		"F1.2.24_SANACE KROVU-PŮDORYS, VÝPIS OCELI A DŘEVA.pdf					
	VV		"F1.2.25_SANACE KROVU-ŘEZY, DETAILY.pdf					
	VV		"viz. Výpis oceli S235					
	VV		(2,750*18+4,000*14+8,000*4+1,900*8+1,400*16+1,550*10)*0,545 "U 160 (0,545 m2/bm)		103,877			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet - 3.NP		103,877			
	VV		Součet		129,298			
679	*M*	*246290410*	*hmota nátěrová alkydová jednovrstvá antikorozní na kovy polomatná, bal.10 / 20 / 25kg, odstín RAL1018*	*kg*	*16,162*	*142,00*	*2 295,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *spotřeba : +/- 8m2/kg*					
	VV		129,298/8,000		16,162			
680	K	789323115	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III jednosložkového mezivrstvy, tloušťky do 40 µm	m2	129,298	38,00	4 913,32	CS ÚRS 2017 01
681	*M*	*246290420*	*hmota nátěrová alkydová jednovrstvá antikorozní na kovy polomatná, bal.10 / 20 / 25kg, odstín RAL3020*	*kg*	*16,162*	*154,00*	*2 488,95*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *spotřeba : +/- 8m2/kg*					
682	K	789323120	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III jednosložkového krycího (vrchního), tloušťky do 40 µm	m2	129,298	40,00	5 171,92	CS ÚRS 2017 01
683	*M*	*246290430*	*hmota nátěrová alkydová jednovrstvá antikorozní na kovy polomatná, bal.10 / 20 / 25kg, odstín RAL5005*	*kg*	*16,162*	*124,00*	*2 004,09*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *spotřeba : +/- 8m2/kg*					
684	K	789324110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV základního jednosložkového, tloušťky do 40 µm	m2	391,891	34,00	13 324,29	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1.2.23_SANACE PODLAHY, PŮDORYS.pdf					
	VV		"F1.2.24_SANACE KROVU-PŮDORYS, VÝPIS OCELI A DŘEVA.pdf					
	VV		"viz. Výpis oceli S235					
	VV		" nosná kce. podlahy 3.NP (levá část)					
	VV		7,800*45*0,848 " IPE 220 dl. 7800 mm (0,848 m2/bm)		297,648			
	VV		(5,800*11+3,500*14)*0,698 " IPE 180 dl. 5800 mm + 3500 mm (0,698 m2/bm)		78,734			
	VV		"F1.2.24_SANACE KROVU-PŮDORYS, VÝPIS OCELI A DŘEVA.pdf					
	VV		"F1.2.25_SANACE KROVU-ŘEZY, DETAILY.pdf					
	VV		"viz. Výpis oceli S235					
	VV		(0,500*18+0,700*18)*0,718 "U 220 (0,718 m2/bm)		15,509			
	VV		Mezisoučet - 3.NP		391,891			
	VV		Součet		391,891			
685	*M*	*246290410*	*hmota nátěrová alkydová jednovrstvá antikorozní na kovy polomatná, bal.10 / 20 / 25kg, odstín RAL1018*	*kg*	*48,986*	*142,00*	*6 956,01*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *spotřeba : +/- 8 m2/kg*					
	VV		391,891/8,000		48,986			
	VV		Součet		48,986			
686	K	789324115	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV základního mezivrstvy, tloušťky do 40 µm	m2	391,891	31,00	12 148,62	CS ÚRS 2017 01
687	*M*	*246290420*	*hmota nátěrová alkydová jednovrstvá antikorozní na kovy polomatná, bal.10 / 20 / 25kg, odstín RAL3020*	*kg*	*48,986*	*155,00*	*7 592,83*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *spotřeba : +/- 8 m2/kg*					
688	K	789324120	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV základního krycího (vrchního), tloušťky do 40 µm	m2	391,891	35,00	13 716,19	CS ÚRS 2017 01
689	*M*	*246290430*	*hmota nátěrová alkydová jednovrstvá antikorozní na kovy polomatná, bal.10 / 20 / 25kg, odstín RAL5005*	*kg*	*48,986*	*124,00*	*6 074,26*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *spotřeba : +/- 8 m2/kg*					
690	K	789331110	Zhotovení nátěru potrubí do DN 50 jednosložkového základního, tloušťky do 40 µm	m2	3,083	57,00	175,73	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1.2.22_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ VE 2.NP.pdf					
	VV		" ztužení/zavětrování nosné kce. schodiště					
	VV		(1,971*3+1,200*2+1,895*3+1,290*3+1,378)*0,1602 " TR 48/4 mm (0,1602 m2/bm)		3,083			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		3,083			
	VV		Součet		3,083			
691	*M*	*246290410*	*hmota nátěrová alkydová jednovrstvá antikorozní na kovy polomatná, bal.10 / 20 / 25kg, odstín RAL1018*	*kg*	*0,385*	*142,00*	*54,67*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *spotřeba : cca. +/- 8m2/kg*					
	VV		3,083/8,000		0,385			
692	K	789331114	Zhotovení nátěru potrubí do DN 50 jednosložkového mezivrstvy, tloušťky do 40 µm	m2	3,083	56,00	172,65	CS ÚRS 2017 01
693	*M*	*246290420*	*hmota nátěrová alkydová jednovrstvá antikorozní na kovy polomatná, bal.10 / 20 / 25kg, odstín RAL3020*	*kg*	*0,385*	*154,00*	*59,29*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *spotřeba : cca. +/- 8m2/kg*					
694	K	789331120	Zhotovení nátěru potrubí do DN 50 jednosložkového krycího (vrchního), tloušťky do 40 µm	m2	3,083	58,00	178,81	CS ÚRS 2017 01
695	*M*	*246290430*	*hmota nátěrová alkydová jednovrstvá antikorozní na kovy polomatná, bal.10 / 20 / 25kg, odstín RAL5005*	*kg*	*0,385*	*124,00*	*47,74*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *spotřeba : cca. +/- 8m2/kg*					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				6 840,00	
696	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	200,000	21,00	4 200,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		200,000 " nespecifikované, nezměřitelné či nepopsané práce		200,000			
	VV		Součet		200,000			
697	K	HZS2121	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář	hod	88,000	30,00	2 640,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		8,000 " třídění a šířková úprava vnitřních parapetů na požadovanou šířku		8,000			
	VV		2*8,000*5 " demontáže vnitřního zařízení a vybavení (příprava na stavbu)		80,000			
	VV		Součet		88,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
VOŠ OBALOVÉ TECHNIKY A SOŠ ŠTĚTÍ - REKO A DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY
Objekt:
1 - SO 01
Soupis:

1.2 - SO 01.2 - Profese

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	
Místo:	Štětí	Datum:	26.01.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Krajský úřad Ústeckého kraje	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. VV je vypracován na základě projektové dokumentace (PD) ve stupni DPS z období 09/2012. Měřeno bylo pomocí funkce AREA většinou z měřítka 1:75, tudíž jednotlivé naměřené hodnoty nemusí zcela přesně odpovídat na "mm" kótám ve výkresové dokumentaci.

Cena bez DPH	**10 371 745,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 371 745,00	21,00%	2 178 066,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**12 549 811,50**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VOŠ OBALOVÉ TECHNIKY A SOŠ ŠTĚTÍ - REKO A DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY
Objekt:
1 - SO 01
Soupis:
1.2 - SO 01.2 - Profese

Místo:	Štětí	Datum:	26.01.2018
Zadavatel:	Krajský úřad Ústeckého kraje	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**10 371 745,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	2 683 488,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 460 294,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	1 223 194,00
M - Práce a dodávky M	7 688 257,00
21-M - Elektromontáže	2 946 536,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	3 037 902,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	160 934,00
42-M - Montáž stroj.zař.prům.potr.a chlad.	1 542 885,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VOŠ OBALOVÉ TECHNIKY A SOŠ ŠTĚTÍ - REKO A DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY
Objekt:
1 - SO 01
Soupis:
1.2 - SO 01.2 - Profese

Místo: Štětí
Datum: 26.01.2018

Zadavatel: Krajský úřad Ústeckého kraje
Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**10 371 745,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 683 488,00	
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				1 460 294,00	
1	K	725.001	ZTI	kus	1,000	1 460 294,00	1 460 294,00	
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				1 223 194,00	
2	K	731.001	Vytápění	kus	1,000	1 223 194,00	1 223 194,00	
	D	M	Práce a dodávky M				7 688 257,00	
	D	21-M	Elektromontáže				2 946 536,00	
3	K	21-M.001	Silnoproud	kus	1,000	2 946 536,00	2 946 536,00	
	D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení				3 037 902,00	
4	K	22-M.001	Domácí rozhlas	kus	1,000	733 539,00	733 539,00	
5	K	22-M.002	DTS	kus	1,000	1 391 333,00	1 391 333,00	
6	K	22-M.003	EZS	kus	1,000	654 438,00	654 438,00	
7	K	22-M.004	MaR	kus	1,000	211 902,00	211 902,00	
8	K	22-M.005	STA	kus	1,000	46 690,00	46 690,00	
	D	24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení				160 934,00	
9	K	24-M.001	VZT	kus	1,000	160 934,00	160 934,00	
	D	42-M	Montáž stroj.zař.prům.potr.a chlad.				1 542 885,00	
10	K	42-M.001	Chlazení	kus	1,000	1 542 885,00	1 542 885,00	

ROZPOČET

VODOVOD

VNITŘNÍ VODOVOD

				materiál ks	materiál celkem	montáž ks	montáž celkem	cena celkem
Zařizovací předměty								
1.	Závěsné WC							
	možnost nabídnout rovnocenné řešení							
	např. MIO	23	ks	2 000 Kč	46 000 Kč	550 Kč	12 650 Kč	58 650 Kč
	sedátko	23	ks	1 000 Kč	23 000 Kč	44 Kč	1 012 Kč	24 012 Kč
	podomítkový modul ZKR	23	ks	3 000 Kč	69 000 Kč	140 Kč	3 220 Kč	72 220 Kč
	tlačítko	23	ks	500 Kč	11 500 Kč	80 Kč	1 840 Kč	13 340 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.	Kombi klozet pro imobilní			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	možnost nabídnout rovnocenné řešení							
	např. MIO	2	ks	5 000 Kč	10 000 Kč	715 Kč	1 430 Kč	11 430 Kč
	sedátko	2	ks	1 000 Kč	2 000 Kč	44 Kč	88 Kč	2 088 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3.	Umyvadlo s krytem sifonu			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	možnost nabídnout rovnocenné řešení							
	např. MIO 60 cm	43	ks	1 000 Kč	43 000 Kč	695 Kč	29 885 Kč	72 885 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
4.	Umyvadlo pro imobilní			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	možnost nabídnout rovnocenné řešení							
	např. MIO 64 cm	2	ks	1 000 Kč	2 000 Kč	445 Kč	890 Kč	2 890 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5.	Výlevks			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	možnost nabídnout rovnocenné řešení							
	např. MIRA	3	ks	2 000 Kč	6 000 Kč	945 Kč	2 835 Kč	8 835 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6.	Urinál s automatickým splachováním			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	možnost nabídnout rovnocenné řešení							
	např. DOMINI SENZOR	7	ks	6 000 Kč	42 000 Kč	978 Kč	6 846 Kč	48 846 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
7.	Sprchový dveře s vaničkou			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	možnost nabídnout rovnocenné řešení							
	CUBITO 900 -jednokřídlé	2	ks	3 000 Kč	6 000 Kč	246 Kč	492 Kč	6 492 Kč
	Vaničks OLYMP 900x900	2	ks	4 000 Kč	8 000 Kč	445 Kč	890 Kč	8 890 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
8.	Příslušenství pro WC pro imobilní			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	madlo univerzální 550 mm	4	ks	1 000 Kč	4 000 Kč	393 Kč	1 572 Kč	5 572 Kč
	madlo toaletní 834 mm	2	ks	1 500 Kč	3 000 Kč	165 Kč	330 Kč	3 330 Kč
	madlo toaletní sklopné s držákem toal	2	ks	2 500 Kč	5 000 Kč	276 Kč	552 Kč	5 552 Kč
	zrzadlo nastavitelné	2	ks	2 500 Kč	5 000 Kč	110 Kč	220 Kč	5 220 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
9.	Nástěnný domovní požární hydrant			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	DN 25 -30m	6	ks	9 000 Kč	54 000 Kč	570 Kč	3 420 Kč	57 420 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
10.	Dřez - součástí dodávky kuch, linky			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	DN 25 -30m	4	ks	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Vodovodní baterie				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1	Umyvadlová stojánková - páková			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	možnost nabídnout rovnocenné řešení							
	např MIO	45	ks	1 000 Kč	45 000 Kč	507 Kč	22 815 Kč	67 815 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.	Umyvadlová pro imobilní			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	možnost nabídnout rovnocenné řešení							
	např. LYRA	2	ks	1 000 Kč	2 000 Kč	210 Kč	420 Kč	2 420 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3.	Léksřská páks			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	možnost nabídnout rovnocenné řešení							
	např. LYRA	2	ks	600 Kč	1 200 Kč	53 Kč	106 Kč	1 306 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
4.	Nástěnná umyvadlová pro výlevku			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	možnost nabídnout rovnocenné řešení							
	např. LYRA	3	ks	1 000 Kč	3 000 Kč	660 Kč	1 980 Kč	4 980 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5.	Sprchové baterie se sprchovou sadou			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	možnost nabídnout rovnocenné řešení							
	např. MIO	2	ks	1 300 Kč	2 600 Kč	120 Kč	240 Kč	2 840 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6.	Dřezová stojánková se sprchou			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	možnost nabídnout rovnocenné řešení							
	např. LYRA	4	ks	1 200 Kč	4 800 Kč	100 Kč	400 Kč	5 200 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Potrubí				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1	Potrubí PPr			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	PN 16			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	d20x2,8	800	m	200 Kč	160 000 Kč	47 Kč	37 600 Kč	197 600 Kč
	d25x3,5	160	m	250 Kč	40 000 Kč	51 Kč	8 160 Kč	48 160 Kč
	d32x4,5	110	m	300 Kč	33 000 Kč	61 Kč	6 710 Kč	39 710 Kč
	d40x5,5	150	m	370 Kč	55 500 Kč	100 Kč	15 000 Kč	70 500 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.	Potrubí ocelové - pozinkované			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	DN 32	36	m	400 Kč	14 400 Kč	27 Kč	972 Kč	15 372 Kč
	DN 40	42	m	450 Kč	18 900 Kč	503 Kč	21 126 Kč	40 026 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3.	Tvarovky, fitinky ##	1	ks	- Kč	- Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
4	Tlaková zkoušks+proplach	1298	m	- Kč	- Kč	50 Kč	64 900 Kč	64 900 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Armatury				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.	Kulový kohout s vypuštěním			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	DN 15	1	ks	300 Kč	300 Kč	117 Kč	117 Kč	417 Kč
	DN 20	4	ks	300 Kč	1 200 Kč	181 Kč	724 Kč	1 924 Kč
	DN 25	2	ks	300 Kč	600 Kč	262 Kč	524 Kč	1 124 Kč
	DN 32	3	ks	300 Kč	900 Kč	53 Kč	159 Kč	1 059 Kč
	DN 40	2	ks	600 Kč	1 200 Kč	85 Kč	170 Kč	1 370 Kč

	DN 50	4 ks	- Kč	- Kč	855 Kč	3 420 Kč	3 420 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.	Kulový kohout		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	DN 15	1 ks	200 Kč	200 Kč	84 Kč	84 Kč	284 Kč
	DN 20	2 ks	200 Kč	400 Kč	120 Kč	240 Kč	640 Kč
	DN 20	2 ks	200 Kč	400 Kč	465 Kč	930 Kč	1 330 Kč
	DN 32	1 ks	200 Kč	200 Kč	262 Kč	262 Kč	462 Kč
	DN 50	2 ks	200 Kč	400 Kč	583 Kč	1 166 Kč	1 566 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3.	Zpětná klapka		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	DN 15	1 ks	200 Kč	200 Kč	211 Kč	211 Kč	411 Kč
	DN 20	1 ks	200 Kč	200 Kč	262 Kč	262 Kč	462 Kč
	DN 25	2 ks	200 Kč	400 Kč	337 Kč	674 Kč	1 074 Kč
	DN 50	2 ks	200 Kč	400 Kč	396 Kč	792 Kč	1 192 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
4.	Cirkulační bronzové čerpadlo		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	možnost nabídnout rovnocenné řešení						
	např. Z 15 - 230V	1 ks	4 500 Kč	4 500 Kč	450 Kč	450 Kč	4 950 Kč
	možnost nabídnout rovnocenné řešení						
	např. STRATOS Z25/1-8 230V	2 ks	13 000 Kč	26 000 Kč	1 024 Kč	2 048 Kč	28 048 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5.	Kalové čerpadlo		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	možnost nabídnout rovnocenné řešení						
	např. Drain TM 32/7 0,25kW 3m ksbel	1 ks	1 900 Kč	1 900 Kč	190 Kč	190 Kč	2 090 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6.	Vodoměr na STV		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	G3/4" Qn=1,5 m3/h	1 ks	1 000 Kč	1 000 Kč	395 Kč	395 Kč	1 395 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
7.	Vodoměr na TV		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	G3/4" Qn=1,5 m3/h	1 ks	1 000 Kč	1 000 Kč	478 Kč	478 Kč	1 478 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
8.	Vodoměrná skříňks		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	400x400	1 ks	5 000 Kč	5 000 Kč	1 228 Kč	1 228 Kč	6 228 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
9.	Ventil rohový		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	DN 10	44 ks	300 Kč	13 200 Kč	33 Kč	1 452 Kč	14 652 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
10.	Pancéřová hadičks		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	DN 10	44 ks	200 Kč	8 800 Kč	59 Kč	2 596 Kč	11 396 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Izolace potrubí			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1	Izolace PP		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	20/9	800 m	50 Kč	40 000 Kč	9 Kč	7 200 Kč	47 200 Kč
	25/9	160 m	50 Kč	8 000 Kč	9 Kč	1 440 Kč	9 440 Kč
	32/9	146 m	50 Kč	7 300 Kč	9 Kč	1 314 Kč	8 614 Kč
	35/9	36 m	50 Kč	1 800 Kč	9 Kč	324 Kč	2 124 Kč
	48/9	42 m	55 Kč	2 310 Kč	13 Kč	546 Kč	2 856 Kč
	50/13	150 m	70 Kč	10 500 Kč	17 Kč	2 550 Kč	13 050 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Ostatní			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.	Vnitrostaveništní přemístění	1,5 t	- Kč	- Kč	840 Kč	1 260 Kč	1 260 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.	Drobné stavební úpravy	1 ks	500 Kč	500 Kč	5 500 Kč	5 500 Kč	6 000 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3.	Technický dozor	24 hod	- Kč	- Kč	500 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
KANALIZACE			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
VNITŘNÍ KANALIZACE			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Potrubí			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.	Potrubí HT		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	d40	140 m	180 Kč	25 200 Kč	95 Kč	13 300 Kč	38 500 Kč
	d50	280 m	280 Kč	78 400 Kč	28 Kč	7 840 Kč	86 240 Kč
	d75	90 m	250 Kč	22 500 Kč	36 Kč	3 240 Kč	25 740 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.	Potrubí PVC		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	d110	130 m	200 Kč	26 000 Kč	76 Kč	9 880 Kč	35 880 Kč
	d160	24 m	350 Kč	8 400 Kč	58 Kč	1 392 Kč	9 792 Kč
	d200	28 m	550 Kč	15 400 Kč	61 Kč	1 708 Kč	17 108 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3.	Tvarovky	1 ks	1 000 Kč	1 000 Kč	800 Kč	800 Kč	1 800 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
4.	Tlaková zkoušks	692 m	- Kč	- Kč	18 Kč	12 456 Kč	12 456 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Zařízení			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.	Umyvadlový sifon		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	d40	47 ks	200 Kč	9 400 Kč	97 Kč	4 559 Kč	13 959 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.	Sifon pro pisoár		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	d40	7 ks	350 Kč	2 450 Kč	54 Kč	378 Kč	2 828 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3.	Pračkový sifon		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	d40	12 ks	700 Kč	8 400 Kč	27 Kč	324 Kč	8 724 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
4.	Čistící kus		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	d50	8 ks	100 Kč	800 Kč	84 Kč	672 Kč	1 472 Kč
	d110	8 ks	350 Kč	2 800 Kč	56 Kč	448 Kč	3 248 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5.	Odvětrávací hlavice		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	d50	8 ks	700 Kč	5 600 Kč	12 Kč	96 Kč	5 696 Kč
	d75	8 ks	800 Kč	6 400 Kč	26 Kč	208 Kč	6 608 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Ostatní			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1	Vnitrostaveništní přemístění	1,5 t	- Kč	- Kč	840 Kč	1 260 Kč	1 260 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2	Drobné stavební úpravy	1 ks	60 Kč	60 Kč	13 906 Kč	13 906 Kč	13 966 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3.	Technický dozor	24 hod		- Kč	500 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
CELKEM bez DPH				**1 071 520 Kč**		**388 774 Kč**	**1 460 294 Kč**

ROZPOČET
VYTÁPĚNÍ

			materiál ks	materiál celkem	montáž ks	montáž celkem	cena celkem
Strojní část							
1. Termohydraulický oddělovač							
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
HVDT 2	2	ks	9 500 Kč	19 000 Kč	800 Kč	1 600 Kč	20 600 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2. Sdružený rozdělovač a sběrač včetně konzolí			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
RS Modul			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
1 x DN 25			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1 x DN 40			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2 x DN 50	1	ks	5 000 Kč	5 000 Kč	500 Kč	500 Kč	5 500 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
RS Modul			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
2 x DN 25			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2 x DN 50	1	ks	5 000 Kč	5 000 Kč	500 Kč	500 Kč	5 500 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3. Trojcestný regulační ventil s pohonem			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
VRG 131			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
DN 15 kv=1,63	1	ks	1 100 Kč	1 100 Kč	110 Kč	110 Kč	1 210 Kč
DN 25 kv=10	1	ks	1 100 Kč	1 100 Kč	140 Kč	140 Kč	1 240 Kč
DN 32 kv=16	1	ks	1 200 Kč	1 200 Kč	199 Kč	199 Kč	1 399 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
4. Elektronicky regulované oběhové čerpadlo			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
např. STRATOS PICO 25/1-4	1	ks	6 000 Kč	6 000 Kč	1 180 Kč	1 180 Kč	7 180 Kč
např. STRATOS 32/1-12	2	ks	25 000 Kč	50 000 Kč	1 280 Kč	2 560 Kč	52 560 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5. Oběhové čerpadlo			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
např. TOP S 25/7	1	ks	5 000 Kč	5 000 Kč	740 Kč	740 Kč	5 740 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6. Měřič spotřeby tepla			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
např. MEGATRON 2			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
WFN 21.B111			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Qn=0,6m3/h, G3,4", 110mm	1	ks	3 500 Kč	3 500 Kč	240 Kč	240 Kč	3 740 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
např. MEGATRON 2			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
WFN 21.E131			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Qn=2,5m3/h, G1", 130mm	1	ks	3 000 Kč	3 000 Kč	790 Kč	790 Kč	3 790 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
7. Kulový kohout pro čidlo měřiče tepla			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
DN 25	1	ks	700 Kč	700 Kč	95 Kč	95 Kč	795 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Potrubí			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1. Potrubí Cu			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
z trubek polotvrdých			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
15x1	600	m	200 Kč	120 000 Kč	68 Kč	40 800 Kč	160 800 Kč
18x1	250	m	250 Kč	62 500 Kč	58 Kč	14 500 Kč	77 000 Kč
22x1	120	m	300 Kč	36 000 Kč	54 Kč	6 480 Kč	42 480 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
z trubek tvrdých			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
28x1	120	m	400 Kč	48 000 Kč	81 Kč	9 720 Kč	57 720 Kč
35x1,5	140	m	500 Kč	70 000 Kč	95 Kč	13 300 Kč	83 300 Kč
42x2	160	m	600 Kč	96 000 Kč	33 Kč	5 280 Kč	101 280 Kč
54x2	35	m	900 Kč	31 500 Kč	35 Kč	1 225 Kč	32 725 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2. Tlakové zkoušky potrubí			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
potrubí Cu			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
do DN 50	1425	m	- Kč	- Kč	15 Kč	21 375 Kč	21 375 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3. Fitinky #######	1	ks	- Kč	- Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Armatury			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1. Kulový kohout			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
DN 25	6	ks	200 Kč	1 200 Kč	50 Kč	300 Kč	1 500 Kč
DN 40	6	ks	500 Kč	3 000 Kč	91 Kč	546 Kč	3 546 Kč
DN 50	20	ks	900 Kč	18 000 Kč	56 Kč	1 120 Kč	19 120 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2. Filtr			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
DN 25	1	ks	200 Kč	200 Kč	76 Kč	76 Kč	276 Kč
DN 40	1	ks	550 Kč	550 Kč	62 Kč	62 Kč	612 Kč
DN 50	4	ks	700 Kč	2 800 Kč	65 Kč	260 Kč	3 060 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3. Zpětná klapka			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
DN 25	1	ks	300 Kč	300 Kč	34 Kč	34 Kč	334 Kč
DN 40	1	ks	550 Kč	550 Kč	62 Kč	62 Kč	612 Kč
DN 50	4	ks	700 Kč	2 800 Kč	65 Kč	260 Kč	3 060 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
4. Ruční vyvažovací ventil			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
např. KOMBI 3 PLUS modrý			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
DN 20	5	ks	600 Kč	3 000 Kč	98 Kč	490 Kč	3 490 Kč
DN 25	2	ks	1 000 Kč	2 000 Kč	144 Kč	288 Kč	2 288 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5. Ruční uzavírací ventil			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
např. KOMBI 3 PLUS červený			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
DN 20	5	ks	750 Kč	3 750 Kč	66 Kč	330 Kč	4 080 Kč
DN 25	2	ks	900 Kč	1 800 Kč	86 Kč	172 Kč	1 972 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

6. Vypouštěcí kulový kohout		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
DN 15	30 ks	60 Kč	1 800 Kč	46 Kč	1 380 Kč	3 180 Kč
		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
7. Automatický odvdušnovací ventil		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
DN 15	8 ks	150 Kč	1 200 Kč	23 Kč	184 Kč	1 384 Kč
		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
8. Termomanometr		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
rozsah		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
0 - 120°C		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
0 - 6 bar	16 ks	500 Kč	8 000 Kč	48 Kč	768 Kč	8 768 Kč
		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Radiátorové armatury		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1. El. hlavice - dodávka investor	141 ks	- Kč	- Kč	113 Kč	15 933 Kč	15 933 Kč
		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2. Uzavírací šroubení pro VK		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
DN 15 - rohové	139 ks	150 Kč	20 850 Kč	28 Kč	3 892 Kč	24 742 Kč
		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3 Radiátorový termostický ventil		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
DN 15 - rohový	2 ks	150 Kč	300 Kč	33 Kč	66 Kč	366 Kč
		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
4. Uzavírací šroubení		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
DN 15 - rohové	2 ks	50 Kč	100 Kč	23 Kč	46 Kč	146 Kč
		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Otopná tělesa		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1. Desková otopná tělesa		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
VENTIL KOMPAKT		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení						
10VK-600/400	1 ks	1 300 Kč	1 300 Kč	96 Kč	96 Kč	1 396 Kč
10VK-600/600	2 ks	1 400 Kč	2 800 Kč	140 Kč	280 Kč	3 080 Kč
		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
10VK-900/400	4 ks	1 500 Kč	6 000 Kč	107 Kč	428 Kč	6 428 Kč
		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
11VK-600/600	1 ks	1 500 Kč	1 500 Kč	180 Kč	180 Kč	1 680 Kč
11VK-600/800	13 ks	1 700 Kč	22 100 Kč	140 Kč	1 820 Kč	23 920 Kč
11VK-600/1000	7 ks	1 800 Kč	12 600 Kč	185 Kč	1 295 Kč	13 895 Kč
11VK-600/1200	36 ks	2 000 Kč	72 000 Kč	140 Kč	5 040 Kč	77 040 Kč
11VK-600/1400	7 ks	2 100 Kč	14 700 Kč	190 Kč	1 330 Kč	16 030 Kč
11VK-600/1600	24 ks	2 300 Kč	55 200 Kč	190 Kč	4 560 Kč	59 760 Kč
11VK-600/1800	27 ks	2 500 Kč	67 500 Kč	140 Kč	3 780 Kč	71 280 Kč
		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
11VK-900/400	12 ks	1 700 Kč	20 400 Kč	120 Kč	1 440 Kč	21 840 Kč
11VK-900/500	1 ks	1 800 Kč	1 800 Kč	130 Kč	130 Kč	1 930 Kč
11VK-900/600	1 ks	1 900 Kč	1 900 Kč	140 Kč	140 Kč	2 040 Kč
11VK-900/900	2 ks	2 280 Kč	4 560 Kč	100 Kč	200 Kč	4 760 Kč
		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
21VK-900/1400	1 ks	3 600 Kč	3 600 Kč	110 Kč	110 Kč	3 710 Kč
		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2. Otopná trubkové těleso		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení						
KRM 1220.450	1 ks	2 100 Kč	2 100 Kč	129 Kč	129 Kč	2 229 Kč
KRM 1500.600	1 ks	2 600 Kč	2 600 Kč	198 Kč	198 Kč	2 798 Kč
		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Izolace		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1. Návleková izolace		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
15/13	600 m	20 Kč	12 000 Kč	5 Kč	3 000 Kč	15 000 Kč
18/13	250 m	20 Kč	5 000 Kč	6 Kč	1 500 Kč	6 500 Kč
22/13	120 m	20 Kč	2 400 Kč	7 Kč	840 Kč	3 240 Kč
		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
28/20	120 m	30 Kč	3 600 Kč	8 Kč	960 Kč	4 560 Kč
35/20	140 m	40 Kč	5 600 Kč	5 Kč	700 Kč	6 300 Kč
42/20	160 m	40 Kč	6 400 Kč	5 Kč	800 Kč	7 200 Kč
54/20	35 m	45 Kč	1 575 Kč	8 Kč	280 Kč	1 855 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
2. Pásky spojky , lepidlo	1 ks	2 000 Kč	2 000 Kč	500 Kč	500 Kč	2 500 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
Ostatní			- Kč		- Kč	- Kč
1. Prostupy potrubí	1 ks	2 500 Kč	2 500 Kč	2 500 Kč	2 500 Kč	5 000 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
2. Topná zkouška	72 hod		- Kč	250 Kč	18 000 Kč	18 000 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
3. Zaregulování systému	72 hod		- Kč	260 Kč	18 720 Kč	18 720 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
4. Montáž elektroinstalace	2 ks		- Kč	1 500 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
5. Vnitrostaveništní přemístění			- Kč		- Kč	- Kč
do 6 m	5,0 t		- Kč	1 220 Kč	6 100 Kč	6 100 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
6. Technický dozor	24 hod		- Kč	500 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
CELKEM BEZ DPH			**970 535 Kč**		**252 659 Kč**	**1 223 194 Kč**

PROJEKTOVY ROZPOCET

Rekonstrukce elektroinstalace VOS a SS Stětí - silnoproud

Rekapitulace rozpočtu

Dodávky celkem	1 624 901,00 Kč
Montážní práce a služby celkem	1 313 235,00 Kč
Dopravné	100,00 Kč
Ekologická likvidace odpadu	100,00 Kč
PPV	100,00 Kč
Výchozí revize hromosvod	100,00 Kč
GZS	100,00 Kč
Spotřební materiál	100,00 Kč
Předávací dokumentace	100,00 Kč
Projekt skutečného provedení	2 500,00 Kč
Prořez	100,00 Kč
Cestovní výlohy	100,00 Kč
Revize	5 000,00 Kč
Celkem bez DPH	**2 946 536,00 Kč**

Daň z přidané hodnoty	
Základní sazba DPH 21%	618 772,56 Kč
DPH celkem	**618 772,56 Kč**

Celkem s DPH	**3 565 309,00 Kč**

atum zpracování:

Jaroslav Faust

Navrženou technologii lze nahradit zařízením s minimálně stejnými parametry a splňujícím platné technické normy.

StartPol **Rozpočet**

Dodávka elektroinstalace

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	příchytka 5216 ZNM	60	ks	21,00 Kč	1 260,00 Kč
	šroub SB 6,3x35	60	ks	5,00 Kč	300,00 Kč
	příchytka OBO 732/10	135	ks	14,00 Kč	1 890,00 Kč
	příchytka OBO 732/20	150	ks	16,00 Kč	2 400,00 Kč
	svazkový držák 2031+ hmoždinka	540	ks	14,00 Kč	7 560,00 Kč
	kabelový žlab KZIN 60x75, vč. víka a příslušenství	18	m	127,00 Kč	2 286,00 Kč
	drátěný kab.žlab DZ 35x200, úchyt po 2m na strop, vč. příslušenství	60	m	148,00 Kč	8 880,00 Kč
	parapetní žlab PK140x70D (168m) včetně stínícího kanálu SX s kompletním příslušenstvím pro montáž 221ks silnoproudých a 68ks datových zásuvek	1	kpl	71 480,00 Kč	71 480,00 Kč

	hliníkový parapetní žlab s víkem (24m) vč. příslušenství pro montáž 24ks silových a 14ks datových zásuvek, □ 8xkoncovka kanálu vč.sestavení	1	kpl	18 320,00 Kč	18 320,00 Kč
	trubka super monoflex 1225	30	m	12,00 Kč	360,00 Kč
	Trubka 2325/LPE-2	80	m	14,00 Kč	1 120,00 Kč
	Trubka 2320/LPE-1 UV stabilní	20	m	14,00 Kč	280,00 Kč
	Trubka 2332/LPE-1 UV stabilní	40	m	19,00 Kč	760,00 Kč
	Trubka KF 09063	10	m	20,00 Kč	200,00 Kč
	Trubka KF 09050	10	m	14,00 Kč	140,00 Kč
	Trubka KF 09075	10	m	26,00 Kč	260,00 Kč
	Vodič CY 25	225	m	56,00 Kč	12 600,00 Kč
	Vodič CY 16	15	m	35,00 Kč	525,00 Kč
	Vodič CY 10	180	m	23,00 Kč	4 140,00 Kč
	Vodič CY 6	155	m	15,00 Kč	2 325,00 Kč
	Vodič CY4	100	m	9,00 Kč	900,00 Kč
	Kabel CYKY 2Ox1,5	75	m	8,00 Kč	600,00 Kč
	Kabel CYKY 3Jx1,5	3580	m	11,00 Kč	39 380,00 Kč
	Kabel CYKY 3Ox1.5	700	m	11,00 Kč	7 700,00 Kč
	Kabel CYKY 5Jx1,5	1000	m	18,00 Kč	18 000,00 Kč
	Kabel CYKY 3Jx2,5	3410	m	17,00 Kč	57 970,00 Kč
	Kabel CYKY 5Jx2,5	85	m	29,00 Kč	2 465,00 Kč
	Kabel CYKY 3Jx4	45	m	29,00 Kč	1 305,00 Kč
	Kabel CYKY 5Jx4	135	m	47,00 Kč	6 345,00 Kč
	Kabel CYKY 5Jx6	205	m	68,00 Kč	13 940,00 Kč
	Kabel CYKY 4Jx25	60	m	212,00 Kč	12 720,00 Kč
	Kabel CYKY 5Jx25	150	m	269,00 Kč	40 350,00 Kč
	Kabel AYKY 4x120	20	m	158,00 Kč	3 160,00 Kč
	Kabel 1-CHKE-V 2Ax1,5	15	m	20,00 Kč	300,00 Kč
	Kabel 1-CHKE-V 4Ox1,5	40	m	36,00 Kč	1 440,00 Kč
	Kabel 1-CHKE-V 5Jx1,5	80	m	36,00 Kč	2 880,00 Kč
	Kabel 1-CHKE-V 7Jx1,5	68	m	65,00 Kč	4 420,00 Kč
	Kabel 1-CHKE-V 3Jx2,5	107	m	31,00 Kč	3 317,00 Kč
	Kabel 1-CHKE-V 5Jx2,5	8	m	49,00 Kč	392,00 Kč
	Kabel FLEXO 3x2,5 délka 3m	8	ks	158,00 Kč	1 264,00 Kč
	spínač bílý ř.1 kpl	44	ks	126,00 Kč	5 544,00 Kč
	spínač červený ř.1 kpl	5	ks	131,00 Kč	655,00 Kč
	spínač bílý ř.2 kpl	14	ks	148,00 Kč	2 072,00 Kč
	spínač bílý ř.5 kpl	50	ks	162,00 Kč	8 100,00 Kč
	spínač bílý ř.6 kpl	15	ks	131,00 Kč	1 965,00 Kč
	spínač bílý ř.6+6 kpl	4	ks	189,00 Kč	756,00 Kč
	spínač bílý ř.7 kpl	1	ks	168,00 Kč	168,00 Kč
	spínač bílý ř.1/0 So kpl včetně orientační doutnavky	48	ks	169,00 Kč	8 112,00 Kč
	spínač bílý ř.1/0+1/0 s blokováním kpl	4	ks	204,00 Kč	816,00 Kč
	spínač šedý ř.1 /IP 44 kpl	10	ks	149,00 Kč	1 490,00 Kč
	spínač šedý ř.5 /IP 44 kpl	1	ks	172,00 Kč	172,00 Kč
	spínač bílý ř.6 /IP 44 kpl	1	ks	145,00 Kč	145,00 Kč
3553-01929S	spínač ř.1 /IP 44 (garáž)	1	ks	67,00 Kč	67,00 Kč
3299A-A32180B	spínač automatický se snímačem pohybu, 2x relé, 180st bílý kpl	14	ks	647,00 Kč	9 058,00 Kč
3938A-A106 B	svorkovnice pětipólová s krytem bílá	14	ks	107,00 Kč	1 498,00 Kč
ABB obj. č. 13	Nouzové tlačítko na povrch IP55, 13180,	2	ks	581,00 Kč	1 162,00 Kč
3425A-0344B	spínač sporákový bílý	2	ks	648,00 Kč	1 296,00 Kč
3536N-C03252 11	spínač zapuštěný	1	ks	516,00 Kč	516,00 Kč
	zásuvka bílá kompletní	90	ks	111,00 Kč	9 990,00 Kč
	zás. dvojitá bílá	152	ks	137,00 Kč	20 824,00 Kč
	zásuvka bílá se svodičem přepětí (akustická signalizace poruchy) kompletn	14	ks	681,00 Kč	9 534,00 Kč
	zás. dvojitá bílá se svodičem přepětí (akustická signalizace poruchy)	34	ks	782,00 Kč	26 588,00 Kč
	zásuvka béžová kompletní - parapetní žlab	171	ks	78,00 Kč	13 338,00 Kč

	zásuvka béžová se svodičem přepětí (optická signalizace poruchy) kompletní - parapetní žlab	50	ks	665,00 Kč	33 250,00 Kč
	dvojzásuvka G39999010 - žlab hliníkový	24	ks	471,00 Kč	11 304,00 Kč
5518A-2999 S	zásuvka šedá / IP44 kompletní	2	ks	162,00 Kč	324,00 Kč
5518-2929S	zásuvka IP 44 Praktik	2	ks	69,00 Kč	138,00 Kč
5518-2969S	zásuvka IP 44 pro průběžnou montáž	2	ks	69,00 Kč	138,00 Kč
5518-2029S	zásuvka dvojitá IP 44 pro průběžnou montáž	3	ks	136,00 Kč	408,00 Kč
typ 416RS6	zásuvka nástěnná 400V/5P/16A IP44	2	ks	147,00 Kč	294,00 Kč
typ 416RL6	zásuvka nástěnná 400V/5P/16A IP44 pro průběžnou montáž	1	ks	157,00 Kč	157,00 Kč
	krabice pod omítku KU68-1901	510	ks	6,00 Kč	3 060,00 Kč
	krabice pod omítku KU68-1902	2	ks	10,00 Kč	20,00 Kč
	krabice pod omítku KU68-1903	11	ks	36,00 Kč	396,00 Kč
	krabice pod omítku KU68 LD/1	15	ks	19,00 Kč	285,00 Kč
KPR 68	krabice KPR 68 (požární tlačítka pro otvírání oken)	2	ks	19,00 Kč	38,00 Kč
	krabice na omítku LK80x28T	14	ks	16,00 Kč	224,00 Kč
	krabice KO97/L	8	ks	55,00 Kč	440,00 Kč
	svorkovnice S-96	8	ks	32,00 Kč	256,00 Kč
8110 PO6	8110 - KOPOS	1	ks	72,00 Kč	72,00 Kč
	časové relé pro doběh ventilátoru NLZ31-230	2	ks	308,00 Kč	616,00 Kč
	čidlo vlhkosti CV701	1	ks	567,00 Kč	567,00 Kč
	podlahová krabice sestava KOPOBOX 57, KUP 57	2	ks	1 840,00 Kč	3 680,00 Kč
5585N-C02357 R1	zásuvka profil 45 karmínová se svodičem přepětí, akustická signalizace - podlahová krabice	2	ks	745,00 Kč	1 490,00 Kč
5525N-C02357 R1	zásuvka profil 45 karmínová - Podlahová krabice	2	ks	745,00 Kč	1 490,00 Kč
	svítidlo B102 SN	33	ks	585,00 Kč	19 305,00 Kč
	svítidlo B102 SN	14	ks	798,00 Kč	11 172,00 Kč
	svítidlo B102 SN	31	ks	1 194,00 Kč	37 014,00 Kč
	svítidlo B102 SN	3	ks	1 315,00 Kč	3 945,00 Kč
	svítidlo B118 SE	2	ks	1 398,00 Kč	2 796,00 Kč
	svítidlo B118 SE	2	ks	1 535,00 Kč	3 070,00 Kč
	svítidlo B102 SN	1	ks	586,00 Kč	586,00 Kč
	svítidlo FI 4 M 202 KN	4	ks	1 179,00 Kč	4 716,00 Kč
	svítidlo OLGA S OS-60/B	2	ks	433,00 Kč	866,00 Kč
	svítidlo SNL-100	13	ks	182,00 Kč	2 366,00 Kč
	svítidlo ZPK-S-20/C	2	ks	572,00 Kč	1 144,00 Kč
	svítidlo bod. VP-R50/B	18	ks	98,00 Kč	1 764,00 Kč
	svítidlo hal. 70 MH AS	10	ks	1 188,00 Kč	11 880,00 Kč
	svítidlo PSP 418 LA E	2	ks	1 233,00 Kč	2 466,00 Kč
	svítidlo PSP 418 LA E M1h	6	ks	2 186,00 Kč	13 116,00 Kč
	svítidlo PSP 236 LA E	153	ks	1 167,00 Kč	178 551,00 Kč
	svítidlo PSP 236 LA E M1h	10	ks	2 420,00 Kč	24 200,00 Kč
	svítidlo PSP 436 LA E	18	ks	2 524,00 Kč	45 432,00 Kč
	svítidlo PSP 258 LA E	3	ks	1 447,00 Kč	4 341,00 Kč
	svítidlo PSV 218 LA E	25	ks	1 042,00 Kč	26 050,00 Kč
	svítidlo PSV 218 LA E M1h	12	ks	2 027,00 Kč	24 324,00 Kč
	svítidlo PSV 418 LA E	69	ks	1 326,00 Kč	91 494,00 Kč
	svítidlo PSV 418 LA E M1h	10	ks	2 364,00 Kč	23 640,00 Kč
	svítidlo PSV 436 LA E	4	ks	2 389,00 Kč	9 556,00 Kč
	svítidlo 236 AC E	26	ks	625,00 Kč	16 250,00 Kč
	svítidlo 258 AC E	17	ks	712,00 Kč	12 104,00 Kč
	svítidlo SM 418 OP E	1	ks	2 862,00 Kč	2 862,00 Kč
	svítidlo SM 418 OP E M1h	6	ks	2 994,00 Kč	17 964,00 Kč
	svítidlo SM 136 KR E	4	ks	792,00 Kč	3 168,00 Kč
	svítidlo SM 136 KR E M1h	3	ks	1 684,00 Kč	5 052,00 Kč
	svítidlo SM 236 KR E	27	ks	987,00 Kč	26 649,00 Kč
	svítidlo SM 236 KR E M1h	6	ks	1 873,00 Kč	11 238,00 Kč
	svítidlo MO 218 E	4	ks	1 576,00 Kč	6 304,00 Kč
	svítidlo MO 149 AS ET5	28	ks	2 563,00 Kč	71 764,00 Kč
	svítidlo MO 236 E	9	ks	1 627,00 Kč	14 643,00 Kč
	svítidlo MO 236 E M1h	3	ks	3 018,00 Kč	9 054,00 Kč
	svítidlo nouzové 108 NM1h	26	ks	725,00 Kč	18 850,00 Kč
	svítidlo nouzové/IP65 IP65 108 NM1h	4	ks	878,00 Kč	3 512,00 Kč

	svítidlo pro nouzové i trvalé osvětlení/IP65 IP65 108 M1h	1	ks	1 088,00 Kč	1 088,00 Kč
	zářivka 18W/840 T8/G13	458	ks	33,00 Kč	15 114,00 Kč
	zářivka 36W/840 T8/G13	563	ks	39,00 Kč	21 957,00 Kč
	zářivka 58W/840 T8/G13	42	ks	69,00 Kč	2 898,00 Kč
	zářivka 49W/840 T5/G5	28	ks	48,00 Kč	1 344,00 Kč
	žárovka HCI-TS 70/830 WLD RX7s	10	ks	497,00 Kč	4 970,00 Kč
	žárovka pro časté spínání 18W	85	ks	259,00 Kč	22 015,00 Kč
	žárovka SP1E27-15	9	ks	132,00 Kč	1 188,00 Kč
	žárovka SP1E27-18	13	ks	138,00 Kč	1 794,00 Kč
	žárovka TC-18/4	4	ks	145,00 Kč	580,00 Kč
	žárovka R50-07	18	ks	45,00 Kč	810,00 Kč
	Povinný poplatek za likvidaci svítidla	478	ks	12,00 Kč	5 736,00 Kč
	Povinný poplatek za likvidaci zdroje	1243	ks	4,00 Kč	4 972,00 Kč
	rozváděč RN0	1	ks	9 200,00 Kč	9 200,00 Kč
	rozváděč RS0	1	ks	5 920,00 Kč	5 920,00 Kč
	rozváděč RE+RHS1A	1	ks	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč
	rozváděč RS1B	1	ks	7 400,00 Kč	7 400,00 Kč
	rozváděč RN1	1	ks	20 800,00 Kč	20 800,00 Kč
	rozváděč RS2	1	ks	16 640,00 Kč	16 640,00 Kč
	rozváděč RS2.1	1	ks	5 600,00 Kč	5 600,00 Kč
	rozváděč RS2.2	1	ks	5 600,00 Kč	5 600,00 Kč
	rozváděč RN2	1	ks	20 800,00 Kč	20 800,00 Kč
	rozváděč RN2.1	1	ks	6 950,00 Kč	6 950,00 Kč
	rozváděč RS3	1	ks	8 740,00 Kč	8 740,00 Kč
	rozváděč RN3	1	ks	18 400,00 Kč	18 400,00 Kč
	rozváděč RD	1	ks	9 630,00 Kč	9 630,00 Kč
	rozváděč RB	1	ks	8 950,00 Kč	8 950,00 Kč
	rozváděč RPOZ	1	ks	1 700,00 Kč	1 700,00 Kč
	rozváděč RP	1	ks	24 320,00 Kč	24 320,00 Kč
	rozváděč RWA s doplňky včetně montáže (subdodávka)	1	ks	10 390,00 Kč	10 390,00 Kč
	přípojková skříň SS101/NVF1W-C	1	ks	6 800,00 Kč	6 800,00 Kč
	pojistka PN1 160A/gG	3	ks	68,00 Kč	204,00 Kč
	zás. rozvodnice pro venkovní prostředí, jištění jističe, chrániče, 2x zásuvka 230V, 1x 400V/5P/16A typ Mi-78222 uzamykatelná	1	ks	2 536,00 Kč	2 536,00 Kč
	požární ucpávky vč. označení	1	kpl	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	***Hromosvod**				0,00 Kč
	Hromosvod škola	1	kpl	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
	Hromosvod a uzemňovací soustava přístavba	1	kpl	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
Celkem					**1 624 901,00 Kč**

Montáž elektroinstalace

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
TM0000002162	příchytka 5216 ZNM	60	ks	35,00 Kč	2 100,00 Kč
TM0000002161	šroub SB 6,3x35	60	ks	10,00 Kč	600,00 Kč
TM0000002162	příchytka OBO 732/10	135	ks	35,00 Kč	4 725,00 Kč
TM0000002162	příchytka OBO 732/20	150	ks	35,00 Kč	5 250,00 Kč
TM0000002163	svazkový držák 2031+ hmoždinka	540	ks	45,00 Kč	24 300,00 Kč
TM0000003210	kabelový žlab KZIN 60x75 vč. víka a příslušenství	18	m	85,00 Kč	1 530,00 Kč
TM0000003410	drátěný kab.žlab DZ 35x200, úchyty po 2m na strop vč. příslušenství	60	m	125,00 Kč	7 500,00 Kč
	drážka pod omítkou 3x7cm	1850	m	65,00 Kč	120 250,00 Kč
	drážka pod omítkou nebo v podlaze-beton	820	m	110,00 Kč	90 200,00 Kč
	parapetní žlab PK140x70D (168m) včetně stínícího kanálu SX s kompletním příslušenstvím pro montáž 221ks silnoproudých a □ 68ks datových zásuvek	1	kpl	34 360,00 Kč	34 360,00 Kč
	Výkop a zához 110x35, kabelové lože, folie	20	m	416,00 Kč	8 320,00 Kč

	hliníkový parapetní žlab s víkem (24m) vč. příslušenství pro montáž 24ks silových a 14ks datových zásuvek, 8xkoncovka kanálu vč.sestavení	1	kpl	10 680,00 Kč	10 680,00 Kč
TM0000000410	trubka super monoflex 1225	30	m	25,00 Kč	750,00 Kč
TM0000000410	Trubka 2325/LPE-2	80	m	25,00 Kč	2 000,00 Kč
TM0000000410	Trubka 2320/LPE-1 UV stabilní	20	m	25,00 Kč	500,00 Kč
TM0000000410	Trubka 2332/LPE-1 UV stabilní	40	m	25,00 Kč	1 000,00 Kč
TM0000000410	Trubka KF 09063	10	m	65,00 Kč	650,00 Kč
TM0000000410	Trubka KF 09050	10	m	65,00 Kč	650,00 Kč
TM0000000410	Trubka KF 09075	10	m	65,00 Kč	650,00 Kč
	Průraz , průvrt do 20cm	180	ks	250,00 Kč	45 000,00 Kč
	Průraz , průvrt do 60cm	35	ks	420,00 Kč	14 700,00 Kč
TM0000013010	Vodič CY 25	225	m	20,00 Kč	4 500,00 Kč
TM0000013010	Vodič CY 16	15	m	20,00 Kč	300,00 Kč
TM0000012910	Vodič CY 10	180	m	15,00 Kč	2 700,00 Kč
TM0000012910	Vodič CY 6	155	m	15,00 Kč	2 325,00 Kč
TM0000012910	Vodič CY4	100	m	10,00 Kč	1 000,00 Kč
TM0000012910	Kabel CYKY 2Ox1,5	75	m	25,00 Kč	1 875,00 Kč
TM0000012910	Kabel CYKY 3Jx1,5	3580	m	25,00 Kč	89 500,00 Kč
TM0000012910	Kabel CYKY 3Ox1.5	700	m	25,00 Kč	17 500,00 Kč
TM0000012910	Kabel CYKY 5Jx1,5	1000	m	25,00 Kč	25 000,00 Kč
TM0000012910	Kabel CYKY 3Jx2,5	3410	m	25,00 Kč	85 250,00 Kč
TM0000012910	Kabel CYKY 5Jx2,5	85	m	25,00 Kč	2 125,00 Kč
TM0000012910	Kabel CYKY 3Jx4	45	m	35,00 Kč	1 575,00 Kč
TM0000012910	Kabel CYKY 5Jx4	135	m	35,00 Kč	4 725,00 Kč
TM0000012910	Kabel CYKY 5Jx6	205	m	35,00 Kč	7 175,00 Kč
TM0000013110	Kabel CYKY 4Jx25	60	m	65,00 Kč	3 900,00 Kč
TM0000013110	Kabel CYKY 5Jx25	150	m	65,00 Kč	9 750,00 Kč
TM0000013210	Kabel AYKY 4x120	20	m	125,00 Kč	2 500,00 Kč
TM0000012910	Kabel 1-CHKE-V 2Ax1,5	15	m	25,00 Kč	375,00 Kč
TM0000012910	Kabel 1-CHKE-V 4Ox1,5	40	m	25,00 Kč	1 000,00 Kč
TM0000012910	Kabel 1-CHKE-V 5Jx1,5	80	m	25,00 Kč	2 000,00 Kč
TM0000013010	Kabel 1-CHKE-V 7Jx1,5	68	m	25,00 Kč	1 700,00 Kč
TM0000012910	Kabel 1-CHKE-V 3Jx2,5	107	m	25,00 Kč	2 675,00 Kč
TM0000012910	Kabel 1-CHKE-V 5Jx2,5	8	m	25,00 Kč	200,00 Kč
TM0000012910	Kabel FLEXO 3x2,5 délka 3m	8	m	25,00 Kč	200,00 Kč
TM0000018910	spínač bílý ř.1 kpl	44	ks	65,00 Kč	2 860,00 Kč
TM0000018910	spínač červený ř.1 kpl	5	ks	65,00 Kč	325,00 Kč
TM0000018910	spínač bílý ř.2 kpl	14	ks	65,00 Kč	910,00 Kč
TM0000018910	spínač bílý ř.5 kpl	50	ks	65,00 Kč	3 250,00 Kč
TM0000019010	spínač bílý ř.6 kpl	15	ks	65,00 Kč	975,00 Kč
TM0000019010	spínač bílý ř.6+6 kpl	4	ks	65,00 Kč	260,00 Kč
TM0000019010	spínač bílý ř.7 kpl	1	ks	65,00 Kč	65,00 Kč
TM0000018910	spínač bílý ř.1/0 So kpl včetně orientační doutnavky	48	ks	65,00 Kč	3 120,00 Kč
TM0000018910	spínač bílý ř.1/0+1/0 s blokováním kpl	4	ks	65,00 Kč	260,00 Kč
TM0000018910	spínač šedý ř.1 /IP 44 kpl	10	ks	65,00 Kč	650,00 Kč
TM0000018910	spínač šedý ř.5 /IP 44 kpl	1	ks	65,00 Kč	65,00 Kč
TM0000018910	spínač bílý ř.6 /IP 44 kpl	1	ks	65,00 Kč	65,00 Kč
TM0000018912	spínač ř.1 /IP 44 (garáž)	1	ks	65,00 Kč	65,00 Kč
TM2020400200	spínač automatický se snímačem pohybu, 2x relé, 180st bílý kpl	14	ks	250,00 Kč	3 500,00 Kč
TM0000019710	svorkovnice pětipólová s krytem bílá	14	ks	65,00 Kč	910,00 Kč
TM2030400700	Nouzové tlačítko na povrch IP55, 13180,	2	ks	85,00 Kč	170,00 Kč
TM0000019710	spínač sporákový bílý	2	ks	125,00 Kč	250,00 Kč
TM0000019710	spínač zapuštěný	1	ks	125,00 Kč	125,00 Kč
TM0000019610	zásuvka bílá kompletní	90	ks	65,00 Kč	5 850,00 Kč
TM0000019610	zás. dvojitá bílá	152	ks	65,00 Kč	9 880,00 Kč
TM0000019610	zásuvka bílá se svodičem přepětí (akustická signalizace poruchy) kompletn	14	ks	85,00 Kč	1 190,00 Kč
TM0000019610	zás. dvojitá bílá se svodičem přepětí (akustická signalizace poruchy)	34	ks	85,00 Kč	2 890,00 Kč

TM0000019610	zásuvka béžová kompletní - parapetní žlab	171	ks	45,00 Kč	7 695,00 Kč
TM0000019610	zásuvka béžová se svodičem přepětí (optická signalizace poruchy) kompletní - parapetní žlab	50	ks	45,00 Kč	2 250,00 Kč
TM0000019610	dvojzásuvka G39999010 - žlab hliníkový	24	ks	85,00 Kč	2 040,00 Kč
TM0000019610	zásuvka šedá / IP44 kompletní	2	ks	65,00 Kč	130,00 Kč
TM0000019612	zásuvka IP 44	2	ks	65,00 Kč	130,00 Kč
TM0000019612	zásuvka IP 44 pro průběžnou montáž	2	ks	85,00 Kč	170,00 Kč
TM0000019612	zásuvka dvojitá IP 44 pro průběžnou montáž	3	ks	85,00 Kč	255,00 Kč
TM0000019710	zásuvka nástěnná 400V/5P/16A IP44	2	ks	125,00 Kč	250,00 Kč
TM0000019710	zásuvka nástěnná 400V/5P/16A IP44 pro průběžnou montáž	1	ks	125,00 Kč	125,00 Kč
TM0000004420	Krabice pod omítku KU68-1901 - vysekání + uložení	510	ks	65,00 Kč	33 150,00 Kč
TM0000004420	Krabice pod omítku KU68-1902 - vysekání + uložení	2	ks	65,00 Kč	130,00 Kč
TM0000004420	Krabice pod omítku KU68-1902 - vysekání + uložení	11	ks	65,00 Kč	715,00 Kč
TM0000006410	Montáž svorek se zapojením vodičů 4pólových do 2,5 mm2	11	ks	10,00 Kč	110,00 Kč
TM0000004420	Krabice pod omítku KU68 LD/1 - vysekání + uložení	15	ks	125,00 Kč	1 875,00 Kč
TM0000004420	Krabice pod omítku KPR 68 (požární tlačítka pro otvírání oken) - vysekání + ulož	2	ks	125,00 Kč	250,00 Kč
TM0000004900	Montáž krabic lištových jednoduchých (vč.hmoždinek) LK80x28T	14	ks	85,00 Kč	1 190,00 Kč
TM0000004420	Krabice pod omítku KO97/L - vysekání + uložení	8	ks	250,00 Kč	2 000,00 Kč
TM0000006410	svorkovnice S-96	8	ks	250,00 Kč	2 000,00 Kč
TM0000006046	elektroinstalační krabice požárně odolná PO6	1	ks	350,00 Kč	350,00 Kč
	časové relé pro doběh ventilátoru NLZ31-230	2	ks	250,00 Kč	500,00 Kč
	čidlo vlhkosti CV701	1	ks	250,00 Kč	250,00 Kč
	podlahová krabice sestava KUP 57	2	ks	1 680,00 Kč	3 360,00 Kč
TM0000019610	zásuvka profil 45 karmínová se svodičem přepětí, akustická signalizace - podlahová krabice	2	ks	65,00 Kč	130,00 Kč
TM0000019610	zásuvka profil 45 karmínová - Podlahová krabice	2	ks	65,00 Kč	130,00 Kč
	připojení pohonu vjezdové brány (požadovaná kabeláž a nastavení)	1	ks	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
	připojení pohonů žaluzií	14	ks	450,00 Kč	6 300,00 Kč
	připojení pohonů oken - denní větrání 3.NP	19	ks	560,00 Kč	10 640,00 Kč
	připojení venkovní klima jednotky	4	ks	1 260,00 Kč	5 040,00 Kč
	připojení vnitřní klima jednotky	21	ks	1 260,00 Kč	26 460,00 Kč
	připojení ventilátoru	9	ks	150,00 Kč	1 350,00 Kč
	připojení výtahu	1	ks	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
	připojení výtahu pro vozíčkáře	2	ks	2 500,00 Kč	5 000,00 Kč
	připojení příklopáku (lis)	1	ks	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč
	připojení automatiky splachování	7	ks	350,00 Kč	2 450,00 Kč
	připojení digestoře	3	ks	125,00 Kč	375,00 Kč
	připojení světelného panelu	1	ks	840,00 Kč	840,00 Kč
	připojení infotabule	1	ks	1 680,00 Kč	1 680,00 Kč
	připojení ústředny EZS	2	ks	2 800,00 Kč	5 600,00 Kč
	připojení rozváděče MaR	3	ks	3 600,00 Kč	10 800,00 Kč
	připojení rozváděče pro WIFI	1	ks	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč
	připojení soumrakového čidla včetně nastavení	1	ks	680,00 Kč	680,00 Kč
	připojení ústředny rozhlasu	1	ks	5 600,00 Kč	5 600,00 Kč
	připojení sporáku	2	ks	840,00 Kč	1 680,00 Kč
	Demontáž stávajících zásuvek a spínačů osvětlení (560ks)	1	kpl	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč
	Demontáž stávajících svítidel (610ks)	1	kpl	31 000,00 Kč	31 000,00 Kč
	Demontáž stávajících rozvaděčů (12ks)	1	kpl	16 800,00 Kč	16 800,00 Kč

	Demontáž stávajících povrchových tras (nad podhledy)	1	kpl	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
	Odpojení původního objektu přístavby před demolicí	1	kpl	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč
	Demontáž stávajícího hromosvodu školy (bez uzemňovací soustavy)	1	kpl	10 600,00 Kč	10 600,00 Kč
TM0000022320	svítidlo B102 SN	33	ks	350,00 Kč	11 550,00 Kč
TM0000022320	svítidlo B102 SN	14	ks	350,00 Kč	4 900,00 Kč
TM0000022320	svítidlo B102 SN	31	ks	350,00 Kč	10 850,00 Kč
TM0000022320	svítidlo B102 SN	3	ks	350,00 Kč	1 050,00 Kč
TM0000022320	svítidlo B118 SE	2	ks	350,00 Kč	700,00 Kč
TM0000022320	svítidlo B118 SE	2	ks	350,00 Kč	700,00 Kč
TM0000022320	svítidlo B102 SN	1	ks	350,00 Kč	350,00 Kč
TM0000022320	svítidlo FI 4 M 202 KN	4	ks	350,00 Kč	1 400,00 Kč
TM0000022320	svítidlo S OS-60/B	2	ks	350,00 Kč	700,00 Kč
TM0000022320	svítidlo SNL-100	13	ks	350,00 Kč	4 550,00 Kč
TM0000022320	svítidlo ZPK-S-20/C	2	ks	350,00 Kč	700,00 Kč
TM0000022320	svítidlo bod. VP-R50/B	18	ks	350,00 Kč	6 300,00 Kč
TM0000022320	svítidlo hal. 70 MH AS	10	ks	350,00 Kč	3 500,00 Kč
TM0000022320	svítidlo PSP 418 LA E	2	ks	350,00 Kč	700,00 Kč
TM0000022320	svítidlo PSP 418 LA E M1h	6	ks	350,00 Kč	2 100,00 Kč
TM0000022320	svítidlo PSP 236 LA E	153	ks	310,00 Kč	47 430,00 Kč
TM0000022320	svítidlo PSP 236 LA E M1h	10	ks	350,00 Kč	3 500,00 Kč
TM0000022320	svítidlo PSP 436 LA E	18	ks	350,00 Kč	6 300,00 Kč
TM0000022320	svítidlo PSP 258 LA E	3	ks	350,00 Kč	1 050,00 Kč
TM0000022320	svítidlo PSV 218 LA E	25	ks	350,00 Kč	8 750,00 Kč
TM0000022320	svítidlo PSV 218 LA E M1h	12	ks	350,00 Kč	4 200,00 Kč
TM0000022320	svítidlo PSV 418 LA E	69	ks	350,00 Kč	24 150,00 Kč
TM0000022320	svítidlo PSV 418 LA E M1h	10	ks	350,00 Kč	3 500,00 Kč
TM0000022320	svítidlo PSV 436 LA E	4	ks	350,00 Kč	1 400,00 Kč
TM0000022320	svítidlo 236 AC E	26	ks	350,00 Kč	9 100,00 Kč
TM0000022320	svítidlo 258 AC E	17	ks	350,00 Kč	5 950,00 Kč
TM0000022320	svítidlo SM 418 OP E	1	ks	350,00 Kč	350,00 Kč
TM0000022320	svítidlo SM 418 OP E M1h	6	ks	350,00 Kč	2 100,00 Kč
TM0000022320	svítidlo SM 136 KR E	4	ks	350,00 Kč	1 400,00 Kč
TM0000022320	svítidlo SM 136 KR E M1h	3	ks	350,00 Kč	1 050,00 Kč
TM0000022320	svítidlo SM 236 KR E	27	ks	350,00 Kč	9 450,00 Kč
TM0000022320	svítidlo SM 236 KR E M1h	6	ks	350,00 Kč	2 100,00 Kč
TM0000022320	svítidlo MO 218 E	4	ks	350,00 Kč	1 400,00 Kč
TM0000022320	svítidlo MO 149 AS ET5	28	ks	350,00 Kč	9 800,00 Kč
TM0000022320	svítidlo MO 236 E	9	ks	350,00 Kč	3 150,00 Kč
TM0000022320	svítidlo MO 236 E M1h	3	ks	350,00 Kč	1 050,00 Kč
TM0000022320	svítidlo nouzové 108 NM1h	26	ks	350,00 Kč	9 100,00 Kč
TM0000022320	svítidlo nouzové/IP65 IP65 108 NM1h	4	ks	350,00 Kč	1 400,00 Kč
TM0000022320	svítidlo pro nouzové i trvalé osvětlení/IP65 IP65 108 M1h	1	ks	350,00 Kč	350,00 Kč
	rozváděč RN0	1	ks	5 600,00 Kč	5 600,00 Kč
	rozváděč RS0	1	ks	5 600,00 Kč	5 600,00 Kč
	rozváděč RE+RHS1A	1	ks	5 600,00 Kč	5 600,00 Kč
	rozváděč RS1B	1	ks	5 600,00 Kč	5 600,00 Kč
	rozváděč RN1	1	ks	5 600,00 Kč	5 600,00 Kč
	rozváděč RS2	1	ks	5 600,00 Kč	5 600,00 Kč
	rozváděč RS2.1	1	ks	5 600,00 Kč	5 600,00 Kč
	rozváděč RS2.2	1	ks	5 600,00 Kč	5 600,00 Kč
	rozváděč RN2	1	ks	5 600,00 Kč	5 600,00 Kč
	rozváděč RN2.1	1	ks	5 600,00 Kč	5 600,00 Kč
	rozváděč RS3	1	ks	5 600,00 Kč	5 600,00 Kč
	rozváděč RN3	1	ks	5 600,00 Kč	5 600,00 Kč
	rozváděč RD	1	ks	5 600,00 Kč	5 600,00 Kč
	rozváděč RB	1	ks	5 600,00 Kč	5 600,00 Kč
	rozváděč RPOZ	1	ks	5 600,00 Kč	5 600,00 Kč
	rozváděč RP	1	ks	5 600,00 Kč	5 600,00 Kč
	přípojková skříň SS101/NVF1W-C	1	ks	5 600,00 Kč	5 600,00 Kč
	pojistka PN1 160A/gG	3	ks	50,00 Kč	150,00 Kč
	požární ucpávky vč označení	1	kpl	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
	zás. rozvodnice pro venkovní prostředí, jištění jističe, chrániče, 2x zásuvka 230V, 1x 400V/5P/16A typ Mi-78222 uzamykatelná	1	ks	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč

	***Hromosvod**				0,00 Kč
	Hromosvod škola	1	kpl	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	Hromosvod a uzemňovací soustava přístavba	1	kpl	12 600,00 Kč	12 600,00 Kč
	Hloubení a zához kabelové rýhy 35 cm široké, 60 cm hluboké	85	m	245,00 Kč	20 825,00 Kč
Celkem					**1 313 235,00 Kč**

PROJEKTOVY ROZPOCET DOMACIHO ROZHLASU S NUCENÝM POSLECHEM

Rekapitulace rozpočtu

Projekt skutečného provedení	100,00 Kč
Dodávky celkem	506 236,00 Kč
Montážní práce a služby celkem	223 003,00 Kč
Dopravné	100,00 Kč
Ekologická likvidace odpadu	100,00 Kč
PPV	50,00 Kč
GZS	50,00 Kč
Spotřební materiál	100,00 Kč
Zkušební provoz	1 500,00 Kč
Předávací dokumentace	50,00 Kč
Měření srozumitelnosti dle ČSN EN 60849	2 100,00 Kč
Prořez	50,00 Kč
Cestovní výlohy	50,00 Kč
Revize	50,00 Kč
Celkem bez DPH	**733 539,00 Kč**

Daň z přidané hodnoty	
Základní sazba DPH 21%	154 043,19 Kč
DPH celkem	**154 043,19 Kč**

Celkem s DPH	**887 582,00 Kč**

Datum zpracování:

Technologii lze nahradit zařízením splňující stejné parametry a platné normy

StartPol **Rozpočet**

Dodávka

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
LCZ 3580/10	LCZ 3580/10	32	ks	539,00 Kč	17 248,00 Kč
LCZ 3412/10	LCZ 3412/10	78	ks	1 115,00 Kč	86 970,00 Kč
LBC 3482/00	LBC 3482/00	1	ks	2 438,00 Kč	2 438,00 Kč
LS-210 W	LS-210 W	4	ks	1 965,00 Kč	7 860,00 Kč
LCZ 1256/00	LCZ 1256/00	64	ks	64,00 Kč	4 096,00 Kč
LCZ 3032/50	LCZ 3032/50	17	ks	515,00 Kč	8 755,00 Kč
PSS-224 B	PSS-224 B	1	ks	4 848,00 Kč	4 848,00 Kč
PLC-400 A	PLC-400 A	1	ks	4 848,00 Kč	4 848,00 Kč
PRC-408 B	PRC-408 B	2	ks	4 848,00 Kč	9 696,00 Kč
PRC-308 C	PRC-308 C	1	ks	4 848,00 Kč	4 848,00 Kč
PMM-132 B	PMM-132 B	1	ks	4 848,00 Kč	4 848,00 Kč
PMO-350 A	PMO-350 A	1	ks	4 848,00 Kč	4 848,00 Kč
PMO-400 B	PMO-400 B	1	ks	4 848,00 Kč	4 848,00 Kč
PRS-500 A	PRS-500 A	1	ks	4 848,00 Kč	4 848,00 Kč
PDM-208 B	PDM-208 B	1	ks	14 045,00 Kč	14 045,00 Kč
PWS-300 A	PWS-300 A	1	ks	2 733,00 Kč	2 733,00 Kč
PMC-003	PMC-003	1	ks	2 733,00 Kč	2 733,00 Kč
PSU-048/24	PSU-048/24	1	ks	2 734,00 Kč	2 734,00 Kč
DBA-500 D	DBA-500 D	2	ks	46 632,00 Kč	93 264,00 Kč
BA-480 C	BA-480 C	1	ks	820,00 Kč	820,00 Kč
ESP-2000 A	ESP-2000 A	1	ks	31 985,00 Kč	31 985,00 Kč
LCZ 2563/00	LCZ 2563/00	1	ks	5 520,00 Kč	5 520,00 Kč
CTL 70-12	CTL 70-12	2	ks	1 100,00 Kč	2 200,00 Kč
	provozní kniha	1	ks	200,00 Kč	200,00 Kč
LCZ 3014/00	LCZ 3014/00	1	ks	820,00 Kč	820,00 Kč
UWH-701 B	UWH-701 B	1	ks	5 994,00 Kč	5 994,00 Kč
UWR-701 B	UWR-701 B	1	ks	7 182,00 Kč	7 182,00 Kč
MV-060	MV-060	1	ks	7 501,00 Kč	7 501,00 Kč
1–CXKH–V180 2 x	1–CXKH–V180 2 x 1,5 RE	1350	m	26,00 Kč	35 100,00 Kč
1–CXKH–V180 4 x	1–CXKH–V180 4 x 1,5 RE	500	m	50,00 Kč	25 000,00 Kč
2031M/30	2031M/15	800	ks	18,00 Kč	14 400,00 Kč

MMS 6x50	MMS 6x50	800	ks	17,00 Kč	13 600,00 Kč
trubka 1416/1	trubka 1416/1	100	m	16,00 Kč	1 600,00 Kč
KT250	KT250	2	ks	235,00 Kč	470,00 Kč
KU 68-1901	KU 68-1901	17	ks	5,00 Kč	85,00 Kč
8110 PO6	8110 - KOPOS	50	ks	97,00 Kč	4 850,00 Kč
	DIN lišta 1m	2	ks	28,00 Kč	56,00 Kč
SK 2,5	SK 2,5	50	ks	74,00 Kč	3 700,00 Kč
rozvaděč 18U 60	rozvaděč 18U 600x600	1	ks	7 840,00 Kč	7 840,00 Kč
rozvaděč 32U 60	rozvaděč 32U 600x600	1	ks	13 068,00 Kč	13 068,00 Kč
	Polička pevná s perforací 1U/350mm	2	ks	320,00 Kč	640,00 Kč
	Přepěťová ochrana ACAR 5x230V včetně vaničky 1,5U 19"	2	ks	895,00 Kč	1 790,00 Kč
	Montážní sada	30	ks	20,00 Kč	600,00 Kč
	SDK kaslík cca 50x30	27	m	412,00 Kč	11 124,00 Kč
DSH 3 S	mateční hodiny jednotného času	1	ks	15 183,00 Kč	15 183,00 Kč
	těsnící hmota	10	kg	840,00 Kč	8 400,00 Kč
Celkem					**506 236,00 Kč**

Montáž

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	podhledový reproduktor 3W/100V EVAC, protipožární kryt	32	ks	350,00 Kč	11 200,00 Kč
	nástěnný reproduktor 3W/100V EVAC	78	ks	225,00 Kč	17 550,00 Kč
	tlakový reproduktor 14” EVAC	1	ks	420,00 Kč	420,00 Kč
	sloupcové repro EVAC - ozvučení posluchárny	4	ks	1 260,00 Kč	5 040,00 Kč
	svorkovnice EVAC dle CSN EN 60849 pro reproduktory	64	ks	85,00 Kč	5 440,00 Kč
	Regulátor hlasitosti max. 8W, nuc. poslech, relé, Tango, EVAC (ČSN 60849)	17	ks	250,00 Kč	4 250,00 Kč
	VARES 3000 (EN 54-16) řídící centrum ústředny, až 56 (224) zón, 2 U	1	ks	5 600,00 Kč	5 600,00 Kč
	VARES 3000 modul displeje a ovládací klávesnice	1	ks	1 260,00 Kč	1 260,00 Kč
	VARES 3000 výstupní zónová karta pro monitorované zóny, 8 výstupů / 4 vstupy	2	ks	560,00 Kč	1 120,00 Kč
	VARES 3000 výstupní reléová karta, audio nebo speciální funkce	1	ks	840,00 Kč	840,00 Kč
	VARES 3000 modul záznamu zpráv a tónů	1	ks	840,00 Kč	840,00 Kč
	VARES 3000 monitorovací a měřící modul	1	ks	840,00 Kč	840,00 Kč
	VARES 3000 modul monitorování mikrofonů	1	ks	840,00 Kč	840,00 Kč
	VARES 3000 TCP/IP adaptér pro programování ústředny	1	ks	380,00 Kč	380,00 Kč
	VARES 3000 Mikrofonní pult s displejem, 8 tlačítek	1	ks	560,00 Kč	560,00 Kč
	VARES 3000 krabice skonektorem pro mikrofon pro montáž pod omítku	1	ks	250,00 Kč	250,00 Kč
	VARES 3000 mikrofonní kabel, 3m	1	ks	25,00 Kč	25,00 Kč
	VARES 3000 napájecí zdroj, 48 VA, 24 V, 2 A	1	ks	840,00 Kč	840,00 Kč
	1- nebo 2-kanálový výkonový zesilovač (1 x 500W nebo 2 x 250 W, 2 RU), digitální	2	ks	250,00 Kč	500,00 Kč
	1- kanálový výkonový zesilovač (480W, 2 U)	1	ks	250,00 Kč	250,00 Kč
	Evakuační zálohovaný zdroj, 3 U, EN 54-4 (5x720VA, 1x70VA)	1	ks	840,00 Kč	840,00 Kč
	propojovací kabely akumulátory/napájcí zdroj	1	ks	840,00 Kč	840,00 Kč
	Gelový akumulátor, životnost 10 let, 12V / 70Ah	2	ks	50,00 Kč	100,00 Kč
	provozní kniha	1	ks	100,00 Kč	100,00 Kč
	Reléový modul přepínání 100V signálu na hlavní ústřednu, 24V	1	ks	420,00 Kč	420,00 Kč
	UHF bezdrátový ruční mikrofon - vysílač, 700 frekvencí (740-770 MHz)	1	ks	100,00 Kč	100,00 Kč

	přijímač pro UHF bezdrátový mikrofon, 700 frekvencí (740-770 MHz), vč. antény a	1	ks	250,00 Kč	250,00 Kč
	stolní mixážní zesilovač, 60W	1	ks	160,00 Kč	160,00 Kč
	kabel se zachováním funkčnosti 180 min.	1350	m	18,00 Kč	24 300,00 Kč
	kabel se zachováním funkčnosti 180 min.	500	m	18,00 Kč	9 000,00 Kč
	elektroinstalační příchytka s pož. Odolností	800	ks	31,00 Kč	24 800,00 Kč
	protipožární šroubová kotva	800	ks	32,00 Kč	25 600,00 Kč
	elektroinstalační trubka 1416/1	100	m	25,00 Kč	2 500,00 Kč
	vysekání drážky	500	m	85,00 Kč	42 500,00 Kč
	elektroinstalační krabice KT250	2	ks	420,00 Kč	840,00 Kč
	elektroinstalační krabice KU 68-1901	17	ks	14,00 Kč	238,00 Kč
	elektroinstalační krabice požárně odolná	50	ks	175,00 Kč	8 750,00 Kč
	DIN lišta 1m	2	ks	120,00 Kč	240,00 Kč
	RS svorka	50		15,00 Kč	750,00 Kč
	19" datový rozvaděč 18U 600x600, skleněné dveře	1	ks	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč
	19" datový rozvaděč 32U 600x600, skleněné dveře	1	ks	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč
	Polička pevná s perforací 1U/350mm	2	ks	50,00 Kč	100,00 Kč
	Přepěťová ochrana ACAR 5x230V včetně vaničky 1,5U 19"	2	ks	120,00 Kč	240,00 Kč
	SDK kaslík cca 50x30	27	m2	210,00 Kč	5 670,00 Kč
	Mateční a spínací hodiny DSH 3 S	1	ks	420,00 Kč	420,00 Kč
demontáž	demontáž	1	kpl	200,00 Kč	200,00 Kč
	Oživení a závěrečné práce	1	kpl	6 200,00 Kč	6 200,00 Kč
	těsnící tmel	10	kg	560,00 Kč	5 600,00 Kč
Celkem					**223 003,00 Kč**

PROJEKTOVY ROZPOCET SYSTEMU DTS

Rekapitulace rozpočtu

Projekt skutečného provedení	100,00 Kč
Dodávky celkem	827 693,00 Kč
Montážní práce a služby celkem	561 040,00 Kč
Dopravné	100,00 Kč
Ekologická likvidace odpadu	100,00 Kč
PPV	100,00 Kč
GZS	100,00 Kč
Spotřební materiál	100,00 Kč
Předávací dokumentace	500,00 Kč
Měření	1 300,00 Kč
Prořez	100,00 Kč
Cestovní výlohy	100,00 Kč
Celkem bez DPH	**############**

Daň z přidané hodnoty	
Základní sazba DPH 21%	292 179,93 Kč
DPH celkem	**292 179,93 Kč**

Celkem s DPH	**############**

atum zpracování:

StartPol **Rozpočet**

Dodávka DTS

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
15U 600/600	Datový nástěnný rozvaděč 15U 600/600	4	ks	3 480,00 Kč	13 920,00 Kč
18U 600/800	Datový stojanový rozvaděč 18U 600/800	2	ks	7 640,00 Kč	15 280,00 Kč
42U 600/800	Datový stojanový rozvaděč 42U 600/800	1	ks	8 750,00 Kč	8 750,00 Kč
opt. rozvaděč p	opt. rozvaděč pro 24 SC	1	ks	1 860,00 Kč	1 860,00 Kč
SLM224GT	SLM224GT	5	ks	3 820,00 Kč	19 100,00 Kč
SLM248GT	SLM248GT	5	ks	6 380,00 Kč	31 900,00 Kč
SFP MODUL	SFP MODUL	12	ks	875,00 Kč	10 500,00 Kč
Audiopanel	audio panel, 2 dvojitá tlačítka, instal.krabice pod	1	ks	1,00 Kč	1,00 Kč
opt. vana	opt. vana	8	ks	1 294,00 Kč	10 352,00 Kč
Spojka optická	Spojka optická SC-SC	164	ks	15,00 Kč	2 460,00 Kč
Ochrana sváru 4	Ochrana sváru 40mm	164	ks	7,00 Kč	1 148,00 Kč
Pigtail 9/125 S	Pigtail 9/125 SC 1m	164	ks	35,00 Kč	5 740,00 Kč
Patchcord SM SC	Patchcord SM SC-LC duplex	13	ks	156,00 Kč	2 028,00 Kč
Patchcord SM SC	Patchcord SM SC-SC duplex	2	ks	153,00 Kč	306,00 Kč
opt. kabel 12x9	opt. kabel 12x9/125	450	m	18,00 Kč	8 100,00 Kč
patch panel	patch panel	17	ks	1 240,00 Kč	21 080,00 Kč
patch panel	patch panel	1	ks	1 240,00 Kč	1 240,00 Kč
vyvaz. panel	vyvaz. panel	21	ks	285,00 Kč	5 985,00 Kč
patch kabel 0,5	patch kabel 0,5m	100	ks	12,00 Kč	1 200,00 Kč
patch kabel 1m	patch kabel 1m	110	ks	15,00 Kč	1 650,00 Kč
patch kabel 2m	patch kabel 2m	110	ks	22,00 Kč	2 420,00 Kč
napájecí panel	napájecí panel 5x230VAC	1	ks	654,00 Kč	654,00 Kč

spojka HDMI	spojka HDMI	11	ks	95,00 Kč	1 045,00 Kč
projektor	kontrast 3000:1, jas 3000 lum. VGA, HDMI, LAN, USB	11	ks	25 300,00 Kč	278 300,00 Kč
	Stropní držák projektoru univerzální	11	ks	5 600,00 Kč	61 600,00 Kč
	Projekční plátno elektrické cca 192x144	11	ks	11 744,00 Kč	129 184,00 Kč
zasuvka	zasuvka s plnou maskou + rameček pro HDMI	22	ks	165,00 Kč	3 630,00 Kč
kabel HDMI 10m	kabel HDMI 10m	11	ks	385,00 Kč	4 235,00 Kč
zásuvka 2x RJ45	datová zásuvka 2xRJ45 UTP kompletní (rámeček,maska, keystone)	96	ks	154,00 Kč	14 784,00 Kč
zásuvka 1x RJ45	datová zásuvka 1xRJ45 UTP kompletní (rámeček,maska, keystone)	14	ks	132,00 Kč	1 848,00 Kč
zásuvka 2x RJ45	datová zásuvka 2xRJ45 UTP kompletní (rámeček,maska, keystone) do parapetního kanálu	12	ks	145,00 Kč	1 740,00 Kč
zásuvka 1x RJ45	datová zásuvka 1xRJ45 UTP kompletní (rámeček,maska, keystone) do parapetního kanálu	62	ks	125,00 Kč	7 750,00 Kč
zásuvka 1x RJ45	datová zásuvka WS211 1xRJ45 UTP kompletní (rámeček,maska, keystone) do parapetního kanálu - hliník pod lavicemi	6	ks	125,00 Kč	750,00 Kč
zásuvka 1x RJ45	datová zásuvka 1xRJ45 UTP 5e kompletní (profil 45) do podlahové krabice	2	ks	185,00 Kč	370,00 Kč
KP PK	přístrojová krabice pro parapetní kanál	74	ks	58,00 Kč	4 292,00 Kč
KU 68-1901	KU 68-1901	195	ks	15,00 Kč	2 925,00 Kč
KO97/5	KO97/5	2	ks	25,00 Kč	50,00 Kč
KO100E	KO100E	9	ks	4,00 Kč	36,00 Kč
KO125E	KO125E	8	ks	65,00 Kč	520,00 Kč
kabel UTP Cat.5	kabel UTP Cat.5E LSZH	12750	m	8,00 Kč	102 000,00 Kč
SYKFY 5x2x0,5	SYKFY 5x2x0,5	60	m	12,00 Kč	720,00 Kč
1220HFPP	1220HFPP	1195	m	20,00 Kč	23 900,00 Kč
1225HFPP	1225HFPP	20	m	22,00 Kč	440,00 Kč
1232HFPP	1232HFPP	300	m	29,00 Kč	8 700,00 Kč
GRIP 2031/30	GRIP 2031/30	500	ks	18,00 Kč	9 000,00 Kč
	těsnící hmota HILTI	5	kg	840,00 Kč	4 200,00 Kč
	Celkem				**827 693,00 Kč**

Montáž DTS

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
TM2070300100	Datový nástěnný rozvaděč 15U 600/600	4	ks	1 840,00 Kč	7 360,00 Kč
TM2070300120	Datový stojanový rozvaděč 18U 600/800	2	ks	2 100,00 Kč	4 200,00 Kč
TM2070300120	Datový stojanový rozvaděč 42U 600/800	1	ks	2 700,00 Kč	2 700,00 Kč
TM2070300140	Optický rozvaděč kovový nástěný pro 24 ST/SC spojek - vybavený	1	ks	1 260,00 Kč	1 260,00 Kč
TM2070301900	swtich 22x10/100, 2x1000+2xSFP	5	ks	840,00 Kč	4 200,00 Kč
TM2070301900	swtich 48x10/100, 2xSFP	5	ks	840,00 Kč	4 200,00 Kč
TM2070201000	optický modul SFP 1000BASE LC DUPLEX	12	ks	75,00 Kč	900,00 Kč
	audio panel, 2 dvojitá tlačítka, instal.krabice pod omítku - ANTIVANDAL	1	ks	420,00 Kč	420,00 Kč
TM2070301500	Optická vana výsuvná 19" 1U pro 24 SC vybavená kazetami pro 24 vláken včetně hře	8	ks	1 260,00 Kč	10 080,00 Kč
TM2070301610	Spojka optická SC-SC Singlemode, simplexní	164	ks	25,00 Kč	4 100,00 Kč
TM2070301100	Ochrana sváru 40mm	164	ks	25,00 Kč	4 100,00 Kč
Pigtail 9/125 S	Pigtail 9/125 SC 1m - v ceně ochrany sváru	164	ks	350,00 Kč	57 400,00 Kč
TM2070301200	optický patchcord SC-LC 9/125 1m duplex	13	ks	15,00 Kč	195,00 Kč
TM2070301200	optický patchcord SC-CC 9/125 1m duplex	2	ks	15,00 Kč	30,00 Kč
TM0000012740	optický kabel 12x9/125 LSOH	450	m	15,00 Kč	6 750,00 Kč
TM2070200300	patch panel UTP 24x RJ 45 s vyvaz. poličkou	17	ks	2 700,00 Kč	45 900,00 Kč
TM2070201100	patch pane 25xUTP Cat.3	1	ks	1 680,00 Kč	1 680,00 Kč
TM2070300300	vyvazovací panel 5x oko 1U	21	ks	150,00 Kč	3 150,00 Kč

TM2070301200	patch kabel 0,5m	100	ks	5,00 Kč	500,00 Kč
TM2070301200	patch kabel 1m	110	ks	5,00 Kč	550,00 Kč
TM2070301200	patch kabel 2m	110	ks	5,00 Kč	550,00 Kč
TM2070300700	19" napájecí panel 5x230VAC s přep. ochranou	1	ks	125,00 Kč	125,00 Kč
	spojka HDMI (2xFEMALE) šroubovací	11	ks	25,00 Kč	275,00 Kč
projektor	projektor kontrast 3000:1, jas 3000 lum. VGA, HDMI, LAN, USB	11	ks	2 100,00 Kč	23 100,00 Kč
	Stropní držák projektoru univerzální	11	ks	1 250,00 Kč	13 750,00 Kč
	Projekční plátno elektrické cca 192x144	11	ks	1 250,00 Kč	13 750,00 Kč
TM2070100200	zasuvka	22	ks	125,00 Kč	2 750,00 Kč
	kabel HDMI 10m	11	ks	120,00 Kč	1 320,00 Kč
TM2070100400	datová zásuvka 2xRJ45 UTP kompletní (rámeček,maska, keystone)	96	ks	250,00 Kč	24 000,00 Kč
TM2070100200	datová zásuvka 1xRJ45 UTP kompletní (rámeček,maska, keystone)	14	ks	125,00 Kč	1 750,00 Kč
TM2070100300	datová zásuvka 2xRJ45 UTP kompletní (rámeček,maska, keystone) do parapetního kanálu	12	ks	250,00 Kč	3 000,00 Kč
TM2070100300	datová zásuvka 1xRJ45 UTP kompletní (rámeček,maska, keystone) do parapetního kanálu	62	ks	125,00 Kč	7 750,00 Kč
TM2070100200	datová zásuvka 1xRJ45 UTP kompletní (rámeček,maska, keystone) do parapetního kanálu hliník pod lavicemi	6	ks	125,00 Kč	750,00 Kč
TM2070100200	datová zásuvka 1xRJ45 UTP 5e kompletní (profil 45) do podlahové krabice	2	ks	125,00 Kč	250,00 Kč
TM0000004900	přístrojová krabice pro parapetní kanál KP PK	74	ks	25,00 Kč	1 850,00 Kč
TM0000004420	elektroinstalační krabice KU 68-1901	195	ks	85,00 Kč	16 575,00 Kč
TM0000004430	elektroinstalační krabice KO97/5	2	ks	85,00 Kč	170,00 Kč
TM0000004430	elektroinstalační krabice KO100E	9	ks	125,00 Kč	1 125,00 Kč
TM0000004430	elektroinstalační krabice KO125E	8	ks	250,00 Kč	2 000,00 Kč
TM0000012810	kabel UTP Cat.5E LSZH	12750	m	15,00 Kč	191 250,00 Kč
TM0000012910	Kabel SYKFY 5x2x0,5	60	m	15,00 Kč	900,00 Kč
TM0000000510	elektroinstalační trubka 1220HFPP	1195	m	25,00 Kč	29 875,00 Kč
TM0000000510	elektroinstalační trubka 1225HFPP	20	m	25,00 Kč	500,00 Kč
TM0000000510	elektroinstalační trubka 1232HFPP	300	m	25,00 Kč	7 500,00 Kč
TM0000002163	kabelová příchytka 2031/30 vč. kotvy	500	ks	25,00 Kč	12 500,00 Kč
	demontážb stávajících rozvodů	1	klp	16 800,00 Kč	16 800,00 Kč
	těsnící tmel	5	kg	840,00 Kč	4 200,00 Kč
	Oživení a závěrečné práce	1	kpl	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč
	Celkem			0	**561 040,00 Kč**

PROJEKTOVY ROZPOCET SYSTEMU EZS

Rekapitulace rozpočtu

Projekt skutečného provedení	100,00 Kč
Dodávky celkem	317 913,00 Kč
Montážní práce a služby celkem	328 225,00 Kč
Dopravné	100,00 Kč
Ekologická likvidace odpadu	100,00 Kč
PPV	100,00 Kč
GZS	100,00 Kč
Spotřební materiál	100,00 Kč
Zkušební provoz	1 000,00 Kč
Předávací dokumentace	500,00 Kč
Prořez	100,00 Kč
Cestovní výlohy	100,00 Kč
Revize	6 000,00 Kč
Celkem bez DPH	**654 438,00 Kč**

Daň z přidané hodnoty	
Základní sazba DPH 21%	137 431,98 Kč
DPH celkem	**137 431,98 Kč**

Celkem s DPH	**791 870,00 Kč**

Datum zpracování:

StartPol **Rozpočet**

Dodávka EZS

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
ústředna EZS	Sestava ústředny EZS včetně klávesnice CP041 s dotykovým displejem	1	ks	18 680,00 Kč	18 680,00 Kč
ovládací klávesnice	Ovládací LCD klávesnice	5	ks	6 880,00 Kč	34 400,00 Kč
koncentrátor EZS	Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy	30	ks	2 978,00 Kč	89 340,00 Kč
zdroj s koncentrátorem	Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s plošným spojem A158	1	ks	4 325,00 Kč	4 325,00 Kč
OS365	Zálohovaná plastová siréna venkovní	1	ks	1 680,00 Kč	1 680,00 Kč
modul TCP/IP	Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu	1	ks	7 540,00 Kč	7 540,00 Kč
modul GSM	Systémový GSM modul v kovovém	1	ks	8 450,00 Kč	8 450,00 Kč
mediakonvertor - přijímač	Přijímač pro přenos RS485(422) po optice, MM/SM, Box	1	ks	12 800,00 Kč	12 800,00 Kč
mediakonvertor - vysílač	Vysílač pro přenos RS485(422) po optice, MM/SM, Box	1	ks	12 800,00 Kč	12 800,00 Kč
PACTH SC-SC 9/1	PATCH KABEL SC-SC 9/129	2	ks	45,00 Kč	90,00 Kč
19" POLICE	Polička pevná s perforací 1U/350mm	2	ks	382,00 Kč	764,00 Kč
zdroj	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5,5A s výstupy a odpojovačem	1	ks	6 275,00 Kč	6 275,00 Kč
UT1270	Akumulátor 12V / 7Ah	2	ks	362,00 Kč	724,00 Kč
UT12240	Akumulátor 12V / 24Ah	1	ks	1 980,00 Kč	1 980,00 Kč
detektor EZS	Duální detektor s dosahem 11m	1	ks	980,00 Kč	980,00 Kč
detektor EZS	PIR detektor pro komerční instalace	66	ks	315,00 Kč	20 790,00 Kč
detektor EZS	PIR detektor stropní s dosahem průměr až 12m	2	ks	865,00 Kč	1 730,00 Kč
magnetické kontakt	magnetické kontakty - dle konzulatce s dodavatelem oken a dveří, zápustné, nebo povrchové	222	ks	125,00 Kč	27 750,00 Kč
RKZ111	Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek	67	ks	85,00 Kč	5 695,00 Kč
KU 68-1901	elektroinstalační krabice	100	ks	10,00 Kč	1 000,00 Kč
KO97/5	elektroinstalační krabice	20	ks	15,00 Kč	300,00 Kč
kabel FTP Cat.5	kabel FTP Cat.5E LSZH	540	m	10,00 Kč	5 400,00 Kč
FI-H06	Kabel FI-H06	3000	m	8,00 Kč	24 000,00 Kč
CYKYLO 2x1,5	Kabel CYKYLO 2x1,5	550	m	12,00 Kč	6 600,00 Kč

1216HFPP	elektroinstalační trubka 1216HFPP	600	m	12,00 Kč	7 200,00 Kč
1220HFPP	elektroinstalační trubka 1220HFPP	500	m	14,00 Kč	7 000,00 Kč
1225HFPP	elektroinstalační trubka 1225HFPP	250	m	18,00 Kč	4 500,00 Kč
GRIP 2031/30	kabelová příchytka 2031/30 vč. kotvy	320	ks	16,00 Kč	5 120,00 Kč
	Celkem				**317 913,00 Kč**

Montáž EZS					
Číslo položky	**Popis položky**	**Počet**	**MJ**	**Jedn. cena**	**Celkem**
ústředna EZS	Sestava ústředny včetně klávesnice CP041 s dotykovým displejem	1	ks	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
ovládací klávesnice	Ovládací LCD klávesnice	5	ks	560,00 Kč	2 800,00 Kč
koncentrátor EZS	Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy	30	ks	840,00 Kč	25 200,00 Kč
zdroj s koncentrátorem	Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s plošným spojem A158	1	ks	1 260,00 Kč	1 260,00 Kč
OS365	Zálohovaná plastová siréna venkovní	1	ks	840,00 Kč	840,00 Kč
modul TCP/IP	Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu	1	ks	1 260,00 Kč	1 260,00 Kč
modul GSM	Systémový GSM modul v kovovém	1	ks	560,00 Kč	560,00 Kč
mediakonvertor - přijímač	Přijímač pro přenos RS485(422) po optice, MM/SM, Box	1	ks	450,00 Kč	450,00 Kč
mediakonvertor - vysílač	Vysílač pro přenos RS485(422) po optice, MM/SM, Box	1	ks	450,00 Kč	450,00 Kč
PACTH SC-SC 9/1	PATCH KABEL SC-SC 9/129	2	ks	15,00 Kč	30,00 Kč
19" POLICE	Polička pevná s perforací 1U/350mm	2	ks	45,00 Kč	90,00 Kč
zdroj	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5,5A s výstupy a odpojovačem	1	ks	1 260,00 Kč	1 260,00 Kč
UT1270	Akumulátor 12V / 7Ah	2	ks	85,00 Kč	170,00 Kč
UT12240	Akumulátor 12V / 24Ah	1	ks	85,00 Kč	85,00 Kč
detektor EZS	Duální detektor s dosahem 11m	1	ks	350,00 Kč	350,00 Kč
detektor EZS	PIR detektor pro komerční instalace	66	ks	350,00 Kč	23 100,00 Kč
detektor EZS	PIR detektor stropní s dosahem průměr až 12m	2	ks	350,00 Kč	700,00 Kč
magnetické kontakt	magnetické kontakty - dle konzulatce s dodavatelem oken a dveří, zápustné, nebo povrchové	222	ks	420,00 Kč	93 240,00 Kč
RKZ111	Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek	67	ks	250,00 Kč	16 750,00 Kč
KU 68-1901	elektroinstalační krabice	100	ks	85,00 Kč	8 500,00 Kč
KO97/5	elektroinstalační krabice	20	ks	125,00 Kč	2 500,00 Kč
kabel FTP Cat.5	kabel FTP Cat.5E LSZH	540	m	12,00 Kč	6 480,00 Kč
FI-H06	Kabel FI-H06	3000	m	12,00 Kč	36 000,00 Kč
CYKYLO 2x1,5	Kabel CYKYLO 2x1,5	550	m	20,00 Kč	11 000,00 Kč
1216HFPP	elektroinstalační trubka 1216HFPP	600	m	45,00 Kč	27 000,00 Kč
1220HFPP	elektroinstalační trubka 1220HFPP	500	m	45,00 Kč	22 500,00 Kč
1225HFPP	elektroinstalační trubka 1225HFPP	250	m	45,00 Kč	11 250,00 Kč
GRIP 2031/30	kabelová příchytka 2031/30 vč. kotvy	320	ks	25,00 Kč	8 000,00 Kč
	demontáž stávajících rozvodů	1	klp	8 400,00 Kč	8 400,00 Kč
	Oživení a závěrečné práce	1	klp	15 500,00 Kč	15 500,00 Kč
	Celkem				**328 225,00 Kč**

Pol.	Položka	Jed.	Počet	Částka v KČ bez DPH	Celková částka v KČ
	Místnost 003				
T2	Čidlo teploty příložné na potrubí, NTC 10kOhm	ks	1	875,00	875,00
T1	Čidlo teploty venkovní NTC 1kOhm	ks	1	625,00	625,00
	Prostorový přístroj, čidlo a koterce teploty protoru, volba druhu provozu, grafický podsvětlený displej, parametrování regulátoru	ks	1	6500,00	6500,00
	Ovládací panel do dveří rozvaděče vč.připojovacího kabelu, korekce teploty prostoru, parametrování regulátoru.	ks	1	3880,00	3880,00
	Regulátor teploty:směšovaný okruh, příprava TV, 1xmultifunkční výstup	ks	1	6880,00	6880,00
	Web server pro dálkové ovládání a monitorování regulátoru přes internet, USB, ETHERNET, ovládání iternetového prohlížeče, možnost umístění technologických schémat na pracovní plochu prohlížeče - připojení 1.přístroj,	ks	1	11380,00	11380,00
Y1	Regulační směšovací ventil - DODÁVKA STROJNÍ ČÁSTI	ks	1		0,00
KM3	Pomocné relé 2P, 230V AC, 20A	ks	1	625,00	625,00
FA01	Jistič jednofázový, 10A	ks	1	162,00	162,00
FA02,3	Jistič jednofázový, 6A	ks	3	150,00	450,00
	Ovladač na čelní desku rozvaděče	ks	1	563,00	563,00
	Rozváděč 400x300x200mm vč. vybavení (svorky, vodiče, DIN lišta) a montáže	kpl	1	16880,00	16880,00
	Kabely, žlaby a montážní materiál (CYKY 3Cx1,5 - 60m, JYTY 2x1 - 200m, CYKY 5Cx1,5 - 30m, UTP cat.5e. - 100m).	kpl	1	10625,00	10625,00
	Montáž	ks	1	21430,00	21430,00
	Revize	hod	16	580,00	9280,00
	Místnost 007				
T2,T4	Čidlo teploty příložné na potrubí, NTC 10kOhm	ks	2	875,00	1750,00
T1,T3	Čidlo teploty venkovní NTC 1kOhm	ks	2	625,00	1250,00
	Prostorový přístroj, čidlo a koterce teploty protoru, volba druhu provozu, grafický podsvětlený displej, parametrování regulátoru	ks	2	6500,00	13000,00
	Ovládací panel do dveří rozvaděče vč.připojovacího kabelu, korekce teploty prostoru, parametrování regulátoru.	ks	2	3880,00	7760,00
	Regulátor teploty:směšovaný okruh, příprava TV, 1xmultifunkční výstup	ks	2	6880,00	13760,00
	Web server pro dálkové ovládání a monitorování regulátoru přes internet, USB, ETHERNET, ovládání iternetového prohlížeče, možnost umístění technologických schémat na pracovní plochu prohlížeče - připojení 2.přístroje,	ks	1	21500,00	21500,00
Y1, Y2	Regulační směšovací ventil - DODÁVKA STROJNÍ ČÁSTI	ks	1		0,00
KM3	Pomocné relé 2P, 230V AC, 20A	ks	2	625,00	1250,00
FA01	Jistič jednofázový, 10A	ks	1	162,00	162,00
FA02,3	Jistič jednofázový, 6A	ks	4	150,00	600,00
	Rozváděč 400x300x200mm vč. vybavení (svorky, vodiče, DIN lišta) a montáže	kpl	1	19375,00	19375,00
	Kabely, žlaby a montážní materiál (CYKY 3Cx1,5 - 60m, JYTY 2x1 - 200m, CYKY 5Cx1,5 - 30m, UTP cat.5e. - 100m).	kpl	1	10630,00	10630,00
	Montáž	ks	1	21430,00	21430,00
	Revize	hod	16	580,00	9280,00
	Cena celkem (bez DPH 21%):				211 902,00 Kč

PROJEKTOVY ROZPOCET SYSTEMU STA

Rekapitulace rozpočtu

Projekt skutečného provedení	100,00 Kč
Dodávky celkem	16 530,00 Kč
Montážní práce a služby celkem	28 560,00 Kč
Dopravné	100,00 Kč
Ekologická likvidace odpadu	100,00 Kč
PPV	100,00 Kč
GZS	100,00 Kč
Spotřební materiál	100,00 Kč
Předávací dokumentace	400,00 Kč
Měření	400,00 Kč
Prořez	100,00 Kč
Cestovní výlohy	100,00 Kč
Celkem bez DPH	**46 690,00 Kč**

Daň z přidané hodnoty	
Základní sazba DPH 21%	9 804,90 Kč
DPH celkem	**9 804,90 Kč**

Celkem s DPH	**56 495,00 Kč**

Datum zpracování:

StartPol **Rozpočet systému STA**

Dodávka STA

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
skříň STA 30x40	skříň STA 30x40x20cm	1	ks	2 420,00 Kč	2 420,00 Kč
zesilovač	zesilovač	1	ks	3 580,00 Kč	3 580,00 Kč
rozbočovač 6x	rozbočovač 6x	1	ks	185,00 Kč	185,00 Kč
zásuvka TV+R konc	zásuvka TV+R koncová	6	ks	145,00 Kč	870,00 Kč
KH21D	KH21D	350	m	12,00 Kč	4 200,00 Kč
F konekor	F konektro	10	ks	10,00 Kč	100,00 Kč
KU 68-1901	KU 68-1901	6	ks	15,00 Kč	90,00 Kč
KO97/5	KO97/5	4	ks	25,00 Kč	100,00 Kč
1220HFPP	1220HFPP	120	m	20,00 Kč	2 400,00 Kč
1225HFPP	1225HFPP	30	m	22,00 Kč	660,00 Kč
SN 216	zásuvka 230VAC DIN	1	ks	125,00 Kč	125,00 Kč
GRIP 2031/30	GRIP 2031/30	100	ks	18,00 Kč	1 800,00 Kč
	Celkem				**16 530,00 Kč**

Montáž STA

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	skříň STA 30x40x20cm se zámkem	1	ks	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč
	zesilovač STA	1	ks	840,00 Kč	840,00 Kč
	rozbočovač 6x	1	ks	350,00 Kč	350,00 Kč
	koncová zásuvka STA TV+R kopletní	6	ks	120,00 Kč	720,00 Kč
	kabel KOAX KH21D	350	m	15,00 Kč	5 250,00 Kč
	F konektor	10	ks	50,00 Kč	500,00 Kč
	elektroinstalační krabice KU 68-1901	6	ks	85,00 Kč	510,00 Kč
	elektroinstalační krabice KO97/5	4	ks	85,00 Kč	340,00 Kč
	elektroinstalační trubka 1220HFPP	120	m	35,00 Kč	4 200,00 Kč
	elektroinstalační trubka 1225HFPP	30	m	35,00 Kč	1 050,00 Kč
	zásuvka 230VAC na DIN	1	ks	50,00 Kč	50,00 Kč
	GRIP 2031/30	100	ks	85,00 Kč	8 500,00 Kč
	demontáž stávajících rozvodů	1	klp	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
	Oživení a závěrečné práce	1	kpl	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	Celkem				**28 560,00 Kč**

ROZPOCET

				materiál ks	materiál celkem	montáž ks	montáž celkem	cena celkem
ZAŘÍZENÍ Č.1 - ODVOD VZDUCHU z 1.PP								
1.01	Diagonální potrubní ventilátor							
	MIXVENT TD 500/160							
	možnost nabídnout rovnocenné řešení							
	průtok 350 m^3/h							
	disp. tlak 150 Pa							
	hluk 33 dB(A)							
	napětí 220 V							
	příkon 53 W							
	ovládání od čidla vlhkosti	1	ks	3 850 Kč	3 850 Kč	886 Kč	886 Kč	4 736 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.02	Protideštová žaluzie			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	PER 160	1	ks	725 Kč	725 Kč	167 Kč	167 Kč	892 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.03	Zpětná klapka			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	RSK 160	1	ks	205 Kč	205 Kč	47 Kč	47 Kč	252 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.04	Pružná spojka			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	KAA 160	2	ks	98 Kč	196 Kč	23 Kč	46 Kč	242 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.05	SPIRO potrubí			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	možnost nabídnout rovnocenné řešení							
	SPIRO 160	20	m	158 Kč	3 160 Kč	36 Kč	720 Kč	3 880 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.06	Odbočka jednostranná 90°			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	OBJ 90° 160/160	3	ks	205 Kč	615 Kč	47 Kč	141 Kč	756 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.07	Oblouk segmentový			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	OS 90° 160	4	ks	198 Kč	792 Kč	47 Kč	188 Kč	980 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.08	Talířový ventil odvodní - kovový			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	KK 160	4	ks	205 Kč	820 Kč	47 Kč	188 Kč	1 008 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.09	Dveřní mřížka			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	PT 489B 445x82	3	ks	268 Kč	804 Kč	62 Kč	186 Kč	990 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.10	Ostatní			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	objímky			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	spojovací materiál			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	závěsy	1	ks	850 Kč	850 Kč	196 Kč	196 Kč	1 046 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ZAŘÍZENÍ Č.2 - odvod vzduchu ze soc. zařízení 1.NP				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.01	Diagonální potrubní ventilátor			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	MIXVENT TD 800/200			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	možnost nabídnout rovnocenné řešení							
	průtok 530 m^3/h			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	disp. tlak 250 Pa			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	hluk 39 dB(A)			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	napětí 220 V			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	příkon 120 W			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	ovládání po celou dobu výuky	1	ks	5 120 Kč	5 120 Kč	1 178 Kč	1 178 Kč	6 298 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.02	Protideštová žaluzie			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	PER 200	1	ks	885 Kč	885 Kč	204 Kč	204 Kč	1 089 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.03	Zpětná klapka			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	RSK 200	1	ks	250 Kč	250 Kč	58 Kč	58 Kč	308 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.04	Pružná spojka			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	KAA 200	1	ks	168 Kč	168 Kč	39 Kč	39 Kč	207 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.05	Ohebné potrubí - zvukově izolované			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	možnost nabídnout rovnocenné řešení							
	SONOFLEX 100	20	m	102 Kč	2 040 Kč	23 Kč	460 Kč	2 500 Kč
	SONOFLEX 160	10	m	128 Kč	1 280 Kč	29 Kč	290 Kč	1 570 Kč
	SONOFLEX 200	5	m	162 Kč	810 Kč	37 Kč	185 Kč	995 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.06	Odbočka jednostranná 90°			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	OBJ 90° 100/100	2	ks	165 Kč	330 Kč	38 Kč	76 Kč	406 Kč
	OBJ 90° 160/100	4	ks	189 Kč	756 Kč	43 Kč	172 Kč	928 Kč
	OBJ 90° 200/100	2	ks	225 Kč	450 Kč	52 Kč	104 Kč	554 Kč
	OBJ 90° 200/200	1	ks	278 Kč	278 Kč	64 Kč	64 Kč	342 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.07	Přechod osový			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	PRO 160/100	1	ks	178 Kč	178 Kč	41 Kč	41 Kč	219 Kč
	PRO 200/160	1	ks	202 Kč	202 Kč	46 Kč	46 Kč	248 Kč
	PRO 200/100	1	ks	268 Kč	268 Kč	62 Kč	62 Kč	330 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.08	Talířový ventil odvodní - kovový			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	KK 100	11	ks	90 Kč	990 Kč	21 Kč	231 Kč	1 221 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.09	Rámeček k talířovému ventilu			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	KKL 100	11	ks	45 Kč	495 Kč	10 Kč	110 Kč	605 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.10	Dveřní mřížka			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	PT 489B 445x82	11	ks	268 Kč	2 948 Kč	62 Kč	682 Kč	3 630 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.11	Ostatní			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	objímky			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	spojovací materiál			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	závěsy	1	ks	850 Kč	850 Kč	196 Kč	196 Kč	1 046 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ZAŘÍZENÍ Č.3 - odvod vzduchu ze soc. zařízení 1.NP				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3.01	Diagonální potrubní ventilátor			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	MIXVENT TD 500/160			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

	možnost nabídnout rovnocenné řešení								
	průtok	390 m^3/h		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	disp. tlak	170 Pa		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	hluk	33 dB(A)		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	napětí	220 V		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	příkon	53 W		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	ovládání	po celou dobu výuky	1 ks	3 850 Kč	3 850 Kč	886 Kč	886 Kč	4 736 Kč	
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
3.02	Protideštová žaluzie			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	PER 160		1 ks	785 Kč	785 Kč	181 Kč	181 Kč	966 Kč	
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
3.03	Zpětná klapka			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	RSK 160		1 ks	210 Kč	210 Kč	48 Kč	48 Kč	258 Kč	
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
3.04	Pružná spojka			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	KAA 160		2 ks	168 Kč	336 Kč	39 Kč	78 Kč	414 Kč	
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
3.05	Ohebné potrubí - zvukově izolované			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	možnost nabídnout rovnocenné řešení								
	SONOFLEX 100		20 m	102 Kč	2 040 Kč	23 Kč	460 Kč	2 500 Kč	
	SONOFLEX 160		15 m	128 Kč	1 920 Kč	29 Kč	435 Kč	2 355 Kč	
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
3.06	Odbočka jednostranná 90°			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	OBJ 90° 100/100		2 ks	165 Kč	330 Kč	38 Kč	76 Kč	406 Kč	
	OBJ 90° 160/100		3 ks	189 Kč	567 Kč	43 Kč	129 Kč	696 Kč	
	OBJ 90° 160/160		2 ks	198 Kč	396 Kč	46 Kč	92 Kč	488 Kč	
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
3.07	Přechod osový			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	PRO 160/100		2 ks	178 Kč	356 Kč	41 Kč	82 Kč	438 Kč	
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
3.08	Talířový ventil odvodní - kovový			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	KK 100		8 ks	90 Kč	720 Kč	21 Kč	168 Kč	888 Kč	
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
3.09	Rámeček k talířovému ventilu			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	KKL 100		8 ks	45 Kč	360 Kč	10 Kč	80 Kč	440 Kč	
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
3.10	Dveřní mřížka			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	PT 489B 445x82		8 ks	268 Kč	2 144 Kč	62 Kč	496 Kč	2 640 Kč	
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
3.11	Ostatní			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	objímky			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	spojovací materiál			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	závěsy		1 ks	850 Kč	850 Kč	196 Kč	196 Kč	1 046 Kč	
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
ZAŘÍZENÍ Č.4 - odvod vzduchu ze soc. zařízení 1.NP				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
4.01	Diagonální potrubní ventilátor			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	MIXVENT TD 500/160			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	možnost nabídnout rovnocenné řešení								
	průtok	410 m^3/h		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	disp. tlak	170 Pa		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	hluk	33 dB(A)		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	napětí	220 V		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	příkon	53 W		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	ovládání	po celou dobu výuky	1 ks	3 850 Kč	3 850 Kč	886 Kč	886 Kč	4 736 Kč	
				- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
4.02	Protideštová žaluzie			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	PER 160		1 ks	785 Kč	785 Kč	181 Kč	181 Kč	966 Kč	
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
4.03	Zpětná klapka			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	RSK 160		1 ks	210 Kč	210 Kč	48 Kč	48 Kč	258 Kč	
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
4.04	Pružná spojka			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	KAA 160		2 ks	168 Kč	336 Kč	39 Kč	78 Kč	414 Kč	
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
4.05	SPIRO potrubí			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	možnost nabídnout rovnocenné řešení								
	SPIRO 100		3 m	105 Kč	315 Kč	24 Kč	72 Kč	387 Kč	
	SPIRO 160		5 m	158 Kč	790 Kč	36 Kč	180 Kč	970 Kč	
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
4.06	Odbočka jednostranná 90°			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	OBJ 90° 160/100		1 ks	189 Kč	189 Kč	43 Kč	43 Kč	232 Kč	
	OBJ 90° 160/160		2 ks	198 Kč	396 Kč	46 Kč	92 Kč	488 Kč	
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
4.07	Přechod osový			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	PRO 160/100		2 ks	178 Kč	356 Kč	41 Kč	82 Kč	438 Kč	
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
4.08	Talířový ventil odvodní - kovový			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	KK 100		3 ks	90 Kč	270 Kč	21 Kč	63 Kč	333 Kč	
	KK 160		1 ks	185 Kč	185 Kč	43 Kč	43 Kč	228 Kč	
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
4.09	Rámeček k talířovému ventilu			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	KKL 100		3 ks	45 Kč	135 Kč	10 Kč	30 Kč	165 Kč	
	KKL 160		1 ks	65 Kč	65 Kč	10 Kč	10 Kč	75 Kč	
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
4.10	Dveřní mřížka			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	PT 489B 445x82		4 ks	268 Kč	1 072 Kč	62 Kč	248 Kč	1 320 Kč	
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
4.11	Ostatní			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	objímky			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	spojovací materiál			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	závěsy		1 ks	850 Kč	850 Kč	196 Kč	196 Kč	1 046 Kč	
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
ZAŘÍZENÍ Č.5 - odvod vzduchu ze soc. zařízení - byt ředitele				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
5.01	Diagonální potrubní ventilátor			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	MIXVENT TD 500/160			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	možnost nabídnout rovnocenné řešení								
	průtok	230 m^3/h		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	disp. tlak	250 Pa		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
	hluk	33 dB(A)		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	

napětí	220 V		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
příkon	53 W		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ovládání	společně s osvětlením	1 ks	3 850 Kč	3 850 Kč	886 Kč	886 Kč	4 736 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5.02 Protideštová žaluzie			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
PER 160		1 ks	785 Kč	785 Kč	181 Kč	181 Kč	966 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5.03 Zpětná klapka			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
RSK 160		1 ks	210 Kč	210 Kč	48 Kč	48 Kč	258 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5.04 Pružná spojka			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
KAA 160		2 ks	168 Kč	336 Kč	39 Kč	78 Kč	414 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5.05 SPIRO potrubí			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
SPIRO 160		9 m	158 Kč	1 422 Kč	36 Kč	324 Kč	1 746 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5.06 Odbočka jednostranná 90°			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
OBJ 90° 160/100		1 ks	189 Kč	189 Kč	43 Kč	43 Kč	232 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5.07 Oblouk segmentový			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
OS 90° 160		4 ks	198 Kč	792 Kč	46 Kč	184 Kč	976 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5.08 Talířový ventil odvodní - kovový			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
KK 100		1 ks	90 Kč	90 Kč	21 Kč	21 Kč	111 Kč
KK 160		1 ks	180 Kč	180 Kč	41 Kč	41 Kč	221 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5.09 Rámeček k talířovému ventilu			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
KKL 100		1 ks	45 Kč	45 Kč	10 Kč	10 Kč	55 Kč
KKL 160		1 ks	60 Kč	60 Kč	14 Kč	14 Kč	74 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5.10 Dveřní mřížka			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
PT 489B 445x82		2 ks	268 Kč	536 Kč	62 Kč	124 Kč	660 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5.11 Ostatní			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
objímky			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
spojovací materiál			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
závěsy		1 ks	850 Kč	850 Kč	196 Kč	196 Kč	1 046 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ZAŘÍZENÍ Č.6 - kuchyňská digestoř - byt ředitele			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6.01 Kuchyňská digestoř			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ELEGANCE 60			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
průtok	290 m^3/h		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
napětí	220 V		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
příkon	300 W		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ovládání	ručně	1 ks	2 991 Kč	2 991 Kč	688 Kč	688 Kč	3 679 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6.02 Protideštová žaluzie			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
PER 125		1 ks	285 Kč	285 Kč	66 Kč	66 Kč	351 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6.03 Zpětná klapka			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
RSK 125		1 ks	174 Kč	174 Kč	40 Kč	40 Kč	214 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6.04 SPIRO potrubí			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
SPIRO 125		3 m	125 Kč	375 Kč	29 Kč	87 Kč	462 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6.05 Oblouk segmentový			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
OS 90° 125		1 ks	176 Kč	176 Kč	40 Kč	40 Kč	216 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6.06 Ostatní			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
objímky			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
spojovací materiál			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
závěsy		1 ks	450 Kč	450 Kč	104 Kč	104 Kč	554 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ZAŘÍZENÍ Č.7 - odvod vzduchu ze soc. zařízení 2.NP			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
7.01 Diagonální potrubní ventilátor			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
MIXVENT TD 800/200			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
průtok	530 m^3/h		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
disp. tlak	250 Pa		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
hluk	39 dB(A)		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
napětí	220 V		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
příkon	120 W		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ovládání	po celou dobu výuky	1 ks	5 120 Kč	5 120 Kč	1 178 Kč	1 178 Kč	6 298 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
7.02 Protideštová žaluzie			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
PER 200		1 ks	885 Kč	885 Kč	204 Kč	204 Kč	1 089 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
7.03 Zpětná klapka			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
RSK 200		1 ks	250 Kč	250 Kč	58 Kč	58 Kč	308 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
7.04 Pružná spojka			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
KAA 200		1 ks	168 Kč	168 Kč	3 Kč	3 Kč	171 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
7.05 Ohebné potrubí - zvukově izolované			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
SONOFLEX 100		20 m	102 Kč	2 040 Kč	23 Kč	460 Kč	2 500 Kč
SONOFLEX 160		10 m	128 Kč	1 280 Kč	29 Kč	290 Kč	1 570 Kč
SONOFLEX 200		5 m	162 Kč	810 Kč	37 Kč	185 Kč	995 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
7.06 Odbočka jednostranná 90°			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
OBJ 90° 100/100		2 ks	189 Kč	378 Kč	43 Kč	86 Kč	464 Kč
OBJ 90° 160/100		4 ks	198 Kč	792 Kč	46 Kč	184 Kč	976 Kč
OBJ 90° 200/100		2 ks	225 Kč	450 Kč	52 Kč	104 Kč	554 Kč
OBJ 90° 200/200		1 ks	278 Kč	278 Kč	64 Kč	64 Kč	342 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
7.07 Přechod osový			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

	PRO 160/100		1	ks	178 Kč	178 Kč	41 Kč	41 Kč	219 Kč
	PRO 200/160		1	ks	202 Kč	202 Kč	46 Kč	46 Kč	248 Kč
	PRO 200/100		1	ks	268 Kč	268 Kč	62 Kč	62 Kč	330 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
7.08	Talířový ventil odvodní - kovový				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	KK 100		11	ks	90 Kč	990 Kč	21 Kč	231 Kč	1 221 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
7.09	Rámeček k talířovému ventilu				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	KKL 100		11	ks	45 Kč	495 Kč	10 Kč	110 Kč	605 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
7.10	Dveřní mřížka				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	PT 489B 445x82		11	ks	268 Kč	2 948 Kč	62 Kč	682 Kč	3 630 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
7.11	Ostatní				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	objímky				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	spojovací materiál				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	závěsy		1	ks	850 Kč	850 Kč	196 Kč	196 Kč	1 046 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ZAŘÍZENÍ Č.8 - odvod vzduchu ze soc. zařízení 2.NP					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
8.01	Diagonální potrubní ventilátor				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	MIXVENT TD 800/200				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	možnost nabídnout rovnocenné řešení								
	průtok	500 m^3/h			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	disp. tlak	250 Pa			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	hluk	39 dB(A)			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	napětí	220 V			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	příkon	120 W			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	ovládání	po celou dobu výuky	1	ks	5 120 Kč	5 120 Kč	1 178 Kč	1 178 Kč	6 298 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
8.02	Protideštová žaluzie				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	PER 200		1	ks	885 Kč	885 Kč	204 Kč	204 Kč	1 089 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
8.03	Zpětná klapka				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	RSK 200		1	ks	250 Kč	250 Kč	58 Kč	58 Kč	308 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
8.04	Pružná spojka				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	KAA 200		1	ks	168 Kč	168 Kč	39 Kč	39 Kč	207 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
8.05	Ohebné potrubí - zvukově izolované				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	možnost nabídnout rovnocenné řešení								
	SONOFLEX 100		20	m	102 Kč	2 040 Kč	23 Kč	460 Kč	2 500 Kč
	SONOFLEX 160		5	m	128 Kč	640 Kč	29 Kč	145 Kč	785 Kč
	SONOFLEX 200		3	m	162 Kč	486 Kč	37 Kč	111 Kč	597 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
8.06	Odbočka jednostranná 90°				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	OBJ 90° 100/100		2	ks	189 Kč	378 Kč	43 Kč	86 Kč	464 Kč
	OBJ 90° 160/100		4	ks	198 Kč	792 Kč	46 Kč	184 Kč	976 Kč
	OBJ 90° 200/100		1	ks	225 Kč	225 Kč	52 Kč	52 Kč	277 Kč
	OBJ 90° 200/160		1	ks	278 Kč	278 Kč	64 Kč	64 Kč	342 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
8.07	Přechod osový				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	PRO 160/100		1	ks	178 Kč	178 Kč	41 Kč	41 Kč	219 Kč
	PRO 200/160		1	ks	202 Kč	202 Kč	46 Kč	46 Kč	248 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
8.08	Talířový ventil odvodní - kovový				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	KK 100		9	ks	90 Kč	810 Kč	21 Kč	189 Kč	999 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
8.09	Rámeček k talířovému ventilu				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	KKL 100		9	ks	45 Kč	405 Kč	10 Kč	90 Kč	495 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
8.10	Dveřní mřížka				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	PT 489B 445x82		9	ks	268 Kč	2 412 Kč	62 Kč	558 Kč	2 970 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
8.11	Ostatní				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	objímky				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	spojovací materiál				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	závěsy		1	ks	850 Kč	850 Kč	196 Kč	196 Kč	1 046 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ZAŘÍZENÍ Č.9 - odvod vzduchu ze soc. zařízení 3.NP					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
9.01	Diagonální střešní ventilátor				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	TH 500/160				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	možnost nabídnout rovnocenné řešení								
	průtok	265 m^3/h			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	disp. Tlak	180 Pa			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	hluk	49,5 dB(A)			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	napětí	68 V			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	příkon	53 W			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	ovládání	po celou dobu výuky	1	ks	3 850 Kč	3 850 Kč	886 Kč	886 Kč	4 736 Kč
9.02	Zpětná klapka				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	RSK 160		1	ks	785 Kč	785 Kč	181 Kč	181 Kč	966 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
9.03	Pružná spojka				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	KAA 160		1	ks	210 Kč	210 Kč	48 Kč	48 Kč	258 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
9.04	SPIRO potrubí				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	možnost nabídnout rovnocenné řešení								
	SPIRO 100		5	m	100 Kč	500 Kč	23 Kč	115 Kč	615 Kč
	SPIRO 160		3	m	158 Kč	474 Kč	36 Kč	108 Kč	582 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
9.05	Odbočka jednostranná 90°				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	OBJ 90° 100/100		4	ks	189 Kč	756 Kč	43 Kč	172 Kč	928 Kč
	OBJ 90° 160/160		1	ks	198 Kč	198 Kč	46 Kč	46 Kč	244 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
9.06	Odbočka obostranná 90°				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	OBD 90° 160/100		1	ks	189 Kč	189 Kč	43 Kč	43 Kč	232 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
9.07	Přechod osový				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	PRO 160/100		2	ks	178 Kč	356 Kč	41 Kč	82 Kč	438 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

9.08	Koncový kryt		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	DRL 100	2 ks	40 Kč	80 Kč	9 Kč	18 Kč	98 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
9.09	Talířový ventil odvodní - kovový		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	KK 100	6 ks	90 Kč	540 Kč	21 Kč	126 Kč	666 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
9.10	Rámeček k talířovému ventilu		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	KKL 100	6 ks	45 Kč	270 Kč	10 Kč	60 Kč	330 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
9.11	Dveřní mřížka		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	PT 489B 445x82	6 ks	268 Kč	1 608 Kč	62 Kč	372 Kč	1 980 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
9.12	Ostatní		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	objímky		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	spojovací materiál		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	závěsy	1 ks	850 Kč	850 Kč	274 Kč	274 Kč	1 124 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ZAŘÍZENÍ Č.10 - větrání skladů bez přirozeného větrání			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
10.01	Stěnová mřížka		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	SMU 300x200 / 20	10 ks	405 Kč	4 050 Kč	93 Kč	930 Kč	4 980 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
OSTATNÍ			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.	Zprovoznění a zaregulování zařízení	9 ks	- Kč	- Kč	600 Kč	5 400 Kč	5 400 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.	Vnitrostaveništní přemístění	1,5 t	- Kč	- Kč	1 000 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3.	Drobné stavební úpravy	9 ks	205 Kč	1 845 Kč	250 Kč	2 250 Kč	4 095 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
4.	Technický dozor stavby	16 hod		- Kč	300 Kč	4 800 Kč	4 800 Kč
Celkem bez DPH				**119 841 Kč**		**41 093 Kč**	**160 934 Kč**

ROZPOČET
CHLAZENÍ

			materiál ks	materiál celkem	montáž ks	montáž celkem	cena celkem
ZAŘÍZENÍ Č. 1							
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY							
1. Sestava venkovní klimatizační jednotky							
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
např. 2xMMY-MAP1604HT8-E							
Výkon chlazení	2x45	kW					
Výkon vytápění	2x50	kW					
Počet venkovních jednote	2	ks					
Hlučnost v 1 m	62	dB(A)					
Napětí	400	V					
Příkon	2x14,2	kW					
Proud	22,2	A	1 ks	555 985 Kč	555 985 Kč	89 011 Kč	89 011 Kč 644 996 Kč
					- Kč		- Kč - Kč
2. Nástěnná klimatizační jednotka					- Kč		- Kč - Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
např. MMK-AP0183H					- Kč		- Kč - Kč
Výkon chlazení	5,6	kW			- Kč		- Kč - Kč
Výkon vytápění	6,3	kW			- Kč		- Kč - Kč
Vzduchový výkon	340/660/540	m3/h			- Kč		- Kč - Kč
Hlučnost v 1,5 m	41/36/33	dB(A)			- Kč		- Kč - Kč
Napětí	220	V			- Kč		- Kč - Kč
Příkon	43	W	4 ks	19 850 Kč	79 400 Kč	3 176 Kč	12 704 Kč 92 104 Kč
					- Kč		- Kč - Kč
3. Nástěnná klimatizační jednotka					- Kč		- Kč - Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
např. MMK-AP0153H					- Kč		- Kč - Kč
Výkon chlazení	4,5	kW			- Kč		- Kč - Kč
Výkon vytápění	5	kW			- Kč		- Kč - Kč
Vzduchový výkon	340/660/540	m3/h			- Kč		- Kč - Kč
Hlučnost v 1,5 m	41/36/33	dB(A)			- Kč		- Kč - Kč
Napětí	220	V			- Kč		- Kč - Kč
Příkon	43	W	14 ks	18 850 Kč	263 900 Kč	3 016 Kč	42 224 Kč 306 124 Kč
					- Kč		- Kč - Kč
					- Kč		- Kč - Kč
POTRUBI, IZOLACE OSTATNI					- Kč		- Kč - Kč
1. Potrubí Cu					- Kč		- Kč - Kč
6x1			90 m	260 Kč	23 400 Kč	42 Kč	3 780 Kč 27 180 Kč
10x1			100 m	300 Kč	30 000 Kč	48 Kč	4 800 Kč 34 800 Kč
12x1			160 m	320 Kč	51 200 Kč	51 Kč	8 160 Kč 59 360 Kč
16x1			100 m	400 Kč	40 000 Kč	64 Kč	6 400 Kč 46 400 Kč
20x1			2 m	580 Kč	1 160 Kč	93 Kč	186 Kč 1 346 Kč
22x1			100 m	712 Kč	71 200 Kč	114 Kč	11 400 Kč 82 600 Kč
28x1			2 m	800 Kč	1 600 Kč	128 Kč	256 Kč 1 856 Kč
35x1,5			30 m	1 120 Kč	33 600 Kč	179 Kč	5 370 Kč 38 970 Kč
				- Kč	- Kč		- Kč - Kč
2. Tlakové zkoušky potrubí				- Kč	- Kč		- Kč - Kč
do DN 50			584 m	- Kč	- Kč	58 Kč	33 872 Kč 33 872 Kč
				- Kč	- Kč		- Kč - Kč
3. Tvarovky pro rozvod				- Kč	- Kč		- Kč - Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
např. Y - odbočka				- Kč	- Kč		- Kč - Kč
RBM BY55E			5 ks	1 872 Kč	9 360 Kč	300 Kč	1 500 Kč 10 860 Kč
RBM BY105E			7 ks	2 050 Kč	14 350 Kč	328 Kč	2 296 Kč 16 646 Kč
RBM BY205E			1 ks	3 744 Kč	3 744 Kč	599 Kč	599 Kč 4 343 Kč
RBM BY305E			1 ks	4 680 Kč	4 680 Kč	749 Kč	749 Kč 5 429 Kč
					- Kč		- Kč - Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
např. T- odbočka					- Kč		- Kč - Kč
RBM BT14E			1 ks	7 540 Kč	7 540 Kč	1 206 Kč	1 206 Kč 8 746 Kč
				- Kč	- Kč		- Kč - Kč
4. Potrebne mnozstvi chladiva pro doplneni:			17 kg	600 Kč	10 200 Kč	96 Kč	1 632 Kč 11 832 Kč
				- Kč	- Kč		- Kč - Kč
5. Potrubí pro odvod kondenzátu				- Kč	- Kč		- Kč - Kč
PE 32-25			160 m	220 Kč	35 200 Kč	35 Kč	5 600 Kč 40 800 Kč
				- Kč	- Kč		- Kč - Kč
6. Návleková izolace pro chlad				- Kč	- Kč		- Kč - Kč
6/9			90 m	20 Kč	1 800 Kč	3 Kč	270 Kč 2 070 Kč
10/9			100 m	23 Kč	2 300 Kč	4 Kč	400 Kč 2 700 Kč
12/9			160 m	28 Kč	4 480 Kč	4 Kč	640 Kč 5 120 Kč
16/9			100 m	30 Kč	3 000 Kč	5 Kč	500 Kč 3 500 Kč
20/13			2 m	42 Kč	84 Kč	7 Kč	14 Kč 98 Kč
22/13			100 m	50 Kč	5 000 Kč	8 Kč	800 Kč 5 800 Kč
28/13			2 m	55 Kč	110 Kč	9 Kč	18 Kč 128 Kč
35/13			30 m	60 Kč	1 800 Kč	10 Kč	300 Kč 2 100 Kč
				- Kč	- Kč		- Kč - Kč
7. Pomocný materiál				- Kč	- Kč		- Kč - Kč
objímky, konzole, šrouby			1 ks	18 580 Kč	18 580 Kč	2 973 Kč	2 973 Kč 21 553 Kč
				- Kč	- Kč		- Kč - Kč
8. Provozní zkouška			16 hod	- Kč	- Kč	348 Kč	5 568 Kč 5 568 Kč
				- Kč	- Kč		- Kč - Kč
9. Drobné stavební úpravy			1 ks	5 000 Kč	5 000 Kč	800 Kč	800 Kč 5 800 Kč
				- Kč	- Kč		- Kč - Kč
10. Vnitrostaveništní přemístění				- Kč	- Kč		- Kč - Kč
do 16m			3 t	- Kč	- Kč	5 800 Kč	17 400 Kč 17 400 Kč
				- Kč	- Kč		- Kč - Kč
11. Zaučení obsluhy			8 hod	- Kč	- Kč	348 Kč	2 784 Kč 2 784 Kč
				- Kč	- Kč		- Kč - Kč
ZAŘÍZENÍ Č.2				- Kč	- Kč		- Kč - Kč
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY				- Kč	- Kč		- Kč - Kč
1. Sestava venkovní a vnitřní klimatizační jednotky				- Kč	- Kč		- Kč - Kč
Venkovní jednotka				- Kč	- Kč		- Kč - Kč

možnost nabídnout rovnocenné řešení								
např. RAS - 10SAVP2-E			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
Hlučnost v 1 m	46 dB(A)		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
Napětí	230 V		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
Příkon	0,49 kW		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
Proud	2,42 A		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
Nástěnná vnitřní klimatizační jednotka			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
možnost nabídnout rovnocenné řešení								
např. RAS - 10SKVP2-E			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
Výkon chlazení	2,5 kW		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
Výkon vytápění	3,2 kW		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
Vzduchový výkon	630 m3/h		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
Hlučnost v 1,5 m	43/27 dB(A)		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
Napětí	220 V		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
Příkon	30 W	1 ks	16 520 Kč	16 520 Kč	2 643 Kč	2 643 Kč	19 163 Kč	
			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
POTRUBÍ, IZOLACE OSTATNÍ			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
1. Potrubí Cu			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
6x1		5 m	260 Kč	1 300 Kč	42 Kč	210 Kč	1 510 Kč	
10x1		5 m	300 Kč	1 500 Kč	48 Kč	240 Kč	1 740 Kč	
			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
2. Tlakové zkoušky potrubí			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
do DN 50		10 m	- Kč	- Kč	58 Kč	580 Kč	580 Kč	
			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
3. Potrubí pro odvod kondenzátu			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
PE 32-25		2 m	220 Kč	440 Kč	35 Kč	70 Kč	510 Kč	
			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
4. Návleková izolace pro chlad			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
6/9		5 m	20 Kč	100 Kč	3 Kč	15 Kč	115 Kč	
10/9		5 m	21 Kč	105 Kč	4 Kč	20 Kč	125 Kč	
				- Kč		- Kč	- Kč	
5. Pomocný materiál				- Kč		- Kč	- Kč	
objímky, konzole, šrouby		1 ks	1 000 Kč	1 000 Kč	160 Kč	160 Kč	1 160 Kč	
				- Kč		- Kč	- Kč	
6. Provozní zkouška		2 hod		- Kč	300 Kč	600 Kč	600 Kč	
				- Kč		- Kč	- Kč	
7. Drobné stavební úpravy		1 ks	200 Kč	200 Kč	50 Kč	50 Kč	250 Kč	
				- Kč		- Kč	- Kč	
8. Vnitrostaveništní přemístění				- Kč		- Kč	- Kč	
do 16m		0,1 t		- Kč	5 000 Kč	500 Kč	500 Kč	
				- Kč		- Kč	- Kč	
9. Zaučení obsluhy		1 hod		- Kč	300 Kč	300 Kč	300 Kč	
				- Kč		- Kč	- Kč	
CELKEM BEZ DPH				##########		**264 212 Kč**	##########	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
VOŠ OBALOVÉ TECHNIKY A SOŠ ŠTĚTÍ - REKO A DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY
Objekt:
2 - SO 02
Soupis:

2.1 - SO 02.1 - Objekt přístavby_demolice

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	
Místo:	Štětí	Datum:	26.01.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Krajský úřad Ústeckého kraje	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. VV je vypracován na základě projektové dokumentace (PD) ve stupni DPS z období 09/2012. Měřeno bylo pomocí funkce AREA většinou z měřítka 1:75, tudíž jednotlivé naměřené hodnoty nemusí zcela přesně odpovídat na "mm" kótám ve výkresové dokumentaci.

Cena bez DPH **1 250 574,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 250 574,00	21,00%	262 620,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 513 194,50**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VOŠ OBALOVÉ TECHNIKY A SOŠ ŠTĚTÍ - REKO A DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY
Objekt:
2 - SO 02
Soupis:
2.1 - SO 02.1 - Objekt přístavby_demolice

Místo:	Štětí	Datum:	26.01.2018
Zadavatel:	Krajský úřad Ústeckého kraje	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 250 573,95**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 128 406,65
1 - Zemní práce	61 711,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	505 978,73
997 - Přesun sutě	560 716,10
PSV - Práce a dodávky PSV	120 342,30
712 - Povlakové krytiny	8 159,90
713 - Izolace tepelné	5 030,59
764 - Konstrukce klempířské	13 701,79
767 - Konstrukce zámečnické	83 759,44
776 - Podlahy povlakové	9 690,58
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 825,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VOŠ OBALOVÉ TECHNIKY A SOŠ ŠTĚTÍ - REKO A DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY
Objekt:
2 - SO 02
Soupis:
2.1 - SO 02.1 - Objekt přístavby_demolice

Místo: Štětí
Datum: 26.01.2018

Zadavatel: Krajský úřad Ústeckého kraje
Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 250 573,95**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 128 406,65	
	D	1	Zemní práce				61 711,82	
1	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	50,396	25,00	1 259,90	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*					
	VV		"01- Půdorys.pdf					
	VV		18,643+19,753+6,000*2		50,396			
	VV		Součet		50,396			
2	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	50,396	10,00	503,96	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*					
3	K	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2 200 mm panely vyplněné dráty zřízení	m	48,396	62,00	3 000,55	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*					
	VV		"01- Půdorys.pdf					
	VV		16,064+2,192+20,140+2,000*5		48,396			
	VV		Součet		48,396			
4	K	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2 200 mm panely vyplněné dráty odstranění	m	48,396	38,00	1 839,05	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*					
5	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	152,116	42,00	6 388,87	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorniči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.*					
	VV		"01- Půdorys.pdf					
	VV		"02- Řez A-A.pdf					
	VV		" od úrovně - 0,300 do úrovně -0,730/-0,840					
	VV		(18,510*20,140)*0,485 "mezi základovými pasy na úroveň terénu		180,804			
	VV		-(20,100+20,130+17,492+17,502+2,677+1,071+1,071+19,129+19,129)*0,500*0,485 " odpočet základových pasů š. 500 mm		-28,688			
	VV		Součet		152,116			
6	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	45,635	28,00	1 277,78	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podminek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracich (LTM) se oceňuji cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatni odkopávky a prokopávky při LTM se oceňuji při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použit i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použit i pro sejmuti podorniči. Přitom se přihliži k ustanoveni čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.*					
	VV		152,116*30/100 " podíl 30%		45,635			
7	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	111,794	64,00	7 154,82	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použit, předepisuje-li projekt přemistit výkopek na misto nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemistění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jizdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemistění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemistění výkopku v každém úseku samostatně přislušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemistění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňuji ve specifikaci.*					
	VV		55,897 "výkopek pro zpětný zásyp na mezideponii		55,897			
	VV		55,897 " výkopek pro zpětný zásyp zpět z mezideponie		55,897			
	VV		Součet		111,794			
8	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	96,219	79,00	7 601,30	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použit, předepisuje-li projekt přemistit výkopek na misto nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemistění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jizdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemistění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemistění výkopku v každém úseku samostatně přislušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemistění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňuji ve specifikaci.*					
	VV		" přebytečný výkopek na skládku					
	VV		"výkopek" 152,116		152,116			
	VV		"zásyp" -55,897		-55,897			
	VV		Součet		96,219			
9	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	55,897	162,00	9 055,31	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravniho prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měři od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měři od pracovni hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravni plochy pro dopravni prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
	VV		55,897 "výkopek pro zpětný zásyp na mezideponii		55,897			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	55,897	15,00	838,46	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použit pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemistění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněnim; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.*					
	VV		55,897 "výkopek pro zpětný zásyp na mezideponii		55,897			
11	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	163,572	112,00	18 320,06	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.*					
	VV		96,219*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		163,572			
12	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	55,897	80,00	4 471,76	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.*					
	VV		"01- Půdorys.pdf					
	VV		"po demolici základů získaným výkopkem od úrovně -0,730/-0,840 do úrovně -1,730					
	VV		(20,100+20,130+17,492+17,502+2,677+1,071+1,071+19,129+19,129)*0,500*0,945 " základové pasy š. 500 mm		55,897			
	VV		Součet		55,897			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				505 978,73	
13	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	293,882	37,00	10 873,63	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*					
	VV		"01- Půdorys.pdf					
	VV		"02- Řez A-A.pdf					
	VV		" poslední pracovní podlaha -1,50 m pod atikou					
	VV		(20,120+18,504+20,120+18,504+0,900*4)*3,635 " demontáž obkladu FEAL a TI pod obkladem		293,882			
	VV		Součet		293,882			
14	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	4 114,348	2,00	8 228,70	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*					
	VV		293,882*14 'Přepočtené koeficientem množství		4 114,348			
15	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	293,882	23,00	6 759,29	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.*					
16	K	944121111	Montáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15 st.	m	80,848	77,00	6 225,30	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí, b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.*					
	VV		"01- Půdorys.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"02- Řez A-A.pdf					
	VV		" poslední pracovní podlaha -1,50 m pod atikou					
	VV		(20,120+18,504+20,120+18,504+0,900*4) " demontáž obkladu FEAL a TI pod obkladem		80,848			
	VV		Součet		80,848			
17	K	944121211	Montáž ochranného zábradlí dílcového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1111	m	1 131,872	1,00	1 131,87	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí, b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.*					
	VV		80,848*14 'Přepočtené koeficientem množství		1 131,872			
18	K	944121811	Demontáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15 st.	m	80,848	47,00	3 799,86	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1811 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1821 a -1822 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m.*					
19	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	382,815	14,00	5 359,41	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.*					
	VV		"01- Půdorys.pdf					
	VV		"02- Řez A-A.pdf					
	VV		" poslední pracovní podlaha -1,50 m pod atikou + zábradlí h. 1100 mm					
	VV		(20,120+18,504+20,120+18,504+0,900*4)*4,735 " demontáž obkladu FEAL a TI pod obkladem		382,815			
	VV		Součet		382,815			
20	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	5 359,410	1,00	5 359,41	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.*					
	VV		382,815*14 'Přepočtené koeficientem množství		5 359,410			
21	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	382,815	9,30	3 560,18	CS ÚRS 2017 01
22	K	949121112	Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	sada	4,000	199,00	796,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.*					
	VV		4,000 " demontáž OK zastřšení rampy (m.č. 111)		4,000			
23	K	949121212	Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112	sada	8,000	18,60	148,80	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.*					
	VV		4*2 'Přepočtené koeficientem množství		8,000			
24	K	949121812	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	sada	4,000	134,00	536,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).*					
25	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	5,087	78,00	396,79	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Půdorys.pdf					
	VV		3,173*2,100 " m.č. 102/108 (tl. 50 mm)		6,663			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,800*1,970*1)		-1,576			
	VV		Součet		5,087			
26	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	22,688	94,00	2 132,67	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Půdorys.pdf					
	VV		7,090*3,200 " m.č. 102/110 (tl. 140 mm)		22,688			
	VV		Součet		22,688			
27	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	29,929	582,00	17 418,68	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.*					
	VV		"01- Půdorys.pdf					
	VV		(9,421+6,594+3,153+17,592)*0,180*3,200		21,174			
	VV		Mezisoučet - tl. 180 mm		21,174			
	VV		6,049*0,190*3,200		3,678			
	VV		Mezisoučet - tl. 190 mm		3,678			
	VV		6,505*0,200*3,200		4,163			
	VV		Mezisoučet - tl. 200 mm		4,163			
	VV		7,150*0,210*3,200		4,805			
	VV		Mezisoučet - tl. 210 mm		4,805			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,800*0,180*1,970*1)		-0,284			
	VV		-(0,850*0,180*1,970*1)		-0,301			
	VV		-(1,500*0,180*1,970*5)		-2,660			
	VV		-(0,800*0,200*1,970*1)		-0,315			
	VV		-(0,800*0,210*1,970*1)		-0,331			
	VV		Součet		29,929			
28	K	968062377	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	65,880	82,00	5 402,16	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.*					
	VV		"01- Půdorys.pdf					
	VV		(2,370*2,370*11) " okno 2370x2370 mm		61,786			
	VV		(1,780*2,300*1) " okno 1780x2300 mm		4,094			
	VV		Součet		65,880			
29	K	968072455	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	7,979	237,00	1 891,02	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.*					
	VV		"01- Půdorys.pdf					
	VV		(0,800*1,970)*4 " dveře 800x1970 mm		6,304			
	VV		(0,850*1,970)*1 " dveře 850x1970 mm		1,675			
	VV		Součet		7,979			
30	K	968072456	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	25,537	182,00	4 647,73	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.*					
	VV		"01- Půdorys.pdf					
	VV		(1,500*1,970)*5 " dveře 1500x1970 mm		14,775			
	VV		(1,770*3,040)*2 " dveře 1770x2080+960 mm		10,762			
	VV		Součet		25,537			
31	K	981013716	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z monolitického nebo montovaného železobetonového skeletu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %	m3	1 677,561	182,00	305 316,10	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru. 2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01. 3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ni spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty. 4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu.*					
	VV		"01- Půdorys.pdf					
	VV		"02- Řez A-A.pdf					
	VV		" od úrovně +/- 0,000 do úrovně +4,500					
	VV		(18,510*20,140)*4,500		1 677,561			
	VV		Součet		1 677,561			
32	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu	m3	111,837	762,00	85 219,79	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ni spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.*					
	VV		"01- Půdorys.pdf					
	VV		"02- Řez A-A.pdf					
	VV		" od úrovně +/- 0,000 do úrovně -0,300					
	VV		(18,510*20,140)*0,300 " podkladní mazanina tl. 150 mm + vrchní mazanina tl. 150		111,837			
	VV		Součet		111,837			
33	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého	m3	83,402	369,00	30 775,34	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ni spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.*					
	VV		"01- Půdorys.pdf					
	VV		"od úrovně -0,300 do úrovně -1,730					
	VV		(20,100+20,130+17,492+17,502+2,677+1,071+1,071+19,129+19,129)*0,500*1,410 " základladové pasy š. 500 mm		83,402			
	VV		Součet		83,402			
	D	997	Přesun sutě				560 716,10	
34	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	1 836,523	66,00	121 210,52	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.*					
35	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	9 182,615	5,50	50 504,38	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.*					
	VV		1836,523*5 'Přepočtené koeficientem množství		9 182,615			
36	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	183,484	125,00	22 935,50	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
	VV		183,484 " oddíl 98 (základy)		183,484			
37	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	1 054,626	280,00	295 295,28	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
	VV		785,099 " oddíl 98 (ŽB skelet + strop + střecha)		785,099			
	VV		269,527 " oddíl 98 (podlaha)		269,527			
	VV		Součet		1 054,626			
38	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	583,859	150,00	87 578,85	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
	VV		523,333 "oddíl 98 (obvodové výplňové zdivo + atika)		523,333			
	VV		60,526 " oddíl 96 (vnitřní zdivo, příčky)		60,526			
	VV		Součet		583,859			
39	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	2,108	500,00	1 054,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
	VV		2,108 " oddíl 96 (okna apod.)		2,108			
40	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot	t	0,288	935,00	269,28	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
	VV		0,288 " oddíl 776 (PVC)		0,288			
41	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů	t	0,371	1 740,00	645,54	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
	VV		0,371 " oddíl 713 (TI)		0,371			
42	K	997013822	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s oleji nebo ropnými látkami	t	5,539	2 250,00	12 462,75	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
	VV		5,539 " oddíl 712 (asfaltové pásy)		5,539			
43	K	997013844.1	Výzisk z prodeje kovového odpadu (šrotovné)	t	-6,248	5 000,00	-31 240,00	
	VV		-(0,606+1,609) " oddíl 96 (zárubně apod.)		-2,215			
	VV		-0,334 " oddíl 764 (klempířské prvky)		-0,334			
	VV		-3,699 " oddíl 767 (zábradlí, obklad FEAL, kce. zastřešení rampy apod.)		-3,699			
	VV		Součet		-6,248			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				120 342,30	
	D	712	Povlakové krytiny				8 159,90	
44	K	712300833	Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé	m2	387,272	17,00	6 583,62	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Půdorys.pdf					
	VV		"02- Řez A-A.pdf					
	VV		372,010 " plocha (původní souvrství střechy)		372,010			
	VV		(19,420+17,804+19,420+17,804)*0,205 " atika výšky od 100 mm do 310 mm (původní souvrství střechy)		15,262			
	VV		Součet		387,272			
45	K	712300843	Odstranění ze střech plochých do 10 st. zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	58,091	25,00	1 452,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		387,272*15/100 " 15% výměry položky č. 712300833		58,091			
46	K	712300845	Odstranění ze střech plochých do 10 st. doplňků ventilační hlavice	kus	2,000	62,00	124,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Půdorys.pdf					
	VV		1,000+1,000 " odvětrání kanalizace (umyvadla)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	713	Izolace tepelné				5 030,59	
47	K	713130811	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stěn a příček volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm	m2	264,768	19,00	5 030,59	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.*					
	VV		"01- Půdorys.pdf					
	VV		(20,120+18,504+20,120+18,504)*4,350 " TI vložená do obkladu FEAL		336,029			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(2,370*2,370*11) " okno 2370x2370 mm		-61,786			
	VV		-(1,780*2,300*1) " okno 1780x2300 mm		-4,094			
	VV		-(1,770*3,040*1) " vstup. dveře 1770x2080+960 mm		-5,381			
	VV		Součet		264,768			
	D	764	Konstrukce klempířské				13 701,79	
48	K	764001801	Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti	m	77,248	29,00	2 240,19	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Půdorys.pdf					
	VV		(20,120+18,504+20,120+18,504) " atika		77,248			
	VV		Součet		77,248			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	77,248	125,00	9 656,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Půdorys.pdf					
	VV		(20,120+18,504+20,120+18,504) " atika		77,248			
	VV		Součet		77,248			
50	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	27,850	56,00	1 559,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Půdorys.pdf					
	VV		(2,370*11) " okno 2370x2370 mm		26,070			
	VV		(1,780*1) " okno 1780x2300 mm		1,780			
	VV		Součet		27,850			
51	K	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti	kus	2,000	123,00	246,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Půdorys.pdf					
	VV		1,000+1,000 " odvětrání kanalizace (umyvadla)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				83 759,44	
52	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	12,060	170,00	2 050,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Půdorys.pdf					
	VV		(10,560+1,500) " m.č. 111 (rampa)		12,060			
	VV		Součet		12,060			
53	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	1,500	223,00	334,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Půdorys.pdf					
	VV		1,500 " m.č. 111 (předložené schody)		1,500			
	VV		Součet		1,500			
54	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	16,719	79,00	1 320,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Půdorys.pdf					
	VV		16,465/Cos(10) " m.č. 111 (zastřešní části rampy a předložených schodů - sklon 10°)		16,719			
	VV		Součet		16,719			
55	K	767415812	Demontáž vnějšího obkladu skládaného pláště plechem tvarovaným výšky budovy do 6 m, uchyceným šroubováním	m2	274,391	271,00	74 359,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Půdorys.pdf					
	VV		"02- Řez A-A.pdf					
	VV		(20,120+18,504+20,120+18,504)*4,350 " obklad FEAL		336,029			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(2,370*2,370*11) " okno 2370x2370 mm		-61,786			
	VV		-(1,780*2,300*1) " okno 1780x2300 mm		-4,094			
	VV		-(1,770*3,040*1) " vstup. dveře 1770x2080+960 mm		-5,381			
	VV		" Přípočet ostění					
	VV		(2,370*2+2,370*2)*0,080*11 " okno 2370x2370 mm		8,342			
	VV		(1,780*2+2,300*2)*0,080*1 " okno 1780x2300 mm		0,653			
	VV		(1,770+3,040*2)*0,080*1 " vstup. dveře 1770x2080+960 mm		0,628			
	VV		Součet		274,391			
56	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg	kg	219,240	19,00	4 165,56	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.*					
	VV		"01- Půdorys.pdf					
	VV		" konstrukce zastřešní rampy (m.č. 111)					
	VV		3,200*4*11,60 " sloupek (jackel 100x60x5 mm)		148,480			
	VV		1,525*4*11,60 " krokev (jackel 100x60x5 mm)		70,760			
	VV		Součet		219,240			
57	K	767996703	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 100 do 250 kg	kg	127,368	12,00	1 528,42	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.*					
	VV		"01- Půdorys.pdf					
	VV		" konstrukce zastřešní rampy (m.č. 111)					
	VV		10,980*1*11,60 "vaznice (jackel 100x60x5 mm)		127,368			
	VV		Součet		127,368			
	D	776	Podlahy povlakové				9 690,58	
58	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	90,848	101,00	9 175,65	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Půdorys.pdf					
	VV		46,072 " m.č. 107 (PVC)		46,072			
	VV		44,776 " m.č. 110 (PVC)		44,776			
	VV		Součet		90,848			
59	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	51,493	10,00	514,93	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Půdorys.pdf					
	VV		(6,565+0,912+0,347+5,583+7,179+5,583+0,268+0,912-1,500) " m.č. 107 (PVC)		25,849			
	VV		(7,140+2,608+0,228+0,387+0,208+3,332+7,110+3,322+0,297+0,397+0,307+2,608-0,800-1,500) " m.č. 110 (PVC)		25,644			
	VV		Součet		51,493			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				1 825,00	
60	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	32,000	33,00	1 056,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*8,000*2 " demontáž vnitřní elektroinstalace, odpojení objektu		32,000			
61	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	16,000	25,00	400,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*8,000 " odpojení objektu od inženýrských sítí (ZTI, ÚT)		16,000			
62	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	9,000	41,00	369,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,000 "odpojení objekt od IS (součinnost správce sítí EL)		3,000			
	VV		3,000 "odpojení objekt od IS (součinnost správce sítí ZTI)		3,000			
	VV		3,000 "odpojení objekt od IS (součinnost správce sítí ÚT)		3,000			
	VV		Součet		9,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
VOŠ OBALOVÉ TECHNIKY A SOŠ ŠTĚTÍ - REKO A DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY
Objekt:
2 - SO 02
Soupis:

2.2 - SO 02.2 - Objekt přístavby_architektonicko-stavební řešení

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	
Místo:	Štětí	Datum:	26.01.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Krajský úřad Ústeckého kraje	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. VV je vypracován na základě projektové dokumentace (PD) ve stupni DPS z období 09/2012. Měřeno bylo pomocí funkce AREA většinou z měřítka 1:75, tudíž jednotlivé naměřené hodnoty nemusí zcela přesně odpovídat na "mm" kótám ve výkresové dokumentaci.

Cena bez DPH **14 476 842,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 476 842,00	21,00%	3 040 136,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **17 516 978,80**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VOŠ OBALOVÉ TECHNIKY A SOŠ ŠTĚTÍ - REKO A DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY
Objekt:
2 - SO 02
Soupis:
2.2 - SO 02.2 - Objekt přístavby_architektonicko-stavební řešení

Místo:	Štětí	Datum:	26.01.2018
Zadavatel:	Krajský úřad Ústeckého kraje	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**14 476 842,28**
HSV - Práce a dodávky HSV	9 413 220,40
1 - Zemní práce	344 061,39
2 - Zakládání	1 443 622,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 865 843,73
4 - Vodorovné konstrukce	2 765 647,54
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 333 934,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	432 229,20
998 - Přesun hmot	227 881,25
PSV - Práce a dodávky PSV	4 514 118,88
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	138 168,47
712 - Povlakové krytiny	360 456,99
713 - Izolace tepelné	248 883,81
714 - Akustická a protiotřesová opatření	129 666,36
741 - Elektroinstalace - silnoproud	229 094,30
763 - Konstrukce suché výstavby	553 148,27
764 - Konstrukce klempířské	122 344,15
766 - Konstrukce truhlářské	176 438,89
767 - Konstrukce zámečnické	1 337 122,92
771 - Podlahy z dlaždic	437 927,13
776 - Podlahy povlakové	299 446,91
777 - Podlahy lité	37 525,02
781 - Dokončovací práce - obklady	205 885,59
783 - Dokončovací práce - nátěry	75 155,49
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	81 204,32
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	81 650,26
M - Práce a dodávky M	549 503,00
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	549 503,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VOŠ OBALOVÉ TECHNIKY A SOŠ ŠTĚTÍ - REKO A DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY
Objekt:
2 - SO 02
Soupis:
2.2 - SO 02.2 - Objekt přístavby_architektonicko-stavební řešení

Místo: Štětí
Datum: 26.01.2018

Zadavatel: Krajský úřad Ústeckého kraje
Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**14 476 842,28**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 413 220,40	
	D	1	Zemní práce				344 061,39	
1	K	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2 200 mm panely vyplněné dráty zřízení	m	112,000	31,00	3 472,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*					
	VV		28,000*2+28,000*2 " obvod staveniště		112,000			
2	K	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2 200 mm panely vyplněné dráty odstranění	m	112,000	19,00	2 128,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.*					
3	K	131201103	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 100,330	77,00	84 725,41	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.*					
	VV		"01- Základy.pdf					
	VV		" stavební jáma od úrovně -0,250 na úroveň -2,275					
	VV		21,151*19,854*2,025 " v objemu základových konstrukcí		850,362			
	VV		10,384*2,606*2,025 " v objemu základových konstrukcí		54,798			
	VV		" rozšíření stavební jámy o 600 mm po obvodu s vysvahováním 1:2					
	VV		((0,600+1,610)*2,025/2)*(21,151+19,854+21,151+2,606+10,384+2,606+9,470)		195,170			
	VV		Součet		1 100,330			
4	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	550,165	10,00	5 501,65	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.*					
	VV		1100,33*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		550,165			
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	88,026	37,00	3 256,96	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.*					
	VV		1100,330*8/100 " podíl 8%		88,026			
6	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m3	1 538,434	14,00	21 538,08	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně přislušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		195,170+574,047 " výkopek na mezideponii pro zpětné využití		769,217			
	VV		195,170+574,047 " výkopek z mezideponie pro zpětný zásyp		769,217			
	VV		Součet		1 538,434			
7	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	331,113	95,00	31 455,74	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně přislušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		" přebytečný výkopek na skládku					
	VV		1100,330 " výkopek stavební jámy		1 100,330			
	VV		-(195,17+574,047) " odpočet výkopku pro zpětný zásyp		-769,217			
	VV		Součet		331,113			
8	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	769,217	27,00	20 768,86	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
	VV		(195,17+574,047) " výkopek pro zpětný zásyp na mezideponii		769,217			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	769,217	7,00	5 384,52	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.*					
	VV		(195,17+574,047) " výkopek pro zpětný zásyp na mezideponii		769,217			
10	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	562,892	140,00	78 804,88	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.*					
	VV		331,113*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		562,892			
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	195,170	40,00	7 806,80	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.*					
	VV		"01- Základy.pdf					
	VV		" zpětný zásyp výkopkem po provedení spodní stavby					
	VV		" rozšíření stavební jámy o 600 mm po obvodu s vysvahováním 1:2					
	VV		((0,600+1,610)*2,025/2)*(21,151+19,854+21,151+2,606+10,384+2,606+9,470)		195,170			
	VV		Součet		195,170			
12	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	574,047	138,00	79 218,49	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.*					
	VV		"01- Základy.pdf					
	VV		" zpětný zásyp výkopem mezi základovými konstrukcemi					
	VV		(335,938+12,209)*1,615 " na úroveň -0,660		562,257			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,707+1,046+3,280+0,604)*1,365 " na úroveň -0,910		11,790			
	VV		Součet		574,047			
	D	2	Zakládání				1 443 622,76	
13	K	213221111.1	Ochranná vrstva na základové spáře z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 X0 tl. do 150 mm	m3	27,825	1 944,00	54 091,80	
	VV		"01- Základy.pdf					
	VV		"tl. 75 mm					
	VV		(2,700*2,700)*0,075*3 " ozn. Z1		1,640			
	VV		(2,780*2,780+1,100*2,700+1,500*1,250)*0,075 " ozn Z1/Z2		0,943			
	VV		(1,950*1,950)*0,075*12 " ozn. Z3		3,422			
	VV		(1,640+0,943+3,422)*3,5/100 " přípočet 3,5% za betonáž bez bednění		0,210			
	VV		Mezisoučet - základové patky		6,215			
	VV		(4,750+4,750)*0,600*0,075 " ozn. ZP1		0,428			
	VV		(4,650+4,750)*0,600*0,075 " ozn. ZP2		0,423			
	VV		4,750*0,600*0,075 " ozn. ZP3		0,214			
	VV		4,650*0,600*0,075 " ozn. ZP4		0,209			
	VV		(5,050+5,050+5,050+5,050)*0,600*0,075 " ozn. ZP5		0,909			
	VV		(2,750+2,750)*0,600*0,075 " ozn. ZP6		0,248			
	VV		4,250*1,000*0,075 " ozn. ZP7		0,319			
	VV		1,500*0,800*0,075 " ozn. ZP8		0,090			
	VV		(3,170+2,600+1,460+7,300+1,010+2,595)*0,500*0,075 "ozn. ZP9		0,680			
	VV		4,650*0,500*0,075 " ozn. ZP10		0,174			
	VV		(0,960+0,960+2,650)*0,500*0,075 "ozn. ZP11		0,171			
	VV		(0,428+0,423+0,214+0,209+0,909+0,248+0,319+0,090+0,680+0,174+0,171)*3,5/100 " přípočet 3,5% za betonáž bez bednění		0,135			
	VV		Mezisoučet - základové pasy		4,000			
	VV		335,871*0,050		16,794			
	VV		12,259*0,050		0,613			
	VV		3,697*0,050		0,185			
	VV		1,043*0,050		0,052			
	VV		3,295*0,050		0,165			
	VV		1,216*0,050		0,061			
	VV		-(2,280*2,280)*0,050 " odpočet kce. výtahové šachty		-0,260			
	VV		Mezisoučet - základová deska		17,610			
	VV		Součet		27,825			
14	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	52,827	1 032,00	54 517,46	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahujici 300 mm se oceni cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštni zakládání objektů.*					
	VV		"01- Základy.pdf					
	VV		"podsyp podkladní desky mezi základovými pasy tl. 300 mm - podíl zatřídění frakce 50%					
	VV		335,871*0,300*50/100		50,381			
	VV		12,259*0,300*50/100		1,839			
	VV		3,697*0,300*50/100		0,555			
	VV		1,043*0,300*50/100		0,156			
	VV		3,295*0,300*50/100		0,494			
	VV		1,216*0,300*50/100		0,182			
	VV		-(2,280*2,280)*0,300*50/100 " odpočet kce. výtahové šachty		-0,780			
	VV		Součet		52,827			
15	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	52,827	912,00	48 178,22	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahujici 300 mm se oceni cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštni zakládání objektů.*					
	VV		"01- Základy.pdf					
	VV		"podsyp podkladní desky mezi základovými pasy tl. 300 mm - podíl zatřídění frakce 50%					
	VV		335,871*0,300*50/100		50,381			
	VV		12,259*0,300*50/100		1,839			
	VV		3,697*0,300*50/100		0,555			
	VV		1,043*0,300*50/100		0,156			
	VV		3,295*0,300*50/100		0,494			
	VV		1,216*0,300*50/100		0,182			
	VV		-(2,280*2,280)*0,300*50/100 " odpočet kce. výtahové šachty		-0,780			
	VV		Součet		52,827			
16	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	0,456	1 944,00	886,46	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně připlatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené misto do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštni zakládání objektů. 2. Hloubení s použitim bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemni práce. Bednění se neoceňuje.*					
	VV		"F1.2.05-TVAR ZÁKLADŮ.pdf					
	VV		3,037*0,150 " ozn. Z2 (vnitřní deska tl. 150 mm mezi základovými zdmi)		0,456			
	VV		Součet		0,456			
17	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	64,260	2 240,00	143 942,40	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně připlatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené misto do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštni zakládání objektů. 2. Hloubení s použitim bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemni práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňuji cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.*					
	VV		"F1.2.05-TVAR ZÁKLADŮ.pdf					
	VV		366,125*0,160 " ozn. DO.1		58,580			
	VV		18,416*0,160 " ozn. DO.2		2,947			
	VV		(11,319+7,050*0,500)*0,160 " ozn. DO.3		2,375			
	VV		2,236*0,160 " ozn. DO.4		0,358			
	VV		Mezisoučet - základová deska tl. 160 mm		64,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		64,260			
18	K	273351215	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	20,153	269,00	5 421,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1.2.05-TVAR ZÁKLADŮ.pdf					
	VV		(18,478+19,780+18,465+19,780)*0,160 " ozn. DO.1		12,240			
	VV		(2,386+1,467+6,450+1,639+8,843+3,106)*0,160 " ozn. DO.2		3,823			
	VV		(0,007+1,758+8,076+1,461+1,302+0,311+6,767)*0,160 " ozn. DO.3		3,149			
	VV		(1,348+1,593+1,348+1,593)*0,160 " ozn. DO.4		0,941			
	VV		Součet		20,153			
19	K	273351216	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	20,153	74,00	1 491,32	CS ÚRS 2017 01
20	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	4,310	29 440,00	126 886,40	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber*					
	VV		"F.1.2.11- VÝKRES VÝZTUŽE ŽB DESEK DO.1 - DO.4.pdf					
	VV		"viz. Výpis tyčové oceli					
	VV		2688,000*0,395*0,001 " R8 ozn. 1		1,062			
	VV		3874,400*0,395*0,001 " R8 ozn. 2		1,530			
	VV		2568,000*0,395*0,001 " R8 ozn. 3		1,014			
	VV		360,000*0,395*0,001 " R8 ozn. 4		0,142			
	VV		(1,062+1,530+1,014+0,142)*15/100 " přípočet 15% na prostřih a stykování		0,562			
	VV		Mezisoučet - základová deska DO.1		4,310			
	VV		Součet		4,310			
21	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,723	21 280,00	15 385,44	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber*					
	VV		"F.1.2.11- VÝKRES VÝZTUŽE ŽB DESEK DO.1 - DO.4.pdf					
	VV		"KARI 8/150/150 mm při obou površích (2x)					
	VV		(2,386+1,467+6,450+1,639+8,843+3,106)*2*5,400*0,001 " ozn. DO.2		0,258			
	VV		(0,007+1,758+8,076+1,461+1,302+0,311+6,767)*2*5,400*0,001 " ozn. DO.3		0,213			
	VV		(1,348+1,593+1,348+1,593)*2*5,400*0,001 " ozn. DO.4		0,064			
	VV		(0,258+0,213+0,064)*30/100 " přípočet 30% na stykování sítí		0,161			
	VV		(0,258+0,213+0,064)*5/100 " přípočet 5% na prostřih sítí		0,027			
	VV		Součet		0,723			
22	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	76,069	2 240,00	170 394,56	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.*					
	VV		"F1.2.05-TVAR ZÁKLADŮ.pdf					
	VV		(4,750+4,650+4,750+4,925+2,500+4,925+4,750+4,650+4,750+5,050+2,750+5,050)*0,600*0,900 " ozn. ZP1-ZP2		28,890			
	VV		Mezisoučet - spodní část ZP1-ZP2		28,890			
	VV		(18,478+19,377+18,108)*0,400*0,990 " ozn. ZP1		22,161			
	VV		19,020*0,400*0,990 " ozn. ZP2		7,532			
	VV		Mezisoučet - horní část ZP1-ZP2		29,693			
	VV		(3,146+1,798+1,163)*0,300*0,990 " ozn. ZP3		1,814			
	VV		8,552*0,200*0,990 " ozn. ZP3		1,693			
	VV		(1,771+7,785)*0,300*0,290 " ozn.ZP3		0,831			
	VV		(1,771+7,785+7,481+1,137+1,137+2,842)*0,300*0,540 " ozn. ZP4		3,589			
	VV		1,031*0,200*0,540 " ozn. ZP4		0,111			
	VV		1,546*0,600*1,890		1,753			
	VV		5,089*0,800*1,890 " ozn. ZP5		7,695			
	VV		Mezisoučet - základové pasy ZP3-ZP5		17,486			
	VV		Součet		76,069			
23	K	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	329,452	269,00	88 622,59	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1.2.05-TVAR ZÁKLADŮ.pdf					
	VV		(4,750+4,650+4,750+4,925+2,500+4,925+4,750+4,650+4,750+5,050+2,750+5,050)*2*0,900 " ozn. ZP1-ZP2		96,300			
	VV		Mezisoučet - spodní část ZP1-ZP2		96,300			
	VV		(18,478+19,377+18,108)*2*0,990 " ozn. ZP1		110,807			
	VV		19,020*2*0,990 " ozn. ZP2		37,660			
	VV		Mezisoučet - horní část ZP1-ZP2		148,467			
	VV		(3,146+1,798+1,163)*2*0,990 " ozn. ZP3		12,092			
	VV		8,552*2*0,990 " ozn. ZP3		16,933			
	VV		(1,771+7,785)*2*0,290 " ozn.ZP3		5,542			
	VV		(1,771+7,785+7,481+1,137+1,137+2,842)*2*0,540 " ozn. ZP4		23,925			
	VV		1,031*2*0,540 " ozn. ZP4		1,113			
	VV		1,546*2*1,890		5,844			
	VV		5,089*2*1,890 " ozn. ZP5		19,236			
	VV		Mezisoučet - základové pasy ZP3-ZP5		84,685			
	VV		Součet		329,452			
24	K	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	329,452	74,00	24 379,45	CS ÚRS 2017 01
25	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	18,054	29 440,00	531 509,76	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber*					
	VV		"F.1.2.18- VÝKRES VÝZTUŽE ŽB ZÁKLADŮ.pdf					
	VV		"viz. Výpis tyčové oceli (ozn. 1-29, RV)					
	VV		"uvedená ocel je pro základové pasy a patky					
	VV		992,600*0,395*0,001 " R8		0,392			
	VV		7806,960*0,888*0,001 " R12		6,933			
	VV		4103,200*1,578*0,001 " R16		6,475			
	VV		492,800*3,853*0,001 " R25		1,899			
	VV		(0,392+6,933+6,475+1,899)*15/100" přípočet 15% na prostřih a stykování		2,355			
	VV		Součet		18,054			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	275321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	59,134	2 240,00	132 460,16	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně připlatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňuji cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.*					
	VV		"F1.2.05-TVAR ZÁKLADŮ.pdf					
	VV		(2,500*2,500)*0,900*3 " ozn. Z1		16,875			
	VV		(2,500*1,250+1,250*1,100+2,680*2,680)*0,900 " ozn. Z1/Z2		10,514			
	VV		(1,750*1,750)*0,900*11 "ozn. Z3		30,319			
	VV		Mezisoučet - spodní část ZPA		57,708			
	VV		(0,600*0,600)*0,990*4 " ozn. Z1		1,426			
	VV		Mezisoučet - horní část ZPA		1,426			
	VV		Součet		59,134			
27	K	275351215	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	119,496	217,00	25 930,63	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1.2.05-TVAR ZÁKLADŮ.pdf					
	VV		(2,500*2+2,500*2)*0,900*3 " ozn. Z1		27,000			
	VV		(2,500+1,250+1,280+2,680+2,680+1,330+1,100+2,500)*0,900 " ozn. Z1/Z2		13,788			
	VV		(1,750*2+1,750*2)*0,900*11 "ozn. Z3		69,300			
	VV		Mezisoučet - spodní část ZPA		110,088			
	VV		(0,600*2+0,600*2)*0,980*4 "ozn. Z1		9,408			
	VV		Mezisoučet - horní část ZPA		9,408			
	VV		Součet		119,496			
28	K	275351216	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	119,496	45,00	5 377,32	CS ÚRS 2017 01
29	K	279321347	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	2,675	2 256,00	6 034,80	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně připlatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění základových zdí, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.*					
	P		*Poznámka k položce:* *Výztuž pro spodní stavbu výtahové šachty je započtena v položce výztuže horní části vytáhové šachty.*					
	VV		"F1.2.05-TVAR ZÁKLADŮ.pdf					
	VV		(2,280+2,280+1,700+1,700)*0,240*1,400 " výtahová šachta - spodní stavba		2,675			
	VV		Součet		2,675			
30	K	279351105	Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu zřízení	m2	22,288	285,00	6 352,08	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky -1101, -1102, -1105 a -1106 nelze použít pro bednění výšky přes 4 m při předepsané nepřetržité betonáži konstrukce. Toto bednění se oceňuje individuálně.*					
	VV		"F1.2.05-TVAR ZÁKLADŮ.pdf					
	VV		(2,280*2+2,180*2+1,800*2+1,700*2)*1,400 " výtahová šachta - spodní stavba		22,288			
	VV		Součet		22,288			
31	K	279351106	Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu odstranění	m2	22,288	79,00	1 760,75	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky -1101, -1102, -1105 a -1106 nelze použít pro bednění výšky přes 4 m při předepsané nepřetržité betonáži konstrukce. Toto bednění se oceňuje individuálně.*					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 865 843,73	
32	K	311238143	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní broušené, spojené na pero a drážku, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. zdiva 240 mm	m2	50,630	918,00	46 478,34	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započitává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započitává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení cenou 311 23-8911, b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami 311 23-892..*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		6,100*3,550		21,655			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		21,655			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		6,100*4,750		28,975			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		28,975			
	VV		Součet		50,630			
33	K	311238144	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní broušené, spojené na pero a drážku, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. zdiva 300 mm	m2	67,106	1 143,00	76 702,16	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení cenou 311 23-8911, b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami 311 23-892..*					
	VV		"04_Střecha.pdf					
	VV		(19,800*2+17,900*2)*0,890 " atika		67,106			
	VV		Součet		67,106			
34	K	311238625	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních broušené, lepené tenkovrstvou maltou, součinitel prostupu tepla U = 0,22, tl. zdiva 400 mm	m2	393,900	1 647,00	648 753,30	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. Množství měrných jednotek se určuje u položek: -8911 a -8912 v m délky kapes obvodového zdiva, -8921 až -8924 v m délky vrstvy zdiva. 5. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 6. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelně izolační vlastnosti neomítnutého zdiva.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		(6,100+6,000+0,950+6,100+6,400+4,100+6,350+6,100+6,000+6,100+6,400+4,100+6,400)*3,200		227,520			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(2,000*1,250*7) " okno 2000x1250 mm		-17,500			
	VV		-(2,000*1,000*4) " okno 2000x1000 mm		-8,000			
	VV		-(4,100*3,000*1) " okno 4100x3000 mm		-12,300			
	VV		-(1,600*2,200*1) " dveře 1600x2200 mm		-3,520			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		186,200			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		(6,100+6,000+1,600+6,400+6,100+3,800+6,100+6,400+4,100+6,400)*4,400		233,200			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(2,000*1,250*7) " okno 2000x1250 mm		-17,500			
	VV		-(2,000*1,000*4) " okno 2000x1000 mm		-8,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		207,700			
	VV		Součet		393,900			
35	K	311321815	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37	m3	14,606	3 060,00	44 694,36	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek. 2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen: - 31* 35-11 Bednění nadzákladových zdí, - 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí. 4. V cenách -1812 až -1816 jsou započteny i plastifikační přísady a pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. V líci betonu nesmí být hnízda ani ušlapané konce stahovacích drátů (čl. 3212 Všeobecných podmínek části A 02 tohoto katalogu).*					
	VV		"F1-2-17_STĚNY ST1, ST2 - VÝKRES VÝZTUŽE.pdf					
	VV		(2,280*2+1,700*2)*3,550*0,240 " tubus výtahové šachty		6,782			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(1,160*2,245)*0,240 " výtah. dveře 1160x2245 mm		-0,625			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		6,157			
	VV		(2,280*2+1,700*2)*4,750*0,240 " tubus výtahové šachty		9,074			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(1,160*2,245)*0,240 " výtah. dveře 1160x2245 mm		-0,625			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		8,449			
	VV		Součet		14,606			
36	K	311351111	Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu, únosné nebo hladké nebo přesné (dle pozn. č. 2) zřízení	m2	124,489	313,00	38 965,06	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky -1101, -1102, -1105 a -1106 nelze použít pro bednění výšky přes 4 m při předepsané nepřetržité betonáži konstrukce. Toto bednění se oceňuje individuálně. 2. Položky -1111 a -1112 jsou určeny v nezapažených prostorách: a) pro masivní betonové konstrukce vyžadující podle statického posudku tuhost bednění a únosnost tlaku čerstvé betonové směsi přes 40 do 80 kN/m2, b) při požadované přesnosti povrchu betonových konstrukcí podle ČSN 73 0202, c) pro docílení požadovaného kvalitního hladkého povrchu zatmeleného bednění bez pracovních spár, vhodného i pro vzhled pohledového betonu (ceny 311 32-1812 až -1814) bez dalších zednických vnějších povrchových úprav, tj. omítek, nástřiků fasád apod. nebo zednických vnitřních povrchových úprav přímo pod malby, nátěry, tapety apod.. 3. Není-li v úvodním projektu odůvodněně předepsána nejméně jedna podmínka uvedená v poznámce 2, použijí se ceny -1105 a -1106.*					
	VV		"F1-2-17_STĚNY ST1, ST2 - VÝKRES VÝZTUŽE.pdf					
	VV		(2,280*2+2,180*2)*3,550 " tubus výtahové šachty		31,666			
	VV		(1,800*2+1,700*2)*3,550 " dtto		24,850			
	VV		(1,160+2,245*2)*0,250 " dtto		1,413			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(1,160*2,245)*2 " výtah. dveře 1160x2245 mm		-5,208			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		52,721			
	VV		(2,280*2+2,180*2)*4,750 " tubus výtahové šachty		42,370			
	VV		(1,800*2+1,700*2)*4,750		33,250			
	VV		(1,160+2,245*2)*0,240		1,356			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(1,160*2,245)*2 " výtah. dveře 1160x2245 mm		-5,208			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		71,768			
	VV		Součet		124,489			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	311351112	Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu, únosné nebo hladké nebo přesné (dle pozn. č. 2) odstranění	m2	124,489	86,00	10 706,05	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky -1101, -1102, -1105 a -1106 nelze použít pro bednění výšky přes 4 m při předepsané nepřetržité betonáži konstrukce. Toto bednění se oceňuje individuálně. 2. Položky -1111 a -1112 jsou určeny v nezapažených prostorách: a) pro masivní betonové konstrukce vyžadující podle statického posudku tuhost bednění a únosnost tlaku čerstvé betonové směsi přes 40 do 80 kN/m2, b) při požadované přesnosti povrchu betonových konstrukcí podle ČSN 73 0202, c) pro docílení požadovaného kvalitního hladkého povrchu zatmeleného bednění bez pracovních spár, vhodného i pro vzhled pohledového betonu (ceny 311 32-1812 až -1814) bez dalších zednických vnějších povrchových úprav, tj. omítek, nástřiků fasád apod. nebo zednických vnitřních povrchových úprav přímo pod malby, nátěry, tapety apod.. 3. Není-li v úvodním projektu odůvodněně předepsána nejméně jedna podmínka uvedená v poznámce 2, použijí se ceny -1105 a -1106.*					
38	K	312361821	Výztuž nadzákladových zdí výplňových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,514	33 480,00	117 648,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1-2-17_STĚNY ST1, ST2 - VÝKRES VÝZTUŽE.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové oceli					
	VV		176,000*0,395*0,001 " R8		0,070			
	VV		3363,120*0,888*0,001 " R12		2,986			
	VV		(0,070+2,986)*15/100 " přípočet 15% na prostřih a stykování		0,458			
	VV		Mezisoučet - 1.NP + 2.NP		3,514			
	VV		Součet		3,514			
39	K	317168121	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 14,5 cm, délky 100 cm	kus	2,000	241,00	482,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -81.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		1,000 " dveře 600x1970 mm		1,000			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		1,000			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		1,000 " dveře 600x1970 mm		1,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		1,000			
	VV		Součet		2,000			
40	K	317168122	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 14,5 cm, délky 125 cm	kus	7,000	317,00	2 219,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -81.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		1,000*2 " dveře 700x1970 mm		2,000			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		1,000*5 " dveře 700x1970 mm		5,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		5,000			
	VV		Součet		7,000			
41	K	317168123	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 14,5 cm, délky 150 cm	kus	6,000	362,00	2 172,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -81.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		1,000*2 " dveře 800x1970 mm		2,000			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		2,000			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		1,000*3 " dveře 800x1970 mm		3,000			
	VV		1,000 " dveře 900x1970 mm		1,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		4,000			
	VV		Součet		6,000			
42	K	317168125	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 14,5 cm, délky 200 cm	kus	6,000	463,00	2 778,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -81.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		1,000*5 " dveře 1500x1970 mm		5,000			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		5,000			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		1,000 " dveře 1500x1970 mm		1,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		1,000			
	VV		Součet		6,000			
43	K	317168134	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 200 cm	kus	44,000	551,00	24 244,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -81.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů					
	VV		44,000		44,000			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		44,000			
	VV		Součet		44,000			
44	K	317168136	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 250 cm	kus	56,000	782,00	43 792,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -81.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů					
	VV		4,000		4,000			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		4,000			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů					
	VV		52,000		52,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		52,000			
	VV		Součet		56,000			
45	K	317318121	Tlaková zóna plochých keramických překladů z betonu tř. C 16/20, včetně bednění a odbednění, o výšce 16,7 cm šířky 14,5 cm	m	38,000	417,00	15 846,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		1,000*1 " dl. 1000 mm		1,000			
	VV		1,250*7 " dl. 1250 mm		8,750			
	VV		1,500*2 " dl. 1500 mm		3,000			
	VV		2,000*5 " dl. 2000 mm		10,000			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		22,750			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		1,000*1 " dl. 1000 mm		1,000			
	VV		1,250*5 " dl. 1250 mm		6,250			
	VV		1,500*4 " dl. 1500 mm		6,000			
	VV		2,000*1 " dl. 2000 mm		2,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		15,250			
	VV		Součet		38,000			
46	K	317998115	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm	m	57,000	54,00	3 078,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů					
	VV		2,000*11 " překlad dl. 2000 mm		22,000			
	VV		2,500*1 "překlad dl. 2500 mm		2,500			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		24,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" viz. Výpis překladů					
	VV		2,500*13 " překlad dl. 2500 mm		32,500			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		32,500			
	VV		Součet		57,000			
47	K	330321710	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) tř. C 35/45	m3	15,936	3 420,00	54 501,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F.1.2.12- SLOUPY S1, S2.pdf					
	VV		"F.1.2.03- VÝKRES TVARU 1.NP.pdf					
	VV		(0,400*0,400)*3,550*12 " ozn. S1 (obvodová dispozice)		6,816			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		6,816			
	VV		"F.1.2.12- SLOUPY S1, S2.pdf					
	VV		"F.1.2.04- VÝKRES TVARU 2.NP.pdf					
	VV		(0,400*0,400)*4,750*12 " ozn. S2 (obvodová dispozice)		9,120			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		9,120			
	VV		Součet		15,936			
48	K	330321711	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 35/45	m3	5,312	3 519,00	18 692,93	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F.1.2.12- SLOUPY S1, S2.pdf					
	VV		"F.1.2.03- VÝKRES TVARU 1.NP.pdf					
	VV		(0,400*0,400)*3,550*4 " ozn. S1 (vnitřní dispozice)		2,272			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		2,272			
	VV		"F.1.2.12- SLOUPY S1, S2.pdf					
	VV		"F.1.2.04- VÝKRES TVARU 2.NP.pdf					
	VV		(0,400*0,400)*4,750*4 " ozn. S2 (vnitřní dispozice)		3,040			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		3,040			
	VV		Součet		5,312			
49	K	331351101	Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení	m2	212,480	575,00	122 176,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F.1.2.12- SLOUPY S1, S2.pdf					
	VV		"F.1.2.03- VÝKRES TVARU 1.NP.pdf					
	VV		(0,400*4)*3,550*16 " ozn. S1		90,880			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		90,880			
	VV		"F.1.2.12- SLOUPY S1, S2.pdf					
	VV		"F.1.2.04- VÝKRES TVARU 2.NP.pdf					
	VV		(0,400*4)*4,750*16 " ozn. S2		121,600			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		121,600			
	VV		Součet		212,480			
50	K	331351102	Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění	m2	212,480	129,00	27 409,92	CS ÚRS 2017 01
51	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	4,751	33 390,00	158 635,89	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F.1.2.12- SLOUPY S1, S2.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové oceli					
	VV		1748,400*0,395*0,001 " ozn. R8		0,691			
	VV		601,600*1,578*0,001 " ozn. R16		0,949			
	VV		646,400*3,853*0,001 " ozn. R25		2,491			
	VV		(0,691+0,949+2,491)*15/100 " přípočet 15% na prořez a stykování výztuže		0,620			
	VV		Součet		4,751			
52	K	342248140	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku broušených, lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P8, P10, tl. příčky 80 mm	m2	61,836	544,00	33 638,78	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		(1,500+0,450+1,810+1,810+0,940+0,940)*3,550		26,448			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		26,448			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		(1,500+0,450+1,810+1,810+0,940+0,940)*4,750		35,388			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		35,388			
	VV		Součet		61,836			
53	K	342248142	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku broušených, lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P8, P10, tl. příčky 140 mm	m2	548,681	625,00	342 925,63	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		(6,376+6,349+3,936+3,943+3,218+6,040+5,947+1,193+1,207+4,899+2,334+8,868+2,090+2,084+5,941+6,059)*3,550		250,218			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,700*1,970*5)		-6,895			
	VV		-(0,600*1,970*1)		-1,182			
	VV		-(0,800*1,970*2)		-3,152			
	VV		-(1,500*1,970*5)		-14,775			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		224,214			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		(6,558+6,386+6,346+0,946+2,065+0,821+4,202+6,082+5,982+4,924+8,907+1,231+1,231+2,369+6,062+2,124+3,646+2,118)*4,750		342,000			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,600*1,970*1)		-1,182			
	VV		-(0,700*1,970*5)		-6,895			
	VV		-(0,800*1,970*3)		-4,728			
	VV		-(0,900*1,970*1)		-1,773			
	VV		-(1,500*1,970*1)		-2,955			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		324,467			
	VV		Součet		548,681			
54	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	14,900	49,00	730,10	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lice příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		(1,500+0,450+1,810+1,810+0,940+0,940) " tl. 80 mm		7,450			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		7,450			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,500+0,450+1,810+1,810+0,940+0,940) " tl. 80 mm		7,450			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		7,450			
	VV		Součet		14,900			
55	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	142,484	73,00	10 401,33	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odřiznutí zatvrdlé pěny u lice příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		(6,376+6,349+3,936+3,943+3,218+6,040+5,947+1,193+1,207+4,899+2,334+8,868+2,090+2,084+5,941+6,059) " tl. 140 mm		70,484			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		70,484			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		(6,558+6,386+6,346+0,946+2,065+0,821+4,202+6,082+5,982+4,924+8,907+1,231+1,231+2,369+6,062+2,124+3,646+2,118) " tl. 140 mm		72,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		72,000			
	VV		Součet		142,484			
56	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	29,500	90,00	2 655,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odřiznutí zatvrdlé pěny u lice příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" příčky tl. 80 mm a 140 mm					
	VV		3,500*3		10,500			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		10,500			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" příčky tl. 80 mm a 140 mm					
	VV		4,750*4		19,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		19,000			
	VV		Součet		29,500			
57	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	140,250	95,00	13 323,75	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odřiznutí zatvrdlé pěny u lice příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" příčky tl. 80 mm a 140 mm					
	VV		3,500*17		59,500			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		59,500			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" příčky tl. 80 mm a 140 mm					
	VV		4,750*17		80,750			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		80,750			
	VV		Součet		140,250			
58	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,430	5 103,00	2 194,29	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na bednění. 2. V ceně nejsou započteny náklady na výztuž, která se oceňuje cenou 389 36-1001 Doplňujici výztuž prefabrikovaných konstrukci.*					
	P		*Poznámka k položce:* *beton C 35/45 XC1*					
	VV		"F1-2-19_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ - PŮDORYS, ŘEZY.pdf					
	VV		"F1-2-20_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ - DETAILY.pdf					
	VV		"ocelové stupně a mezipodesta (ocelová korýtka)					
	VV		(0,263*1,185)*0,050*21 " stupně		0,327			
	VV		((0,296*1,283)*0,050*4)+((0,214*1,283)*0,050*2) " m. podesta		0,103			
	VV		Součet		0,430			
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 765 647,54	
59	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	180,286	2 970,00	535 449,42	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1-2-06_DESKA D1.1_DOLNÍ VÝZTUŽ.pdf					
	VV		369,033*0,250 " ozn. D1.1 tl. 250 mm		92,258			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(2,280*2,180)*0,250 " tubus výtahové šachty		-1,243			
	VV		-(2,350*4,660)*0,250 " schodiště		-2,738			
	VV		Mezisoučet - strop nad 1.NP		88,277			
	VV		"F1-2-08_DESKA D2.1_DOLNÍ VÝZTUŽ.pdf					
	VV		369,033*0,250 " ozn. D.2.1 tl. 250 mm		92,258			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(2,280*2,180)*0,250 " tubus výtahové šachty		-1,243			
	VV		Mezisoučet - strop nad 2.NP		91,015			
	VV		(2,280*2,180)*0,200 " výtahová šachta		0,994			
	VV		Mezisoučet - výtahová šachta		0,994			
	VV		Součet		180,286			
60	K	411351101	Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízení	m2	702,818	285,00	200 303,13	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Při poloměru klenby do 1 m oceňuje se Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms cenami souboru cen 416 35-11.*					
	VV		"F1-2-06_DESKA D1.1_DOLNÍ VÝZTUŽ.pdf					
	VV		17,700*19,000 " ozn. D1.1 (plocha)		336,300			
	VV		(18,500*2+19,800*2)*0,250 " ozn. D1.1 (boky)		19,150			
	VV		(2,350*2+4,660*2)*0,250 "schodiště (boky)		3,505			
	VV		(2,280*2+2,180*2)*0,250 " tubus výtahové šachty (boky)		2,230			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(2,280*2,180) " tubus výtahové šachty (plocha)		-4,970			
	VV		-(2,350*4,660) " schodiště (plocha)		-10,951			
	VV		Mezisoučet - strop nad 1.NP		345,264			
	VV		"F1-2-08_DESKA D2.1_DOLNÍ VÝZTUŽ.pdf					
	VV		17,700*19,000 " ozn. D2.1 (plocha)		336,300			
	VV		(18,500*2+19,800*2)*0,250 " ozn. D2.1 (boky)		19,150			
	VV		(2,280*2+2,180*2)*0,250 " tubus výtahové šachty (boky)		2,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(2,280*2,180) " tubus výtahové šachty (plocha)		-4,970			
	VV		Mezisoučet - strop nad 2.NP		352,710			
	VV		1,800*1,700 " plocha		3,060			
	VV		(2,280*2+2,180*2)*0,200 " boky		1,784			
	VV		Mezisoučet - výtahová šachta		4,844			
	VV		Součet		702,818			
61	K	411351102	Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy odstranění	m2	702,818	82,00	57 631,08	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Při poloměru klenby do 1 m oceňuje se Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms cenami souboru cen 416 35-11.*					
62	K	411352101	Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů hřibových hlavic o půdorysu pravoúhlém zřízení	m2	21,300	285,00	6 070,50	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Při poloměru klenby do 1 m oceňuje se Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms cenami souboru cen 416 35-11.*					
	VV		"F1-2-06_DESKA D1.1_DOLNÍ VÝZTUŽ.pdf					
	VV		(7,000*2+2,500*2)*0,200 " zesílení stropní desky (boky)		3,800			
	VV		7,000*2,500 " zesílení stropní desky (plocha)		17,500			
	VV		Součet		21,300			
63	K	411352102	Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů hřibových hlavic o půdorysu pravoúhlém odstranění	m2	21,300	82,00	1 746,60	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Při poloměru klenby do 1 m oceňuje se Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms cenami souboru cen 416 35-11.*					
64	K	411354177	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 20 do 30 kPa zřízení	m2	651,709	433,00	282 190,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1-2-06_DESKA D1.1_DOLNÍ VÝZTUŽ.pdf					
	VV		17,700*19,000 " ozn. D1.1 (plocha)		336,300			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(2,280*2,180) " tubus výtahové šachty (plocha)		-4,970			
	VV		-(2,350*4,660) " schodiště (plocha)		-10,951			
	VV		Mezisoučet - strop nad 1.NP		320,379			
	VV		"F1-2-08_DESKA D2.1_DOLNÍ VÝZTUŽ.pdf					
	VV		17,700*19,000 " ozn. D2.1 (plocha)		336,300			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(2,280*2,180) " tubus výtahové šachty (plocha)		-4,970			
	VV		Mezisoučet - strop nad 2.NP		331,330			
	VV		Součet		651,709			
65	K	411354178	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 20 do 30 kPa odstranění	m2	651,709	65,00	42 361,09	CS ÚRS 2017 01
66	K	411354187	Podpěrná konstrukce stropů Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m na výměru m2 půdorysu, pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 20 do 30 kPa zřízení	m2	331,330	434,00	143 797,22	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1-2-08_DESKA D2.1_DOLNÍ VÝZTUŽ.pdf					
	VV		17,700*19,000 " ozn. D2.1 (plocha)		336,300			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(2,280*2,180) " tubus výtahové šachty (plocha)		-4,970			
	VV		Mezisoučet - strop nad 2.NP		331,330			
	VV		Součet		331,330			
67	K	411354188	Podpěrná konstrukce stropů Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m na výměru m2 půdorysu, pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 20 do 30 kPa odstranění	m2	331,330	65,00	21 536,45	CS ÚRS 2017 01
68	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	26,343	34 470,00	908 043,21	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1-2-06_DESKA D1.1_DOLNÍ VÝZTUŽ.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové oceli					
	VV		" ozn. 1-25					
	VV		6149,720*0,888*0,001 " R12		5,461			
	VV		71,800*2,984*0,001 " R22		0,214			
	VV		(5,461+0,214)*15/100 " přípočet 15% na prostřih a stykování		0,851			
	VV		"F1-2-07_DESKA D1.1_HORNÍ VÝZTUŽ.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové oceli					
	VV		" ozn. 1-16					
	VV		5492,200*0,888*0,001 " R12		4,877			
	VV		214,600*1,578*0,001 " R16		0,339			
	VV		880,20*2,984*0,001 " R22		2,627			
	VV		(4,877+0,339+2,627)*15/100 " přípočet 15% na prostřih a stykování		1,176			
	VV		Mezisoučet - strop nad 1.NP		15,545			
	VV		"F1-2-08_DESKA D2.1_DOLNÍ VÝZTUŽ.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové oceli					
	VV		" ozn. 1-8					
	VV		3480,180*0,888*0,001 " R12		3,090			
	VV		3,090*15/100 " přípočet 15% na prostřih a stykování		0,464			
	VV		"F1-2-09_DESKA D2.1_HORNÍ VÝZTUŽ.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové oceli					
	VV		" ozn. 1-13					
	VV		4822,800*0,888*0,001 " R12		4,283			
	VV		1277,700*1,578*0,001 " R16		2,016			
	VV		(4,283+2,016)*15/100 " přípočet 15% na prostřih a stykování		0,945			
	VV		Mezisoučet - strop nad 2.NP		10,798			
	VV		Součet		26,343			
69	K	413321616	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37	m3	26,156	2 952,00	77 212,51	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1-2-03_VÝKRES TVARU 1.NP.pdf					
	VV		"F1-2-04_VÝKRES TVARU 2.np.pdf					
	VV		"F1-2-16_ŽEBRO T1.pdf					
	VV		(4,500*1)*0,400*0,200 " ozn. T1		0,360			
	VV		"F1-2-03_VÝKRES TVARU 1.NP.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"F1-2-04_VÝKRES TVARU 2.np.pdf					
	VV		"F1-2-13_ŽEBRA T3, T4, T7.pdf					
	VV		(6,700*7)*0,400*0,350 " ozn. T3		6,566			
	VV		(3,200*4)*0,400*0,350 " ozn. T4		1,792			
	VV		(6,700*1)*0,400*0,950 " ozn. T7		2,546			
	VV		"F1-2-03_VÝKRES TVARU 1.NP.pdf					
	VV		"F1-2-04_VÝKRES TVARU 2.np.pdf					
	VV		"F1-2-14_ŽEBRA T2.5, T5, T6, T8, T9.pdf					
	VV		(7,000*7)*0,400*0,350 " ozn. T5		6,860			
	VV		(5,000*2)*0,400*0,350 " ozn. T6		1,400			
	VV		(7,000*1)*0,400*0,950 " ozn. T8		2,660			
	VV		(4,700*1)*0,400*1,500 " ozn. T9		2,820			
	VV		(7,200*1)*0,400*0,400 " ozn. T2.5		1,152			
	VV		Mezisoučet - 1.NP + 2.NP		26,156			
	VV		Součet		26,156			
70	K	413351107	Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, nepromněného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného zřízení	m2	190,300	428,00	81 448,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1-2-03_VÝKRES TVARU 1.NP.pdf					
	VV		"F1-2-04_VÝKRES TVARU 2.np.pdf					
	VV		"F1-2-16_ŽEBRO T1.pdf					
	VV		(4,500*1)*(0,400+0,200*2) " ozn. T1		3,600			
	VV		"F1-2-03_VÝKRES TVARU 1.NP.pdf					
	VV		"F1-2-04_VÝKRES TVARU 2.np.pdf					
	VV		"F1-2-13_ŽEBRA T3, T4, T7.pdf					
	VV		(6,700*7)*(0,400+0,350*2) " ozn. T3		51,590			
	VV		(3,200*4)*(0,400+0,350*2) " ozn. T4		14,080			
	VV		(6,700*1)*(0,400+0,950*2) " ozn. T7		15,410			
	VV		"F1-2-03_VÝKRES TVARU 1.NP.pdf					
	VV		"F1-2-04_VÝKRES TVARU 2.np.pdf					
	VV		"F1-2-14_ŽEBRA T2.5, T5, T6, T8, T9.pdf					
	VV		(7,000*7)*(0,400+0,350*2) " ozn. T5		53,900			
	VV		(5,000*2)*(0,400+0,350*2) " ozn. T6		11,000			
	VV		(7,000*1)*(0,400+0,950*2) " ozn. T8		16,100			
	VV		(4,700*1)*(0,400+1,500*2) " ozn. T9		15,980			
	VV		(7,200*1)*(0,400+0,400*2) " ozn. T2.5		8,640			
	VV		Mezisoučet - 1.NP + 2.NP		190,300			
	VV		Součet		190,300			
71	K	413351108	Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, nepromněného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného odstranění	m2	190,300	96,00	18 268,80	CS ÚRS 2017 01
72	K	413351217	Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 20 do 30 kPa zřízení	m2	59,520	433,00	25 772,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1-2-03_VÝKRES TVARU 1.NP.pdf					
	VV		"F1-2-04_VÝKRES TVARU 2.np.pdf					
	VV		"F1-2-16_ŽEBRO T1.pdf					
	VV		(4,500*1)*0,400 " ozn. T1		1,800			
	VV		"F1-2-03_VÝKRES TVARU 1.NP.pdf					
	VV		"F1-2-04_VÝKRES TVARU 2.np.pdf					
	VV		"F1-2-13_ŽEBRA T3, T4, T7.pdf					
	VV		(6,700*7)*0,400 " ozn. T3		18,760			
	VV		(3,200*4)*0,400 " ozn. T4		5,120			
	VV		(6,700*1)*0,400 " ozn. T7		2,680			
	VV		"F1-2-03_VÝKRES TVARU 1.NP.pdf					
	VV		"F1-2-04_VÝKRES TVARU 2.np.pdf					
	VV		"F1-2-14_ŽEBRA T2.5, T5, T6, T8, T9.pdf					
	VV		(7,000*7)*0,400 " ozn. T5		19,600			
	VV		(5,000*2)*0,400 " ozn. T6		4,000			
	VV		(7,000*1)*0,400 " ozn. T8		2,800			
	VV		(4,700*1)*0,400 " ozn. T9		1,880			
	VV		(7,200*1)*0,400 " ozn. T2.5		2,880			
	VV		Mezisoučet - 1.NP + 2.NP		59,520			
	VV		Součet		59,520			
73	K	413351218	Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 20 do 30 kPa odstranění	m2	59,520	65,00	3 868,80	CS ÚRS 2017 01
74	K	413351237	Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m na výměru m2 půdorysu, pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 20 do 30 kPa zřízení	m2	26,080	434,00	11 318,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1-2-03_VÝKRES TVARU 1.NP.pdf					
	VV		"F1-2-04_VÝKRES TVARU 2.np.pdf					
	VV		"F1-2-13_ŽEBRA T3, T4, T7.pdf					
	VV		(6,100*3)*0,400 " ozn. T3		7,320			
	VV		(3,200*2)*0,400 " ozn. T4		2,560			
	VV		(6,100*1)*0,400 " ozn. T7		2,440			
	VV		"F1-2-03_VÝKRES TVARU 1.NP.pdf					
	VV		"F1-2-04_VÝKRES TVARU 2.np.pdf					
	VV		"F1-2-14_ŽEBRA T2.5, T5, T6, T8, T9.pdf					
	VV		(6,400*2)*0,400 " ozn. T5		5,120			
	VV		(4,100*1)*0,400 " ozn. T6		1,640			
	VV		(6,800*1)*0,400 " ozn. T8		2,720			
	VV		(4,300*1)*0,400 " ozn. T9		1,720			
	VV		(6,400*1)*0,400 " ozn. T2.5		2,560			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		26,080			
	VV		Součet		26,080			
75	K	413351238	Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m na výměru m2 půdorysu, pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 20 do 30 kPa odstranění	m2	26,080	65,00	1 695,20	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	10,225	33 930,00	346 934,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1-2-16_ŽEBRO T1.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové oceli					
	VV		" ozn. 1-4					
	VV		77,900*0,617*0,001 " R10		0,048			
	VV		62,300*2,466*0,001 " R20		0,154			
	VV		(0,048+0,154)*15/100 " přípočet 15% na prostřih a stykování		0,030			
	VV		"F1-2-13_ŽEBRA T3, T4, T7.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové oceli					
	VV		" ozn. 1-12					
	VV		2038,800*0,888*0,001 " R12		1,810			
	VV		458,700*1,578*0,001 " R16		0,724			
	VV		715,600*2,466*0,001 " R20		1,765			
	VV		(1,810+0,724+1,765)*15/100 " přípočet 15% na prostřih a stykování		0,645			
	VV		"F1-2-14_ŽEBRA T2.5, T5, T6, T8, T9.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové oceli					
	VV		" ozn. 1-22					
	VV		1947,300*0,888*0,001 " R12		1,729			
	VV		548,770*1,578*0,001 " R16		0,866			
	VV		727,850*2,466*0,001 " R20		1,795			
	VV		(1,729+0,866+1,795)*15/100 " přípočet 15% na prostřih a stykování		0,659			
	VV		Mezisoučet - 1.NP + 2.NP		10,225			
	VV		Součet		10,225			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 333 934,53	
77	K	611111001	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stropů	m2	125,450	24,00	3 010,80	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na zahlazení povrchu cementovou maltou; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 11-11.. Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" místnosti bez podhledu					
	VV		7,500 " m.č. 101		7,500			
	VV		25,750 " m.č. 102		25,750			
	VV		50,600 " m.č. 107		50,600			
	VV		41,600 " m.č. 112		41,600			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		125,450			
	VV		Součet		125,450			
78	K	611131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů	m2	125,450	61,00	7 652,45	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" místnosti bez podhledu - pro úpravu aktiv. štukem					
	VV		7,500 " m.č. 101		7,500			
	VV		25,750 " m.č. 102		25,750			
	VV		50,600 " m.č. 107		50,600			
	VV		41,600 " m.č. 112		41,600			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		125,450			
	VV		Součet		125,450			
79	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	125,450	117,00	14 677,65	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" místnosti bez podhledu					
	VV		7,500 " m.č. 101		7,500			
	VV		25,750 " m.č. 102		25,750			
	VV		50,600 " m.č. 107		50,600			
	VV		41,600 " m.č. 112		41,600			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		125,450			
	VV		Součet		125,450			
80	K	612111001	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn	m2	256,661	20,00	5 133,22	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na zahlazení povrchu cementovou maltou; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 11-11.. Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		(2,116+1,873+2,123+2,163)*3,550 " tubus výtahové šachty (vnější část)		29,376			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(1,160*2,130*1)		-2,471			
	VV		" Přípočet ostění					
	VV		(1,160+2,130*2)*0,240		1,301			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		28,206			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		(2,131+1,866+2,118+2,164)*4,750 " tubus výtahové šachty (vnější část)		39,325			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(1,160*2,130*1)		-2,471			
	VV		" Přípočet ostění					
	VV		(1,160+2,130*2)*0,240		1,301			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		38,155			
	VV		"F1-2-03_VÝKRES TVARU 1.NP.pdf					
	VV		"F1-2-04_VÝKRES TVARU 2.np.pdf					
	VV		"F1-2-16_ŽEBRO T1.pdf					
	VV		(4,500*1)*(0,400+0,200*2) " ozn. T1		3,600			
	VV		"F1-2-13_ŽEBRA T3, T4, T7.pdf					
	VV		(6,700*7)*(0,400+0,350*2) " ozn. T3		51,590			
	VV		(3,200*4)*(0,400+0,350*2) " ozn. T4		14,080			
	VV		(6,700*1)*(0,400+0,950*2) " ozn. T7		15,410			
	VV		"F1-2-14_ŽEBRA T2.5, T5, T6, T8, T9.pdf					
	VV		(7,000*7)*(0,400+0,350*2) " ozn. T5		53,900			
	VV		(5,000*2)*(0,400+0,350*2) " ozn. T6		11,000			
	VV		(7,000*1)*(0,400+0,950*2) " ozn. T8		16,100			
	VV		(4,700*1)*(0,400+1,500*2) " ozn. T9		15,980			
	VV		(7,200*1)*(0,400+0,400*2) " ozn. T2.5		8,640			
	VV		Mezisoučet - 1.NP + 2.NP		190,300			
	VV		Součet		256,661			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	1 839,441	60,00	110 366,46	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		(3,943+1,873+3,936+1,873)*3,550 " m.č. 101		41,269			
	VV		(3,231+0,244+0,963+5,802+4,200+6,046)*3,550 " m.č. 102		72,725			
	VV		(6,376+12,705+6,382+12,705)*3,550 " m.č. 103		135,496			
	VV		((0,884+1,187+0,884+1,187)+(1,187+1,187+1,180+1,187))*3,550 " m.č. 104		31,535			
	VV		(2,123+1,193+2,116+1,193)*3,550 " m.č. 105		23,519			
	VV		(1,582+0,462+2,209+2,347+3,785+1,886)*3,550 " m.č. 106		43,562			
	VV		(2,242+4,919+0,996+4,905+1,345+3,574+0,257+0,429+0,409+6,066+4,490+6,488+0,224+3,567)*3,550 " m.č. 107		141,684			
	VV		(2,229+2,070+2,242+2,070)*3,550 " m.č. 108		30,569			
	VV		((3,791+2,103+3,798+2,103)+(2,110+2,077+2,116+2,077))*3,550 " m.č. 109		71,621			
	VV		(6,369+10,088+6,376+10,088)*3,550 " m.č. 110		116,870			
	VV		(2,182+6,369+2,182+6,369)*3,550 " m.č. 111		60,712			
	VV		(6,310+6,527+6,059+0,171+0,264+6,356)*3,550 " m.č. 112		91,189			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,600*1,970*2)		-2,364			
	VV		-(0,700*1,970*10)		-13,790			
	VV		-(0,800*1,970*4)		-6,304			
	VV		-(1,500*1,970*10)		-29,550			
	VV		-(1,600*2,200*1)		-3,520			
	VV		-(2,000*1,000*4)		-8,000			
	VV		-(2,000*1,250*7)		-17,500			
	VV		" Přípočet ostění					
	VV		(1,600+2,200*2)*1*0,200		1,200			
	VV		(2,000+1,000*2)*4*0,200		3,200			
	VV		(2,000+1,250*2)*7*0,200		6,300			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		790,423			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		(2,184+3,064+4,388+6,055+0,165+0,199+6,393+0,185)*4,750 " m.č. 201		107,507			
	VV		(6,393+12,759+6,366+12,759)*4,750 " m.č. 202		181,816			
	VV		((0,907+1,204+0,900+1,204)+(1,191+1,204+1,198+1,204))*4,750 " m.č. 203		42,807			
	VV		(2,118+1,211+2,124+1,211)*4,750 " m.č. 204		31,654			
	VV		(1,886+3,825+2,349+2,230+0,450+1,595)*4,750 " m.č. 205		58,591			
	VV		(3,071+0,404+0,424+0,251+3,574+1,343+4,943+0,999+4,917+2,257+1,436+6,724+2,164+6,988+6,499+4,500)*4,750 " m.č. 206		239,847			
	VV		(2,243+2,104+2,250+2,104)*4,750 " m.č. 207		41,330			
	VV		((3,805+2,098+3,805+2,098)+(2,124+2,104+2,131+2,104))*4,750 " m.č. 208		96,278			
	VV		(6,406+10,151+6,399+10,151)*4,750 " m.č. 209		157,258			
	VV		(3,216+6,326+3,196+6,327)*4,750 " m.č. 210		90,559			
	VV		(3,044+0,265+0,172+6,055+3,223+6,320)*4,750 " m.č. 211		90,625			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,600*1,970*2)		-2,364			
	VV		-(0,700*1,970*10)		-13,790			
	VV		-(0,800*1,970*6)		-9,456			
	VV		-(0,900*1,970*2)		-3,546			
	VV		-(1,500*1,970*2)		-5,910			
	VV		-(2,000*1,000*4)		-8,000			
	VV		-(2,000*1,250*7)		-17,500			
	VV		-(2,200*3,600*1)		-7,920			
	VV		-(6,055*3,600*1)		-21,798			
	VV		-(6,379*3,600*1)		-22,964			
	VV		" Přípočet ostění					
	VV		(2,000+1,000*2)*4*0,200		3,200			
	VV		(2,000+1,250*2)*7*0,200		6,300			
	VV		(2,200+3,600*2)*1*0,400		3,760			
	VV		(6,055+3,600*2)*1*0,400		5,302			
	VV		(6,379+3,600*2)*1*0,400		5,432			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		1 049,018			
	VV		Součet		1 839,441			
82	K	612131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	256,661	50,00	12 833,05	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		(2,116+1,873+2,123+2,163)*3,550 " tubus výtahové šachty (vnější část)		29,376			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(1,160*2,130*1)		-2,471			
	VV		" Přípočet ostění					
	VV		(1,160+2,130*2)*0,240		1,301			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		28,206			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		(2,131+1,866+2,118+2,164)*4,750 " tubus výtahové šachty (vnější část)		39,325			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(1,160*2,130*1)		-2,471			
	VV		" Přípočet ostění					
	VV		(1,160+2,130*2)*0,240		1,301			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		38,155			
	VV		"F1-2-03_VÝKRES TVARU 1.NP.pdf					
	VV		"F1-2-04_VÝKRES TVARU 2.np.pdf					
	VV		"F1-2-16_ŽEBRO T1.pdf					
	VV		(4,500*1)*(0,400+0,200*2) " ozn. T1		3,600			
	VV		"F1-2-13_ŽEBRA T3, T4, T7.pdf					
	VV		(6,700*7)*(0,400+0,350*2) " ozn. T3		51,590			
	VV		(3,200*4)*(0,400+0,350*2) " ozn. T4		14,080			
	VV		(6,700*1)*(0,400+0,950*2) " ozn. T7		15,410			
	VV		"F1-2-14_ŽEBRA T2.5, T5, T6, T8, T9.pdf					
	VV		(7,000*7)*(0,400+0,350*2) " ozn. T5		53,900			
	VV		(5,000*2)*(0,400+0,350*2) " ozn. T6		11,000			
	VV		(7,000*1)*(0,400+0,950*2) " ozn. T8		16,100			
	VV		(4,700*1)*(0,400+1,500*2) " ozn. T9		15,980			
	VV		(7,200*1)*(0,400+0,400*2) " ozn. T2.5		8,640			
	VV		Mezisoučet - 1.NP + 2.NP		190,300			
	VV		Součet		256,661			
83	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1 627,679	92,00	149 746,47	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		(3,943+1,873+3,936+1,873)*3,550 " m.č. 101		41,269			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,231+0,244+0,963+5,802+4,200+6,046)*3,550 " m.č. 102		72,725			
	VV		(6,376+12,705+6,382+12,705)*3,550 " m.č. 103		135,496			
	VV		((0,884+1,187+0,884+1,187)+(1,187+1,187+1,180+1,187))*3,550 " m.č. 104		31,535			
	VV		(2,123+1,193+2,116+1,193)*3,550 " m.č. 105		23,519			
	VV		(1,582+0,462+2,209+2,347+3,785+1,886)*3,550 " m.č. 106		43,562			
	VV		(2,242+4,919+0,996+4,905+1,345+3,574+0,257+0,429+0,409+6,066+4,490+6,488+0,224+3,567)*3,550 " m.č. 107		141,684			
	VV		(2,229+2,070+2,242+2,070)*3,550 " m.č. 108		30,569			
	VV		((3,791+2,103+3,798+2,103)+(2,110+2,077+2,116+2,077))*3,550 " m.č. 109		71,621			
	VV		(6,369+10,088+6,376+10,088)*3,550 " m.č. 110		116,870			
	VV		(2,182+6,369+2,182+6,369)*3,550 " m.č. 111		60,712			
	VV		(6,310+6,527+6,059+0,171+0,264+6,356)*3,550 " m.č. 112		91,189			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,600*1,970*2)		-2,364			
	VV		-(0,700*1,970*10)		-13,790			
	VV		-(0,800*1,970*4)		-6,304			
	VV		-(1,500*1,970*10)		-29,550			
	VV		-(1,600*2,200*1)		-3,520			
	VV		-(2,000*1,000*4)		-8,000			
	VV		-(2,000*1,250*7)		-17,500			
	VV		" Přípočet ostění					
	VV		(1,600+2,200*2)*1*0,200		1,200			
	VV		(2,000+1,000*2)*4*0,200		3,200			
	VV		(2,000+1,250*2)*7*0,200		6,300			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		790,423			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		(2,184+3,064+4,388+6,055+0,165+0,199+6,393+0,185)*4,750 " m.č. 201		107,507			
	VV		(6,393+12,759+6,366+12,759)*4,750 " m.č. 202		181,816			
	VV		((0,907+1,204+0,900+1,204)+(1,191+1,204+1,198+1,204))*4,750 " m.č. 203		42,807			
	VV		(2,118+1,211+2,124+1,211)*4,750 " m.č. 204		31,654			
	VV		(1,886+3,825+2,349+2,230+0,450+1,595)*4,750 " m.č. 205		58,591			
	VV		(3,071+0,404+0,424+0,251+3,574+1,343+4,943+0,999+4,917+2,257+1,436+6,724+2,164+6,988+6,499+4,500)*4,750 " m.č. 206		239,847			
	VV		(2,243+2,104+2,250+2,104)*4,750 " m.č. 207		41,330			
	VV		((3,805+2,098+3,805+2,098)+(2,124+2,104+2,131+2,104))*4,750 " m.č. 208		96,278			
	VV		(6,406+10,151+6,399+10,151)*4,750 " m.č. 209		157,258			
	VV		(3,216+6,326+3,196+6,327)*4,750 " m.č. 210		90,559			
	VV		(3,044+0,265+0,172+6,055+3,223+6,320)*4,750 " m.č. 211		90,625			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,600*1,970*2)		-2,364			
	VV		-(0,700*1,970*10)		-13,790			
	VV		-(0,800*1,970*6)		-9,456			
	VV		-(0,900*1,970*2)		-3,546			
	VV		-(1,500*1,970*2)		-5,910			
	VV		-(2,000*1,000*4)		-8,000			
	VV		-(2,000*1,250*7)		-17,500			
	VV		-(2,200*3,600*1)		-7,920			
	VV		-(6,055*3,600*1)		-21,798			
	VV		-(6,379*3,600*1)		-22,964			
	VV		" Přípočet ostění					
	VV		(2,000+1,000*2)*4*0,200		3,200			
	VV		(2,000+1,250*2)*7*0,200		6,300			
	VV		(2,200+3,600*2)*1*0,400		3,760			
	VV		(6,055+3,600*2)*1*0,400		5,302			
	VV		(6,379+3,600*2)*1*0,400		5,432			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		1 049,018			
	VV		" Odpočet cementové omítky keramického obkladu stěn					
	VV		-211,762		-211,762			
	VV		Součet		1 627,679			
84	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	1 627,679	163,00	265 311,68	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije připlatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňuji cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňuji cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" jádrová omítka					
	VV		(3,943+1,873+3,936+1,873)*3,550 " m.č. 101		41,269			
	VV		(3,231+0,244+0,963+5,802+4,200+6,046)*3,550 " m.č. 102		72,725			
	VV		(6,376+12,705+6,382+12,705)*3,550 " m.č. 103		135,496			
	VV		((0,884+1,187+0,884+1,187)+(1,187+1,187+1,180+1,187))*3,550 " m.č. 104		31,535			
	VV		(2,123+1,193+2,116+1,193)*3,550 " m.č. 105		23,519			
	VV		(1,582+0,462+2,209+2,347+3,785+1,886)*3,550 " m.č. 106		43,562			
	VV		(2,242+4,919+0,996+4,905+1,345+3,574+0,257+0,429+0,409+6,066+4,490+6,488+0,224+3,567)*3,550 " m.č. 107		141,684			
	VV		(2,229+2,070+2,242+2,070)*3,550 " m.č. 108		30,569			
	VV		((3,791+2,103+3,798+2,103)+(2,110+2,077+2,116+2,077))*3,550 " m.č. 109		71,621			
	VV		(6,369+10,088+6,376+10,088)*3,550 " m.č. 110		116,870			
	VV		(2,182+6,369+2,182+6,369)*3,550 " m.č. 111		60,712			
	VV		(6,310+6,527+6,059+0,171+0,264+6,356)*3,550 " m.č. 112		91,189			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,600*1,970*2)		-2,364			
	VV		-(0,700*1,970*10)		-13,790			
	VV		-(0,800*1,970*4)		-6,304			
	VV		-(1,500*1,970*10)		-29,550			
	VV		-(1,600*2,200*1)		-3,520			
	VV		-(2,000*1,000*4)		-8,000			
	VV		-(2,000*1,250*7)		-17,500			
	VV		" Přípočet ostění					
	VV		(1,600+2,200*2)*1*0,200		1,200			
	VV		(2,000+1,000*2)*4*0,200		3,200			
	VV		(2,000+1,250*2)*7*0,200		6,300			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		790,423			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" jádrová omítka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,184+3,064+4,388+6,055+0,165+0,199+6,393+0,185)*4,750 " m.č. 201		107,507			
	VV		(6,393+12,759+6,366+12,759)*4,750 " m.č. 202		181,816			
	VV		((0,907+1,204+0,900+1,204)+(1,191+1,204+1,198+1,204))*4,750 " m.č. 203		42,807			
	VV		(2,118+1,211+2,124+1,211)*4,750 " m.č. 204		31,654			
	VV		(1,886+3,825+2,349+2,230+0,450+1,595)*4,750 " m.č. 205		58,591			
	VV		(3,071+0,404+0,424+0,251+3,574+1,343+4,943+0,999+4,917+2,257+1,436+6,724+2,164+6,988+6,499+4,500)*4,750 " m.č. 206		239,847			
	VV		(2,243+2,104+2,250+2,104)*4,750 " m.č. 207		41,330			
	VV		((3,805+2,098+3,805+2,098)+(2,124+2,104+2,131+2,104))*4,750 " m.č. 208		96,278			
	VV		(6,406+10,151+6,399+10,151)*4,750 " m.č. 209		157,258			
	VV		(3,216+6,326+3,196+6,327)*4,750 " m.č. 210		90,559			
	VV		(3,044+0,265+0,172+6,055+3,223+6,320)*4,750 " m.č. 211		90,625			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,600*1,970*2)		-2,364			
	VV		-(0,700*1,970*10)		-13,790			
	VV		-(0,800*1,970*6)		-9,456			
	VV		-(0,900*1,970*2)		-3,546			
	VV		-(1,500*1,970*2)		-5,910			
	VV		-(2,000*1,000*4)		-8,000			
	VV		-(2,000*1,250*7)		-17,500			
	VV		-(2,200*3,600*1)		-7,920			
	VV		-(6,055*3,600*1)		-21,798			
	VV		-(6,379*3,600*1)		-22,964			
	VV		" Přípočet ostění					
	VV		(2,000+1,000*2)*4*0,200		3,200			
	VV		(2,000+1,250*2)*7*0,200		6,300			
	VV		(2,200+3,600*2)*1*0,400		3,760			
	VV		(6,055+3,600*2)*1*0,400		5,302			
	VV		(6,379+3,600*2)*1*0,400		5,432			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		1 049,018			
	VV		" Odpočet cementové omítky keramického obkladu stěn					
	VV		-211,762		-211,762			
	VV		Součet		1 627,679			
85	K	612331121	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	211,762	210,00	44 470,02	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije připlatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňuji cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňuji cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" pro keramický obklad stěn					
	VV		(0,646+0,989)*1,500 " m.č. 103		2,453			
	VV		1,000*1,500 " m.č. 110		1,500			
	VV		((0,910+1,193+0,890+1,194)+(1,187+1,193+1,187+1,193))*2,000 " m.č. 104		17,894			
	VV		(2,110+1,193+2,116+1,193)*2,000 " m.č. 105		13,224			
	VV		(1,886+3,818+2,341+2,215+0,455+1,602)*2,000 " m.č. 106		24,634			
	VV		(2,103+2,242+2,097+2,242)*2,000 " m.č. 108		17,368			
	VV		((3,785+2,097+3,771+2,097)+(2,123+2,090+2,123+2,090))*2,000 " m.č. 109		40,352			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,600*1,970*2)		-2,364			
	VV		-(0,700*1,970*7)		-9,653			
	VV		-(0,800*1,970*1)		-1,576			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		103,832			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" pro keramický obklad stěn					
	VV		1,000*1,500 " m.č. 202		1,500			
	VV		1,204*1,500 " m.č. 209		1,806			
	VV		1,000*1,500 " m.č. 210		1,500			
	VV		1,000*1,500 " m.č. 211		1,500			
	VV		((0,900+1,204+0,880+1,205)+(1,191+1,198+1,198+1,198))*2,000 " m.č. 203		17,948			
	VV		(2,124+1,198+2,124+1,198)*2,000 " m.č. 204		13,288			
	VV		(1,595+0,450+2,224+2,362+3,825+1,913)*2,000 " m.č. 205		24,738			
	VV		(2,243+2,098+2,243+2,098)*2,000 " m.č. 207		17,364			
	VV		((2,098+3,805+2,098+3,805)+(2,111+2,111+2,111+2,111))*2,000 " m.č. 208		40,500			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,600*1,970*2)		-2,364			
	VV		-(0,700*1,970*6)		-8,274			
	VV		-(0,800*1,970*1)		-1,576			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		107,930			
	VV		Součet		211,762			
86	K	613111001	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu pilířů nebo sloupů	m2	59,466	21,00	1 248,79	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na zahlazení povrchu cementovou maltou; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 11-11.. Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" pohledové plochy sloupů 400x400 mm					
	VV		3,550*0,160*2		1,136			
	VV		3,550*0,250*10		8,875			
	VV		3,550*0,400*8		11,360			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		21,371			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" pohledové plochy sloupů 400x400 mm					
	VV		4,750*0,160*2		1,520			
	VV		4,750*0,250*10		11,875			
	VV		4,750*0,400*13		24,700			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		38,095			
	VV		Součet		59,466			
87	K	613131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně pilířů nebo sloupů	m2	59,466	63,00	3 746,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" pohledové plochy sloupů 400x400 mm					
	VV		3,550*0,160*2		1,136			
	VV		3,550*0,250*10		8,875			
	VV		3,550*0,400*8		11,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet - 1.NP		21,371			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" pohledové plochy sloupů 400x400 mm					
	VV		4,750*0,160*2		1,520			
	VV		4,750*0,250*10		11,875			
	VV		4,750*0,400*13		24,700			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		38,095			
	VV		Součet		59,466			
88	K	613142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo prazích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů	m2	97,416	192,00	18 703,87	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" pohledové plochy sloupů 400x400 mm + 2x100 mm přetaženo na zdivo					
	VV		(3,550*(0,160+0,100*2))*2		2,556			
	VV		(3,550*(0,250+0,100*2))*10		15,975			
	VV		(3,550*(0,400+0,100*2))*8		17,040			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		35,571			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" pohledové plochy sloupů 400x400 mm + 2x 100 mm přetaženo na zdivo					
	VV		(4,750*(0,160+0,100*2))*2		3,420			
	VV		(4,750*(0,250+0,100*2))*10		21,375			
	VV		(4,750*(0,400+0,100*2))*13		37,050			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		61,845			
	VV		Součet		97,416			
89	K	617311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	m2	63,020	104,00	6 554,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"04- Řez objektem.pdf					
	VV		(1,800*2+1,700*2)*8,900+1,800*1,700 " tubus výtahové šachty (vnitřní část)		65,360			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(1,160*2,130)*2 " výtah. dveře		-4,942			
	VV		" Přípočet ostění					
	VV		(1,160+2,130*2)*0,240*2 " výtah. dveře		2,602			
	VV		Součet		63,020			
90	K	617321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	m2	63,020	181,00	11 406,62	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňuji cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňuji cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"04- Řez objektem.pdf					
	VV		(1,800*2+1,700*2)*8,900+1,800*1,700 " tubus výtahové šachty (vnitřní část)		65,360			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(1,160*2,130)*2 " výtah. dveře		-4,942			
	VV		" Přípočet ostění					
	VV		(1,160+2,130*2)*0,240*2 " výtah. dveře		2,602			
	VV		Součet		63,020			
91	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	601,050	20,00	12 021,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje přislušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" viz. skladby podlah P1, P2, P5					
	VV		" m.č. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111 (skladba P1)					
	VV		(2,650+2,550+8,250+50,600+4,700+12,500+14,100)		95,350			
	VV		" m.č. 103, 110 (skladba P2)					
	VV		(61,600+64,950)		126,550			
	VV		" m.č. 101, 102, 112 (skladba P5)					
	VV		(7,500+25,750+41,600)		74,850			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		296,750			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" viz. skladby podlah P3, P4					
	VV		" m.č. 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208 (skladba P3)					
	VV		(35,100+2,650+2,550+8,250+51,350+4,700+12,500)		117,100			
	VV		"m.č. 202, 209, 210, 211 (skladba P4)					
	VV		(81,600+64,950+20,300+20,350)		187,200			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		304,300			
	VV		Součet		601,050			
92	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	120,580	41,00	4 943,78	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje přislušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.*					
	VV		" Výpis oken a prosklených stěn.pdf					
	VV		(2,000*1,250)*14 " ozn. O1		35,000			
	VV		(2,000*1,000)*10 " ozn. O2		20,000			
	VV		(2,200*3,600)*1 " ozn. O3		7,920			
	VV		(4,100*3,000)*1 " ozn. O4		12,300			
	VV		(6,100*3,600)*1 " ozn. O5		21,960			
	VV		(6,500*3,600)*1 " ozn. O6		23,400			
	VV		Mezisoučet - 1.NP + 2.NP		120,580			
	VV		Součet		120,580			
93	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	631,023	54,00	34 075,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		"06- Tech.pohledy.pdf					
	VV		189,685 " pohled jižní		189,685			
	VV		176,203 " pohled východní		176,203			
	VV		178,161 " pohled západní		178,161			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		189,614 " pohled severní		189,614			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(2,000*1,250)*14 " ozn. O1		-35,000			
	VV		-(2,000*1,000)*10 " ozn. O2		-20,000			
	VV		-(2,200*3,600)*1 " ozn. O3		-7,920			
	VV		-(4,100*3,000)*1 " ozn. O4		-12,300			
	VV		-(6,100*3,600)*1 " ozn. O5		-21,960			
	VV		-(6,500*3,600)*1 " ozn. O6		-23,400			
	VV		" Přípočet ostění					
	VV		(2,000+1,250*2)*14*0,120		7,560			
	VV		(2,000+1,000*2)*10*0,120		4,800			
	VV		(2,200+3,600*2)*1*0,120		1,128			
	VV		(4,100+3,000*2)*1*0,120		1,212			
	VV		(6,100+3,600*2)*1*0,120		1,596			
	VV		(6,500+3,600*2)*1*0,120		1,644			
	VV		Součet		631,023			
94	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících	m	299,000	25,00	7 475,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňuji ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňuji cenou 629 99-1012 podle přislušné plochy otvoru.*					
	VV		" Výpis oken a prosklených stěn.pdf					
	VV		(2,000+1,250*2)*14 " ozn. O1		63,000			
	VV		(2,000+1,000*2)*10 " ozn. O2		40,000			
	VV		(2,200+3,600*2)*1 " ozn. O3		9,400			
	VV		(4,100+3,000*2)*1 " ozn. O4		10,100			
	VV		(6,100+3,600*2)*1 " ozn. O5		13,300			
	VV		(6,500+3,600*2)*1 " ozn. O6		13,700			
	VV		Mezisoučet - interiér		149,500			
	VV		(2,000+1,250*2)*14 " ozn. O1		63,000			
	VV		(2,000+1,000*2)*10 " ozn. O2		40,000			
	VV		(2,200+3,600*2)*1 " ozn. O3		9,400			
	VV		(4,100+3,000*2)*1 " ozn. O4		10,100			
	VV		(6,100+3,600*2)*1 " ozn. O5		13,300			
	VV		(6,500+3,600*2)*1 " ozn. O6		13,700			
	VV		Mezisoučet - exteriér		149,500			
	VV		Součet		299,000			
95	*M*	*590514750*	*profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 6 mm/2,4 m*	*m*	*313,950*	*26,00*	*8 162,70*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm*					
	VV		299*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		313,950			
96	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	475,902	505,00	240 330,51	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omitkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*					
	VV		"06- Tech.pohledy.pdf					
	VV		" fasáda - KZS					
	VV		62,767+66,395 " pohled jižní		129,162			
	VV		176,308 " pohled východní		176,308			
	VV		111,731 " pohled západní		111,731			
	VV		123,619 " pohled severní		123,619			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(2,000*1,250*12)		-30,000			
	VV		-(2,000*1,000*7)		-14,000			
	VV		-(4,100*3,000*1)		-12,300			
	VV		-(2,440*3,532*1) " průnik spojovací chodby SO 03		-8,618			
	VV		Součet		475,902			
97	*M*	*283759350*	*deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 150 mm*	*m2*	*485,420*	*228,00*	*110 675,76*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *lambda=0,039 [W / m K]*					
	VV		475,902*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		485,420			
98	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	216,400	126,00	27 266,40	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omitkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry 3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použiji ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž kontaktního zateplení.*					
	VV		" Výpis oken a prosklených stěn.pdf					
	VV		(2,000+1,250*2)*14 " ozn. O1		63,000			
	VV		(2,000+1,000*2)*10 " ozn. O2		40,000			
	VV		(2,200+3,600*2)*1 " ozn. O3		9,400			
	VV		(4,100+3,000*2)*1 " ozn. O4		10,100			
	VV		(6,100+3,600*2)*1 " ozn. O5		13,300			
	VV		(6,500+3,600*2)*1 " ozn. O6		13,700			
	VV		Mezisoučet - 1.NP + 2.NP (ostění a nadpraží)		149,500			
	VV		(2,000*14+2,000*10+2,200+4,100+6,100+6,500)		66,900			
	VV		Mezisoučet - 1.NP + 2.NP (parapet)		66,900			
	VV		Součet		216,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	*M*	*283759310*	*deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm*	*m2*	*84,876*	*46,00*	*3 904,30*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *lambda=0,039 [W / m K]*					
	VV		" Výpis oken a prosklených stěn.pdf					
	VV		(2,000+1,250*2)*14*0,270 " ozn. O1		17,010			
	VV		(2,000+1,000*2)*10*0,270 " ozn. O2		10,800			
	VV		(2,200+3,600*2)*1*0,270 " ozn. O3		2,538			
	VV		(4,100+3,000*2)*1*0,270 " ozn. O4		2,727			
	VV		(6,100+3,600*2)*1*0,270 " ozn. O5		3,591			
	VV		(6,500+3,600*2)*1*0,270 " ozn. O6		3,699			
	VV		Mezisoučet - 1.NP + 2.NP (ostění a nadpraží)		40,365			
	VV		(2,000*14+2,000*10+2,200+4,100+6,100+6,500)*0,550		36,795			
	VV		Mezisoučet - 1.NP + 2.NP (parapet)		36,795			
	VV		Součet		77,160			
	VV		77,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		84,876			
100	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	475,902	13,00	6 186,73	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceni ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omitkou, tyto se oceni příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se oceni příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se oceni příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se oceni příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazeni a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*					
101	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami	m	52,282	80,00	4 182,56	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zatepleni ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.*					
	VV		"06- Tech.pohledy.pdf					
	VV		6,508+6,905 " pohled jižní		13,413			
	VV		16,131+2,222 " pohled východní		18,353			
	VV		0,258+7,321 " pohled západní		7,579			
	VV		12,937 " pohled severní		12,937			
	VV		Součet		52,282			
102	*M*	*590516520*	*lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 15 cm, 0,95/200 cm*	*m*	*54,896*	*107,00*	*5 873,87*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		52,282*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		54,896			
103	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	256,032	47,00	12 033,50	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zatepleni ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.*					
	VV		"06- Tech.pohledy.pdf					
	VV		9,550*3+((2,000+1,250*2)*12)+((2,000+1,000*2)*7) " rohový profil		110,650			
	VV		2,000*19+6,500*1" parapetní profil		44,500			
	VV		2,000*19+6,500*1+4,100*1 " nadokenní profil		48,600			
	VV		6,508+6,905+16,131+2,222+0,258+7,321+12,937" ukončovací profil		52,282			
	VV		Součet		256,032			
104	*M*	*590514840*	*lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m*	*m*	*116,183*	*12,00*	*1 394,20*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		110,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		116,183			
105	*M*	*590515100*	*profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m*	*m*	*51,030*	*24,00*	*1 224,72*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		48,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		51,030			
106	*M*	*590515120*	*profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m*	*m*	*46,725*	*31,00*	*1 448,48*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		44,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		46,725			
107	*M*	*590515160*	*profil ukončovací 14 mm PVC hrana (délka 3 m)*	*m*	*54,896*	*63,00*	*3 458,45*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		52,282*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		54,896			
108	K	622271001	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na kombinované nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn bez tepelné izolace	m2	130,921	1 224,00	160 247,30	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku nosné konstrukce (roštu) se vzdálenosti podpěr 425 mm pro podhledy a 600 mm pro stěny. Montáž roštu s jinými roztečemi podpěr se oceňuje individuálně, b) montáž a dodávku tepelné izolace z desek z minerální vlny, c) montáž fasádní desky, 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku fasádních desek, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné pro kompaktní desky - (cementovláknité, cementotřískové, z vysokotlakého laminátu) lze stanovit ve výši 25%. b) případnou povrchovou úpravu desek.*					
	VV		"06- Tech.pohledy.pdf					
	VV		" vláknocementový obklad fasády					
	VV		62,831 " pohled jižní		62,831			
	VV		67,764 " pohled západní		67,764			
	VV		67,766 " pohled severní		67,766			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(6,100*3,600*1)		-21,960			
	VV		-(2,000*1,000*3)		-6,000			
	VV		-(2,000*1,250*2)		-5,000			
	VV		-(6,400*3,600*1)		-23,040			
	VV		-(2,200*3,600*1)		-7,920			
	VV		-(1,600*2,200*1)		-3,520			
	VV		Součet		130,921			
109	*M*	*591550000*	*deska fasádní vláknocementová tl. 8 mm, š. 180 mm, dl. 3600 mm (na dřevěný rošt) RAL 7016*	*m2*	*163,651*	*897,00*	*146 794,95*	
	VV		130,921*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		163,651			
110	K	622271091	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na kombinované nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn ostění nebo nadpraží s vložením tepelné izolace, tloušťky	m	63,300	954,00	60 388,20	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku nosné konstrukce (roštu) se vzdáleností podpěr 425 mm pro podhledy a 600 mm pro stěny. Montáž roštu s jinými roztečemi podpěr se oceňuje individuálně, b) montáž a dodávku tepelné izolace z desek z minerální vlny, c) montáž fasádní desky, 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku fasádních desek, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné pro kompaktní desky - (cementovláknité, cementotřískové, z vysokotlakého laminátu) lze stanovit ve výši 25%. b) případnou povrchovou úpravu desek.*					
	VV		"06- Tech.pohledy.pdf					
	VV		" vláknocementový obklad fasády					
	VV		(6,100+3,600*2)*1		13,300			
	VV		(2,000+1,000*2)*3		12,000			
	VV		(2,000+1,250*2)*2		9,000			
	VV		(6,400+3,600*2)*1		13,600			
	VV		(2,200+3,600*2)*1		9,400			
	VV		(1,600+2,200*2)*1		6,000			
	VV		Součet		63,300			
111	*M*	*591550000*	*deska fasádní vláknocementová tl. 8 mm, š. 180 mm, dl. 3600 mm (na dřevěný rošt) RAL 7016*	*m2*	*23,625*	*897,00*	*21 191,63*	
	VV		63,000*0,300		18,900			
	VV		18,9*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		23,625			
112	K	622274001	Montáž profilů zavěšené odvětrávané fasády rohových nebo do spár, na rošt dřevěný	m	130,560	90,00	11 750,40	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňuji ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.*					
	VV		"06- Tech.pohledy.pdf					
	VV		"fasáda z vláknocementových desek					
	VV		9,550*3 " ukončovací rohový profil		28,650			
	VV		6,400+6,010+6,895 " spodní odvětrávací profil		19,305			
	VV		6,400+6,010+6,895 " horní odvětrávací profil		19,305			
	VV		Mezisoučet - kovové profily		67,260			
	VV		(6,100+3,600*2)*1		13,300			
	VV		(2,000+1,000*2)*3		12,000			
	VV		(2,000+1,250*2)*2		9,000			
	VV		(6,400+3,600*2)*1		13,600			
	VV		(2,200+3,600*2)*1		9,400			
	VV		(1,600+2,200*2)*1		6,000			
	VV		Mezisoučet - vláknocementové desky/profil TRIM		63,300			
	VV		Součet		130,560			
113	*M*	*591550001*	*deska fasádní ukončovací vláknocementová tl. 25, š. 90 mm, dl. 3650 mm*	*m2*	*7,121*	*837,00*	*5 960,28*	
	VV		63,300*0,090		5,697			
	VV		5,697*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		7,121			
114	*M*	*591550002*	*profil ukončovací rohový pro obklad z vláknocementových desek*	*m*	*59,688*	*506,00*	*30 202,13*	
	VV		9,550*5		47,750			
	VV		47,75*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		59,688			
115	*M*	*591550003*	*ukončovací provětrávaný profil pro obklad z vláknocementových desek*	*m*	*48,263*	*234,00*	*11 293,54*	
	VV		38,61*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		48,263			
116	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	631,023	160,00	100 963,68	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňuji cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.*					
	VV		"06- Tech.pohledy.pdf					
	VV		" jádrová omítky pro KZC a fasádní obklad					
	VV		189,685 " pohled jižní		189,685			
	VV		176,203 " pohled východní		176,203			
	VV		178,161 " pohled západní		178,161			
	VV		189,614 " pohled severní		189,614			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(2,000*1,250)*14 " ozn. O1		-35,000			
	VV		-(2,000*1,000)*10 " ozn. O2		-20,000			
	VV		-(2,200*3,600)*1 " ozn. O3		-7,920			
	VV		-(4,100*3,000)*1 " ozn. O4		-12,300			
	VV		-(6,100*3,600)*1 " ozn. O5		-21,960			
	VV		-(6,500*3,600)*1 " ozn. O6		-23,400			
	VV		" Přípočet ostění					
	VV		(2,000+1,250*2)*14*0,120		7,560			
	VV		(2,000+1,000*2)*10*0,120		4,800			
	VV		(2,200+3,600*2)*1*0,120		1,128			
	VV		(4,100+3,000*2)*1*0,120		1,212			
	VV		(6,100+3,600*2)*1*0,120		1,596			
	VV		(6,500+3,600*2)*1*0,120		1,644			
	VV		Součet		631,023			
117	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn	m2	45,643	502,00	22 912,79	CS ÚRS 2017 01
	VV		"06- Tech.pohledy.pdf					
	VV		0,468+1,574+3,569+7,046 " pohled jižní		12,657			
	VV		4,256+0,836 " pohled východní		5,092			
	VV		15,946 " pohled západní		15,946			
	VV		11,948 " pohled severní		11,948			
	VV		Součet		45,643			
118	K	622521031	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn	m2	499,959	274,00	136 988,77	CS ÚRS 2017 01
	VV		"06- Tech.pohledy.pdf					
	VV		" fasáda - KZS					
	VV		62,767+66,395 " pohled jižní		129,162			
	VV		176,308 " pohled východní		176,308			
	VV		111,731 " pohled západní		111,731			
	VV		123,619 " pohled severní		123,619			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(2,000*1,250*12)		-30,000			
	VV		-(2,000*1,000*7)		-14,000			
	VV		-(4,100*3,000*1)		-12,300			
	VV		-(2,440*3,532*1) " průnik spojovací chodby SO 03		-8,618			
	VV		" Přípočet ostění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,000+1,250*2)*12*0,270		14,580			
	VV		(2,000+1,000*2)*7*0,270		7,560			
	VV		(4,100+3,000*1)*1*0,270		1,917			
	VV		Součet		499,959			
119	K	623111001	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnějších ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu pilířů nebo sloupů	m2	132,905	19,00	2 525,20	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na zahlazení povrchu cementovou maltou; tyto se oceňují cenami souboru cen 62. 11-11.. Vyspravení povrchu neomitaných vnějších ploch.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"04- Řez objektem.pdf					
	VV		(3,550*12)*0,400 " ŽB sloupy		17,040			
	VV		(19,800*2+18,500)*0,250 " ŽB stropní deska		14,525			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		31,565			
	VV		(3,500*12)*0,400 " ŽB sloupy		16,800			
	VV		(19,800*2+18,500*2)*0,250 " ŽB stropní deska		19,150			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		35,950			
	VV		"F1-2-03_VÝKRES TVARU 1.NP.pdf					
	VV		"F1-2-04_VÝKRES TVARU 2.np.pdf					
	VV		"F1-2-16_ŽEBRO T1.pdf					
	VV		(4,500*1)*0,200 " ozn. T1		0,900			
	VV		"F1-2-13_ŽEBRA T3, T4, T7.pdf					
	VV		(6,700*7)*0,350 " ozn. T3		16,415			
	VV		(3,200*4)*0,350 " ozn. T4		4,480			
	VV		(6,700*1)*0,950 " ozn. T7		6,365			
	VV		"F1-2-14_ŽEBRA T2.5, T5, T6, T8, T9.pdf					
	VV		(7,000*7)*0,350 " ozn. T5		17,150			
	VV		(5,000*2)*0,350 " ozn. T6		3,500			
	VV		(7,000*1)*0,950 " ozn. T8		6,650			
	VV		(4,700*1)*1,500 " ozn. T9		7,050			
	VV		(7,200*1)*0,400 " ozn. T2.5		2,880			
	VV		Mezisoučet - 1.NP + 2.NP		65,390			
	VV		Součet		132,905			
120	K	623131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně pilířů nebo sloupů	m2	132,905	45,00	5 980,73	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		"04- Řez objektem.pdf					
	VV		(3,550*12)*0,400 " ŽB sloupy		17,040			
	VV		(19,800*2+18,500)*0,250 " ŽB stropní deska		14,525			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		31,565			
	VV		(3,500*12)*0,400 " ŽB sloupy		16,800			
	VV		(19,800*2+18,500*2)*0,250 " ŽB stropní deska		19,150			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		35,950			
	VV		"F1-2-03_VÝKRES TVARU 1.NP.pdf					
	VV		"F1-2-04_VÝKRES TVARU 2.np.pdf					
	VV		"F1-2-16_ŽEBRO T1.pdf					
	VV		(4,500*1)*0,200 " ozn. T1		0,900			
	VV		"F1-2-13_ŽEBRA T3, T4, T7.pdf					
	VV		(6,700*7)*0,350 " ozn. T3		16,415			
	VV		(3,200*4)*0,350 " ozn. T4		4,480			
	VV		(6,700*1)*0,950 " ozn. T7		6,365			
	VV		"F1-2-14_ŽEBRA T2.5, T5, T6, T8, T9.pdf					
	VV		(7,000*7)*0,350 " ozn. T5		17,150			
	VV		(5,000*2)*0,350 " ozn. T6		3,500			
	VV		(7,000*1)*0,950 " ozn. T8		6,650			
	VV		(4,700*1)*1,500 " ozn. T9		7,050			
	VV		(7,200*1)*0,400 " ozn. T2.5		2,880			
	VV		Mezisoučet - 1.NP + 2.NP		65,390			
	VV		Součet		132,905			
121	K	629135102	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	145,100	58,00	8 415,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		" Výpis klempířských prvků.pdf					
	VV		63,000 " ozn. K1 (parapet)		63,000			
	VV		78,000 " ozn. K2 (atika)		78,000			
	VV		4,100 " ozn. K3 (parapet)		4,100			
	VV		Součet		145,100			
122	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	120,580	27,00	3 255,66	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňuji cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.*					
	VV		" Výpis oken a prosklených stěn.pdf					
	VV		(2,000*1,250)*14 " ozn. O1		35,000			
	VV		(2,000*1,000)*10 " ozn. O2		20,000			
	VV		(2,200*3,600)*1 " ozn. O3		7,920			
	VV		(4,100*3,000)*1 " ozn. O4		12,300			
	VV		(6,100*3,600)*1 " ozn. O5		21,960			
	VV		(6,500*3,600)*1 " ozn. O6		23,400			
	VV		Mezisoučet - 1.NP + 2.NP		120,580			
	VV		Součet		120,580			
123	K	629999011	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě	m	96,398	25,00	2 409,95	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -9001 je určena pro předepsané vícenásobné kropení např. u pórobetonu. 2. Cenu -9011 lze použít pro ocenění provádění: a) různobarevných ploch omítek, b) přechodů různých struktur omítek, c) pracovní spáry v případě, že nelze provést celou plochu najednou, d) šambrán, e) přechodů různých materiálů. 3. Cena -9022 je určena pro ocenění omítání: a) zaoblených rohů stěn s poloměrem větším než 100 mm jako příplatek ke stěnám, b) kulatých sloupů jako příplatek k pilířům nebo sloupům. Měrná jednotka se určuje v m2 rozvinuté plochy zaoblení. 4. Ceny -9031 až -9032 jsou určeny pro omítání ploch s využitím omítkových profilů, kde úhrnná plocha jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě je větší než 45 % z celkové plochy průčelí. Nevztahuje se na průčelí se souvislými pásy oken neohraničených omítkou alespoň ze tří stran. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové omítané plochy jednotlivých průčelí (uliční, dvorní, štítové). 5. Ceny -9031 až -9032 nelze použít pro vyspravení, zatření, hydrofobizaci a tenkovrstvé omítky. 6. K cenám úprav vnějších povrchů lze případně použít i ceny příplatků souboru cen 619 99- této části katalogu*					
	VV		"06- Tech.pohledy.pdf					
	VV		2,500+0,500+0,500+0,500+0,700+0,700+0,248+2,500+0,500+6,280+6,825 " pohled jižní		21,753			
	VV		(16,062+3,036+0,417+3,036+2,173) " pohled východní		24,724			
	VV		4,450+4,450+0,278+7,292+(3,552+2,500+3,522+2,490) " pohled západní		28,534			
	VV		2,500+0,250+0,500+0,500+0,500+0,500+0,500+0,250+2,500+0,500+12,887 " pohled severní		21,387			
	VV		Součet		96,398			
124	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	18,554	3 015,00	55 940,31	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemňováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" viz. skladby podlah P1, P2, P5					
	VV		" m.č. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111 (skladba P1)					
	VV		(2,650+2,550+8,250+50,600+4,700+12,500+14,100)*0,060		5,721			
	VV		" m.č. 103, 110 (skladba P2)					
	VV		(61,600+64,950)*0,060		7,593			
	VV		" m.č. 101, 102, 112 (skladba P5)					
	VV		(7,500+25,750+41,600)*0,070		5,240			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		18,554			
	VV		Součet		18,554			
125	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	33,473	2 853,00	95 498,47	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemňováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*					
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" viz. skladby podlah P3, P4					
	VV		" m.č. 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208 (skladba P3)					
	VV		(35,100+2,650+2,550+8,250+51,350+4,700+12,500)*0,110		12,881			
	VV		"m.č. 202, 209, 210, 211 (skladba P4)					
	VV		(81,600+64,950+20,300+20,350)*0,110		20,592			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		33,473			
	VV		Součet		33,473			
126	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	18,554	688,00	12 765,15	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
127	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	33,473	343,00	11 481,24	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
128	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,594	142,00	84,35	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" viz. skladby podlah P1, P2, P5					
	VV		" m.č. 104, 105, 108 (skladba P1)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,650+2,550+4,700)*0,060		0,594			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		0,594			
	VV		Součet		0,594			
129	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	1,089	95,00	103,46	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé strţení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" viz. skladby podlah P3, P4					
	VV		" m.č. 203, 204, 207 (skladba P3)					
	VV		(2,650+2,550+4,700)*0,110		1,089			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		1,089			
	VV		Součet		1,089			
130	K	631341135	Mazanina z lehkého hutného konstrukčního betonu tl. přes 120 do 240 mm tř. LC 25/28	m3	48,115	3 060,00	147 231,90	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro podkladní, výplňové a vyrovnávací vrstvy podlah a spádové vrstvy plochých střech.*					
	VV		"04_Střecha.pdf					
	VV		" spádová vrstva střechy tl. 50-230 mm					
	VV		(19,200*17,900)*((0,050+0,230)/2) " viz. skladba S1		48,115			
	VV		Součet		48,115			
131	K	632451023	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	31,680	185,00	5 860,80	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Užití cen -1021 až -1024 - viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Užití cen -1031 až -1034 - viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" parapet výplní otvorů					
	VV		(2,000*7)*0,400 " ozn. O1		5,600			
	VV		(2,000*4)*0,400 " ozn. O2		3,200			
	VV		(4,100*4)*0,400 " ozn. O4		6,560			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		15,360			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" parapet výplní otvorů					
	VV		(2,000*7)*0,400 " ozn. O1		5,600			
	VV		(2,000*6)*0,400 " ozn. O2		4,800			
	VV		(2,200*1)*0,400 " ozn. O3		0,880			
	VV		(6,100*1)*0,400 " ozn. O5		2,440			
	VV		(6,500*1)*0,400 " ozn. O6		2,600			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		16,320			
	VV		Součet		31,680			
132	K	632451024	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	22,620	213,00	4 818,06	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Užití cen -1021 až -1024 - viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Užití cen -1031 až -1034 - viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.*					
	VV		"04_Střecha.pdf					
	VV		(19,800*2+17,900*2)*0,300 " atika (spár 5% do plochy střechy)		22,620			
	VV		Součet		22,620			
133	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	601,050	15,00	9 015,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" viz. skladby podlah P1, P2, P5					
	VV		" m.č. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111 (skladba P1)					
	VV		(2,650+2,550+8,250+50,600+4,700+12,500+14,100)		95,350			
	VV		" m.č. 103, 110 (skladba P2)					
	VV		(61,600+64,950)		126,550			
	VV		" m.č. 101, 102, 112 (skladba P5)					
	VV		(7,500+25,750+41,600)		74,850			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		296,750			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" viz. skladby podlah P3, P4					
	VV		" m.č. 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208 (skladba P3)					
	VV		(35,100+2,650+2,550+8,250+51,350+4,700+12,500)		117,100			
	VV		"m.č. 202, 209, 210, 211 (skladba P4)					
	VV		(81,600+64,950+20,300+20,350)		187,200			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		304,300			
	VV		Součet		601,050			
134	K	633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)	m2	709,805	51,00	36 200,06	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1.2.05-TVAR ZÁKLADŮ.pdf					
	VV		366,125 " ozn. DO.1 (pro hydroizolaci)		366,125			
	VV		Mezisoučet - základová deska tl. 160 mm		366,125			
	VV		"04_Střecha.pdf					
	VV		" spádová vrstva střechy tl. 50-230 mm					
	VV		(19,200*17,900) " viz. skladba S1 (pro hyroizolaci)		343,680			
	VV		Mezisoučet - spádová vrstva tl. 50-230 mm		343,680			
	VV		Součet		709,805			
135	K	633991111	Nástřik proti odpařování vody betonových povrchů	m2	1 462,476	13,00	19 012,19	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1.2.05-TVAR ZÁKLADŮ.pdf					
	VV		366,125 " ozn. DO.1		366,125			
	VV		18,416 " ozn. DO.2		18,416			
	VV		(11,319+7,050*0,500) " ozn. DO.3		14,844			
	VV		2,236 " ozn. DO.4		2,236			
	VV		Mezisoučet - základová deska tl. 160 mm		401,621			
	VV		"F1-2-06_DESKA D1.1_DOLNÍ VÝZTUŽ.pdf					
	VV		369,033 " ozn. D1.1 tl. 250 mm		369,033			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(2,280*2,180) " tubus výtahové šachty		-4,970			
	VV		-(2,350*4,660) " schodiště		-10,951			
	VV		Mezisoučet - strop nad 1.NP		353,112			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"F1-2-08_DESKA D2.1_DOLNÍ VÝZTUŽ.pdf					
	VV		369,033 " ozn. D.2.1 tl. 250 mm		369,033			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(2,280*2,180) " tubus výtahové šachty		-4,970			
	VV		Mezisoučet - strop nad 2.NP		364,063			
	VV		"04_Střecha.pdf					
	VV		" spádová vrstva střechy tl. 50-230 mm					
	VV		(19,200*17,900) " viz. skladba S1		343,680			
	VV		Mezisoučet - spádová vrstva tl. 50-230 mm		343,680			
	VV		Součet		1 462,476			
136	K	634111113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 80 mm	m	240,092	46,00	11 044,23	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		(3,923+1,859+3,923+1,859) " m.č. 101		11,564			
	VV		(6,053+4,200+5,809+0,969+0,257+3,231) " m.č. 102		20,519			
	VV		(6,376+12,686+6,363+12,686) " m.č. 103		38,111			
	VV		(0,890+0,514+0,145+0,508+1,193+1,187+2,222+1,193) " m.č. 104		7,852			
	VV		(2,103+1,193+2,097+1,193) " m.č. 105		6,586			
	VV		(1,589+0,462+2,209+2,347+3,791+1,886) " m.č. 106		12,284			
	VV		(2,242+4,905+0,982+4,899+1,358+3,580+0,264+0,429+0,402+6,040+4,470+6,462+0,237+3,580) " m.č. 107		39,850			
	VV		(2,222+2,103+2,242+2,103) " m.č. 108		8,670			
	VV		(3,791+0,158+0,152+0,165+2,110+2,090+2,116+1,141+0,138+1,154+3,818+2,097) " m.č. 109		18,930			
	VV		(6,363+10,095+6,369+10,095) " m.č. 110		32,922			
	VV		(6,376+2,182+6,389+2,182) " m.č. 111		17,129			
	VV		(6,369+0,244+0,152+6,073+6,521+6,316) " m.č. 112		25,675			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		240,092			
	VV		Součet		240,092			
137	K	634111115	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 120 mm	m	237,497	65,00	15 437,31	CS ÚRS 2017 01
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		(4,388+6,082+0,179+0,185+6,386)+(2,204+3,038) " m.č. 201		22,462			
	VV		(6,406+12,752+6,386+12,752) " m.č. 202		38,296			
	VV		(0,900+0,503+0,152+0,503+1,191+1,185+2,230+1,185) " m.č. 203		7,849			
	VV		(2,138+1,185+2,131+1,185) " m.č. 204		6,639			
	VV		(1,601+0,463+2,217+2,356+3,818+1,893) " m.č. 205		12,348			
	VV		(3,057+0,397+0,430+0,251+3,580+1,343+4,937+0,993+4,937+2,263+1,396+6,724+2,171+7,001+6,512+1,582+0,192+2,482+0,205+0,424+0,179) " m.č. 206		51,056			
	VV		(2,237+2,098+2,243+2,098) " m.č. 207		8,676			
	VV		(3,818+0,159+0,132+0,165+2,138+2,104+2,131+1,125+0,139+1,125+3,812+2,098) " m.č. 208		18,946			
	VV		(10,145+6,399+10,151+6,399) " m.č. 209		33,094			
	VV		(6,340+3,183+6,333+3,183) " m.č. 210		19,039			
	VV		(6,333+3,210+6,075+0,165+0,265+3,044) " m.č. 211		19,092			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		237,497			
	VV		Součet		237,497			
138	K	634911113	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	74,136	70,00	5 189,52	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
	VV		"04- Střecha.pdf					
	VV		19,188+19,188+17,880+17,880 "do 1/3 hloubky - průměrná hl. 50 mm		74,136			
	VV		Součet		74,136			
139	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	18,000	207,00	3 726,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefadilců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklinováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, které se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		" Výpis vnitřních a vnějších dveří.pdf					
	VV		3,000 " ozn. 1 (800x1970 mm)		3,000			
	VV		10,000 " ozn. 3 (700x1970 mm)		10,000			
	VV		2,000 " ozn. 4 (600x1970 mm)		2,000			
	VV		2,000 " ozn. 8 (800x1970 mm)		2,000			
	VV		1,000 " ozn. 9 (900x19700 mm)		1,000			
	VV		Součet		18,000			
140	*M*	*553311390*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 600 L/P*	*kus*	*2,000*	*861,00*	*1 722,00*	*CS ÚRS 2017 01*
141	*M*	*553311410*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 700 L/P*	*kus*	*10,000*	*881,00*	*8 810,00*	*CS ÚRS 2017 01*
142	*M*	*553311430*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 800 L/P*	*kus*	*5,000*	*909,00*	*4 545,00*	*CS ÚRS 2017 01*
143	*M*	*553311450*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 900 L/P*	*kus*	*1,000*	*927,00*	*927,00*	*CS ÚRS 2017 01*
144	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	kus	1,000	267,00	267,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefadilců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklinováním, zalitim pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, které se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		" Výpis vnitřních a vnějších dveří.pdf					
	VV		1,000 " ozn. 7 (1500x1970 mm)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
145	*M*	*553311500*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 1450 dvoukřídlá*	*kus*	*1,000*	*1 170,00*	*1 170,00*	*CS ÚRS 2017 01*
146	K	642945112	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2	kus	5,000	1 107,00	5 535,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.*					
	VV		" Výpis vnitřních a vnějších dveří.pdf					
	VV		2,000 " ozn. 2 (1500x1970 mm)		2,000			
	VV		3,000 " ozn. 5 (1500x1970 mm)		3,000			
	VV		Součet		5,000			
147	*M*	*553312170*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 145 1450 dvoukřídlá*	*kus*	*5,000*	*1 350,00*	*6 750,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				432 229,20	
148	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	701,680	37,00	25 962,16	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lice sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.*					
	VV		"06_Technické pohledy.pdf					
	VV		" poslední pracovní podlaha na úrovni +8,050					
	VV		" pohledy severní, jižní, východní, západní					
	VV		(19,800*2+0,900*2+18,500*2)*8,950		701,680			
	VV		Součet		701,680			
149	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	##########	0,53	66 940,27	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lice sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.*					
	VV		701,68*180 'Přepočtené koeficientem množství		##########			
150	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	701,680	22,60	15 857,97	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.*					
151	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	1 635,673	28,60	46 780,25	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" pro montáž a demontáž systémového bednění stropu nad 1.NP včetně podpěrné konstrukce					
	VV		(7,383+25,116+80,777+2,586+2,536+8,188+49,981+4,658+12,460+64,403+13,900+41,085)*2,050 " m.č. 101 - 112 (pracovní podlaha na úrovni +1,900)		641,800			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		641,800			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" pro montáž a demontáž systémového bednění stropu nad 2.NP včetně podpěrné konstrukce					
	VV		(51,224+81,309+2,600+2,515+8,266+37,589+4,671+12,558+64,570+20,159+20,346)*3,250 "m.č. 201 - 211 (pracovní podlaha na úrovni +6,900)		993,873			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		993,873			
	VV		Součet		1 635,673			
152	K	943211211	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	45 798,844	0,45	20 609,48	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		1635,673*14 " strop nad 1.NP		22 899,422			
	VV		1635,673*14 " strop nad 2.NP		22 899,422			
	VV		Součet		45 798,844			
153	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	1 635,673	22,70	37 129,78	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Demontáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.*					
154	K	944121111	Montáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15 st.	m	80,200	76,90	6 167,38	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí, b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.*					
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		(19,800*2+0,900*2+18,500*2+0,900*2) " v úrovni poslední pracovní podlahy		80,200			
	VV		Součet		80,200			
155	K	944121211	Montáž ochranného zábradlí dílcového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1111	m	14 436,000	0,24	3 464,64	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí, b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.*					
	VV		80,2*180 'Přepočtené koeficientem množství		14 436,000			
156	K	944121811	Demontáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15 st.	m	80,200	46,50	3 729,30	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1811 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1821 a -1822 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m.*					
157	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	806,010	11,10	8 946,71	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"06_Technické pohledy.pdf					
	VV		" poslední pracovní podlaha na úrovni (+8,050) + zábradlí výšky 1,10 m					
	VV		" pohledy severní, jižní, východní, západní					
	VV		(19,800*2+0,900*2+18,500*2+0,900*2)*10,050		806,010			
	VV		Součet		806,010			
158	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	##########	0,04	5 803,27	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení siti; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.*					
	VV		806,01*180 'Přepočtené koeficientem množství		##########			
159	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	806,010	9,30	7 495,89	CS ÚRS 2017 01
160	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky do 1,5 m	kus	4,000	1 150,00	4 600,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojizdná lešení do tunelů a pojizdná lešeni s bočním vysunutím se oceňuji individuálně.*					
	VV		4,000 " pro montáž zavěšeného podhledu 1.NP		4,000			
161	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m	kus	4,000	1 330,00	5 320,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojizdná lešení do tunelů a pojizdná lešeni s bočním vysunutím se oceňuji individuálně.*					
	VV		4,000 " pro montáž zavěšeného podhledu 2.NP		4,000			
162	K	946111211	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1111	kus	240,000	100,00	24 000,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojizdná lešení do tunelů a pojizdná lešeni s bočním vysunutím se oceňuji individuálně.*					
	VV		4*60 'Přepočtené koeficientem množství		240,000			
163	K	946111212	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1112	kus	240,000	120,00	28 800,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojizdná lešení do tunelů a pojizdná lešeni s bočním vysunutím se oceňuji individuálně.*					
	VV		4*60 'Přepočtené koeficientem množství		240,000			
164	K	946111811	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky do 1,5 m	kus	4,000	578,00	2 312,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.*					
165	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m	kus	4,000	750,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.*					
166	K	949121112	Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	sada	8,000	199,00	1 592,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.*					
	VV		8,000 " pro práce HSV 1.NP		8,000			
167	K	949121113	Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	sada	8,000	257,00	2 056,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.*					
	VV		8,000 " pro práce HSV 2.NP		8,000			
168	K	949121212	Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112	sada	960,000	9,30	8 928,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.*					
	VV		8*120 'Přepočtené koeficientem množství		960,000			
169	K	949121213	Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1113	sada	960,000	15,30	14 688,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.*					
	VV		8*120 'Přepočtené koeficientem množství		960,000			
170	K	949121812	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	sada	8,000	134,00	1 072,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).*					
171	K	949121813	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	sada	8,000	171,00	1 368,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).*					
172	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	601,050	39,00	23 440,95	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světliky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		7,500 "m.č. 101		7,500			
	VV		25,750 " m.č. 102		25,750			
	VV		61,600 " m.č. 103		61,600			
	VV		2,650 " m.č. 104		2,650			
	VV		2,550 " m.č. 105		2,550			
	VV		8,250 " m.č. 106		8,250			
	VV		50,600 " m.č. 107		50,600			
	VV		4,700 " m.č. 108		4,700			
	VV		12,500 " m.č. 109		12,500			
	VV		64,950 " m.č. 110		64,950			
	VV		14,100 " m.č. 111		14,100			
	VV		41,600 " m.č. 112		41,600			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		296,750			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		35,100 " m.č. 201		35,100			
	VV		81,600 " m.č. 202		81,600			
	VV		2,650 " m.č. 203		2,650			
	VV		2,550 " m.č. 204		2,550			
	VV		8,250 " m.č. 205		8,250			
	VV		51,350 " m.č. 206		51,350			
	VV		4,700 " m.č. 207		4,700			
	VV		12,500 " m.č. 208		12,500			
	VV		64,950 " m.č. 209		64,950			
	VV		20,300 " m.č. 210		20,300			
	VV		20,350 " m.č. 211		20,350			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		304,300			
	VV		Součet		601,050			
173	K	953241511.1	Osazení smykových trnů pro vysoká zatížení z oceli	kus	274,000	100,00	27 400,00	
	VV		"F1-2-10 ŽB STROPNÍ DESKY D1.1 A D2.1 - SMYKOVÁ VÝZTUŽ.pdf					
	VV		242,000 " ozn. H1		242,000			
	VV		32,000 " ozn. H2		32,000			
	VV		Součet		274,000			
174	*M*	*548790510*	*smyková výztuž ozn. H1 (HDB 10/205-2/300)*	*kus*	*242,000*	*70,00*	*16 940,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *viz. PD výkres F1-2-10_ŽB STROPNÍ DESKY D1.1 a D2.1 - SMYKOVÁ VÝZTUŽ (připouští se i jiné obdobné technické řešení)*					
175	*M*	*548790511*	*smyková výztuž ozn. H2 (HDB 25/395-2/600)*	*kus*	*32,000*	*150,00*	*4 800,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *viz. PD výkres F1-2-10_ŽB STROPNÍ DESKY D1.1 a D2.1 - SMYKOVÁ VÝZTUŽ (připouští se i jiné obdobné technické řešení)*					
176	K	953312124	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 30 do 40 mm	m2	13,248	299,00	3 961,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1.2.05-TVAR ZÁKLADŮ.pdf					
	VV		10,191*1,300 " svislá dilatace základů objektu/venkovní rampy		13,248			
	VV		Součet		13,248			
177	K	953961111	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 80 mm	kus	32,000	23,00	736,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.*					
	VV		"11- Výkres zámečnických výrobků Z4 a Z6.pdf					
	VV		(4,000*2)*4 " ozn. Z/4 (vnitřní ocel. žebřík)		32,000			
	VV		Součet		32,000			
178	K	953961114	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	16,000	83,00	1 328,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.*					
	VV		"F1-2-19_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ - PŮDORYS, ŘEZY.pdf					
	VV		"F1-2-20_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ - DETAILY.pdf					
	VV		" kotvení ocelového schodiště ke stavebním konstrukcím					
	VV		8,000 " ozn. K2		8,000			
	VV		8,000 " ozn. K3		8,000			
	VV		Součet		16,000			
179	K	953961115	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm	kus	8,000	185,00	1 480,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.*					
	VV		"F1-2-19_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ - PŮDORYS, ŘEZY.pdf					
	VV		"F1-2-20_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ - DETAILY.pdf					
	VV		" kotvení ocelového schodiště ke stavebním konstrukcím					
	VV		8,000 " ozn. K1		8,000			
	VV		Součet		8,000			
180	K	953965111	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm	kus	32,000	63,00	2 016,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.*					
	VV		"11- Výkres zámečnických výrobků Z4 a Z6.pdf					
	VV		(4,000*2)*4 " ozn. Z/4 (vnitřní ocel. žebřík)		32,000			
	VV		Součet		32,000			
181	K	953965131	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm	kus	16,000	130,00	2 080,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.*					
	VV		"F1-2-19_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ - PŮDORYS, ŘEZY.pdf					
	VV		"F1-2-20_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ - DETAILY.pdf					
	VV		" kotvení ocelového schodiště ke stavebním konstrukcím					
	VV		8,000 " ozn. K2		8,000			
	VV		8,000 " ozn. K3		8,000			
	VV		Součet		16,000			
182	K	953965141	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 240 mm	kus	8,000	178,00	1 424,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.*					
	VV		"F1-2-19_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ - PŮDORYS, ŘEZY.pdf					
	VV		"F1-2-20_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ - DETAILY.pdf					
	VV		" kotvení ocelového schodiště ke stavebním konstrukcím					
	VV		8,000 " ozn. K1		8,000			
	VV		Součet		8,000			
	D	998	Přesun hmot				227 881,25	
183	K	998012102	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1 931,197	118,00	227 881,25	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít připlatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 514 118,88	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				138 168,47	
184	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	366,300	6,00	2 197,80	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Připlatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		"F1.2.05-TVAR ZÁKLADŮ.pdf					
	VV		19,800*18,500 " ozn. DO.1		366,300			
	VV		Mezisoučet - základová deska tl. 160 mm		366,300			
	VV		Součet		366,300			
185	*M*	*111631500*	*lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg*	*t*	*0,110*	*38 960,00*	*4 285,60*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín*					
	VV		366,125*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,110			
186	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	38,300	14,00	536,20	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Připlatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		"01- Základy.pdf					
	VV		(19,800*2+18,500*2)*0,500 " spodní stavba (500 mm nad základovou desku)		38,300			
	VV		Součet		38,300			
187	*M*	*111631500*	*lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg*	*t*	*0,013*	*38 960,00*	*506,48*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín*					
	VV		38,3*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,013			
188	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	366,300	66,00	24 175,80	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Připlatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		"F1.2.05-TVAR ZÁKLADŮ.pdf					
	VV		19,800*18,500 " ozn. DO.1		366,300			
	VV		Mezisoučet - základová deska tl. 160 mm		366,300			
	VV		Součet		366,300			
189	*M*	*628522540*	*pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp*	*m2*	*421,245*	*112,00*	*47 179,44*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		366,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		421,245			
190	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	38,300	75,00	2 872,50	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňuji skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		"01- Základy.pdf					
	VV		(19,800*2+18,500*2)*0,500 " spodní stavba (500 mm nad základovou desku)		38,300			
	VV		Součet		38,300			
191	*M*	*628522540*	*pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp*	*m2*	*45,960*	*112,00*	*5 147,52*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		38,3*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		45,960			
192	K	711413111	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou	m2	61,300	539,00	33 040,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		2,650 " m.č. 104		2,650			
	VV		2,550 " m.č. 105		2,550			
	VV		8,250 " m.č. 106		8,250			
	VV		4,700 " m.č. 108		4,700			
	VV		12,500 " m.č. 109		12,500			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		30,650			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		2,650 " m.č. 203		2,650			
	VV		2,550 " m.č. 204		2,550			
	VV		8,250 " m.č. 205		8,250			
	VV		4,700 " m.č. 207		4,700			
	VV		12,500 " m.č. 208		12,500			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		30,650			
	VV		Součet		61,300			
193	K	711413121	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou	m2	10,142	566,00	5 740,37	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		((0,890+1,193+0,884+1,193)+(1,200+1,207+1,187+1,193))*0,100 " m.č. 104		0,895			
	VV		(2,130+1,200+2,110+1,207)*0,100 " m.č. 105		0,665			
	VV		(1,596+0,455+2,222+2,341+3,818+1,899)*0,100 " m.č. 106		1,233			
	VV		(2,235+2,110+2,242+2,097)*0,100 " m.č. 108		0,868			
	VV		((2,090+3,818+2,077+3,811)+(2,110+2,097+2,130+2,097))*0,100 " m.č. 109		2,023			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(0,600*2+0,700*6+0,800*1)*0,100		-0,620			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		5,064			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		((0,900+1,191+0,887+1,204)+(1,198+1,224+1,198+1,211))*0,100 " m.č. 203		0,901			
	VV		(2,124+1,218+2,124+1,218)*0,100 " m.č. 204		0,668			
	VV		(1,608+0,443+2,217+2,362+3,799+1,899)*0,100 " m.č. 205		1,233			
	VV		(2,230+2,098+2,257+2,078)*0,100 " m.č. 207		0,866			
	VV		((2,098+3,818+2,111+3,825)+(2,111+2,104+2,118+2,111))*0,100 " m.č. 208		2,030			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(0,600*2+0,700*6+0,800*1)*0,100		-0,620			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		5,078			
	VV		Součet		10,142			
194	K	711745567	Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených nebo zpětných se zesílením rš 500 mm NAIP	m	76,600	77,00	5 898,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Základy.pdf					
	VV		(19,800*2+18,500*2) " spodní stavba (napojení svislé/vodorovné HI)		76,600			
	VV		Součet		76,600			
195	*M*	*628522540*	*pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp*	*m2*	*45,960*	*112,00*	*5 147,52*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		76,6*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		45,960			
196	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,244	444,00	1 440,34	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.*					
	D	712	Povlakové krytiny				360 456,99	
197	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	343,680	6,30	2 165,18	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňuji skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		"04_Střecha.pdf					
	VV		" spádová vrstva střechy tl. 50-230 mm					
	VV		(19,200*17,900) " viz. skladba S1 (parozábrana)		343,680			
	VV		Součet		343,680			
198	*M*	*111631500*	*lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg*	*t*	*0,103*	*38 960,00*	*4 012,88*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzin*					
	VV		343,68*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,103			
199	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	343,680	68,00	23 370,24	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňuji skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		"04_Střecha.pdf					
	VV		" spádová vrstva střechy tl. 50-230 mm					
	VV		(19,200*17,900) " viz. skladba S1 (parozábrana)		343,680			
	VV		Součet		343,680			
200	*M*	*628522540*	*pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp*	*m2*	*395,232*	*106,00*	*41 894,59*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		343,68*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		395,232			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
201	K	712363501	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha	m2	226,760	105,00	23 809,80	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňuji katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
	VV		"04_Střecha.pdf					
	VV		17,900*19,200 " viz. skladba S1		343,680			
	VV		-78,360 " odpočet krajového pole		-78,360			
	VV		-38,560 "odpočet rohového pole		-38,560			
	VV		Součet		226,760			
202	K	712363502	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj	m2	78,360	158,00	12 380,88	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňuji katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
	VV		"04_Střecha.pdf					
	VV		(7,900+7,900)*1,800		28,440			
	VV		(15,600+15,600)*1,600		49,920			
	VV		Součet		78,360			
203	K	712363503	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	38,560	212,00	8 174,72	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňuji katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
	VV		"04_Střecha.pdf					
	VV		(3,400+3,400+3,400+3,400)*1,800		24,480			
	VV		(2,200+2,200+2,200+2,200)*1,600		14,080			
	VV		Součet		38,560			
204	*M*	*283424100*	*fólie hydroizolační střešní na bázi mPVC vyztužená skelným vláknem tl 1,2 mm*	*m2*	*395,232*	*200,00*	*79 046,40*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		343,68*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		395,232			
205	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	343,680	27,00	9 279,36	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.*					
	VV		"04_Střecha.pdf					
	VV		17,900*19,200 " viz. skladba S1 (plocha)		343,680			
	VV		Součet		343,680			
206	*M*	*693110050*	*geotextilie tkaná polypropylenová 380 g/m2*	*m2*	*395,232*	*40,00*	*15 809,28*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		343,68*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		395,232			
207	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	343,680	33,00	11 341,44	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.*					
	VV		"04_Střecha.pdf					
	VV		17,900*19,200 " viz. skladba S1 (plocha)		343,680			
	VV		Součet		343,680			
208	*M*	*693110120*	*geotextilie tkaná polyesterová 390 g/m2*	*m2*	*395,232*	*55,00*	*21 737,76*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		343,68*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		395,232			
209	K	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, sklon střechy do 5 st.	m2	343,680	32,00	10 997,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		"04_Střecha.pdf					
	VV		(19,200*17,900) " viz. skladba S1 (tl. 50 mm)		343,680			
	VV		Součet		343,680			
210	*M*	*583374030*	*kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32*	*t*	*34,368*	*644,00*	*22 132,99*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		343,680*0,050		17,184			
	VV		17,184*2 'Přepočtené koeficientem množství		34,368			
211	K	712861703	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou lepidlem v plné ploše	m2	72,694	152,00	11 049,49	CS ÚRS 2017 01
	VV		"04_Střecha.pdf					
	VV		(19,200*2+17,900*2)*0,670 " atika (svislá část)		49,714			
	VV		(19,800*2+18,500*2)*0,300 " atika (vodorovná část)		22,980			
	VV		Součet		72,694			
212	*M*	*283424100*	*fólie hydroizolační střešní na bázi mPVC vyztužená skelným vláknem tl 1,2 mm*	*m2*	*87,233*	*201,00*	*17 533,83*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		72,694*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		87,233			
213	K	712961703	Provedení povlakové krytiny střech fóliemi - ostatní práce zesílení spár fólií rš 330 mm přilepenou v plné ploše	m	171,840	50,00	8 592,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		343,680/2,000		171,840			
214	*M*	*283424100*	*fólie hydroizolační střešní na bázi mPVC vyztužená skelným vláknem tl 1,2 mm*	*m2*	*63,581*	*201,00*	*12 779,78*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		171,84*0,37 'Přepočtené koeficientem množství		63,581			
215	K	712964703	Provedení povlakové krytiny střech fóliemi - ostatní práce zesílení koutů, rohů nebo hran fólií	m	78,576	68,00	5 343,17	CS ÚRS 2017 01
	VV		19,200*2+17,900*2+0,670*4+0,424*4		78,576			
216	K	712997001	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce přilepení klínů do asfaltu	m	74,200	29,00	2 151,80	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -8106 se používá pro střechy s kačírkem nebo s jinými přitěžujícím souvrstvím.*					
	VV		"04_Střecha.pdf					
	VV		(19,200*2+17,900*2) " atika		74,200			
	VV		Součet		74,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
217	*M*	*631529060*	*klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.80 x 80 mm*	*kus*	*75,684*	*77,00*	*5 827,67*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		74,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		75,684			
218	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	38,418	287,00	11 025,97	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	713	Izolace tepelné				248 883,81	
219	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	304,300	16,00	4 868,80	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.*					
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" viz. skladby podlah P3, P4					
	VV		" m.č. 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208 (skladba P3)					
	VV		(35,100+2,650+2,550+8,250+51,350+4,700+12,500)		117,100			
	VV		"m.č. 202, 209, 210, 211 (skladba P4)					
	VV		(81,600+64,950+20,300+20,350)		187,200			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		304,300			
	VV		Součet		304,300			
220	*M*	*631667930*	*deska tepelně izolační podlahová tl 30 mm*	*m2*	*310,386*	*234,00*	*72 630,32*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		304,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		310,386			
221	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	296,750	38,00	11 276,50	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" viz. skladby podlah P1, P2, P5 - 2x tl. 40 mm (kladeno křížem)					
	VV		" m.č. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111 (skladba P1)					
	VV		(2,650+2,550+8,250+50,600+4,700+12,500+14,100)		95,350			
	VV		" m.č. 103, 110 (skladba P2)					
	VV		(61,600+64,950)		126,550			
	VV		" m.č. 101, 102, 112 (skladba P5)					
	VV		(7,500+25,750+41,600)		74,850			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		296,750			
	VV		Součet		296,750			
222	*M*	*283759080*	*deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) 1000 x 500 x 40 mm*	*m2*	*605,370*	*120,00*	*72 644,40*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *lambda=0,035 [W / m K]*					
	VV		296,75*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		605,370			
223	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	136,089	136,00	18 508,10	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.*					
	VV		"01- Základy.pdf					
	VV		(9,603+18,505+19,802+18,532)*1,300 " základy (na úroveň -1,300)		86,375			
	VV		Mezisoučet - sokl základů		86,375			
	VV		"04_Střecha.pdf					
	VV		(19,200*2+17,900*2)*0,670 " atika (vnitřní líc)		49,714			
	VV		Mezisoučet - atika		49,714			
	VV		Součet		136,089			
224	*M*	*283764160*	*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 40 mm*	*m2*	*138,811*	*186,00*	*25 818,85*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		136,089*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		138,811			
225	K	713131155	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením dvouvrstvě	m2	130,921	51,00	6 676,97	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.*					
	VV		"06- Tech.pohledy.pdf					
	VV		" vláknocementový obklad fasády					
	VV		62,831 " pohled jižní		62,831			
	VV		67,764 " pohled západní		67,764			
	VV		67,766 " pohled severní		67,766			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(6,100*3,600*1)		-21,960			
	VV		-(2,000*1,000*3)		-6,000			
	VV		-(2,000*1,250*2)		-5,000			
	VV		-(6,400*3,600*1)		-23,040			
	VV		-(2,200*3,600*1)		-7,920			
	VV		-(1,600*2,200*1)		-3,520			
	VV		Součet		130,921			
226	*M*	*631512860*	*deska tepelné izolace příčková 1200 x 625 tl.50 mm*	*m2*	*133,539*	*73,00*	*9 748,35*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		130,921*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		133,539			
227	*M*	*631512890*	*deska tepelné izolace příčková 1200 x 625 tl.100 mm*	*m2*	*133,539*	*143,00*	*19 096,08*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		130,921*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		133,539			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
228	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	130,921	25,00	3 273,03	CS ÚRS 2017 01
	VV		"06- Tech.pohledy.pdf					
	VV		" vláknocementový obklad fasády					
	VV		62,831 " pohled jižní		62,831			
	VV		67,764 " pohled západní		67,764			
	VV		67,766 " pohled severní		67,766			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(6,100*3,600*1)		-21,960			
	VV		-(2,000*1,000*3)		-6,000			
	VV		-(2,000*1,250*2)		-5,000			
	VV		-(6,400*3,600*1)		-23,040			
	VV		-(2,200*3,600*1)		-7,920			
	VV		-(1,600*2,200*1)		-3,520			
	VV		Součet		130,921			
229	*M*	*283292680*	*folie podstřešní difúzní pro exteriér (reakce na oheň - třída F) 140 g/m2*	*m2*	*144,013*	*23,00*	*3 312,30*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		130,921*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		144,013			
230	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	4,137	249,00	1 030,11	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Připlatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	714	Akustická a protiotřesová opatření				129 666,36	
231	K	714121011	Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt viditelný	m2	61,812	330,00	20 397,96	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964. 4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti. apod. 5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro závody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, nemocnice apod.*					
	VV		"08- Podhledy.pdf					
	VV		51,435 " m.č. 202		51,435			
	VV		37,377 " m.č. 209		37,377			
	VV		-(3,600*6,000+1,800*3,000) " odpočet vnitřní plochy hladkého SDK		-27,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		61,812			
	VV		Součet		61,812			
232	*M*	*590363600*	*panel akustický otevřený nosný rošt š.24 barvená hrana, 600x600x40mm*	*m2*	*64,903*	*788,00*	*51 143,56*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		61,812*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		64,903			
233	K	714121041	Montáž akustických minerálních panelů napojení na stěnu lištou obvodovou	m	72,200	81,00	5 848,20	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964. 4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti. apod. 5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro závody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, nemocnice apod.*					
	VV		"08- Podhledy.pdf					
	VV		13,150*2+6,400*2 " m.č. 202		39,100			
	VV		10,150*2+6,400*2 " m.č. 209		33,100			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		72,200			
	VV		Součet		72,200			
234	*M*	*590362530*	*rastr nosný pro kazetové minerální podhledy obvodová lišta H=22 pozinkovaná lakovaná ocel, L=3000mm*	*m*	*75,810*	*22,00*	*1 667,82*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		72,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		75,810			
235	K	714123001	Montáž akustických minerálních panelů stěnových demontovatelných, instalovaných na rošt viditelný	m2	21,600	230,00	4 968,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964. 4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti. apod. 5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro závody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, nemocnice apod.*					
	VV		"08- Podhledy.pdf					
	VV		(4,800*1,350)*2 " m.č. 202		12,960			
	VV		6,400*1,350 " m.č. 209		8,640			
	VV		Součet		21,600			
236	*M*	*590361820.1*	*panel akustický děrovaný, nebarvená hrana bílá , 800x2700x40mm*	*m2*	*22,680*	*550,00*	*12 474,00*	
	VV		21,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		22,680			
237	K	714183002	Montáž pohltivých a konstrukčních součástí desek izolačních na sraz volně stropů nebo stěn	m2	186,404	40,00	7 456,16	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenou -3002 se oceňuje i montáž desek z minerální plsti v sáčcích z PE fólie apod.*					
	VV		"08- Podhledy.pdf					
	VV		81,600 " m.č. 202 (100% plochy)		81,600			
	VV		64,950 " m.č. 209 (100% plochy)		64,950			
	VV		Mezisoučet - tl. 100 mm		146,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(11,200*2+0,300*4+4,800*2)*0,300 " m.č. 202 (lemování rastrového podhledu, tl. 200 mm)		9,960			
	VV		(9,0170*2+0,300*4+4,206*2)*0,300 " m.č. 209 (lemování rastrového podhledu, tl. 200 mm)		8,294			
	VV		Mezisoučet - tl. 200 mm (pro celkovou tl. 300 mm)		18,254			
	VV		(4,800*1,350)*2 " m.č. 202 (stěnový panel)		12,960			
	VV		6,400*1,350 " m.č. 209 (stěnový panel)		8,640			
	VV		Mezisoučet - tl. 60 mm		21,600			
	VV		Součet		186,404			
238	*M*	*631508490*	*pás tepelně izolační pro izolace trámových stropů, podhledů a nepochůz.půd 100 mm 7500x1200 mm*	*m2*	*149,481*	*110,00*	*16 442,91*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		146,55*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		149,481			
239	*M*	*631507910*	*pás tepelně izolační pro izolace trámových stropů, podhledů a nepochůz.půd 200 mm 3500x1200 mm*	*m2*	*18,619*	*217,00*	*4 040,32*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		18,254*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		18,619			
240	*M*	*631508220*	*pás tepelně izolační pro izolace trámových stropů, podhledů a nepochůz.půd 60mm, 2x7200x1200 mm*	*m2*	*22,032*	*66,00*	*1 454,11*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		21,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		22,032			
241	K	714195102.1	Ostatní práce úprava pohltivých obkladů z dřevěných panelů zakrytí spár lištami	m	40,100	39,00	1 563,90	
	VV		"08- Podhledy.pdf					
	VV		" stěnový akustický panel					
	VV		(4,800*2+1,350*2)*2 " m.č. 202		24,600			
	VV		6,400*2+1,350*2 " m.č. 209		15,500			
	VV		Součet		40,100			
242	*M*	*590362740.1*	*stěnová lišta pro vnější roh L=2400*	*m*	*42,105*	*33,00*	*1 389,47*	
	VV		40,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,105			
243	K	998714102	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,959	855,00	819,95	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.*					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				229 094,30	
244	K	741111011	Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic zdvojené podlahy pro počítačové sítě nosné rámové konstrukce	m	239,100	99,00	23 670,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 209 (stupňovitá konstrukce podlahy)					
	VV		(6,400*2+0,850*11+0,160*11)*10 " rám z C-profilů CH tl. 1,5 mm, h. 126 mm)		239,100			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		239,100			
	VV		Součet		239,100			
245	K	741111012	Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic zdvojené podlahy pro počítačové sítě stojin	kus	121,000	217,00	26 257,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 209 (stupňovitá konstrukce podlahy)					
	VV		11,000*11		121,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		121,000			
	VV		Součet		121,000			
246	K	741111013	Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic zdvojené podlahy pro počítačové sítě nášlapných desek	kus	220,000	34,00	7 480,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" m.č. 209 (stupňovitá konstrukce podlahy)					
	VV		11,000*10 " nášlapná plocha (stupnice 850x600 mm)		110,000			
	VV		11,000*10 " čelo (podstupnice 0,600*0,160 mm)		110,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		220,000			
	VV		Součet		220,000			
247	*M*	*553ZP0001*	*skladba zdvojené stupňovité podlahy m.č. 209 (ocelové stavitelné sloupky, kovové C profily a spojky, kalciumsulfátové podlahové desky tl. 40,5 mm s ocelovým plechem)*	*m2*	*54,400*	*3 156,00*	*171 686,40*	
	P		*Poznámka k položce:* *Vykázaná plocha je podlahová plocha (výškové stupně 10x 160 mm nejsou součástí výměry). Položka obsahuje náklady na dodávku stavitelných stojek, ocelových C-profilů, obkladových desek, zavětrovacích táhel, spojovacího a kotevního materiálu.*					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				553 148,27	
248	K	763121612	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD a UD	m2	13,664	210,00	2 869,44	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" instalační předstěna pro modul wc					
	VV		0,900*1,120 " m.č. 104		1,008			
	VV		1,200*1,120 " m.č. 105		1,344			
	VV		1,900*1,120 " m.č. 106		2,128			
	VV		2,100*1,120 " m.č. 109		2,352			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		6,832			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" instalační předstěna pro modul wc					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,900*1,120 " m.č. 203		1,008			
	VV		1,200*1,120 " m.č. 204		1,344			
	VV		1,900*1,120 " m.č. 205		2,128			
	VV		2,100*1,120 " m.č. 208		2,352			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		6,832			
	VV		Součet		13,664			
249	*M*	*590306240*	*profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 27/28/27 mm*	*m*	*6,832*	*16,00*	*109,31*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Pro stropní konstrukce a předsazené stěny. Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6 mm. Dle ČSN EN 141 95.*					
	VV		13,664*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		6,832			
250	*M*	*590306260*	*profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 27/60/27 mm*	*m*	*25,962*	*23,00*	*597,13*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		13,664*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		25,962			
251	K	763121621	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 12,5 mm	m2	15,494	40,00	619,76	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a připlatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" instalační předstěna pro modul wc					
	VV		0,900*(1,120+0,150) " m.č. 104		1,143			
	VV		1,200*(1,120+0,150) " m.č. 105		1,524			
	VV		1,900*(1,120+0,150) " m.č. 106		2,413			
	VV		2,100*(1,120+0,150) " m.č. 109		2,667			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		7,747			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" instalační předstěna pro modul wc					
	VV		0,900*(1,120+0,150) " m.č. 203		1,143			
	VV		1,200*(1,120+0,150) " m.č. 204		1,524			
	VV		1,900*(1,120+0,150) " m.č. 205		2,413			
	VV		2,100*(1,120+0,150) " m.č. 208		2,667			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		7,747			
	VV		Součet		15,494			
252	*M*	*590305230*	*deska impregnovaná sdk 12,5 mm*	*m2*	*17,043*	*96,00*	*1 636,13*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		15,494*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,043			
253	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	15,494	18,00	278,89	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a připlatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" instalační předstěna pro modul wc					
	VV		0,900*(1,120+0,150) " m.č. 104		1,143			
	VV		1,200*(1,120+0,150) " m.č. 105		1,524			
	VV		1,900*(1,120+0,150) " m.č. 106		2,413			
	VV		2,100*(1,120+0,150) " m.č. 109		2,667			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		7,747			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" instalační předstěna pro modul wc					
	VV		0,900*(1,120+0,150) " m.č. 203		1,143			
	VV		1,200*(1,120+0,150) " m.č. 204		1,524			
	VV		1,900*(1,120+0,150) " m.č. 205		2,413			
	VV		2,100*(1,120+0,150) " m.č. 208		2,667			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		7,747			
	VV		Součet		15,494			
254	K	763121751	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	15,494	32,00	495,81	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a připlatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.*					
255	K	763121761	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení	m2	50,494	26,00	1 312,84	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.*					
256	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	84,738	497,00	42 114,79	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňuji ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		"08- Podhledy.pdf					
	VV		81,600 " m.č. 202		81,600			
	VV		64,950 " m.č. 209		64,950			
	VV		-61,812 " odpočet rastrového akustického podhledu 600x600 mm (m.č. 202 + m.č. 209)		-61,812			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		84,738			
	VV		Součet		84,738			
257	K	763131712	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu	m	86,126	77,00	6 631,70	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňuji ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		"08- Podhledy.pdf					
	VV		(6,000+3,600+6,000+3,600)+(10,736+4,788+10,762+4,801) " m.č. 202 (napojení na hladký SDK)		50,287			
	VV		(1,800+3,000+1,800+3,000)+(8,937+4,176+8,944+4,182) " m.č. 209 (napojení na hladký SDK)		35,839			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		86,126			
	VV		Součet		86,126			
258	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	84,738	21,00	1 779,50	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňuji ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		"08- Podhledy.pdf					
	VV		81,600 " m.č. 202		81,600			
	VV		64,950 " m.č. 209		64,950			
	VV		-61,812 " odpočet rastrového akustického podhledu 600x600 mm (m.č. 202 + m.č. 209)		-61,812			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		84,738			
	VV		Součet		84,738			
259	K	763131731	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 12,5 mm	m	86,126	165,00	14 210,79	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňuji ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		"08- Podhledy.pdf					
	VV		(6,000+3,600+6,000+3,600)+(10,736+4,788+10,762+4,801) " m.č. 202 (napojení na hladký SDK)		50,287			
	VV		(1,800+3,000+1,800+3,000)+(8,937+4,176+8,944+4,182) " m.č. 209 (napojení na hladký SDK)		35,839			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		86,126			
	VV		Součet		86,126			
260	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení	m2	84,738	34,00	2 881,09	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňuji ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Připlatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		"08- Podhledy.pdf					
	VV		81,600 " m.č. 202		81,600			
	VV		64,950 " m.č. 209		64,950			
	VV		-61,812 " odpočet rastrového akustického podhledu 600x600 mm (m.č. 202 + m.č. 209)		-61,812			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		84,738			
	VV		Součet		84,738			
261	K	763173113	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích předmětů úchytu pro WC	kus	12,000	473,00	5 676,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovaciho materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" instalační předstěna pro modul wc					
	VV		1,000 " m.č. 104		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 105		1,000			
	VV		1,000*2 " m.č. 106		2,000			
	VV		1,000*2 " m.č. 109		2,000			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		6,000			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" instalační předstěna pro modul wc					
	VV		1,000 " m.č. 203		1,000			
	VV		1,000 " m.č. 204		1,000			
	VV		1,000*2 " m.č. 205		2,000			
	VV		1,000*2 " m.č. 208		2,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		6,000			
	VV		Součet		12,000			
262	*M*	*590307310*	*konstrukce pro uchycení WC, osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm*	*kus*	*12,000*	*1 844,00*	*22 128,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *pro uchycení bidetu doplnit obj.č. 514844-Bidetová sada*					
263	K	763411115	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z kompaktních desek tl. 10 mm	m2	24,000	4 496,00	107 904,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškově stavitelných nožek a dveří. 2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		(1,900+1,600)*2,000 " m.č. 106		7,000			
	VV		(2,100+1,600)*2,000 " m.č. 109		7,400			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(0,600*2,000*2)		-2,400			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		12,000			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		(1,900+1,600)*2,000 " m.č. 205		7,000			
	VV		(2,100+1,600)*2,000 " m.č. 208		7,400			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(0,600*2,000*2)		-2,400			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		12,000			
	VV		Součet		24,000			
264	K	763411125	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 10 mm	kus	4,000	5 389,00	21 556,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškově stavitelných nožek a dveří. 2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		1,000*2 " dveře 600x2000 mm		2,000			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		2,000			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		1,000*2 " dveře 600x2000 mm		2,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		2,000			
	VV		Součet		4,000			
265	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	329,050	311,00	102 334,55	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatni práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		61,600 " m.č. 103		61,600			
	VV		2,650 " m.č. 104		2,650			
	VV		2,550 " m.č. 105		2,550			
	VV		8,250 " m.č. 106		8,250			
	VV		4,700 " m.č. 108		4,700			
	VV		12,500 " m.č. 109		12,500			
	VV		64,950 " m.č. 110		64,950			
	VV		14,100 " m.č. 111		14,100			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		171,300			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		35,100 " m.č. 201		35,100			
	VV		2,650 " m.č. 203		2,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,550 " m.č. 204		2,550			
	VV		8,250 " m.č. 205		8,250			
	VV		51,350 " m.č. 206		51,350			
	VV		4,700 " m.č. 207		4,700			
	VV		12,500 " m.č. 208		12,500			
	VV		20,300 " m.č. 210		20,300			
	VV		20,350 " m.č. 211		20,350			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		157,750			
	VV		Součet		329,050			
266	*M*	*590360160*	*panel akustický barvená hrana viditelný rošt bílá rastr š.15, 600x600x20mm*	*m2*	*281,138*	*540,00*	*151 814,52*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		61,600 " m.č. 103		61,600			
	VV		64,950 " m.č. 110		64,950			
	VV		14,100 " m.č. 111		14,100			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		140,650			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		35,100 " m.č. 201		35,100			
	VV		51,350 " m.č. 206		51,350			
	VV		20,300 " m.č. 210		20,300			
	VV		20,350 " m.č. 211		20,350			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		127,100			
	VV		Součet		267,750			
	VV		267,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		281,138			
267	*M*	*590361230*	*panel akustický pro vlhké prostory, barvená hrana, bílá, 600x600x20mm*	*m2*	*64,365*	*607,00*	*39 069,56*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		2,650 " m.č. 104		2,650			
	VV		2,550 " m.č. 105		2,550			
	VV		8,250 " m.č. 106		8,250			
	VV		4,700 " m.č. 108		4,700			
	VV		12,500 " m.č. 109		12,500			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		30,650			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		2,650 " m.č. 203		2,650			
	VV		2,550 " m.č. 204		2,550			
	VV		8,250 " m.č. 205		8,250			
	VV		4,700 " m.č. 207		4,700			
	VV		12,500 " m.č. 208		12,500			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		30,650			
	VV		Součet		61,300			
	VV		61,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		64,365			
268	K	763431042	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,4 m	m2	117,100	19,00	2 224,90	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		2,650 " m.č. 104		2,650			
	VV		2,550 " m.č. 105		2,550			
	VV		8,250 " m.č. 106		8,250			
	VV		4,700 " m.č. 108		4,700			
	VV		12,500 " m.č. 109		12,500			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		30,650			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		35,100 " m.č. 201		35,100			
	VV		51,350 " m.č. 206		51,350			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		86,450			
	VV		Součet		117,100			
269	K	763431043	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 1,4 m	m2	71,300	19,00	1 354,70	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .*					
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		2,650 " m.č. 203		2,650			
	VV		2,550 " m.č. 204		2,550			
	VV		8,250 " m.č. 205		8,250			
	VV		4,700 " m.č. 207		4,700			
	VV		12,500 " m.č. 208		12,500			
	VV		20,300 " m.č. 210		20,300			
	VV		20,350 " m.č. 211		20,350			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		71,300			
	VV		Součet		71,300			
270	K	763431201	Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou	m	296,307	77,00	22 815,64	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		(6,376+12,686+6,363+12,686) " m.č. 103		38,111			
	VV		(0,890+0,514+0,145+0,508+1,193+1,187+2,222+1,193) " m.č. 104		7,852			
	VV		(2,103+1,193+2,097+1,193) " m.č. 105		6,586			
	VV		(2,222+2,103+2,242+2,103) " m.č. 108		8,670			
	VV		(3,791+0,158+0,152+0,165+2,110+2,090+2,116+1,141+0,138+1,154+3,818+2,097) " m.č. 109		18,930			
	VV		(6,363+10,095+6,369+10,095) " m.č. 110		32,922			
	VV		(6,376+2,182+6,389+2,182) " m.č. 111		17,129			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		130,200			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		(4,388+6,082+0,179+0,185+6,386)+(2,204+3,038) " m.č. 201		22,462			
	VV		(0,900+0,503+0,152+0,503+1,191+1,185+2,230+1,185) " m.č. 203		7,849			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,138+1,185+2,131+1,185) " m.č. 204		6,639			
	VV		(1,601+0,463+2,217+2,356+3,818+1,893) " m.č. 205		12,348			
	VV		(3,057+0,397+0,430+0,251+3,580+1,343+4,937+0,993+4,937+2,263+1,396+6,724+2,171+7,001+6,512+1,582+0,192+2,482+0,205+0,424+0,179) " m.č. 206		51,056			
	VV		(2,237+2,098+2,243+2,098) " m.č. 207		8,676			
	VV		(3,818+0,159+0,132+0,165+2,138+2,104+2,131+1,125+0,139+1,125+3,812+2,098) " m.č. 208		18,946			
	VV		(6,340+3,183+6,333+3,183) " m.č. 210		19,039			
	VV		(6,333+3,210+6,075+0,165+0,265+3,044) " m.č. 211		19,092			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		166,107			
	VV		Součet		296,307			
271	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,853	257,00	733,22	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.*					
	D	764	Konstrukce klempířské				122 344,15	
272	K	764011614	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	78,000	271,00	21 138,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.*					
	VV		"04_Střecha.pdf					
	VV		" Výpis klempířských prvků					
	VV		78,000 " ozn. K2 (atika)		78,000			
	VV		Součet		78,000			
273	K	764214608	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm	m	78,000	909,00	70 902,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"04_Střecha.pdf					
	VV		" Výpis klempířských prvků					
	VV		78,000 " ozn. K2 (atika - rš. 730 mm)		78,000			
	VV		Součet		78,000			
274	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	4,000	181,00	724,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"04_Střecha.pdf					
	VV		" Výpis klempířských prvků					
	VV		4,000 " ozn. K2 (atika - rš. 730 mm)		4,000			
	VV		Součet		4,000			
275	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m	67,100	434,00	29 121,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"06- Tech.pohledy.pdf					
	VV		" Výpis klempířských prvků					
	VV		63,000 " ozn. K1 (rš. 330 mm)		63,000			
	VV		4,100 " ozn. K3 (rš. 290 mm)		4,100			
	VV		Součet		67,100			
276	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,974	471,00	458,75	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	766	Konstrukce truhlářské				176 438,89	
277	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	17,000	503,00	8 551,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
	VV		" Výpis vnitřních a vnějších dveří.pdf					
	VV		3,000 " ozn. 1 (800x1970 mm)		3,000			
	VV		10,000 " ozn. 3 (700x1970 mm)		10,000			
	VV		2,000 " ozn. 4 (600x1970 mm)		2,000			
	VV		2,000 " ozn. 8 (800x1970 mm)		2,000			
	VV		Součet		17,000			
278	*M*	*611617130.1*	*dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 60x197 cm, hliníková ventilační mřížka RAL 7016 ozn. 4*	*kus*	*2,000*	*1 458,00*	*2 916,00*	
279	*M*	*611617130.2*	*dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 70x197 cm, RAL 7016 ozn. 3*	*kus*	*10,000*	*881,00*	*8 810,00*	
280	*M*	*611617130.3*	*dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197 cm, RAL 7016 ozn. 1*	*kus*	*3,000*	*918,00*	*2 754,00*	
281	*M*	*611617130.4*	*dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197 cm, RAL 7016 ozn. 8*	*kus*	*2,000*	*918,00*	*1 836,00*	
282	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	545,00	545,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
	VV		" Výpis vnitřních a vnějších dveří.pdf					
	VV		1,000 " ozn. 9 (900x1970 mm)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
283	*M*	*611617130.5*	*dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 90x197 cm, RAL 7016 ozn. 9 (32 dB)*	*kus*	*1,000*	*927,00*	*927,00*	
284	K	766660011	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	4,000	572,00	2 288,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
	VV		" Výpis vnitřních a vnějších dveří.pdf					
	VV		1,000 " ozn. 2 (1500x1970 mm)		1,000			
	VV		1,000*2 " ozn. 5 (1500x1970 mm)		2,000			
	VV		1,000 " ozn. 7 (1500x1970 mm)		1,000			
	VV		Součet		4,000			
285	*M*	*611617130.10*	*dveře vnitřní hladké dýhované celoprosklené 2křídlové 150x197 cm, RAL 7016 ozn. 5, bezpečnostní sklo, 2x kontrastní pruh š. 50 mm*	*kus*	*2,000*	*4 830,00*	*9 660,00*	
286	*M*	*611617130.6*	*dveře vnitřní hladké dýhované plné 2křídlové 150x197 cm, RAL 7016 ozn. 7, pákový uzávěr pro aretované křídlo*	*kus*	*1,000*	*8 520,00*	*8 520,00*	
287	*M*	*611617130.7*	*dveře vnitřní hladké dýhované plné 2křídlové 150x197 cm, RAL 7016 ozn. 2*	*kus*	*1,000*	*4 830,00*	*4 830,00*	
288	K	766660031	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	2,000	1 053,00	2 106,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
	VV		" Výpis vnitřních a vnějších dveří.pdf					
	VV		1,000 " ozn. 2 (1500x1970 mm)		1,000			
	VV		1,000 " ozn. 5 (1500x1970 mm)		1,000			
	VV		Součet		2,000			
289	*M*	*611617130.8*	*dveře vnitřní hladké dýhované plné 2křídlové 150x197 cm, RAL 7016 ozn. 2, EI30 DP3-C*	*kus*	*1,000*	*8 520,00*	*8 520,00*	
290	*M*	*611617130.9*	*dveře vnitřní hladké dýhované celoprosklené 2křídlové 150x197 cm, RAL 7016 ozn. 5, EI30 DP3-C, bezpečnostní sklo, 2x kontrastní pruh š. 50 mm*	*kus*	*1,000*	*46 400,00*	*46 400,00*	
291	K	766660717	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	14,000	166,00	2 324,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
	VV		" Výpis vnitřních a vnějších dveří.pdf					
	VV		1,000*2 " ozn. 2 (1500x1970 mm, 1ks pro každé křídlo)		2,000			
	VV		10,000 " ozn. 3 (700x1970 mm)		10,000			
	VV		1,000*2 " ozn. 5 (1500x1970 mm, 1ks pro každé křídlo)		2,000			
	VV		Součet		14,000			
292	*M*	*549172650.1*	*samozavirač dveří hydraulický*	*kus*	*14,000*	*890,00*	*12 460,00*	
293	K	766660722	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámku	kus	24,000	162,00	3 888,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
	VV		" Výpis vnitřních a vnějších dveří.pdf					
	VV		3,000 " ozn. 1		3,000			
	VV		2,000 " ozn. 2		2,000			
	VV		10,000 " ozn. 3		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,000 " ozn. 4		2,000			
	VV		3,000 " ozn. 5		3,000			
	VV		1,000 " ozn. 7		1,000			
	VV		2,000 " ozn. 8		2,000			
	VV		1,000 " ozn. 9		1,000			
	VV		Součet		24,000			
294	*M*	*549146200*	*kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ matný nerez PK*	*kus*	*24,000*	*597,00*	*14 328,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu.*					
295	K	766660741	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce držadla kyvných dveří	kus	2,000	117,00	234,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodicího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodicího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
	VV		" Výpis vnitřních a vnějších dveří.pdf					
	VV		2,000 " ozn. 8 (800x1970 mm, madlo z vnitřní strany)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
296	*M*	*551470530*	*madlo invalidní rovné č 8. bílé 60 cm*	*kus*	*2,000*	*390,00*	*780,00*	*CS ÚRS 2017 01*
297	K	766669001	Systém generálního klíče pro 3 úrovně (HGK, HSK, SK) pro 25 dveří	kus	1,000	11 700,00	11 700,00	
298	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	24,000	188,00	4 512,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.*					
	VV		" viz. Výpis parapetů.pdf					
	VV		24,000 " dl. 2000 mm		24,000			
	VV		Součet		24,000			
299	*M*	*607941020.1*	*deska parapetní dřevotřísková laminovaná vnitřní 0,27 x 1 m, tl. 25 mm, nos h. 50 mm včetně plastových koncovek*	*m*	*52,800*	*329,00*	*17 371,20*	
	VV		2,000*24		48,000			
	VV		48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		52,800			
300	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,698	256,00	178,69	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Připlatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 337 122,92	
301	K	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg	m	20,900	207,00	4 326,30	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem.*					
	VV		" viz. Výpis zámečnických výrobků.pdf					
	VV		20,900 " ozn. Z/1 (venkovní zábradlí)		20,900			
	VV		Součet		20,900			
302	*M*	*553ZÁ0001*	*vnější ocelové zábradlí ozn. Z/1, povrchová úprava žárový pozink + nátěr RAL 7016 (přesná specifikace viz. příloha PD) včetně montážních, kotevních a spojovacích prvků*	*m*	*20,900*	*2 868,00*	*59 941,20*	
303	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním	m	41,800	127,00	5 308,60	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem.*					
	P		*Poznámka k položce:* *specifikace je obsažena v dodávce vlastního zábradlí ozn. Z/1 a Z/3*					
	VV		" viz. Výpis zámečnických výrobků.pdf					
	VV		20,900 " ozn. Z/1 (venkovní zábradlí)		20,900			
	VV		20,900 " ozn. Z/3 (vnitřní zábradlí)		20,900			
	VV		Součet		41,800			
304	K	767210122	Montáž schodnic ocelových vřetenových do zdiva	m	19,400	218,00	4 229,20	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny k ocenění 1m jedné schodnice. 2. V cenách není započtena montáž zábradlí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 22- . . Montáž schodišťového zábradlí.*					
	VV		"F1-2-19_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ - PŮDORYS, ŘEZY.pdf					
	VV		"F1-2-20_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ - DETAILY.pdf					
	VV		9,700*2 " dl. schodnice 9700 mm		19,400			
	VV		Součet		19,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
305	K	767210153	Montáž schodišťových stupňů z oceli rovných nebo vřetenových svařováním	kus	27,000	103,00	2 781,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1-2-19_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ - PŮDORYS, ŘEZY.pdf					
	VV		"F1-2-20_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ - DETAILY.pdf					
	VV		21,000 " stupně (korýtka)		21,000			
	VV		4,000+2,00 " m. podesta (korýtka)		6,000			
	VV		Součet		27,000			
306	*M*	*553..0001*	*konstrukce ocelového lomeného schodiště s mezipodestou, ocel S 235*	*kg*	*1 301,027*	*89,00*	*115 791,40*	
	P		*Poznámka k položce:* *specifikace konstrukce schodiště viz. výkres F1-2-19 a F1-2-20 (statika) a Výpisu oceli. Součásti položky není dobetonování "korýtek" stupňů a mezipodesty, finální nášlapná vrstva a kotvení ocelové konstrukce pomocí chemických kotev.*					
	VV		1193,603*1,09 'Přepočtené koeficientem množství		1 301,027			
307	K	767220230	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 25 kg	m	20,900	397,00	8 297,30	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů, c) montáž výplně tvarovaným plechem. 3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.*					
	VV		" viz. Výpis zámečnických výrobků.pdf					
	VV		20,900 " ozn. Z/3 (vnitřní zábradlí)		20,900			
	VV		Součet		20,900			
308	*M*	*553ZÁ0002*	*vnitřní ocelové zábradlí ozn. Z/3, bezpečnostní VSG sklo, povrchová úprava žárový pozink + nátěr RAL 7016 (přesná specifikace viz. příloha PD) včetně montážních, kotevních a spojovacích prvků*	*m*	*20,900*	*2 868,00*	*59 941,20*	
309	K	767316310	Montáž světlíků bodových do 1 m2	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -3110 až -3152 je započtena i montáž krytiny. 2. V ceně -2737 je započteno i dokončení okování větracích křídel.*					
	VV		"04_Střecha.pdf					
	VV		"viz. Výpis zámečnických prvků.pdf					
	VV		1,000 " ozn. Z/5 (800x800 mm)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
310	*M*	*562453520.1*	*světlík bodový třívrstvá kopule, manžeta výšky 15 cm, 80 x 80 cm, ozn. Z/5, ručně ovládaný, se zateplenou základnou*	*kus*	*1,000*	*1 940,00*	*1 940,00*	
311	K	767531111	Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	1,280	44,00	56,32	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čisticích zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		1,280 " m.č. 111 (1600x800 mm)		1,280			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		1,280			
	VV		Součet		1,280			
312	*M*	*697520040*	*rohož vstupní provedení hliník standard 17 mm*	*m2*	*1,536*	*6 420,00*	*9 861,12*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		1,28*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,536			
313	K	767531126	Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového náběhového úzkého - 45 mm	m	4,800	56,00	268,80	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čisticích zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		1,600*2+0,800*2 " m.č. 111 (1600x800 mm)		4,800			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		4,800			
	VV		Součet		4,800			
314	*M*	*697521520*	*rámy náběhové - náběh úzký - 45 mm - Al*	*m*	*5,760*	*307,00*	*1 768,32*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		4,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		5,760			
315	K	767620127	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíravých nebo výklopných do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	55,000	647,00	35 585,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru. 3. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž: a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení, b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry, c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.*					
	VV		" viz. Výpis oken a prosklených stěn.pdf					
	VV		(2,000*1,250)*14 " ozn. O1		35,000			
	VV		(2,000*1,000)*10 " ozn. O2		20,000			
	VV		Součet		55,000			
316	*M*	*553417620.1*	*okno hliníkové ozn. O1 2kř. 2000x1250 mm (1kř. pevné, 2kř. otvíravé výklopné), izolační dvojsklo U=0,9 W/m2K, mikroventilace, RAL 7016*	*kus*	*14,000*	*20 171,00*	*282 394,00*	
317	*M*	*553417620.2*	*okno hliníkové ozn. O2 pevné 2000x1000 mm, izolační dvojsklo U=0,9 W/m2K, RAL 7016*	*kus*	*10,000*	*12 758,00*	*127 580,00*	
318	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku	kus	1,000	5 060,00	5 060,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zaskleni, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách -0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.*					
	VV		" viz. Výpis vnitřních a vnějších dveří.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,000 " ozn. 6 (1500x2150 mm)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
319	*M*	*553413110.1*	*dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové 1500 x 2150 mm (900+600 x2150 mm), ozn. 6, celoskleněné bezp. sklo (VSG) U=0,9 W/m2K, 2x kontrastní pruh š. 50 mm, madlo z obou stran, pákový uzávěr aretovaného křídla, RAL 7016*	*kus*	*1,000*	*65 400,00*	*65 400,00*	
320	K	767649191	Montáž dveří ocelových doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	1,000	134,00	134,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňuji cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zaskleni, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou siti a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňuji cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňuji cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách -0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.*					
	VV		" viz. Výpis vnitřních a vnějších dveří.pdf					
	VV		1,000 " ozn. 6 (1500x2150 mm)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
321	K	767649194	Montáž dveří ocelových doplňků dveří madel	kus	2,000	25,00	50,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňuji cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zaskleni, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou siti a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňuji cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňuji cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách -0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.*					
	VV		" viz. Výpis vnitřních a vnějších dveří.pdf					
	VV		1,000*2 " ozn. 6 (1500x2150 mm)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
322	K	767711130	Montáž výkladců zapuštěných pevných, plochy jednotlivě přes 12 do 16 m2	m2	7,920	480,00	3 801,60	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách neni započtena montáž dokončeni okování dveří; tyto práce se oceňuji cenami 767 64- . . Montáž dveří.*					
	VV		" viz. Výpis oken a prosklených stěn.pdf					
	VV		(2,200*3,600)*1 " ozn. O3		7,920			
	VV		Součet		7,920			
323	*M*	*553417620.3*	*okno hliníkové ozn. O3 pevné 2200x3600 mm, izolační dvojsklo U=0,9 W/m2K, RAL 7016*	*kus*	*1,000*	*41 730,00*	*41 730,00*	
324	K	767711140	Montáž výkladců zapuštěných pevných, plochy jednotlivě přes 16 m2	m2	57,660	464,00	26 754,24	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách neni započtena montáž dokončeni okování dveří; tyto práce se oceňuji cenami 767 64- . . Montáž dveří.*					
	VV		" viz. Výpis oken a prosklených stěn.pdf					
	VV		(4,100*3,000)*1 " ozn. O4		12,300			
	VV		(6,100*3,600)*1 " ozn. O5		21,960			
	VV		(6,500*3,600)*1 " ozn. O6		23,400			
	VV		Součet		57,660			
325	*M*	*553417620.4*	*stěna hliníková ozn. O4 pevná 4100x3000 mm, izolační dvojsklo U=0,9 W/m2K, RAL 7016 (dělená na dvě části)*	*kus*	*1,000*	*64 348,00*	*64 348,00*	
326	*M*	*553417620.5*	*stěna hliníková ozn. O5 pevná 6100x3600 mm, izolační dvojsklo U=0,9 W/m2K, RAL 7016 (dělená na tři části)*	*kus*	*1,000*	*113 749,00*	*113 749,00*	
327	*M*	*553417620.6*	*stěna hliníková ozn. O6 pevná 6500x3600 mm, izolační dvojsklo U=0,9 W/m2K, RAL 7016 (dělená na tři části)*	*kus*	*1,000*	*121 600,00*	*121 600,00*	
328	K	767812611	Montáž markýz fasádních šířky do 2000 mm	kus	1,000	3 130,00	3 130,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny souboru cen 767 81-2 . jsou určeny k montáži markýz s ručním pohonem na jakoukoliv konstrukci.*					
	VV		" viz. Výpis zámečnických prvků					
	VV		1,000 " ozn. Z/6 (š. 800 mm, dl. 2000mm)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
329	*M*	*553465000*	*markýza venkovní skleněná (bezpečnostní sklo) š. 800 mm, dl. 2000 mm, zavěšená na ocelových táhlech, ozn. Z/6*	*kus*	*1,000*	*20 800,00*	*20 800,00*	
330	K	767833100	Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi z profilové oceli, z trubek nebo tenkostěnných profilů	m	9,000	220,00	1 980,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" viz. Výpis zámečnických prvků.pdf					
	VV		9,000 " ozn. Z/4		9,000			
	VV		Součet		9,000			
331	*M*	*553ŽE0001*	*žebřík vnitřní, nerezový, dl. 9000 mm, š. 380 mm včetně kotevních ploten 140/140/8 mm, vodicí trubka TR 40/3 mm, přičle TR 20/2 mm*	*m*	*9,000*	*16 100,00*	*144 900,00*	
332	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,745	336,00	2 266,32	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavebni díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit orientačně procentni sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavebni díl včetně nákladů na materiál ve specifikacich. 3. Připlatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj. za ztížených podminek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.*					
	D	771	Podlahy z dlaždic				437 927,13	
333	K	771274113	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých šířky přes 250 do 300 mm	m	24,885	222,00	5 524,47	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čis. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické - montáž části A01.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"F1-2-19_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ - PŮDORYS, ŘEZY.pdf					
	VV		"F1-2-20_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ - DETAILY.pdf					
	VV		1,185*21 " vnitřní ocelobetonové schodiště		24,885			
	VV		Součet		24,885			
334	*M*	*597613370.1*	*schodovka - podlahy (barevné) 29,5 x 29,5 x 1 cm I. j.*	*kus*	*92,400*	*324,00*	*29 937,60*	
	P		*Poznámka k položce:* *specifikace dlažby viz. příloha PD (seznam povrchů)*					
	VV		84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		92,400			
335	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm	m	123,912	76,00	9 417,31	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		(2,255+4,912+0,989+4,892+1,345+3,580+0,251+0,402+0,415+6,066+4,484+6,468+0,257+3,593) " m.č. 107		39,909			
	VV		(2,169+6,376+2,182+6,369) " m.č. 111		17,096			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		57,005			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		(2,210+3,064+4,394+6,062+0,199+0,179+6,379+0,185) " m.č. 201		22,672			
	VV		(6,737+1,403+2,250+4,937+0,986+4,924+1,357+3,607+0,271+0,417+0,397+3,077)+(0,417+0,404)+(0,186+1,588+1,423)+(0,668+6,982+2,204) " m.č. 206		44,235			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		66,907			
	VV		Součet		123,912			
336	*M*	*597614160.1*	*dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 59,8 x 8,0 x 0,9 cm*	*kus*	*227,700*	*105,00*	*23 908,50*	
	VV		207*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		227,700			
337	K	771574121	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 85 do 100 ks/ m2	m2	61,300	372,00	22 803,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		2,650 " m.č. 104		2,650			
	VV		2,550 " m.č. 105		2,550			
	VV		8,250 " m.č. 106		8,250			
	VV		4,700 " m.č. 108		4,700			
	VV		12,500 " m.č. 109		12,500			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		30,650			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		2,650 " m.č. 203		2,650			
	VV		2,550 " m.č. 204		2,550			
	VV		8,250 " m.č. 205		8,250			
	VV		4,700 " m.č. 207		4,700			
	VV		12,500 " m.č. 208		12,500			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		30,650			
	VV		Součet		61,300			
338	*M*	*597614000*	*dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 9,8 x 9,8 x 0,9 cm*	*m2*	*67,430*	*531,00*	*35 805,33*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		61,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		67,430			
339	K	771574153	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2	m2	151,150	656,00	99 154,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		50,600 " m.č. 107		50,600			
	VV		14,100 " m.č. 111		14,100			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		64,700			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		35,100 " m.č. 201		35,100			
	VV		51,350 " m.č. 206		51,350			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		86,450			
	VV		Součet		151,150			
340	*M*	*597614140*	*dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 59,8 x 59,8 x 1,1 cm*	*m2*	*173,823*	*480,00*	*83 435,04*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		151,15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		173,823			
341	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	19,800	8,00	158,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		2,650 " m.č. 104		2,650			
	VV		2,550 " m.č. 105		2,550			
	VV		4,700 " m.č. 108		4,700			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		9,900			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		2,650 " m.č. 203		2,650			
	VV		2,550 " m.č. 204		2,550			
	VV		4,700 " m.č. 207		4,700			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		9,900			
	VV		Součet		19,800			
342	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	228,958	27,00	6 181,87	CS ÚRS 2017 01
	VV		24,885*0,265 " schodovky		6,595			
	VV		123,912*0,080 " sokl		9,913			
	VV		61,300 " formát 100x100 mm		61,300			
	VV		151,150 " formát 600x600 mm		151,150			
	VV		Součet		228,958			
343	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	228,958	31,00	7 097,70	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.*					
344	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	123,912	25,00	3 097,80	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" soklík					
	VV		(2,255+4,912+0,989+4,892+1,345+3,580+0,251+0,402+0,415+6,066+4,484+6,468+0,257+3,593) " m.č. 107		39,909			
	VV		(2,169+6,376+2,182+6,369) " m.č. 111		17,096			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		57,005			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" soklík					
	VV		(2,210+3,064+4,394+6,062+0,199+0,179+6,379+0,185) " m.č. 201		22,672			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(6,737+1,403+2,250+4,937+0,986+4,924+1,357+3,607+0,271+0,417+0,397+3,077)+(0,417+0,404)+(0,186+1,588+1,423)+(0,668+6,982+2,204) " m.č. 206		44,235			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		66,907			
	VV		Součet		123,912			
345	K	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	2 052,000	11,00	22 572,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.*					
	VV		25,000 " schodovka 300x300 mm		25,000			
	VV		62,000 " sokl 590x80 mm		62,000			
	VV		1839,000 " dlažba 100x100 mm		1 839,000			
	VV		126,000 " dlažba 600x600 mm		126,000			
	VV		Součet		2 052,000			
346	K	771591232	Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou kontaktní izolace v pásících pružná přes dilatační spáry	m	101,423	323,00	32 759,63	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 77159-1217, 77159-1227, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		((0,890+1,193+0,884+1,193)+(1,200+1,207+1,187+1,193)) " m.č. 104		8,947			
	VV		(2,130+1,200+2,110+1,207) " m.č. 105		6,647			
	VV		(1,596+0,455+2,222+2,341+3,818+1,899) " m.č. 106		12,331			
	VV		(2,235+2,110+2,242+2,097) " m.č. 108		8,684			
	VV		((2,090+3,818+2,077+3,811)+(2,110+2,097+2,130+2,097)) " m.č. 109		20,230			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(0,600*2+0,700*6+0,800*1)		-6,200			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		50,639			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		((0,900+1,191+0,887+1,204)+(1,198+1,224+1,198+1,211)) " m.č. 203		9,013			
	VV		(2,124+1,218+2,124+1,218) " m.č. 204		6,684			
	VV		(1,608+0,443+2,217+2,362+3,799+1,899) " m.č. 205		12,328			
	VV		(2,230+2,098+2,257+2,078) " m.č. 207		8,663			
	VV		((2,098+3,818+2,111+3,825)+(2,111+2,104+2,118+2,111)) " m.č. 208		20,296			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(0,600*2+0,700*6+0,800*1)		-6,200			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		50,784			
	VV		Součet		101,423			
347	K	771591241	Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou kontaktní izolace z přířezů vnitřní kout	kus	56,000	125,00	7 000,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 77159-1217, 77159-1227, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
348	K	771591242	Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou kontaktní izolace z přířezů vnější roh	kus	2,000	138,00	276,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 77159-1217, 77159-1227, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
349	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	212,450	189,00	40 153,05	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.*					
	VV		61,300 " formát 100x100 mm		61,300			
	VV		151,150 " formát 600x600 mm		151,150			
	VV		Součet		212,450			
350	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	212,450	34,00	7 223,30	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.*					
351	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	9,938	143,00	1 421,13	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	776	Podlahy povlakové				299 446,91	
352	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	313,750	30,00	9 412,50	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		61,600 " m.č. 103		61,600			
	VV		64,950 " m.č. 110		64,950			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		126,550			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		81,600 " m.č. 202		81,600			
	VV		64,950 " m.č. 209		64,950			
	VV		20,300 " m.č. 210		20,300			
	VV		20,350 " m.č. 211		20,350			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		187,200			
	VV		Součet		313,750			
353	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	313,750	8,00	2 510,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
354	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	313,750	22,00	6 902,50	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
355	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	313,750	172,00	53 965,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
356	K	776221211	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců standardních	m2	252,150	128,00	32 275,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		64,950 " m.č. 110		64,950			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		64,950			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		81,600 " m.č. 202		81,600			
	VV		64,950 " m.č. 209		64,950			
	VV		20,300 " m.č. 210		20,300			
	VV		20,350 " m.č. 211		20,350			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		187,200			
	VV		Součet		252,150			
357	*M*	*284110350*	*podlahovina PVC zátěžová homogenní, čtverce 608x608, tl. 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, hmotnost 3550 g/m2*	*m2*	*277,365*	*296,00*	*82 100,04*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1*					
	VV		252,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		277,365			
358	K	776221221	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců elektrostaticky vodivých	m2	61,600	185,00	11 396,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		61,600 " m.č. 103		61,600			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		61,600			
	VV		Součet		61,600			
359	*M*	*284110460*	*PVC homogenní zátěžové antistatické tl. 2,00 mm, čtverce 608x608, el. odpor < 1000 Mohm, třída zátěže 34/43*	*m2*	*67,760*	*536,00*	*36 319,36*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *tl. 2,00 mm (do 1000 Mohm)*					
	VV		61,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		67,760			
360	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	381,520	36,00	13 734,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		313,750*1,216		381,520			
361	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	176,078	63,00	11 092,91	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		(6,376+12,705+6,363+12,686) " m.č. 103		38,130			
	VV		(6,369+10,121+6,376+10,114) " m.č. 110		32,980			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		71,110			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		(6,386+12,752+6,379+12,752+0,160*20) " m.č. 202		41,469			
	VV		(6,399+10,145+6,379+10,145) " m.č. 209		33,068			
	VV		(3,190+6,333+3,203+6,320) " m.č. 210		19,046			
	VV		(3,044+0,258+0,159+6,055+3,223+6,346) " m.č. 211		19,085			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		112,668			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(0,800+0,900+1,500*4)		-7,700			
	VV		Součet		176,078			
362	*M*	*697512040*	*lišta kobercová 5,5 x 0,9 x 250 cm*	*m*	*179,600*	*30,00*	*5 388,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		176,078*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		179,600			
363	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	176,078	40,00	7 043,12	CS ÚRS 2017 01
364	*M*	*284110210*	*podlahovina PVC zátěžová homogenní tl. 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, hmotnost 3550 g/m2*	*m2*	*17,432*	*296,00*	*5 159,87*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1*					
	VV		176,078*0,090		15,847			
	VV		15,847*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,432			
365	K	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	176,078	26,00	4 578,03	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.*					
366	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	313,750	24,00	7 530,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		61,600 " m.č. 103		61,600			
	VV		64,950 " m.č. 110		64,950			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		126,550			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		81,600 " m.č. 202		81,600			
	VV		64,950 " m.č. 209		64,950			
	VV		20,300 " m.č. 210		20,300			
	VV		20,350 " m.č. 211		20,350			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		187,200			
	VV		Součet		313,750			
367	K	776992111	Ostatní práce montáž zemnícího pásku	m	74,906	17,00	1 273,40	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		61,600*1,216 " m.č. 103		74,906			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		74,906			
	VV		Součet		74,906			
368	*M*	*196202000*	*pásek měděný samolepicí KB-938-L bal. 16,5 m*	*m*	*76,404*	*109,00*	*8 328,04*	*CS ÚRS 2017 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		74,906*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		76,404			
369	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,844	114,00	438,22	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Připlatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	777	Podlahy lité				37 525,02	
370	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	74,850	9,00	673,65	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		7,500 " m.č. 101		7,500			
	VV		25,750 " m.č. 102		25,750			
	VV		41,600 " m.č. 112		41,600			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		74,850			
	VV		Součet		74,850			
371	K	777111121	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)	m	57,825	40,00	2 313,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		(3,936+1,859+3,930+1,873) " m.č. 101		11,598			
	VV		(6,073+4,187+5,822+0,963+0,257+3,237) " m.č. 102		20,539			
	VV		(6,316+6,527+6,053+0,185+0,264+6,343) " m.č. 112		25,688			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		57,825			
	VV		Součet		57,825			
372	K	777111123	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní	m2	74,850	40,00	2 994,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		7,500 " m.č. 101		7,500			
	VV		25,750 " m.č. 102		25,750			
	VV		41,600 " m.č. 112		41,600			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		74,850			
	VV		Součet		74,850			
373	K	777131105	Penetrační nátěr podlahy epoxidový, na podklad z čerstvého betonu	m2	74,850	219,00	16 392,15	CS ÚRS 2017 01
374	K	777611101	Krycí nátěr podlahy dekorativní epoxidový	m2	74,850	126,00	9 431,10	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1133 nejsou započteny náklady na napojení na zemnící okruh. 2. V ceně -1135 nejsou započteny náklady na změření odporu.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		7,500 " m.č. 101		7,500			
	VV		25,750 " m.č. 102		25,750			
	VV		41,600 " m.č. 112		41,600			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		74,850			
	VV		Součet		74,850			
375	K	777911111	Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem tuhé	m	57,825	96,00	5 551,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		(3,936+1,859+3,930+1,873) " m.č. 101		11,598			
	VV		(6,073+4,187+5,822+0,963+0,257+3,237) " m.č. 102		20,539			
	VV		(6,316+6,527+6,053+0,185+0,264+6,343) " m.č. 112		25,688			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		57,825			
	VV		Součet		57,825			
376	K	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,367	463,00	169,92	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Připlatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				205 885,59	
377	K	781474118	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem reżných nebo glazovaných hladkých přes 45 do 50 ks/m2	m2	211,762	388,00	82 163,66	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" formát 100x200 mm					
	VV		(0,646+0,989)*1,500 " m.č. 103		2,453			
	VV		1,000*1,500 " m.č. 110		1,500			
	VV		((0,910+1,193+0,890+1,194)+(1,187+1,193+1,187+1,193))*2,000 " m.č. 104		17,894			
	VV		(2,110+1,193+2,116+1,193)*2,000 " m.č. 105		13,224			
	VV		(1,886+3,818+2,341+2,215+0,455+1,602)*2,000 " m.č. 106		24,634			
	VV		(2,103+2,242+2,097+2,242)*2,000 " m.č. 108		17,368			
	VV		((3,785+2,097+3,771+2,097)+(2,123+2,090+2,123+2,090))*2,000 " m.č. 109		40,352			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,600*1,970*2)		-2,364			
	VV		-(0,700*1,970*7)		-9,653			
	VV		-(0,800*1,970*1)		-1,576			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		103,832			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" formát 100x200 mm					
	VV		1,000*1,500 " m.č. 202		1,500			
	VV		1,204*1,500 " m.č. 209		1,806			
	VV		1,000*1,500 " m.č. 210		1,500			
	VV		1,000*1,500 " m.č. 211		1,500			
	VV		((0,900+1,204+0,880+1,205)+(1,191+1,198+1,198+1,198))*2,000 " m.č. 203		17,948			
	VV		(2,124+1,198+2,124+1,198)*2,000 " m.č. 204		13,288			
	VV		(1,595+0,450+2,224+2,362+3,825+1,913)*2,000 " m.č. 205		24,738			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,243+2,098+2,243+2,098)*2,000 " m.č. 207		17,364			
	VV		((2,098+3,805+2,098+3,805)+(2,111+2,111+2,111+2,111))*2,000 " m.č. 208		40,500			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,600*1,970*2)		-2,364			
	VV		-(0,700*1,970*6)		-8,274			
	VV		-(0,800*1,970*1)		-1,576			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		107,930			
	VV		Součet		211,762			
378	*M*	*597610390.1*	*obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) 10 x 20 x 0,68 cm I. j.*	*m2*	*232,938*	*192,00*	*44 724,10*	
	VV		211,762*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		232,938			
379	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	10,259	43,00	441,14	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" formát 100x200 mm					
	VV		(0,646+0,989)*1,500 " m.č. 103		2,453			
	VV		1,000*1,500 " m.č. 110		1,500			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		3,953			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" formát 100x200 mm					
	VV		1,000*1,500 " m.č. 202		1,500			
	VV		1,204*1,500 " m.č. 209		1,806			
	VV		1,000*1,500 " m.č. 210		1,500			
	VV		1,000*1,500 " m.č. 211		1,500			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		6,306			
	VV		Součet		10,259			
380	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	211,762	27,00	5 717,57	CS ÚRS 2017 01
381	K	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	18,000	371,00	6 678,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" formát 400x600 mm, nad každé umyvadlo					
	VV		1,000*8		8,000			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		8,000			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" formát 400x600 mm, nad každé umyvadlo					
	VV		1,000*10		10,000			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		10,000			
	VV		Součet		18,000			
382	*M*	*634651260*	*zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm*	*m2*	*19,800*	*515,00*	*10 197,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		19,800			
383	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.*					
384	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	190,108	73,00	13 877,88	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		0,646+0,989+1,500*2 " m.č. 103		4,635			
	VV		1,000+1,500*2 " m.č. 110		4,000			
	VV		((0,910+1,193+0,890+1,194)+(1,187+1,193+1,187+1,193)) " m.č. 104		8,947			
	VV		(2,110+1,193+2,116+1,193) " m.č. 105		6,612			
	VV		(1,886+3,818+2,341+2,215+0,455+1,602) " m.č. 106		12,317			
	VV		(2,103+2,242+2,097+2,242) " m.č. 108		8,684			
	VV		((3,785+2,097+3,771+2,097)+(2,123+2,090+2,123+2,090)) " m.č. 109		20,176			
	VV		(0,600*1,970*2)*2		4,728			
	VV		(0,700*1,970*2)*7		19,306			
	VV		(0,800*1,970*2)*1		3,152			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		92,557			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		1,000+1,500*2 " m.č. 202		4,000			
	VV		1,204+1,500*2 " m.č. 209		4,204			
	VV		1,000+1,500*2 " m.č. 210		4,000			
	VV		1,000+1,500*2 " m.č. 211		4,000			
	VV		((0,900+1,204+0,880+1,205)+(1,191+1,198+1,198+1,198)) " m.č. 203		8,974			
	VV		(2,124+1,198+2,124+1,198) " m.č. 204		6,644			
	VV		(1,595+0,450+2,224+2,362+3,825+1,913) " m.č. 205		12,369			
	VV		(2,243+2,098+2,243+2,098) " m.č. 207		8,682			
	VV		((2,098+3,805+2,098+3,805)+(2,111+2,111+2,111+2,111)) " m.č. 208		20,250			
	VV		(0,600*1,970*2)*2		4,728			
	VV		(0,700*1,970*2)*6		16,548			
	VV		(0,800*1,970*2)*1		3,152			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		97,551			
	VV		Součet		190,108			
385	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	211,762	32,00	6 776,38	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.*					
386	K	781495141	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace do 30 DN	kus	40,000	30,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.*					
	VV		(8,000+10,000)*2 " vodovodní baterie		36,000			
	VV		(2,000+2,000) " pisoár		4,000			
	VV		Součet		40,000			
387	K	781495142	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 30 do 90 DN	kus	22,000	36,00	792,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.*					
	VV		8,000+10,000 " sifon umyvadla		18,000			
	VV		2,000+2,000 " pisoár		4,000			
	VV		Součet		22,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
388	K	781495143	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 90 DN	kus	14,000	42,00	588,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.*					
	VV		(6,000+1,000)*2 "wc + výlevka		14,000			
389	K	781495185	Ostatní prvky řezání obkladaček rovné	kus	3 176,000	10,00	31 760,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.*					
390	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,985	143,00	569,86	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				75 155,49	
391	K	783000111	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch olepením páskou nebo fólií	m	232,720	5,00	1 163,60	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se ocení ve specifikaci.*					
	VV		" viz. Výpis vnitřních a vnějších dveří.pdf					
	VV		" ocelové zárubně					
	VV		(0,600+1,970*2)*2*2		18,160			
	VV		(0,700+1,970*2)*2*10		92,800			
	VV		(0,800+1,970*2)*2*5		47,400			
	VV		(0,900+1,970*2)*2*1		9,680			
	VV		(1,450+1,970*2)*2*6		64,680			
	VV		Součet		232,720			
392	*M*	*581248330*	*páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mm x 50 m*	*m*	*244,356*	*0,50*	*122,18*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		232,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		244,356			
393	K	783009421	Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových	m	4,740	176,00	834,24	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu -9421 lze použít pro nátěr schodišťových apod. hran, kdy celková šířka natírané plochy nepřesáhne 100 mm.*					
	VV		1,185*4 " schodišťové stupně (vždy nástupní a výstupní)		4,740			
394	K	783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	97,543	3,00	292,63	CS ÚRS 2017 01
	VV		" TZ - skladba vláknocementového obkladu fasády					
	VV		" podkladní rošt 50x100 mm v rozteči 400-600 mm					
	VV		((130,921/0,500)+63,300)*(0,100*2+0,050*2)		97,543			
	VV		Součet		97,543			
395	K	783223021	Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný akrylátový	m2	97,543	59,00	5 755,04	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských prvků natiraných před zabudováním do konstrukce. 2. Položky jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry do interiéru. 3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru prvků do interéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru.*					
	VV		" TZ - skladba vláknocementového obkladu fasády					
	VV		" podkladní rošt 50x100 mm v rozteči 400-600 mm					
	VV		((130,921/0,500)+63,300)*(0,100*2+0,050*2)		97,543			
	VV		Součet		97,543			
396	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	28,509	37,00	1 054,83	CS ÚRS 2017 01
	VV		" viz. Výpis vnitřních a vnějších dveří.pdf					
	VV		" ocelové zárubně					
	VV		((0,600+1,970*2)*(0,145+0,050*2))*2		2,225			
	VV		((0,700+1,970*2)*(0,145+0,050*2))*10		11,368			
	VV		((0,800+1,970*2)*(0,145+0,050*2))*5		5,807			
	VV		((0,900+1,970*2)*(0,145+0,050*2))*1		1,186			
	VV		((1,450+1,970*2)*(0,145+0,050*2))*6		7,923			
	VV		Součet		28,509			
397	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení	m2	28,509	3,00	85,53	CS ÚRS 2017 01
398	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	28,509	67,00	1 910,10	CS ÚRS 2017 01
399	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	28,509	69,00	1 967,12	CS ÚRS 2017 01
400	K	783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení	m2	362,399	7,00	2 536,79	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" omyvatelný nátěr stěn					
	VV		(6,363+12,699+6,369+12,699)*1,500 " m.č. 103		57,195			
	VV		(3,930+1,866+3,936+1,873)*1,500 " m.č. 101		17,408			
	VV		(2,242+4,919+0,989+4,912+1,358+3,580+0,251+0,409+0,389+6,053+4,477+6,475+0,251+3,580)*1,500 " m.č. 107		59,828			
	VV		(6,376+10,121+6,382+10,108)*1,500 " m.č. 110		49,481			
	VV		(2,189+6,376+2,182+6,376)*1,500 " m.č. 111		25,685			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,800*1,500*2)		-2,400			
	VV		-(0,700*1,500*4)		-4,200			
	VV		-(1,500*1,500*8)		-18,000			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		184,997			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" omyvatelný nátěr stěn					
	VV		((2,197+3,071+4,401)+(0,172+0,199)+0,199)*1,500 " m.č. 201		15,359			
	VV		(6,393+12,759+6,373+12,746)*1,500 " m.č. 202		57,407			
	VV		((0,437+0,397)+(0,410+1,608+6,505+6,982)+(6,730+1,403+2,250+4,943+1,006+4,943+1,357+3,580+0,245+0,424+0,384+3,071))*1,500 " m.č. 206		70,013			
	VV		(6,393+10,145+6,393+10,151)*1,500 " m.č. 209		49,623			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,700*1,500*4)		-4,200			
	VV		-(0,800*1,500*3)		-3,600			
	VV		-(0,900*1,500*2)		-2,700			
	VV		-(1,500*1,500*2)		-4,500			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		177,402			
	VV		Součet		362,399			
401	K	783813131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	362,399	46,00	16 670,35	CS ÚRS 2017 01
402	K	783817421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	362,399	118,00	42 763,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" omyvatelný nátěr stěn					
	VV		(6,363+12,699+6,369+12,699)*1,500 " m.č. 103		57,195			
	VV		(3,930+1,866+3,936+1,873)*1,500 " m.č. 101		17,408			
	VV		(2,242+4,919+0,989+4,912+1,358+3,580+0,251+0,409+0,389+6,053+4,477+6,475+0,251+3,580)*1,500 " m.č. 107		59,828			
	VV		(6,376+10,121+6,382+10,108)*1,500 " m.č. 110		49,481			
	VV		(2,189+6,376+2,182+6,376)*1,500 " m.č. 111		25,685			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,800*1,500*2)		-2,400			
	VV		-(0,700*1,500*4)		-4,200			
	VV		-(1,500*1,500*8)		-18,000			
	VV		Mezisoučet - 1.NP		184,997			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" omyvatelný nátěr stěn					
	VV		((2,197+3,071+4,401)+(0,172+0,199)+0,199)*1,500 " m.č. 201		15,359			
	VV		(6,393+12,759+6,373+12,746)*1,500 " m.č. 202		57,407			
	VV		((0,437+0,397)+(0,410+1,608+6,505+6,982)+(6,730+1,403+2,250+4,943+1,006+4,943+1,357+3,580+0,245+0,424+0,384+3,071))*1,500 " m.č. 206		70,013			
	VV		(6,393+10,145+6,393+10,151)*1,500 " m.č. 209		49,623			
	VV		" Odpočty otvorů					
	VV		-(0,700*1,500*4)		-4,200			
	VV		-(0,800*1,500*3)		-3,600			
	VV		-(0,900*1,500*2)		-2,700			
	VV		-(1,500*1,500*2)		-4,500			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		177,402			
	VV		Součet		362,399			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				81 204,32	
403	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 509,630	3,20	4 830,82	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" místnosti bez podhledu					
	VV		7,500 " m.č. 101		7,500			
	VV		25,750 " m.č. 102		25,750			
	VV		50,600 " m.č. 107		50,600			
	VV		41,600 " m.č. 112		41,600			
	VV		Mezisoučet - strop		125,450			
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		(3,943+1,873+3,936+1,873)*3,550 " m.č. 101		41,269			
	VV		(3,231+0,244+0,963+5,802+4,200+6,046)*3,550 " m.č. 102		72,725			
	VV		(6,376+12,705+6,382+12,705)*3,550 " m.č. 103		135,496			
	VV		((0,884+1,187+0,884+1,187)+(1,187+1,187+1,180+1,187))*3,550 " m.č. 104		31,535			
	VV		(2,123+1,193+2,116+1,193)*3,550 " m.č. 105		23,519			
	VV		(1,582+0,462+2,209+2,347+3,785+1,886)*3,550 " m.č. 106		43,562			
	VV		(2,242+4,919+0,996+4,905+1,345+3,574+0,257+0,429+0,409+6,066+4,490+6,488+0,224+3,567)*3,550 " m.č. 107		141,684			
	VV		(2,229+2,070+2,242+2,070)*3,550 " m.č. 108		30,569			
	VV		((3,791+2,103+3,798+2,103)+(2,110+2,077+2,116+2,077))*3,550 " m.č. 109		71,621			
	VV		(6,369+10,088+6,376+10,088)*3,550 " m.č. 110		116,870			
	VV		(2,182+6,369+2,182+6,369)*3,550 " m.č. 111		60,712			
	VV		(6,310+6,527+6,059+0,171+0,264+6,356)*3,550 " m.č. 112		91,189			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		(2,184+3,064+4,388+6,055+0,165+0,199+6,393+0,185)*4,750 " m.č. 201		107,507			
	VV		(6,393+12,759+6,366+12,759)*4,750 " m.č. 202		181,816			
	VV		((0,907+1,204+0,900+1,204)+(1,191+1,204+1,198+1,204))*4,750 " m.č. 203		42,807			
	VV		(2,118+1,211+2,124+1,211)*4,750 " m.č. 204		31,654			
	VV		(1,886+3,825+2,349+2,230+0,450+1,595)*4,750 " m.č. 205		58,591			
	VV		(3,071+0,404+0,424+0,251+3,574+1,343+4,943+0,999+4,917+2,257+1,436+6,724+2,164+6,988+6,499+4,500)*4,750 " m.č. 206		239,847			
	VV		(2,243+2,104+2,250+2,104)*4,750 " m.č. 207		41,330			
	VV		((3,805+2,098+3,805+2,098)+(2,124+2,104+2,131+2,104))*4,750 " m.č. 208		96,278			
	VV		(6,406+10,151+6,399+10,151)*4,750 " m.č. 209		157,258			
	VV		(3,216+6,326+3,196+6,327)*4,750 " m.č. 210		90,559			
	VV		(3,044+0,265+0,172+6,055+3,223+6,320)*4,750 " m.č. 211		90,625			
	VV		" Odpočty otvorů plochy nad 4m2					
	VV		-((2,200*3,600*1)-4,000)		-3,920			
	VV		-((6,055*3,600*1)-4,000)		-17,798			
	VV		-((6,379*3,600*1)-4,000)		-18,964			
	VV		-211,762 "odpočet keramického obkladu		-211,762			
	VV		-362,399 " odpočet omyvatelného nátěru stěn		-362,399			
	VV		Mezisoučet - stěny		1 384,180			
	VV		Součet		1 509,630			
404	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	601,050	3,20	1 923,36	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.*					
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" viz. skladby podlah P1, P2, P5					
	VV		" m.č. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111 (skladba P1)					
	VV		(2,650+2,550+8,250+50,600+4,700+12,500+14,100)		95,350			
	VV		" m.č. 103, 110 (skladba P2)					
	VV		(61,600+64,950)		126,550			
	VV		" m.č. 101, 102, 112 (skladba P5)					
	VV		(7,500+25,750+41,600)		74,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet - 1.NP		296,750			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		" viz. skladby podlah P3, P4					
	VV		" m.č. 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208 (skladba P3)					
	VV		(35,100+2,650+2,550+8,250+51,350+4,700+12,500)		117,100			
	VV		"m.č. 202, 209, 210, 211 (skladba P4)					
	VV		(81,600+64,950+20,300+20,350)		187,200			
	VV		Mezisoučet - 2.NP		304,300			
	VV		Součet		601,050			
405	*M*	*581248440*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25µ, 4 x 5 m*	*m2*	*631,103*	*3,00*	*1 893,31*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		601,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		631,103			
406	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	120,580	4,30	518,49	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňuji ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.*					
	VV		" Výpis oken a prosklených stěn.pdf					
	VV		(2,000*1,250)*14 " ozn. O1		35,000			
	VV		(2,000*1,000)*10 " ozn. O2		20,000			
	VV		(2,200*3,600)*1 " ozn. O3		7,920			
	VV		(4,100*3,000)*1 " ozn. O4		12,300			
	VV		(6,100*3,600)*1 " ozn. O5		21,960			
	VV		(6,500*3,600)*1 " ozn. O6		23,400			
	VV		Mezisoučet - 1.NP + 2.NP		120,580			
	VV		Součet		120,580			
407	*M*	*581248420*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7µ, 4 x 5 m*	*m2*	*126,609*	*1,00*	*126,61*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		120,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		126,609			
408	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 509,630	13,00	19 625,19	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" místnosti bez podhledu					
	VV		7,500 " m.č. 101		7,500			
	VV		25,750 " m.č. 102		25,750			
	VV		50,600 " m.č. 107		50,600			
	VV		41,600 " m.č. 112		41,600			
	VV		Mezisoučet - strop		125,450			
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		(3,943+1,873+3,936+1,873)*3,550 " m.č. 101		41,269			
	VV		(3,231+0,244+0,963+5,802+4,200+6,046)*3,550 " m.č. 102		72,725			
	VV		(6,376+12,705+6,382+12,705)*3,550 " m.č. 103		135,496			
	VV		((0,884+1,187+0,884+1,187)+(1,187+1,187+1,180+1,187))*3,550 " m.č. 104		31,535			
	VV		(2,123+1,193+2,116+1,193)*3,550 " m.č. 105		23,519			
	VV		(1,582+0,462+2,209+2,347+3,785+1,886)*3,550 " m.č. 106		43,562			
	VV		(2,242+4,919+0,996+4,905+1,345+3,574+0,257+0,429+0,409+6,066+4,490+6,488+0,224+3,567)*3,550 " m.č. 107		141,684			
	VV		(2,229+2,070+2,242+2,070)*3,550 " m.č. 108		30,569			
	VV		((3,791+2,103+3,798+2,103)+(2,110+2,077+2,116+2,077))*3,550 " m.č. 109		71,621			
	VV		(6,369+10,088+6,376+10,088)*3,550 " m.č. 110		116,870			
	VV		(2,182+6,369+2,182+6,369)*3,550 " m.č. 111		60,712			
	VV		(6,310+6,527+6,059+0,171+0,264+6,356)*3,550 " m.č. 112		91,189			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		(2,184+3,064+4,388+6,055+0,165+0,199+6,393+0,185)*4,750 " m.č. 201		107,507			
	VV		(6,393+12,759+6,366+12,759)*4,750 " m.č. 202		181,816			
	VV		((0,907+1,204+0,900+1,204)+(1,191+1,204+1,198+1,204))*4,750 " m.č. 203		42,807			
	VV		(2,118+1,211+2,124+1,211)*4,750 " m.č. 204		31,654			
	VV		(1,886+3,825+2,349+2,230+0,450+1,595)*4,750 " m.č. 205		58,591			
	VV		(3,071+0,404+0,424+0,251+3,574+1,343+4,943+0,999+4,917+2,257+1,436+6,724+2,164+6,988+6,499+4,500)*4,750 " m.č. 206		239,847			
	VV		(2,243+2,104+2,250+2,104)*4,750 " m.č. 207		41,330			
	VV		((3,805+2,098+3,805+2,098)+(2,124+2,104+2,131+2,104))*4,750 " m.č. 208		96,278			
	VV		(6,406+10,151+6,399+10,151)*4,750 " m.č. 209		157,258			
	VV		(3,216+6,326+3,196+6,327)*4,750 " m.č. 210		90,559			
	VV		(3,044+0,265+0,172+6,055+3,223+6,320)*4,750 " m.č. 211		90,625			
	VV		" Odpočty otvorů plochy nad 4m2					
	VV		-((2,200*3,600*1)-4,000)		-3,920			
	VV		-((6,055*3,600*1)-4,000)		-17,798			
	VV		-((6,379*3,600*1)-4,000)		-18,964			
	VV		-211,762 "odpočet keramického obkladu		-211,762			
	VV		-362,399 " odpočet omyvatelného nátěru stěn		-362,399			
	VV		Mezisoučet - stěny		1 384,180			
	VV		Součet		1 509,630			
409	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	120,580	12,00	1 446,96	CS ÚRS 2017 01
410	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	601,050	1,70	1 021,79	CS ÚRS 2017 01
411	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 509,630	33,00	49 817,79	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		" místnosti bez podhledu					
	VV		7,500 " m.č. 101		7,500			
	VV		25,750 " m.č. 102		25,750			
	VV		50,600 " m.č. 107		50,600			
	VV		41,600 " m.č. 112		41,600			
	VV		Mezisoučet - strop		125,450			
	VV		"02- Půdorys 1.NP.pdf					
	VV		(3,943+1,873+3,936+1,873)*3,550 " m.č. 101		41,269			
	VV		(3,231+0,244+0,963+5,802+4,200+6,046)*3,550 " m.č. 102		72,725			
	VV		(6,376+12,705+6,382+12,705)*3,550 " m.č. 103		135,496			
	VV		((0,884+1,187+0,884+1,187)+(1,187+1,187+1,180+1,187))*3,550 " m.č. 104		31,535			
	VV		(2,123+1,193+2,116+1,193)*3,550 " m.č. 105		23,519			
	VV		(1,582+0,462+2,209+2,347+3,785+1,886)*3,550 " m.č. 106		43,562			
	VV		(2,242+4,919+0,996+4,905+1,345+3,574+0,257+0,429+0,409+6,066+4,490+6,488+0,224+3,567)*3,550 " m.č. 107		141,684			
	VV		(2,229+2,070+2,242+2,070)*3,550 " m.č. 108		30,569			
	VV		((3,791+2,103+3,798+2,103)+(2,110+2,077+2,116+2,077))*3,550 " m.č. 109		71,621			
	VV		(6,369+10,088+6,376+10,088)*3,550 " m.č. 110		116,870			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,182+6,369+2,182+6,369)*3,550 " m.č. 111		60,712			
	VV		(6,310+6,527+6,059+0,171+0,264+6,356)*3,550 " m.č. 112		91,189			
	VV		"03- Půdorys 2.NP.pdf					
	VV		(2,184+3,064+4,388+6,055+0,165+0,199+6,393+0,185)*4,750 " m.č. 201		107,507			
	VV		(6,393+12,759+6,366+12,759)*4,750 " m.č. 202		181,816			
	VV		((0,907+1,204+0,900+1,204)+(1,191+1,204+1,198+1,204))*4,750 " m.č. 203		42,807			
	VV		(2,118+1,211+2,124+1,211)*4,750 " m.č. 204		31,654			
	VV		(1,886+3,825+2,349+2,230+0,450+1,595)*4,750 " m.č. 205		58,591			
	VV		(3,071+0,404+0,424+0,251+3,574+1,343+4,943+0,999+4,917+2,257+1,436+6,724+2,164+6,988+6,499+4,500)*4,750 " m.č. 206		239,847			
	VV		(2,243+2,104+2,250+2,104)*4,750 " m.č. 207		41,330			
	VV		((3,805+2,098+3,805+2,098)+(2,124+2,104+2,131+2,104))*4,750 " m.č. 208		96,278			
	VV		(6,406+10,151+6,399+10,151)*4,750 " m.č. 209		157,258			
	VV		(3,216+6,326+3,196+6,327)*4,750 " m.č. 210		90,559			
	VV		(3,044+0,265+0,172+6,055+3,223+6,320)*4,750 " m.č. 211		90,625			
	VV		" Odpočty otvorů plochy nad 4m2					
	VV		-((2,200*3,600*1)-4,000)		-3,920			
	VV		-((6,055*3,600*1)-4,000)		-17,798			
	VV		-((6,379*3,600*1)-4,000)		-18,964			
	VV		-211,762 "odpočet keramického obkladu		-211,762			
	VV		-362,399 " odpočet omyvatelného nátěru stěn		-362,399			
	VV		Mezisoučet - stěny		1 384,180			
	VV		Součet		1 509,630			
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				81 650,26	
412	K	786622121.1	Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních s el. pohonem	m2	43,500	850,00	36 975,00	
	VV		" viz. Výpis oken a prosklených stěn.pdf					
	VV		(2,000*1,250)*11 " okno 2000x1250 mm (s el. pohonem)		27,500			
	VV		(2,000*1,000)*8 " okno 2000x1000 mm (s el. pohonem)		16,000			
	VV		Součet		43,500			
413	*M*	*553462000.1*	*žaluzie horizontální interérové s elektrickým pohonem*	*m2*	*47,850*	*790,00*	*37 801,50*	
	VV		43,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		47,850			
414	K	786626121	Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových	m2	11,500	145,00	1 667,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		" viz. Výpis oken a prosklených stěn.pdf					
	VV		(2,000*1,250)*3 " okno 2000x1250 mm (bez el. pohonu)		7,500			
	VV		(2,000*1,000)*2 " okno 2000x1000 mm (bez el. pohonu)		4,000			
	VV		Součet		11,500			
415	*M*	*553462000*	*žaluzie horizontální interiérové*	*m2*	*12,650*	*396,00*	*5 009,40*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		11,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,650			
416	K	998786102	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,256	769,00	196,86	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Připlatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.*					
	D	M	Práce a dodávky M				549 503,00	
	D	33-M	Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh				549 503,00	
417	K	330030100.1	Montáž výtahů Montáž výtah osobní hydraulický 8os/630 kg 2 stanice+ 2nástupiště	kus	1,000	85 500,00	85 500,00	
418	*M*	*VÝ0001*	*osobní hydraulický výtah neprůchozí, kabina 1100x1400 mm, 8os./630 kg, rychlost 1,6 m/s*	*kus*	*1,000*	*464 000,00*	*464 000,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Výbava kabiny :* *- madlo* *- zrcadlo v plné výši kabiny* *- akustický hlásič patek* *- sklopné sedátko* *- ovládací panel včetně Braillova písma* *- směrová signalizace* *- bezpečnostní světelné dveřní lišty*					
419	K	PD	Přesun dodávek	%	1,000	1,00	1,00	
420	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	1,00	1,00	
421	K	ZV	Zednické výpomoci	%	1,000	1,00	1,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
VOŠ OBALOVÉ TECHNIKY A SOŠ ŠTĚTÍ - REKO A DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY
Objekt:
2 - SO 02
Soupis:

2.3 - SO 02.03 - Profese

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	
Místo:	Štětí	Datum:	26.01.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Krajský úřad Ústeckého kraje	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. VV je vypracován na základě projektové dokumentace (PD) ve stupni DPS z období 09/2012. Měřeno bylo pomocí funkce AREA většinou z měřítka 1:75, tudíž jednotlivé naměřené hodnoty nemusí zcela přesně odpovídat na "mm" kótám ve výkresové dokumentaci.

Cena bez DPH **2 119 631,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 119 631,00	21,00%	445 122,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 564 753,50**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VOŠ OBALOVÉ TECHNIKY A SOŠ ŠTĚTÍ - REKO A DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY
Objekt:
2 - SO 02
Soupis:
2.3 - SO 02.03 - Profese

Místo:	Štětí	Datum:	26.01.2018
Zadavatel:	Krajský úřad Ústeckého kraje	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**2 119 630,63**
PSV - Práce a dodávky PSV	1 098 470,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	628 952,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	469 518,00
M - Práce a dodávky M	1 021 160,63
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	262 370,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	474 585,00
42-M - Montáž stroj.zař.prům.potr.a chlad.	284 205,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VOŠ OBALOVÉ TECHNIKY A SOŠ ŠTĚTÍ - REKO A DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY
Objekt:
2 - SO 02
Soupis:
2.3 - SO 02.03 - Profese

Místo: Štětí
Datum: 26.01.2018

Zadavatel: Krajský úřad Ústeckého kraje
Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 119 630,63**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 098 470,00	
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				628 952,00	
1	K	725.001	ZTI	kus	1,000	628 952,00	628 952,00	
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				469 518,00	
2	K	735.001	Vytápění	kus	1,000	469 518,00	469 518,00	
	D	M	Práce a dodávky M				1 021 160,63	
	D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení				262 370,00	
3	K	22-M.001	MaR	kus	1,000	262 370,00	262 370,00	
	D	24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení				474 585,00	
4	K	24-M.001	VZT	kus	1,000	474 585,00	474 585,00	
	D	42-M	Montáž stroj.zař.prům.potr.a chlad.				284 205,63	
5	K	42-M.001	Chlazení	kus	1,000	284 205,63	284 205,63	

ROZPOČET

VODOVOD

VENKOVNÍ VODOVOD

			materiál ks	materiál celkem	montáž ks	montáž celkem	cena celkem
POTRUBÍ							
1. Potrubí HDPE							
40x3,7	18	m	80 Kč	1 440 Kč	12 Kč	216 Kč	1 656 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2. Tlaková zkouška			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
do DN 50	18	m	- Kč	- Kč	38 Kč	684 Kč	684 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ARMATURY			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1. Domovní vodoměr			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
DN 25 Qn =3,5m^3/h	1	ks	4 000 Kč	4 000 Kč	840 Kč	840 Kč	4 840 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2. Kulový kohout			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
DN 32	1	ks	400 Kč	400 Kč	65 Kč	65 Kč	465 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3. Kulový kohout s vypouštěním			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
DN 32	1	ks	700 Kč	700 Kč	63 Kč	63 Kč	763 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
4. Regulátor tlaku s filterm			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
DN 32	1	ks	2 100 Kč	2 100 Kč	150 Kč	150 Kč	2 250 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5. Kontrolovatelné zpětná klapka			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
DN 32	1	ks	400 Kč	400 Kč	85 Kč	85 Kč	485 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
OSTATNÍ			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1. Vodoměrná šachta			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
d1200-1600	1	ks	8 000 Kč	8 000 Kč	1 580 Kč	1 580 Kč	9 580 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2. Signalizační folie	18	m	10 Kč	180 Kč	5 Kč	90 Kč	270 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3. Signalizační vodič			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
CY 2,5	18	m	10 Kč	180 Kč	5 Kč	90 Kč	270 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
4. Výkop pro potrubí	18	m	- Kč	- Kč	516 Kč	9 288 Kč	9 288 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5. Vnitrostaveništní přemístění	1	t	- Kč	- Kč	526 Kč	526 Kč	526 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6. Napojení na stávající vodovod	1	ks	450 Kč	450 Kč	135 Kč	135 Kč	585 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

VNITŘNÍ VODOVOD

			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Zařizovací předměty			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1. Závěsné WC			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
např. MIO	10	ks	2 000 Kč	20 000 Kč	550 Kč	5 500 Kč	25 500 Kč
sedátko	10	ks	1 000 Kč	10 000 Kč	44 Kč	440 Kč	10 440 Kč
podomítkový modul ZKR	10	ks	3 000 Kč	30 000 Kč	140 Kč	1 400 Kč	31 400 Kč
tlačítko	10	ks	500 Kč	5 000 Kč	80 Kč	800 Kč	5 800 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2. Kombi klozet pro imobilní			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
např. MIO	2	ks	5 000 Kč	10 000 Kč	715 Kč	1 430 Kč	11 430 Kč
sedátko	2	ks	900 Kč	1 800 Kč	144 Kč	288 Kč	2 088 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3. Umyvadlo s krytem sifonu			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
např. MIO 60 cm	18	ks	1 500 Kč	27 000 Kč	195 Kč	3 510 Kč	30 510 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
4. Umývátkoo s krytem sifonu			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
např. MIO 40 cm	2	ks	800 Kč	1 600 Kč	42 Kč	84 Kč	1 684 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5. Umyvadlo pro imobilní			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
např. MIO 64 cm	2	ks	1 300 Kč	2 600 Kč	145 Kč	290 Kč	2 890 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6. Výlevka			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
např. MIRA	2	ks	2 500 Kč	5 000 Kč	445 Kč	890 Kč	5 890 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
7. Urinál s automatickým splachováním			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
DOMINI SENZOR	4	ks	6 000 Kč	24 000 Kč	978 Kč	3 912 Kč	27 912 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
8. Příslušenství pro WC pro imobilní			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
madlo univerzální 550 mm	4	ks	1 300 Kč	5 200 Kč	93 Kč	372 Kč	5 572 Kč
madlo toaletní 834 mm	2	ks	1 600 Kč	3 200 Kč	55 Kč	110 Kč	3 310 Kč
madlo toaletní sklopné s držákem toal	2	ks	2 700 Kč	5 400 Kč	76 Kč	152 Kč	5 552 Kč
zrzadlo nastavitelné	2	ks	2 500 Kč	5 000 Kč	110 Kč	220 Kč	5 220 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
9. Nástěnný domovní požární hydrant			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
DN 25 -30m	2	ks	9 000 Kč	18 000 Kč	570 Kč	1 140 Kč	19 140 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Vodovodní baterie			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1 Umyvadlová - páková			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
např. MIO	20	ks	1 450 Kč	29 000 Kč	57 Kč	1 140 Kč	30 140 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2. Umyvadlová pro imobilní			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
např. LYRA	2	ks	1 100 Kč	2 200 Kč	110 Kč	220 Kč	2 420 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

3.	Lékařská páka			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	možnost nabídnout rovnocenné řešení							
	např. LYRA	2	ks	600 Kč	1 200 Kč	53 Kč	106 Kč	1 306 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
4.	Nástěnná umyvadlová pro výlevku			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	možnost nabídnout rovnocenné řešení							
	např. LYRA	2	ks	1 500 Kč	3 000 Kč	160 Kč	320 Kč	3 320 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Potrubí				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1	Potrubí PPr			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	PN 16			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	d20x2,8	260	m	200 Kč	52 000 Kč	47 Kč	12 220 Kč	64 220 Kč
	d25x3,5	20	m	250 Kč	5 000 Kč	51 Kč	1 020 Kč	6 020 Kč
	d32x4,5	40	m	300 Kč	12 000 Kč	61 Kč	2 440 Kč	14 440 Kč
	d40x5,5	20	m	400 Kč	8 000 Kč	45 Kč	900 Kč	8 900 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.	Potrubí ocelové - pozinkované			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	DN 32	12	m	400 Kč	4 800 Kč	27 Kč	324 Kč	5 124 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3.	Tvarovky, fitinky ##	1	ks	- Kč	- Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
4	Tlaková zkouška+proplach	352	m	- Kč	- Kč	72 Kč	25 344 Kč	25 344 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Armatury				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.	Kulový kohout s vypuštěním			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	DN 20	1	ks	350 Kč	350 Kč	63 Kč	63 Kč	413 Kč
	DN 32	3	ks	500 Kč	1 500 Kč	57 Kč	171 Kč	1 671 Kč
	DN 40	1	ks	600 Kč	600 Kč	85 Kč	85 Kč	685 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.	Kulový kohout			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	DN 20	1	ks	400 Kč	400 Kč	65 Kč	65 Kč	465 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3.	Zpětná klapka			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	DN 20	1	ks	200 Kč	200 Kč	62 Kč	62 Kč	262 Kč
	DN 32	1	ks	300 Kč	300 Kč	37 Kč	37 Kč	337 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
4.	Pojistný ventil			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	DN 15-6bar	1	ks	400 Kč	400 Kč	68 Kč	68 Kč	468 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5.	Cirkulační bronzové čerpadlo			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	možnost nabídnout rovnocenné řešení							
	Z 15 - 230V	1	ks	4 000 Kč	4 000 Kč	950 Kč	950 Kč	4 950 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6.	Expenzní nádoba s vakem			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	DD 8/10	1	ks	650 Kč	650 Kč	122 Kč	122 Kč	772 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
7.	Ventil rohový			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	DN 10	44	ks	300 Kč	13 200 Kč	33 Kč	1 452 Kč	14 652 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
8.	Pancéřová hadička			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	DN 10	44	ks	200 Kč	8 800 Kč	59 Kč	2 596 Kč	11 396 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Izolace potrubí				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1	Izolace PP			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	možnost nabídnout rovnocenné řešení							
	od fy. Kaiflex			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	20/9	260	m	50 Kč	13 000 Kč	9 Kč	2 340 Kč	15 340 Kč
	25/9	20	m	50 Kč	1 000 Kč	9 Kč	180 Kč	1 180 Kč
	32/9	52	m	50 Kč	2 600 Kč	9 Kč	468 Kč	3 068 Kč
	40/9	20	m	80 Kč	1 600 Kč	6 Kč	120 Kč	1 720 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Ostatní				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.	Vnitrostaveništní přemístění	1	t	- Kč	- Kč	840 Kč	840 Kč	840 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.	Drobné stavební úpravy	1	ks	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	2 000 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3.	Technický dozor	8	hod	- Kč	- Kč	500 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
KANALIZACE				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
VNITŘNÍ KANALIZACE				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Potrubí				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.	Potrubí HT			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	d40	50	m	200 Kč	10 000 Kč	95 Kč	4 750 Kč	14 750 Kč
	d50	40	m	300 Kč	12 000 Kč	28 Kč	1 120 Kč	13 120 Kč
	d75	34	m	300 Kč	10 200 Kč	36 Kč	1 224 Kč	11 424 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.	Potrubí PVC			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	d110	46	m	200 Kč	9 200 Kč	76 Kč	3 496 Kč	12 696 Kč
	d160	46	m	350 Kč	16 100 Kč	58 Kč	2 668 Kč	18 768 Kč
	d200	34	m	550 Kč	18 700 Kč	61 Kč	2 074 Kč	20 774 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3.	Tvarovky	1	ks	800 Kč	800 Kč	400 Kč	400 Kč	1 200 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
4.	Tlaková zkouška	250	m	- Kč	- Kč	18 Kč	4 500 Kč	4 500 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Zařízení				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.	Umyvadlový sifon			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	d40	22	ks	200 Kč	4 400 Kč	97 Kč	2 134 Kč	6 534 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.	Sifon pro pisoár			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	d40	4	ks	350 Kč	1 400 Kč	54 Kč	216 Kč	1 616 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3.	Pračkový sifon			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	d40	3	ks	700 Kč	2 100 Kč	27 Kč	81 Kč	2 181 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
4.	Čistící kus			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	d50	3	ks	150 Kč	450 Kč	34 Kč	102 Kč	552 Kč

d110	3	ks	350 Kč	1 050 Kč	55 Kč	165 Kč	1 215 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5. Odvětrávací hlavice			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
d50	3	ks	650 Kč	1 950 Kč	62 Kč	186 Kč	2 136 Kč
d75	3	ks	800 Kč	2 400 Kč	26 Kč	78 Kč	2 478 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Ostatní			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1 Vnitrostaveništní přemístění	0,5	t	- Kč	- Kč	840 Kč	420 Kč	420 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2 Drobné stavební úpravy	1	ks	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	2 000 Kč
			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč
3. Technický dozor	8	hod	- Kč	- Kč	500 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
VENKOVNÍ KANALIZACE			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Potrubí			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1. Potrubí PVC			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
d200	15	m	550 Kč	8 250 Kč	61 Kč	915 Kč	9 165 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2. Tvarovky	1	ks	1 000 Kč	1 000 Kč	500 Kč	500 Kč	1 500 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3. Tlaková zkouška	15	m	- Kč	- Kč	19 Kč	285 Kč	285 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Ostatní			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1. Revizní šachta			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
d600/200	2	ks	10 000 Kč	20 000 Kč	3 770 Kč	7 540 Kč	27 540 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3. Signalizační folie	15	m	10 Kč	150 Kč	5 Kč	75 Kč	225 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
4. Signalizační vodič			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
CY 2,5	15	m	30 Kč	450 Kč	10 Kč	150 Kč	600 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5. Výkop pro potrubí	15	m	- Kč	- Kč	516 Kč	7 740 Kč	7 740 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6. Vnitrostaveništní přemístění	1	t	- Kč	- Kč	1 290 Kč	1 290 Kč	1 290 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
7. Napojení na do venkovní revizní šachty	2	ks	- Kč	- Kč	895 Kč	1 790 Kč	1 790 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
8. Technický dozor	4	hod	- Kč	- Kč	500 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
CELKEM bez DPH				**480 050 Kč**		**148 902 Kč**	**628 952 Kč**

ROZPOČET
VYTÁPĚNÍ

			materiál ks	materiál celkem	montáž ks	montáž celkem	cena celkem
Strojní část							
1. Termohydraulický oddělovač							
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
např. HVDT 1B		1 ks	10 000 Kč	10 000 Kč	1 050 Kč	1 050 Kč	11 050 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2. Sdružený rozdělovač a sběrač včetně konzolí			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
RS Modul			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
3 x DN 25			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1 x DN 50		1 ks	10 000 Kč	10 000 Kč	800 Kč	800 Kč	10 800 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3. Neppřímo ohřívaný zásobník TV			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
např. SMART LINE SL 240	600 l		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
objem TV	200 l		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
špičkový průtok 700l/10 min při Δt 40°C		1 ks	20 000 Kč	20 000 Kč	3 900 Kč	3 900 Kč	23 900 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
4. Deskový výměník voda-voda			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
jm. výkon	15 kW	1 ks	3 000 Kč	3 000 Kč	890 Kč	890 Kč	3 890 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5. Trojcestný regulační ventil s pohonem			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
např. VRG 131			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
DN 20 kv=4		1 ks	1 000 Kč	1 000 Kč	240 Kč	240 Kč	1 240 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6. Elektronicky regulované oběhové čerpadlo			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
např. STRATOS 25/1-6		1 ks	7 000 Kč	7 000 Kč	1 970 Kč	1 970 Kč	8 970 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
7. Oběhové čerpadlo			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
např. STAR RS 25/4 - 230V		1 ks	2 000 Kč	2 000 Kč	370 Kč	370 Kč	2 370 Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
např. TOP S 25/7 - 230V		1 ks	5 000 Kč	5 000 Kč	790 Kč	790 Kč	5 790 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Potrubí			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1. Potrubí Cu			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
z trubek polotvrdých			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
15x1		150 m	200 Kč	30 000 Kč	68 Kč	10 200 Kč	40 200 Kč
18x1		75 m	250 Kč	18 750 Kč	58 Kč	4 350 Kč	23 100 Kč
22x1		75 m	300 Kč	22 500 Kč	54 Kč	4 050 Kč	26 550 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
z trubek tvrdých			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
28x1		100 m	400 Kč	40 000 Kč	81 Kč	8 100 Kč	48 100 Kč
35x1,5		30 m	500 Kč	15 000 Kč	95 Kč	2 850 Kč	17 850 Kč
42x2		15 m	600 Kč	9 000 Kč	33 Kč	495 Kč	9 495 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2. Předizolované potrubí včetně tvarovek			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
DN 50		10 m	2 000 Kč	20 000 Kč	510 Kč	5 100 Kč	25 100 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3. Tlakové zkoušky potrubí			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
potrubí Cu			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
do DN 50		445 m	- Kč	- Kč	15 Kč	6 675 Kč	6 675 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
předizolované potrubí			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
do DN 50		10 m	- Kč	- Kč	25 Kč	250 Kč	250 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
4. Fitinky	#######	1 ks	- Kč	- Kč	6 500 Kč	6 500 Kč	6 500 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Armatury			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1. Kulový kohout			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
DN 25		12 ks	200 Kč	2 400 Kč	50 Kč	600 Kč	3 000 Kč
DN 50		4 ks	900 Kč	3 600 Kč	56 Kč	224 Kč	3 824 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2. Filtr			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
DN 25		2 ks	200 Kč	400 Kč	76 Kč	152 Kč	552 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3. Zpětná klapka			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
DN 32		2 ks	600 Kč	1 200 Kč	12 Kč	24 Kč	1 224 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
4. Vypouštěcí kulový kohout			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
DN 15		13 ks	90 Kč	1 170 Kč	16 Kč	208 Kč	1 378 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5. Automatický odvdušnovací ventil			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
DN 15		3 ks	100 Kč	300 Kč	73 Kč	219 Kč	519 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6. Termomanometr			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
rozsah			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
0 - 120°C			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
0 - 6 bar		8 ks	500 Kč	4 000 Kč	48 Kč	384 Kč	4 384 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Radiátorové armatury			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1. El. hlavice - dodávka investor		34 ks	- Kč	- Kč	113 Kč	3 842 Kč	3 842 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2. Uzavírací šroubení pro VK			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
DN 15 - rohové		34 ks	100 Kč	3 400 Kč	78 Kč	2 652 Kč	6 052 Kč
			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Otopná tělesa			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1. Desková otopná tělesa			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
VENTIL KOMPAKT			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

	možnost nabídnout rovnocenné řešení						
	11VK-600/400	3	ks	1 300 Kč	3 900 Kč	196 Kč	588 Kč	4 488 Kč
	11VK-600/1600	21	ks	2 000 Kč	42 000 Kč	490 Kč	10 290 Kč	52 290 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	11VK-900/400	3	ks	1 500 Kč	4 500 Kč	320 Kč	960 Kč	5 460 Kč
	11VK-900/600	1	ks	1 800 Kč	1 800 Kč	240 Kč	240 Kč	2 040 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	21VK-900/1200	2	ks	3 300 Kč	6 600 Kč	270 Kč	540 Kč	7 140 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.	Otopná lavice			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	možnost nabídnout rovnocenné řešení							
	COIL LP 1500	4	ks	10 000 Kč	40 000 Kč	1 690 Kč	6 760 Kč	46 760 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Izolace				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.	Návleková izolace			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	15/13	150	m	20 Kč	3 000 Kč	5 Kč	750 Kč	3 750 Kč
	18/13	75	m	20 Kč	1 500 Kč	5 Kč	375 Kč	1 875 Kč
	22/13	75	m	20 Kč	1 500 Kč	7 Kč	525 Kč	2 025 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	28/20	100	m	30 Kč	3 000 Kč	8 Kč	800 Kč	3 800 Kč
	35/20	30	m	40 Kč	1 200 Kč	5 Kč	150 Kč	1 350 Kč
	42/20	15	m	40 Kč	600 Kč	5 Kč	75 Kč	675 Kč
				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3.	Pásky spojky , lepidlo	1	ks	1 000 Kč	1 000 Kč	800 Kč	800 Kč	1 800 Kč
					- Kč		- Kč	- Kč
Ostatní					- Kč		- Kč	- Kč
1.	Prostupy potrubí	1	ks	3 000 Kč	3 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	5 000 Kč
					- Kč		- Kč	- Kč
2.	Topná zkouška	24	hod		- Kč	250 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč
					- Kč		- Kč	- Kč
3.	Zaregulování systému	24	hod		- Kč	260 Kč	6 240 Kč	6 240 Kč
					- Kč		- Kč	- Kč
4.	Výkop pro předizolované potrubí	5	m		- Kč	912 Kč	4 560 Kč	4 560 Kč
					- Kč		- Kč	- Kč
5.	Montáž elektroinstalace	1	ks		- Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
					- Kč		- Kč	- Kč
6.	Vnitrostaveništní přemístění				- Kč		- Kč	- Kč
	do 6 m	3,0	t		- Kč	1 220 Kč	3 660 Kč	3 660 Kč
					- Kč		- Kč	- Kč
7.	Technický dozor	24	hod		- Kč	500 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč
					- Kč		- Kč	- Kč
CELKEM BEZ DPH					**343 320 Kč**		**126 198 Kč**	**469 518 Kč**

Pol.	Položka	Jed.	Počet	Částka v KČ bez DPH	Celková částka v KČ
	Regulace teploty v předávací stanici				
T2	Čidlo teploty příložné na potrubí, NTC 10kOhm	ks	1	875,00	875,00
T1	Čidlo teploty venkovní NTC 1kOhm	ks	1	625,00	625,00
T3	Čidlo teploty do jímky vč.jímky NTC 10kOhm	ks	1	1500,00	1500,00
	Prostorový přístroj, čidlo a koterce teploty protoru, volba druhu provozu, grafický podsvětlený displej, parametrování regulátoru	ks	1	6500,00	6500,00
	Ovládací panel do dveří rozvaděče vč.připojovacího kabelu, korekce teploty prostoru, parametrování regulátoru.	ks	1	3880,00	3880,00
	Regulátor teploty:směšovaný okruh, příprava TV, 1xmultifunkční výstup	ks	1	6880,00	6880,00
	Web server pro dálkové ovládání a monitorování regulátoru přes internet, USB, ETHERNET, ovládání iternetového prohlížeče, možnost umístění technologických schémat na pracovní plochu prohlížeče - připojení 1.přístroj,	ks	1	11380,00	11380,00
Y1	Regulační směšovací ventil - DODÁVKA STROJNÍ ČÁSTI	ks	1	0,00	0,00
KM3	Pomocné relé 2P, 230V AC, 20A	ks	2	625,00	1250,00
FA01	Jistič jednofázový, 10A	ks	1	163,00	163,00
FA02,3	Jistič jednofázový, 6A	ks	4	150,00	600,00
	Ovladač na čelní desku rozvaděče	ks	1	563,00	563,00
	Rozváděč 400x300x200mm vč. vybavení (svorky, vodiče, DIN lišta) a montáže	kpl	1	16880,00	16880,00
	Kabely, žlaby a montážní materiál (CYKY 3Cx1,5 - 60m, JYTY 2x1 - 200m, CYKY 5Cx1,5 - 30m, UTP cat.5e. - 200m).	kpl	1	10625,00	10625,00
	Montáž	ks	1	25720,00	25720,00
	Revize	hod	16	580,00	9280,00
	Regulace teploty IRC (v jednotlivých místnostech)				
1	IRC - řídící jednotka vč. zdroje + SW Etherm	ks	1	10625,00	10625,00
2	Elektronická hlavice - +6/+35 st.C.	ks	26	1875,00	48750,00
3	Šroubení pro termostatický ventil	ks	26	125,00	3250,00
4	Web Server	ks	1	8125,00	8125,00
5	Nastavení software na centrálním dispečinku	ks	1	6429,00	6429,00
6	TS - jednopolový samořezný konektor k odbočení vodiče	ks	65	19,00	1235,00
7	Kabel RS232 - do PC	ks	1	438,00	438,00
8	Termostatická hlavice - klasická	ks	4	1062,00	4248,00
9	Trubka PVC flexi d-16mm	m	210	44,00	9240,00
10	Kabel JYTY 2x1	m	150	18,00	2700,00
11	Kabel SYKFY 1x2x0,5mm2	m	100	10,00	1000,00
12	Elektroinstalační krabice	ks	26	9,00	234,00
13	Montáž (vysekání drážek - 150m, montáž kabelu, osazení a zapojení hlavic apod.)		1	55720,00	55720,00
14	Montážní materiál (sádra - 20kg apod.)	soub.	1	4375,00	4375,00
15	Revize	hod	16	580,00	9280,00
	Cena celkem (bez DPH 21%):				262 370,00 Kč

ROZPOCET

VZT

ZAŘÍZENÍ Č.1 - PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU DO POSLUCHÁRNY

				materiál ks	materiál celkem	montáž ks	montáž celkem	cena celkem
1.1	Nástřešní vzt. jednotka s rekuperací a ohřevem a chlazením vzduchu včetně regulace							
	by-passová klapka, filtr vzduchu, ohřívač vzduchu cladič vzduchu, digitální regulace, atd							
	např. DUPLEX N BT CHF 6000/1/0							
	možnost nabídnout rovnocenné řešení							
	rozměry:	3670x1840x910 (d-v-š)						
	hmotnost	620	kg					
	přívoc jmen. výkon	2700	m^3/h					
	disp. tlak	359	pa					
	akust. tlak	64	dB(A)					
	Výkon ohřívače	10,5	kW					
	výkon chladiče	6,2	kW					
	příkon	3,3	kW					
	proud	5,3	A					
	napětí	400	V					
	odvoc jmen. výkon	2700	m^3/h					
	disp. tlak	400	pa					
	akust. tlak	64	dB(A)					
	příkon	3,3	kW					
	proud	5,3	A					
	napětí	400	V					
	Regulační uzel ohřívače vzt jednotky							
	nař. R-TPO4.LM230A							
	možnost nabídnout rovnocenné řešení							
	směšovací ventil IVAR MIX4 kv=12, 1"							
	servopohon	LM230A						
	čerpadlo	LO RS2 0/40						
	Digitální regulace							
	možnost nabídnout rovnocenné řešení							
	např. RB TSC-H			1 ks	280 800 Kč	280 800 Kč	62 318 Kč	62 318 Kč	343 118 Kč
						- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.2	Přívodní výřivý anemostat včetně připojovací skříně					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	možnost nabídnout rovnocenné řešení								
	např. VVM 600 C/V/P/48/R TPM 001/96			6 ks	2 250 Kč	13 500 Kč	495 Kč	2 970 Kč	16 470 Kč
						- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.3	Odvodní výřivý anemostat včetně připojovací skříně					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	možnost nabídnout rovnocenné řešení								
	např. VVM 600 C/V/O/48/R TPM 001/96			4 ks	2 050 Kč	8 200 Kč	451 Kč	1 804 Kč	10 004 Kč
						- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.4	Kruhový tlumič hluku					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	MAA 315/900			3 ks	3 565 Kč	10 695 Kč	784 Kč	2 352 Kč	13 047 Kč
						- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.5	Kruhový tlumič hluku					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	MAA 315/600			1 ks	2 850 Kč	2 850 Kč	627 Kč	627 Kč	3 477 Kč
						- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.6	Ohebné potrubí - zvukově izolované					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	možnost nabídnout rovnocenné řešení								
	SONOFLEX 200			20 m	126 Kč	2 520 Kč	2 Kč	40 Kč	2 560 Kč
	SONOFLEX 315			10 m	246 Kč	2 460 Kč	54 Kč	540 Kč	3 000 Kč
	SONOFLEX 400			2 m	373 Kč	746 Kč	82 Kč	164 Kč	910 Kč
						- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.7	Odbočka jednostranná 90°					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	OBJ 90° 315/200			2 ks	437 Kč	874 Kč	96 Kč	192 Kč	1 066 Kč
	OBJ 90° 315/315			2 ks	618 Kč	1 236 Kč	136 Kč	272 Kč	1 508 Kč
	OBJ 90° 400/400			2 ks	866 Kč	1 732 Kč	191 Kč	382 Kč	2 114 Kč
						- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.9	Odbočka oboustranná 90°					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	OBD 90° 315/200			1 ks	548 Kč	548 Kč	121 Kč	121 Kč	669 Kč
						- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.10	Přechod osový					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	PRO 315/200			4 ks	236 Kč	944 Kč	52 Kč	208 Kč	1 152 Kč
	PRO 400/315			4 ks	373 Kč	1 492 Kč	82 Kč	328 Kč	1 820 Kč
						- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.11	Přechod pravoúhlý					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	PRR 315/200			2 ks	437 Kč	874 Kč	96 Kč	192 Kč	1 066 Kč
						- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.12	Ostatní					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	objímky					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	spojovací materiál					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	závěsy			1 ks	1 985 Kč	1 985 Kč	437 Kč	437 Kč	2 422 Kč
						- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ZAŘÍZENÍ Č.2 - odvod vzduchu ze soc. zařízení						- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.01	Diagonální střešní ventilátor					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	např. MIXVENT TH 2000/315					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	možnost nabídnout rovnocenné řešení								
	průtok	1220	m^3/h			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	disp. tlak	280	Pa			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	hluk	67	dB(A)			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

	napětí	220 V			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	příkon	190 W			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	ovládání	po celou dobu výuky	1 ks	14 850 Kč	14 850 Kč	3 267 Kč	3 267 Kč	18 117 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.02	Montážní deska pod ventilátor				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	JBS 560		1 ks	5 740 Kč	5 740 Kč	1 263 Kč	1 263 Kč	7 003 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.03	Zpětná klapka				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	RSK 315		1 ks	399 Kč	399 Kč	88 Kč	88 Kč	487 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.04	Pružná spojka				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	KAA 315		1 ks	145 Kč	145 Kč	32 Kč	32 Kč	177 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.05	SPIRO potrubí				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
		možnost nabídnout rovnocenné řešení						
	SPIRO 200		4 m	200 Kč	800 Kč	44 Kč	176 Kč	976 Kč
	SPIRO 315		2 m	315 Kč	630 Kč	60 Kč	120 Kč	750 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.06	Ohebné potrubí - zvukově izolované				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
		možnost nabídnout rovnocenné řešení						
	SONOFLEX 100		40 m	102 Kč	4 080 Kč	22 Kč	880 Kč	4 960 Kč
	SONOFLEX 160		15 m	128 Kč	1 920 Kč	28 Kč	420 Kč	2 340 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.07	Odbočka jednostranná 90°				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	OBJ 90° 100/100		6 ks	189 Kč	1 134 Kč	42 Kč	252 Kč	1 386 Kč
	OBJ 90° 160/100		6 ks	198 Kč	1 188 Kč	44 Kč	264 Kč	1 452 Kč
	OBJ 90° 160/160		2 ks	198 Kč	396 Kč	44 Kč	88 Kč	484 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.08	Odbočka oboustranná 90°				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	OBD 90° 160/160		2 ks	198 Kč	396 Kč	44 Kč	88 Kč	484 Kč
	OBD 90° 200/200		1 ks	331 Kč	331 Kč	73 Kč	73 Kč	404 Kč
	OBD 90° 315/200		1 ks	450 Kč	450 Kč	99 Kč	99 Kč	549 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.09	Přechod osový				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	PRO 160/100		10 ks	136 Kč	1 360 Kč	30 Kč	300 Kč	1 660 Kč
	PRO 200/160		4 ks	159 Kč	636 Kč	35 Kč	140 Kč	776 Kč
	PRO 315/200		1 ks	236 Kč	236 Kč	52 Kč	52 Kč	288 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.10	Koncový kryt				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	DRL 200		1 ks	55 Kč	55 Kč	12 Kč	12 Kč	67 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.11	Talířový ventil odvodní - kovový				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	KK 100		11 ks	90 Kč	990 Kč	20 Kč	220 Kč	1 210 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.12	Rámeček k talířovému ventilu				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	KKL 100		11 ks	45 Kč	495 Kč	10 Kč	110 Kč	605 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.13	Dveřní mřížka				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	PT 489B 445x82		22 ks	268 Kč	5 896 Kč	59 Kč	1 298 Kč	7 194 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.14	Ostatní				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	objímky				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	spojovací materiál				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	závěsy		1 ks	850 Kč	850 Kč	187 Kč	187 Kč	1 037 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ZAŘÍZENÍ Č.3 - větrání výtahové šachty					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3.01	Stěnová mřížka				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	SMU 300x200 / 20		4 ks	405 Kč	1 620 Kč	89 Kč	356 Kč	1 976 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
OSTATNÍ					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.	Zprovoznění a zaregulování zařízení		2 ks		- Kč	2 500 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2.	Vnitrostaveništní přemístění		3 t		- Kč	1 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3.	Drobné stavební úpravy		1 ks	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	3 000 Kč
					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
4.	Technický dozor stavby		16 hod		- Kč	300 Kč	4 800 Kč	4 800 Kč
Celkem bez DPH					**377 553 Kč**		**97 032 Kč**	**474 585 Kč**

ROZPOČET

CHLAZENÍ

			materiál ks	materiál celkem	montáž ks	montáž celkem	cena celkem
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY							
1. Venkovní klimatizační jednotka							
např. MCY-MAP0601HT							
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
Výkon chlazení	15,5 kW						
Výkon vytápění	18 kW						
Počet venkovních jednote	1 ks						
Hlučnost v 1 m	53 dB(A)						
Napětí	230 V						
Příkon	4,85 kW						
Proud	22,2 A	1 ks	110 120 Kč	110 120 Kč	19 197 Kč	19 197 Kč	129 317 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
2. Kazetová 4-výdechová jednotka COMPACT 60x60				- Kč		- Kč	- Kč
např. MMU - AP0154MH-E				- Kč		- Kč	- Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
Výkon chlazení	4,5 kW			- Kč		- Kč	- Kč
Výkon vytápění	5 kW			- Kč		- Kč	- Kč
Vzduchový výkon	560/552/458 m3/h			- Kč		- Kč	- Kč
Hlučnost v 1,5 m	40/35/30 dB(A)			- Kč		- Kč	- Kč
Napětí	220 V			- Kč		- Kč	- Kč
Příkon	41 W	2 ks	18 520 Kč	37 040 Kč	3 241 Kč	6 482 Kč	43 522 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
3. Bezdrátový ovladač				- Kč		- Kč	- Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
např. RBC-AX31U)W)-E		2 ks	3 800 Kč	7 600 Kč	50 Kč	100 Kč	7 700 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
4. Napojení vzt jednotky				- Kč		- Kč	- Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
např. Skříň rozzvaděče vč. senzorů				- Kč		- Kč	- Kč
MM-DXC010		1 ks	18 850 Kč	18 850 Kč	3 299 Kč	3 299 Kč	22 149 Kč
možnost nabídnout rovnocenné řešení							
např. PMW ventil do 18 kW				- Kč		- Kč	- Kč
MM-DXV080		1 ks	8 750 Kč	8 750 Kč	1 531 Kč	1 531 Kč	10 281 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
POTRUBÍ, IZOLACE OSTATNÍ				- Kč		- Kč	- Kč
1. Potrubí Cu				- Kč		- Kč	- Kč
6x1		15 m	260 Kč	3 900 Kč	46 Kč	690 Kč	4 590 Kč
10x1		25 m	300 Kč	7 500 Kč	53 Kč	1 325 Kč	8 825 Kč
12x1		15 m	320 Kč	4 800 Kč	56 Kč	840 Kč	5 640 Kč
16x1		25 m	400 Kč	10 000 Kč	70 Kč	1 750 Kč	11 750 Kč
20x1		4 m	580 Kč	2 320 Kč	102 Kč	408 Kč	2 728 Kč
			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč
2. Tlakové zkoušky potrubí			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč
do DN 50		84 m	- Kč	- Kč	118 Kč	9 912 Kč	9 912 Kč
			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč
3. Tvarovky pro rozvod			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč
Y - odbočka			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč
RBM BY55FE		2 ks	1 850 Kč	3 700 Kč	324 Kč	648 Kč	4 348 Kč
			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč
4. Potrebne mnozstvi chladiva pro doplneni:		6,225 kg	600 Kč	3 735 Kč	105 Kč	654 Kč	4 389 Kč
			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč
5. Potrubí pro odvod kondenzátu			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč
PE 32-25		15 m	220 Kč	3 300 Kč	39 Kč	585 Kč	3 885 Kč
			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč
6. Návleková izolace pro chlad			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč
6/9		15 m	20 Kč	300 Kč	4 Kč	60 Kč	360 Kč
10/9		25 m	23 Kč	575 Kč	4 Kč	100 Kč	675 Kč
12/9		15 m	28 Kč	420 Kč	5 Kč	75 Kč	495 Kč
16/6		25 m	30 Kč	750 Kč	5 Kč	125 Kč	875 Kč
20/13		4 m	42 Kč	168 Kč	7 Kč	28 Kč	196 Kč
			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč
7. Pomocný materiál			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč
objímky, konzole, šrouby		1 ks	1 250 Kč	1 250 Kč	219 Kč	219 Kč	1 469 Kč
			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč
8. Provozní zkouška		4 hod	- Kč	- Kč	300 Kč	1 200 Kč	1 200 Kč
			- Kč	- Kč		- Kč	- Kč
9. Drobné stavební úpravy		1 ks	2 000 Kč	2 000 Kč	500 Kč	500 Kč	2 500 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
10. Vnitrostaveništní přemístění				- Kč		- Kč	- Kč
do 16m		1 t		- Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
11. Zaučení obsluhy		8 hod		- Kč	300 Kč	2 400 Kč	2 400 Kč
				- Kč		- Kč	- Kč
CELKEM BEZ DPH				**227 078 Kč**		**57 128 Kč**	**284 206 Kč**

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
VOŠ OBALOVÉ TECHNIKY A SOŠ ŠTĚTÍ - REKO A DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY
Objekt:

3 - SO 03

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	
Místo:	Štětí	Datum:	26.01.2018

Zadavatel:
Krajský úřad Ústeckého kraje
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ISTAR, spol. s r.o.
IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant:
Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. VV je vypracován na základě projektové dokumentace (PD) ve stupni DPS z období 09/2012. Měřeno bylo pomocí funkce AREA většinou z měřítka 1:75, tudíž jednotlivé naměřené hodnoty nemusí zcela přesně odpovídat na "mm" kótám ve výkresové dokumentaci.

Cena bez DPH **322 999,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	322 999,00	21,00%	67 829,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **390 828,80**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VOŠ OBALOVÉ TECHNIKY A SOŠ ŠTĚTÍ - REKO A DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY
Objekt:
3 - SO 03

Místo:	Štětí	Datum:	26.01.2018
Zadavatel:	Krajský úřad Ústeckého kraje	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**322 998,98**
HSV - Práce a dodávky HSV	181 439,92
4 - Vodorovné konstrukce	49 928,47
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	42 951,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	87 581,35
998 - Přesun hmot	978,50
PSV - Práce a dodávky PSV	141 559,06
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 016,68
712 - Povlakové krytiny	4 796,38
713 - Izolace tepelné	3 925,46
762 - Konstrukce tesařské	5 583,06
763 - Konstrukce suché výstavby	34 986,71
764 - Konstrukce klempířské	11 647,13
767 - Konstrukce zámečnické	47 495,45
771 - Podlahy z dlaždic	24 037,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 686,12
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 057,66
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	2 327,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VOŠ OBALOVÉ TECHNIKY A SOŠ ŠTĚTÍ - REKO A DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY
Objekt:
3 - SO 03

Místo: Štětí Datum: 26.01.2018

Zadavatel: Krajský úřad Ústeckého kraje Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**322 998,98**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				181 439,92	
	D	4	Vodorovné konstrukce				49 928,47	
1	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	2,866	3 300,00	9 457,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1-2-15_SPOJOVACÍ LÁVKA _ŽB DESKA.pdf					
	VV		11,559*0,200 " tl. 200 (plocha)		2,312			
	VV		(4,616*2)*(0,300*0,200) " horní obruba ŽB desky		0,554			
	VV		Součet		2,866			
2	K	411351101	Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízení	m2	13,979	356,00	4 976,52	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Při poloměru klenby do 1 m oceňuje se Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms cenami souboru cen 416 35-11.*					
	VV		"F1-2-15_SPOJOVACÍ LÁVKA _ŽB DESKA.pdf					
	VV		(4,100*2,500)/Cos(4,8) " sklon lávky 4,8° (podhledová plocha)		10,286			
	VV		(4,616*4)*0,200 " horní obruba ŽB desky (boky)		3,693			
	VV		Součet		13,979			
3	K	411351102	Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy odstranění	m2	13,979	92,00	1 286,07	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Při poloměru klenby do 1 m oceňuje se Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms cenami souboru cen 416 35-11.*					
4	K	411354175	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa zřízení	m2	10,286	124,00	1 275,46	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1-2-15_SPOJOVACÍ LÁVKA _ŽB DESKA.pdf					
	VV		(4,100*2,500)/Cos(4,8) " sklon lávky 4,8° (podhledová plocha)		10,286			
	VV		Součet		10,286			
5	K	411354176	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa odstranění	m2	10,286	35,00	360,01	CS ÚRS 2017 01
6	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,636	38 300,00	24 358,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1-2-15_SPOJOVACÍ LÁVKA _ŽB DESKA.pdf					
	VV		" viz. Výpis tyčové oceli					
	VV		96,000*0,395*0,001 " R8		0,038			
	VV		196,400*0,888*0,001 " R12		0,174			
	VV		216,200*1,578*0,001 " R16		0,341			
	VV		(0,038+0,174+0,341)*15/100 " přípočet 15% na prostřih a stykování		0,083			
	VV		Součet		0,636			
7	K	444171111	Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m	m2	10,560	228,00	2 407,68	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže krytiny střech zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické, případně 800-765 Konstrukce pokrývačské.*					
	VV		"F1-2-21_SPOJOVACÍ LÁVKA_OCELOVÁ KONSTRUKCE.pdf					
	VV		" viz. Výpis ocelové konstrukce					
	VV		10,560 " TR 60/235/1,0 (zastřešení)		10,560			
	VV		Součet		10,560			
8	*M*	*154851330*	*profil trapézový 60/235/940 pozink tl.plechu 1,0 mm*	*m2*	*11,616*	*441,00*	*5 122,66*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		10,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,616			
9	*M*	*154852060*	*šroub samovrtný s povrch.úpravou 5,5x25 do železa tl 5 mm bal.200 kusů*	*kus*	*68,000*	*3,00*	*204,00*	*CS ÚRS 2017 01*
10	K	444191911	Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí ocelových pomocných a kotevních prvků pro krytiny střech	kg	9,989	48,00	479,47	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže krytiny střech zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické, případně 800-765 Konstrukce pokrývačské.*					
	VV		"pomocné konstrukce zastřešení - 9% hmotnosti TR 60/235/1,0 mm					
	VV		(10,560*10,510)*9/100		9,989			
	VV		Součet		9,989			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				42 951,60	
11	K	612111001	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn	m2	4,114	20,00	82,28	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na zahlazení povrchu cementovou maltou; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 11-11.. Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch.*					
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		((4,100*2)/Cos(4,8))*(0,300+0,200) " horní obruba ŽB desky		4,114			
	VV		Součet		4,114			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	612111111	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou celoplošně stěn	m2	4,114	187,00	769,32	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1121 jsou určeny pro lokální vyspravení povrchu do 30% z celkové plochy povrchu (např. zahlazení spár po odbedněni), plocha větší než 30% se oceňuje cenami pro celoplošné vyspravení povrchu -1111. 2. Pro ocenění betonových konstrukcí z prefabrikovaných dílců je rozhodujici: a) u stropních a schodišťových konstrukcí šířka dílců; jsou-li na strop kladeny dílce různé šířky, určuje se pro všechny dílce jediná cena podle množství m2 převládajiciho výskytu dílců téže šířky, b) u stěnových konstrukcí délka dílců; jsou-li dílce různé délky, určuje se pro všechny dílce v podlaží jediná cena podle množství m2 převládajiciho výskytu dílců téže délky. 3. Ceny jsou určeny pod úpravu povrchu vyžadujici rovinný podklad, jako konečná zednická úprava (např. pod tapetování, malbu či nátěr). 4. Ceny nelze použit, je-li předepsána omitka. 5. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové plochy betonového povrchu vnitřních ploch.*				
13	K	612131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	4,114	50,00	205,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		((4,100*2)/Cos(4,8))*(0,300+0,200) " horní obruba ŽB desky		4,114			
	VV		Součet		4,114			
14	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	4,114	92,00	378,49	CS ÚRS 2017 01
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		((4,100*2)/Cos(4,8))*(0,300+0,200) " horní obruba ŽB desky		4,114			
	VV		Součet		4,114			
15	K	621111001	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnějších ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu podhledů	m2	11,463	20,00	229,26	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na zahlazení povrchu cementovou maltou; tyto se oceňují cenami souboru cen 62. 11-11.. Vyspravení povrchu neomitaných vnějších ploch.*					
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		9,887/Cos(4,8) " podhled ŽB desky		9,922			
	VV		(3,840/Cos(4,8)*2)*0,200 " boky ŽB desky		1,541			
	VV		Součet		11,463			
16	K	621111111	Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou celoplošně podhledů	m2	11,463	205,00	2 349,92	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1121 jsou určeny pro lokální vyspravení povrchu do 30% z celkové plochy povrchu (např. zahlazení spár po odbednění), plocha větší než 30% se oceňuje cenami pro celoplošné vyspravení povrchu -1111. 2. Ceny jsou určeny pod úpravu povrchu vyžadujici rovinný podklad. 3. Ceny nelze použit, je-li předepsána omitka. 4. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové plochy betonového povrchu vnějších ploch.*					
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		" pod zateplovací systém					
	VV		9,887/Cos(4,8) " podhled ŽB desky		9,922			
	VV		(3,840/Cos(4,8)*2)*0,200 " boky ŽB desky		1,541			
	VV		Součet		11,463			
17	K	621131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně podhledů	m2	11,463	48,00	550,22	CS ÚRS 2017 01
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		" pod zateplovací systém					
	VV		9,887/Cos(4,8) " podhled ŽB desky		9,922			
	VV		(3,840/Cos(4,8)*2)*0,200 " boky ŽB desky		1,541			
	VV		Součet		11,463			
18	K	621211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	9,922	552,00	5 476,94	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepenim a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omitkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*					
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		9,887/Cos(4,8) " podhled ŽB desky		9,922			
	VV		Součet		9,922			
19	*M*	*283759380*	*deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm*	*m2*	*10,120*	*196,00*	*1 983,52*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *lambda=0,039 [W / m K]*					
	VV		9,922*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,120			
20	K	621251101	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z polystyrenu	m2	9,922	21,00	208,36	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepenim a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omitkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*					
21	K	621521031	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm podhledů	m2	9,922	319,00	3 165,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		9,887/Cos(4,8) " podhled ŽB desky		9,922			
	VV		Součet		9,922			
22	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	1,541	438,00	674,96	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omitkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*					
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		(3,840/Cos(4,8)*2)*0,200 " boky ŽB desky (XPS tl. 50 mm)		1,541			
	VV		Součet		1,541			
23	*M*	*283764170*	*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 50 mm*	*m2*	*1,572*	*232,00*	*364,70*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		1,541*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,572			
24	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	20,146	450,00	9 065,70	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omitkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*					
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		(3,840/Cos(4,8)*2)*3,133 " OSB desky (EPS tl. 100 mm)		24,146			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(1,000*2,000)*2 " okno 1000x2000 mm		-4,000			
	VV		Součet		20,146			
25	*M*	*283759380*	*deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm*	*m2*	*20,549*	*196,00*	*4 027,60*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *lambda=0,039 [W / m K]*					
	VV		20,146*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		20,549			
26	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	20,146	12,00	241,75	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omitkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*					
27	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami	m	7,707	80,00	616,56	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zatepleni ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.*					
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		(3,840/Cos(4,8)*2) " XPS tl. 50 mm		7,707			
	VV		Součet		7,707			
28	*M*	*590516420*	*lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 05 cm, 0,7/200 cm*	*m*	*8,092*	*44,00*	*356,05*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		7,707*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,092			
29	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	35,961	46,00	1 654,21	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zatepleni ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.*					
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		(1,000+2,000*2)*2 " lišta rohová		10,000			
	VV		3,433*4 " lišta dilatační		13,732			
	VV		1,000*2 " lišta parapetní		2,000			
	VV		1,000*2 " lišta okenní		2,000			
	VV		(4,100*2)/Cos(4,8) "lišta ukončovací		8,229			
	VV		Součet		35,961			
30	*M*	*590514840*	*lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m*	*m*	*10,500*	*14,00*	*147,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,500			
31	*M*	*590515020*	*profil dilatační rohový , dl. 2,5 m*	*m*	*14,419*	*162,00*	*2 335,88*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		13,732*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,419			
32	*M*	*590515100*	*profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m*	*m*	*2,100*	*27,00*	*56,70*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,100			
33	*M*	*590515120*	*profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m*	*m*	*2,100*	*35,00*	*73,50*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,100			
34	*M*	*590515160*	*profil ukončovací 14 mm PVC hrana (délka 3 m)*	*m*	*8,640*	*70,00*	*604,80*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		8,229*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,640			
35	K	622521031	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn	m2	23,458	308,00	7 225,06	CS ÚRS 2017 01
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		(3,840/Cos(4,8))*3,433*2		26,458			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(1,000*2,000)*2 " okno 1000x2000 mm		-4,000			
	VV		" Přpočet ostění					
	VV		(1,000+2,000*2)*0,100*2 " okno 1000x2000 mm		1,000			
	VV		Součet		23,458			
36	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,000	27,00	108,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.*					
	VV		" viz. Výpis oken a prosklených stěn.pdf					
	VV		(1,000*2,000)*2 " ozn. O1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				87 581,35	
37	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	16,400	37,00	606,80	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotveni lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lice sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.*					
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		(4,100*2)*2,000 " z úrovně prostorového lešení		16,400			
	VV		Součet		16,400			
38	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	1 476,000	1,20	1 771,20	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotveni lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lice sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.*					
	VV		16,4*90 'Přepočtené koeficientem množství		1 476,000			
39	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	16,400	22,60	370,64	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.*					
40	K	943221111	Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky do 10 m	m3	72,000	32,00	2 304,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž lešení prostorového rámového těžkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		(4,000*6,000)*3,000		72,000			
	VV		Součet		72,000			
41	K	943221211	Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	6 480,000	1,20	7 776,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž lešení prostorového rámového těžkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		72*90 'Přepočtené koeficientem množství		6 480,000			
42	K	943221811	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky do 10 m	m3	72,000	26,20	1 886,40	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Demontáž lešení prostorového rámového těžkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.*					
43	K	949121111	Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	sada	2,000	137,00	274,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.*					
44	K	949121211	Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	sada	120,000	12,00	1 440,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.*					
	VV		2*60 'Přepočtené koeficientem množství		120,000			
45	K	949121811	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	sada	2,000	92,00	184,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).*					
46	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	8,702	79,00	687,46	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světliky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.*					
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		4,580*1,900 " m.č. 201		8,702			
	VV		Součet		8,702			
47	K	953241111	Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli bez pouzdra , průměr 20 mm	kus	11,000	16,00	176,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1111 až -1114 jsou započteny i náklady na osazení smykového trnu, v cenách -1211 až -1517 i náklady na osazení smykového trnu a pouzdra do obou dilatačních celků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku smykového trnu, pouzdra a protipožárních manžet, které se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách nejsou započteny náklady na přídavnou výztuž, která se oceňuje současně s výztuží betonářskou.*					
	VV		"F1-2-15_SPOJOVACÍ LÁVKA _ŽB DESKA.pdf					
	VV		11,000 " napojení ŽB stropní desky na SO 02 (po á 250 mm)		11,000			
	VV		Součet		11,000			
48	*M*	*548794040*	*trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení pozink s plastovým pouzdrem D20, l 300 mm*	*kus*	*11,000*	*226,00*	*2 486,00*	*CS ÚRS 2017 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"F1-2-15_SPOJOVACÍ LÁVKA _ŽB DESKA.pdf					
	VV		11,000 " napojení ŽB stropní desky na SO 02 (po á 250 mm)		11,000			
	VV		Součet		11,000			
49	K	953312122	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm	m2	1,372	169,00	231,87	CS ÚRS 2017 01
	VV		"F1-2-15_SPOJOVACÍ LÁVKA _ŽB DESKA.pdf					
	VV		2,500*0,210+(2*(0,300*0,200)) " napojení na SO 01		0,645			
	VV		((0,200+2,500)*0,210)+((0,200+0,300+0,300)*0,200) " napojení na SO 02		0,727			
	VV		Součet		1,372			
50	K	953333418	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnější, pokládaný na bednění nebo podkladní beton z vnější strany konstrukce šířky 190 mm	m	5,000	347,00	1 735,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách dodatečného přírubového pásu -3611 a -3621 jsou započteny i náklady na hmoždinky a šrouby, na ocelovou pásnici a pryžovou podložku, položenou do bobtnajícího lepicího tmelu, kterými se pás přitáhne k betonové konstrukci. 2. V cenách připlatků za vytvoření tvarovky -3911 až -3935 jsou započteny náklady zhotovení tvarovky svařením pásů. 3. U plošných tvarovek jsou pásy svařovány ve stejné rovině, u vertikálních tvarovek v rovinách na sebe kolmých. 4. Množství měrných jednotek pásů se určuje v m jejich délky. Délka pásů, které tvoří tvarovky, se od této délky neodečítá.*					
	VV		"F1-2-15_SPOJOVACÍ LÁVKA _ŽB DESKA.pdf					
	VV		2,500*2 " napojení na SO 01 a SO 02 (uložení ŽB desky)		5,000			
	VV		Součet		5,000			
51	K	953946121	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t	t	0,832	21 000,00	17 472,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-51 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí části A01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.*					
	VV		"F1-2-21_SPOJOVACÍ LÁVKA_OCELOVÁ KONSTRUKCE.pdf					
	VV		" viz. Výpis ocelové konstrukce					
	VV		39,326*20,253*0,001 " MSH 80/120/7,1 mm (rámová konstrukce - sloupky, příčle)		0,796			
	VV		(0,140*0,250)*8*128,000*0,001 "P16/140/250 mm		0,036			
	VV		Součet		0,832			
52	*M*	*553OK0001*	*ocelová konstrukce lávky (MSH 80/120/7,1 mm + P16/140/250 mm), povrchová úprava žárový pozink*	*kg*	*907,217*	*46,00*	*41 731,98*	
	P		*Poznámka k položce:* *Kilogramová cena obsahuje náklady na opatření, dílenskou výrobu (krácení, vrtání, řezání apod.), zhotovení dílenské výrobní dokumentace a základní povrchovou úpravu OK dle požadavků PD. Součástí je i doprava vyrobené OK na stavbu.*					
	VV		"F1-2-21_SPOJOVACÍ LÁVKA_OCELOVÁ KONSTRUKCE.pdf					
	VV		" viz. Výpis ocelové konstrukce					
	VV		39,326*20,253 " MSH 80/120/7,1 mm (rámová konstrukce - sloupky, příčle)		796,469			
	VV		(0,140*0,250)*8*128,000 "P16/140/250 mm		35,840			
	VV		(796,469+35,840)*9/100 " přípočet 9% na prořez, sváry apod.		74,908			
	VV		Součet		907,217			
53	K	953961111	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 80 mm	kus	32,000	33,00	1 056,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.*					
	VV		"SO03_02_Zábradlí Z1.pdf"					
	VV		(4,000*4)*2 " kotvení zábradlí Z1 do ŽB horní obruby desky		32,000			
	VV		Součet		32,000			
54	K	953961114	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	16,000	83,00	1 328,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.*					
	VV		"F1-2-21_SPOJOVACÍ LÁVKA_OCELOVÁ KONSTRUKCE.pdf					
	VV		2,000*8 " kotvení OK sloupků do ŽB desky		16,000			
	VV		Součet		16,000			
55	K	953965111	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm	kus	32,000	62,00	1 984,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.*					
	VV		"SO03_02_Zábradlí Z1.pdf"					
	VV		(4,000*4)*2 " kotvení zábradlí Z1 do ŽB horní obruby desky		32,000			
	VV		Součet		32,000			
56	K	953965131	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm	kus	16,000	130,00	2 080,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.*					
	VV		"F1-2-21_SPOJOVACÍ LÁVKA_OCELOVÁ KONSTRUKCE.pdf					
	VV		2,000*8 " kotvení OK sloupků do ŽB desky		16,000			
	VV		Součet		16,000			
	D	998	Přesun hmot				978,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	998014211	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní	t	9,500	103,00	978,50	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pokud se prefabrikáty složí přímo do prostoru technologické manipulace (pracovní zóna jeřábu), nezapočitává se jejich hmotnost do hmotnosti pro výpočet přesunu hmot.*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				141 559,06	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 016,68	
58	K	711111053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací	m2	13,282	26,00	345,33	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňuji skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Připlatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		4,580*(0,300+0,200+1,900+0,200+0,300) " svrchní líc ŽB desky		13,282			
	VV		Součet		13,282			
59	*M*	*245510500*	*systém hydroizolační práškový bal. 5 kg*	*kg*	*19,923*	*83,00*	*1 653,61*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba: na dvě vrstvy 1,5 kg/m2*					
	VV		13,282*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		19,923			
60	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,020	887,00	17,74	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započitává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Připlatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.*					
	D	712	Povlakové krytiny				4 796,38	
61	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	10,560	35,00	369,60	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňuji skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9096 Připlatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásů za použití natěradel nebo tmelů za horka.*					
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		10,560 " střecha (TR 60/235/1,0 mm)		10,560			
	VV		Součet		10,560			
62	*M*	*628662800*	*pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící na polystyren tl. 3 mm*	*m2*	*12,144*	*150,00*	*1 821,60*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		10,56*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		12,144			
63	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	10,560	76,00	802,56	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňuji skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Připlatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		10,560 " střecha (TR 60/235/1,0 mm)		10,560			
	VV		Součet		10,560			
64	*M*	*1010151190*	*Hydroizolace Asfaltové pásy Speciální pásy Hydroizolační asfaltový pás protipožární odolnost modrozelený*	*m2*	*12,144*	*140,00*	*1 700,16*	
	VV		10,56*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		12,144			
65	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,119	861,00	102,46	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započitává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Připlatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.*					
	D	713	Izolace tepelné				3 925,46	
66	K	713141172	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 130 do 170 mm budovy výšky do 20 m okrajové pole	m2	10,560	146,00	1 541,76	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými kliny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.*					
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		10,560 " střecha (TR 60/235/1,0 mm)		10,560			
	VV		Součet		10,560			
67	*M*	*631515040.1*	*deska izolační minerální plochých střech nepochozích pevnosti 70 kPa λ-0.039 tl.100-150 mm*	*m3*	*1,346*	*1 620,00*	*2 180,52*	
	VV		"spádová vrstva 100-150 mm					
	VV		10,560*((0,100+0,150)/2)		1,320			
	VV		Součet		1,320			
	VV		1,32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,346			
68	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,272	747,00	203,18	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	762	Konstrukce tesařské				5 583,06	
69	K	762431225	Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár dřevotřískovými nebo dřevoštěpkovými na pero a drážku	m2	20,146	87,00	1 752,70	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -0011 až -1036 obložení stěn z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000. 2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce. 3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňuji individuálně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na olištování; toto olištování se oceňuje cenou 762 41-2.01 Olištování spár stěn. 5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádrokartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňuji cenami části A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.*					
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		(3,840/Cos(4,8)*2)*3,133 " OSB desky (pro EPS tl. 100 mm)		24,146			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(1,000*2,000)*2 " okno 1000x2000 mm		-4,000			
	VV		Součet		20,146			
70	*M*	*607262820*	*deska dřevoštěpková OSB perodrážka broušená 2500x675x15 mm*	*m2*	*20,952*	*148,00*	*3 100,90*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		20,146*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		20,952			
71	K	762495000	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	20,146	25,00	503,65	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 41- Montáž olištování spár, b) 762 42- Obložení stropů a střešních podhledů, ceny -1110 až -1235, c) 762 43- Obložení stěn, ceny -1110 až -1235. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.*					
72	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,193	1 170,00	225,81	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				34 986,71	
73	K	763111611	Příčka ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce	m2	20,146	255,00	5 137,23	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Připlatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		(3,840/Cos(4,8)*2)*3,133 " pro SDK a OSB desky		24,146			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(1,000*2,000)*2 " okno 1000x2000 mm		-4,000			
	VV		Součet		20,146			
74	*M*	*590306340*	*profil stěnový CW 50/100/50 mm*	*m*	*38,277*	*41,00*	*1 569,36*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		20,146*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		38,277			
75	*M*	*590306220*	*profil vodicí stěnový UW 40/100/40 mm*	*m*	*16,117*	*35,00*	*564,10*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		20,146*0,8 'Přepočtené koeficientem množství		16,117			
76	K	763111622	Příčka ze sádrokartonových desek montáž desek tl. 15 mm	m2	22,402	100,00	2 240,20	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Připlatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		(3,840/Cos(4,8)*2)*3,133 " vnitřní líc		24,146			
	VV		(3,133*0,180)*4 " napojení na SO 01 a SO 02		2,256			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(1,000*2,000)*2 " okno 1000x2000 mm		-4,000			
	VV		Součet		22,402			
77	*M*	*590305280*	*deska protipožární impregnovaná sdk tl. 15,0 mm*	*m2*	*24,642*	*135,00*	*3 326,67*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *protipožární impregnovaná deska RFI (DFH2)*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		22,402*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		24,642			
78	K	763111711	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek dilatace	m	12,532	248,00	3 107,94	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		3,133*4 " napojení na SO 01 a SO 02		12,532			
	VV		Součet		12,532			
79	K	763111712	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu	m	8,229	252,00	2 073,71	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		(4,100/Cos(4,8))*2		8,229			
	VV		Součet		8,229			
80	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	22,402	38,00	851,28	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
81	K	763111726	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úhelníky k ochraně rohů lišta na ochranu volných hran vysoce pevná a nárazu odolná	m	12,532	77,00	964,96	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		3,133*4		12,532			
82	K	763111741	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	42,548	18,00	765,86	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		(3,840/Cos(4,8)*2)*3,133 " vnitřní líc		24,146			
	VV		(3,133*0,180)*4 " napojení na SO 01 a SO 02		2,256			
	VV		(3,840/Cos(4,8)*2)*3,133 " vnější líc		24,146			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(1,000*2,000)*4 " okno 1000x2000 mm		-8,000			
	VV		Součet		42,548			
83	*M*	*283292100*	*folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m*	*m2*	*46,803*	*12,00*	*561,64*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Parotěsná zábrana zpevněná mřížkou s hlavní funkcí jako větrotěsná zábrana..*					
	VV		42,548*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		46,803			
84	K	763111742	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	20,146	21,00	423,07	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
85	*M*	*631512890*	*deska tepelné izolace příčková 1200 x 625 tl.100 mm*	*m2*	*20,549*	*143,00*	*2 938,51*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		20,146*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		20,549			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	763131471	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární H2DF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	10,853	580,00	6 294,74	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňuji ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		10,853 " m.č. 201 včetně napojení na SO 01 a SO 02		10,853			
	VV		Součet		10,853			
87	K	763131712	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu	m	2,600	82,00	213,20	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňuji ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		2,600 " napojení na SO 02		2,600			
	VV		Součet		2,600			
88	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	10,853	22,00	238,77	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňuji ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
89	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	10,853	20,00	217,06	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňuji ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
90	*M*	*283292100*	*folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m*	*m2*	*11,938*	*12,00*	*143,26*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Parotěsná zábrana zpevněná mřížkou s hlavní funkcí jako větrotěsná zábrana..*					
	VV		10,853*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,938			
91	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení	m2	10,853	36,00	390,71	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňuji ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
92	K	763182313	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ostění oken z desek hloubky do 0,2 m	m	12,000	185,00	2 220,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže zárubní -1311 až -1322 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní, profilů a patek zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Množství profilů se určí: a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 2. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 3. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 4. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na UA profily. 5. Pro volbu ceny montáže stavebního pouzdra -3111 až -3222 je rozhodující čistá průchozí šířka dveřního otvoru resp. dveřních otvorů. 6. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 7. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.*					
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		(1,000*2+2,000*2)*2 " ozn. O1 (okno 1000x2000 mm)		12,000			
	VV		Součet		12,000			
93	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,732	1 017,00	744,44	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použiji tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Připlatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podminek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemistuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu oceni individuálně.*					
	D	764	Konstrukce klempířské				11 647,13	
94	K	764212636	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 500 mm	m	3,900	457,00	1 782,30	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šiřce dle rš střešního prvku.*					
	VV		" viz. Výpis klempířských prvků					
	VV		3,900 " ozn. K2 (rš. 425 mm)		3,900			
	VV		Součet		3,900			
95	K	764212664	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm	m	3,900	333,00	1 298,70	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šiřce dle rš střešního prvku.*					
	VV		" viz. Výpis klempířských prvků					
	VV		3,900 " ozn. K3 (rš. 260 mm)		3,900			
	VV		Součet		3,900			
96	K	764216642	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm	m	2,000	305,00	610,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" viz. Výpis klempířských prvků					
	VV		2,000 " ozn. K1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
97	K	764311616	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 500 mm	m	5,000	402,00	2 010,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" viz. Výpis klempířských prvků					
	VV		2,500 " ozn. K6 (rš. 410 mm)		2,500			
	VV		2,500 " ozn. K7 (rš. 410 mm)		2,500			
	VV		Součet		5,000			
98	K	764511612	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš 330 mm	m	3,900	1 053,00	4 106,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		" viz. Výpis klempířských prvků					
	VV		3,900 " ozn. K4		3,900			
	VV		Součet		3,900			
99	K	764511661	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/87 mm	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	CS ÚRS 2017 01
100	K	764518401	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 80 mm	m	1,500	446,00	669,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" viz. Výpis klempířských prvků					
	VV		1,500 " ozn. K5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
101	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,064	1 413,00	90,43	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používaji tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Připlatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podminek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemistuje.*					
	D	767	Konstrukce zámečnické				47 495,45	
102	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	8,426	157,00	1 322,88	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montuji z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňuji cenou 767 22-0550 Osazeni samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybniku; tyto práce se oceňuji cenou 767 22-0191 nebo -0490 Připlatek za vytvoření ohybu, b) montáž hlinikových krycich lišt; tyto práce se oceňuji cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem.*					
	VV		"02- Zábradlí.pdf					
	VV		4,213*2 " Z1		8,426			
	VV		Součet		8,426			
103	*M*	*552612050.3*	*zábradelní výplň z nerezové tyčoviny pr. 18 mm*	*m*	*33,704*	*452,00*	*15 234,21*	
	VV		4,213*8		33,704			
104	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů svařováním	m	5,116	203,00	1 038,55	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montuji z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňuji cenou 767 22-0550 Osazeni samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybniku; tyto práce se oceňuji cenou 767 22-0191 nebo -0490 Připlatek za vytvoření ohybu, b) montáž hlinikových krycich lišt; tyto práce se oceňuji cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem.*					
	VV		"02- Zábradlí.pdf					
	VV		(0,300+4,516+0,300) " Z1 (madlo TR 42x3 nerez)		5,116			
	VV		Součet		5,116			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	*M*	*552613050.1*	*trubka z ušlechtilé oceli (nerez) TR 42x3 mm*	*m*	*5,372*	*180,00*	*966,96*	
	VV		5,116*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,372			
106	K	767220550	Montáž schodišťového zábradlí osazení samostatného sloupku	kus	8,000	207,00	1 656,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů, c) montáž výplně tvarovaným plechem. 3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.*					
	VV		"02- Zábradlí.pdf					
	VV		4,000*2 " Z1		8,000			
	VV		Součet		8,000			
107	*M*	*552612050.2*	*zábradlióvý sloupek - tyč plochá nerezová 70x12x830 mm s navařenou plotnou P8/120/120 mm*	*kus*	*8,000*	*219,00*	*1 752,00*	
108	K	767620127	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíravých nebo výklopných do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	4,000	582,00	2 328,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru. 3. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž: a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení, b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry, c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.*					
	VV		" viz. Výpis oken a prosklených stěn.pdf					
	VV		(1,000*2,000)*2 " ozn. O1 (okno 1000x2000 mm)		4,000			
	VV		Součet		4,000			
109	*M*	*553415630.1*	*okno hliníkové s fixním zasklením a otviravým NSV 1000 x 2000 mm ozn. O1, izolační dvojsklo U=0,9 W/m2K, barva RAL 7016, NSV ovládaný pákovým ovladačem*	*kus*	*2,000*	*11 482,00*	*22 964,00*	
110	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,231	1 008,00	232,85	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	771	Podlahy z dlaždic				24 037,40	
111	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm	m	11,423	68,00	776,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		(0,386+0,298+4,232+0,298+0,501)+(0,393+0,298+4,218+0,298+0,501) " m.č. 201		11,423			
	VV		Součet		11,423			
112	*M*	*597614160.1*	*dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 59,8 x 8,0 x 0,9 cm*	*kus*	*22,000*	*122,00*	*2 684,00*	
	VV		20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,000			
113	K	771574153	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2	m2	10,544	590,00	6 220,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		10,544 " m.č. 201 včetně napojení na SO 01 a SO 02		10,544			
	VV		Součet		10,544			
114	*M*	*597614140*	*dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 59,8 x 59,8 x 1,1 cm*	*m2*	*12,126*	*690,00*	*8 366,94*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		10,544*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		12,126			
115	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	11,458	29,00	332,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		11,423*0,080 " soklík		0,914			
	VV		10,544 " plocha		10,544			
	VV		Součet		11,458			
116	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	11,458	35,00	401,03	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.*					
117	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	11,423	28,00	319,84	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.*					
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		(0,386+0,298+4,232+0,298+0,501)+(0,393+0,298+4,218+0,298+0,501) " m.č. 201 (soklík)		11,423			
	VV		Součet		11,423			
118	K	771591161	Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby	m	5,200	15,00	78,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.*					
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		2,600+2,600 " napojení na SO 01 a SO 02		5,200			
	VV		Součet		5,200			
119	*M*	*590541530*	*profil dilatační na ochranu dlaždic hliník (10 x 2500 mm)*	*m*	*5,720*	*406,00*	*2 322,32*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		5,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,720			
120	K	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	17,000	12,00	204,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.*					
	VV		8,000 " soklík		8,000			
	VV		9,000 " plocha		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		17,000			
121	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	10,544	170,00	1 792,48	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.*					
122	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	10,544	30,00	316,32	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.*					
123	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,521	427,00	222,47	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 686,12	
124	K	783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení	m2	12,914	4,00	51,66	CS ÚRS 2017 01
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		((0,400+0,203+4,211+0,203+0,501)+(0,399+0,190+4,211+0,183+0,508))*1,500 " m.č. 201 (omyvatelný nátěr stěn výšky 1500 mm)		16,514			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(1,000*1,800*2) " ozn. O1 (okno 1000x2000 mm)		-3,600			
	VV		Součet		12,914			
125	K	783813131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	12,914	57,00	736,10	CS ÚRS 2017 01
126	K	783817421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	12,914	147,00	1 898,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		((0,400+0,203+4,211+0,203+0,501)+(0,399+0,190+4,211+0,183+0,508))*1,500 " m.č. 201 (omyvatelný nátěr stěn výšky 1500 mm)		16,514			
	VV		" Odpočet otvorů					
	VV		-(1,000*1,800*2) " ozn. O1 (okno 1000x2000 mm)		-3,600			
	VV		Součet		12,914			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 057,66	
127	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	37,255	4,00	149,02	CS ÚRS 2017 01
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		10,853 " m.č. 201 včetně napojení na SO 01 a SO 02		10,853			
	VV		Mezisoučet - strop		10,853			
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		(3,840/Cos(4,8)*2)*3,133 " m.č. 201		24,146			
	VV		(3,133*0,180)*4 " napojení na SO 01 a SO 02		2,256			
	VV		Mezisoučet - stěny		26,402			
	VV		Součet		37,255			
128	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	10,853	4,00	43,41	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.*					
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		10,853 " m.č. 201 včetně napojení na SO 01 a SO 02		10,853			
	VV		Součet		10,853			
129	*M*	*581248440*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25µ, 4 x 5 m*	*m2*	*11,396*	*4,00*	*45,58*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		10,853*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,396			
130	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	4,000	5,00	20,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňuji ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.*					
	VV		" viz. Výpis oken a prosklených stěn.pdf					
	VV		(1,000*2,000)*2 " ozn. O1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
131	*M*	*581248420*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7µ, 4 x 5 m*	*m2*	*4,200*	*1,00*	*4,20*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,200			
132	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	37,255	13,00	484,32	CS ÚRS 2017 01
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		10,853 " m.č. 201 včetně napojení na SO 01 a SO 02		10,853			
	VV		Mezisoučet - strop		10,853			
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		(3,840/Cos(4,8)*2)*3,133 " m.č. 201		24,146			
	VV		(3,133*0,180)*4 " napojení na SO 01 a SO 02		2,256			
	VV		Mezisoučet - stěny		26,402			
	VV		Součet		37,255			
133	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	4,000	15,00	60,00	CS ÚRS 2017 01
134	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	10,853	2,00	21,71	CS ÚRS 2017 01
135	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	37,255	33,00	1 229,42	CS ÚRS 2017 01
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		10,853 " m.č. 201 včetně napojení na SO 01 a SO 02		10,853			
	VV		Mezisoučet - strop		10,853			
	VV		"SO 03_01- Půdorys.pdf					
	VV		(3,840/Cos(4,8)*2)*3,133 " m.č. 201		24,146			
	VV		(3,133*0,180)*4 " napojení na SO 01 a SO 02		2,256			
	VV		Mezisoučet - stěny		26,402			
	VV		Součet		37,255			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				2 327,01	
136	K	786626121	Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových	m2	4,000	145,00	580,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" viz. Výpis oken a prosklených stěn.pdf					
	VV		(1,000*2,000)*2 " ozn. O1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
137	*M*	*553462000*	*žaluzie horizontální interiérové*	*m2*	*4,400*	*396,00*	*1 742,40*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,400			
138	K	998786102	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,006	769,00	4,61	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
VOŠ OBALOVÉ TECHNIKY A SOŠ ŠTĚTÍ - REKO A DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY
Objekt:
4 - IO 01
Soupis:

4.1 - IO 01.1 - Zpevněné plochy (parkoviště, terasa, schodiště)

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	
Místo:	Štětí	Datum:	26.01.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Krajský úřad Ústeckého kraje	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. VV je vypracován na základě projektové dokumentace (PD) ve stupni DPS z období 09/2012. Měřeno bylo pomocí funkce AREA většinou z měřítka 1:75, tudíž jednotlivé naměřené hodnoty nemusí zcela přesně odpovídat na "mm" kótám ve výkresové dokumentaci.

Cena bez DPH **1 549 165,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 549 165,00	21,00%	325 324,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 874 489,70**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VOŠ OBALOVÉ TECHNIKY A SOŠ ŠTĚTÍ - REKO A DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY
Objekt:
4 - IO 01
Soupis:
4.1 - IO 01.1 - Zpevněné plochy (parkoviště, terasa, schodiště)

Místo:	Štětí	Datum:	26.01.2018
Zadavatel:	Krajský úřad Ústeckého kraje	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 549 165,31**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 540 004,09
1 - Zemní práce	331 837,06
2 - Zakládání	44 859,07
3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 997,50
4 - Vodorovné konstrukce	18 434,12
5 - Komunikace pozemní	812 178,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	66 808,40
8 - Trubní vedení	36 293,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	81 993,51
997 - Přesun sutě	126 491,55
998 - Přesun hmot	8 111,34
PSV - Práce a dodávky PSV	9 161,22
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 161,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VOŠ OBALOVÉ TECHNIKY A SOŠ ŠTĚTÍ - REKO A DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY
Objekt:
4 - IO 01
Soupis:
4.1 - IO 01.1 - Zpevněné plochy (parkoviště, terasa, schodiště)

Místo: Štětí
Datum: 26.01.2018

Zadavatel: Krajský úřad Ústeckého kraje
Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 549 165,31**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 540 004,09	
	D	1	Zemní práce				331 837,06	
1	K	113105113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou	m2	224,084	302,00	67 673,37	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažby jakékoliv tloušťky v rovině i ve sklonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění, třídění a rovnání lomového kamene získaného rozebráním dlažeb, které se oceňuje cenami části A 03 ceníku 800-1 Zemní práce. 3. Přemístění vybourané dlažby z lomového kamene včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.*					
	VV		"03- Bourání.pdf					
	VV		172,830+51,254 " původní terasa		224,084			
	VV		Součet		224,084			
2	K	113106242	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice cementovou maltou se spárami zalitými	m2	551,210	47,00	25 906,87	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.*					
	VV		"03- Bourání.pdf					
	VV		551,210 " stávající ZP v místě budoucího parkoviště		551,210			
	VV		Součet		551,210			
3	K	113106292	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice cementovou maltou se spárami zalitými	m2	65,697	62,00	4 073,21	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.*					
	VV		"03- Bourání.pdf					
	VV		65,697 " volně ložené panely		65,697			
	VV		Součet		65,697			
4	K	113107031	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	19,843	789,00	15 656,13	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) -7011 až -7013 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7021 až 7025 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7030 až -7032 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7011 až -7046 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -704 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním, tyto práce se oceňuji individuálně.*					
	VV		"03- Bourání.pdf					
	VV		6,069+13,774 " stávající betonové plochy		19,843			
	VV		Součet		19,843			
5	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	133,210	83,00	11 056,43	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňuji podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňuji cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňuji při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorniči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.*					
	VV		"03- Bourání.pdf					
	VV		95,150*1,400 " odkop stávajícího terénu o 1400 mm		133,210			
	VV		Součet		133,210			
6	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	66,605	28,00	1 864,94	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňuji podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňuji cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňuji při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorniči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.*					
	VV		133,21*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		66,605			
7	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	232,884	75,00	17 466,30	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnicích se oceňuji podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňuji: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorniči s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňuji podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu*					
	VV		"03- Bourání.pdf					
	VV		550,980*0,300 " v místě parkoviště (snížení úrovně o 300 mm)		165,294			
	VV		225,299*0,300 " v místě terasy (na úroveň pláně 156,30)		67,590			
	VV		Součet		232,884			
8	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	116,442	22,00	2 561,72	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnicích se oceňuji podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňuji: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorniči s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňuji podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu*					
	VV		232,884*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		116,442			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	14,238	639,00	9 098,08	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		" pro základové pasy (od úrovně pláně)					
	VV		(16,300+6,040)*0,350*0,400 " OPZ parkoviště		3,128			
	VV		(3,000+1,500+0,350)*0,350*0,400 " OPZ schodiště terasy		0,679			
	VV		Mezisoučet - základy OPZ		3,807			
	VV		" pro napojení UV (od úrovně pláně + 3% spád)					
	VV		(1,900+5,000+12,000+6,500)*0,600*0,675		10,287			
	VV		Mezisoučet - napojení UV		10,287			
	VV		"02- Detaily.pdf					
	VV		2,400*0,300*0,200 " schodiště terasy		0,144			
	VV		Mezisoučet - schodiště		0,144			
	VV		Součet		14,238			
10	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	7,119	174,00	1 238,71	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.*					
	VV		14,238*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		7,119			
11	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	380,332	158,00	60 092,46	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		" přebytečný výkopek na skládku					
	VV		133,210+232,884 " odkopávky		366,094			
	VV		14,238 " rýhy		14,238			
	VV		Součet		380,332			
12	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	646,564	140,00	90 518,96	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.*					
	VV		380,332*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		646,564			
13	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,353	80,00	268,24	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklizet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklizí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		" napojení UV (DN + 200 mm nad potrubí)					
	VV		(1,900+5,000+12,000+6,500)*0,600*0,670		10,211			
	VV		-(25,400*0,600*0,100) " odpočet lože tl. 100 mm		-1,524			
	VV		-(25,400*0,600*0,350) " odpočet obsypu potrubí tl. 350 mm		-5,334			
	VV		Součet		3,353			
14	*M*	*583441700*	*štěrkodrť frakce 0-32*	*t*	*6,706*	*352,00*	*2 360,51*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		3,353*2 'Přepočtené koeficientem množství		6,706			
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,885	340,00	1 660,90	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		" napojení UV (DN + 200 mm nad potrubí)					
	VV		(1,900+5,000+12,000+6,500)*0,600*0,350		5,334			
	VV		-(PI*0,075*0,075*25,400) " odpočet DN 150		-0,449			
	VV		Součet		4,885			
16	*M*	*583312000*	*štěrkopísek netříděný zásypový materiál*	*t*	*9,770*	*199,00*	*1 944,23*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		4,885*2 'Přepočtené koeficientem množství		9,770			
17	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	876,000	21,00	18 396,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění. 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách 5, 6 a 7. 4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90-1101 Zhutnění podloží pod násypy. 5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu. 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplnění prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		198,000 " terasa (velkoformátová bet. dlažba 500x500x50 mm		198,000			
	VV		615,000 " asfaltová plocha		615,000			
	VV		63,000 " okapový chodník (kačírek)		63,000			
	VV		Součet		876,000			
	D	2	Zakládání				44 859,07	
18	K	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	4,089	2 430,00	9 936,27	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně připlatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		(16,300+6,040)*0,350*0,400 " OPZ parkoviště		3,128			
	VV		(3,000+1,500+0,350)*0,350*0,400 " OPZ schodiště terasy		0,679			
	VV		(3,128+0,679)*3,50/100 "přípočet 3,5% za betonáž bez bednění		0,133			
	VV		"02- Detaily.pdf					
	VV		2,400*0,300*0,200 " schodiště terasy		0,144			
	VV		0,144*3,50/100 " přípočet 3,5% za betonáž bez bednění		0,005			
	VV		Součet		4,089			
19	K	279113133	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2	27,190	1 000,00	27 190,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		"TZ.pdf (strana 4)					
	VV		(16,300+6,040)*1,000 " OPZ parkoviště		22,340			
	VV		(3,000+1,500+0,350)*1,000 " OPZ schodiště terasy		4,850			
	VV		Součet		27,190			
20	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,216	35 800,00	7 732,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Detaily.pdf					
	VV		(45*1,200)*2*0,617*0,001 " svislá R10 (2x do každé tvárnice)		0,067			
	VV		(16,300+6,040)*2*4*0,617*0,001 " vodorovná R10 (2x v každé řadě)		0,110			
	VV		Mezisoučet - OPZ parkoviště		0,177			
	VV		(10*1,200)*2*0,617*0,001 " svislá R10 (2x do každé tvárnice)		0,015			
	VV		(3,000+1,500+0,350)*2*4*0,617*0,001 " vodorovná R10 (2x v každé řadě)		0,024			
	VV		Mezisoučet - OPZ schodiště terasy		0,039			
	VV		Součet		0,216			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				12 997,50	
21	K	348272615	Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek broušených, plochých přírodních, tloušťka zdiva 295 mm	m	27,190	450,00	12 235,50	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství jednotek se u: a) plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, b) příplatku za vyztužení sloupku průběžných plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, c) ztužujících věnců průběžných plotových zdí určuje v m délky zdiva, d) plotové stříšky určuje v m délky zdiva, e) plotových sloupků určuje v m výšky jednotlivých sloupků, f) sloupových hlavic určuje v kusech jednotlivých sloupů, g) kovových doplňků plotového zdiva určuje v kusech jednotlivých dílů. 2. Položky -229. jsou určeny pro ocenění ztužujících sloupků u průběžných plotových zdí, jedná se o tzv. ztracené sloupky. 3. Položky -23.. jsou určeny pro ocenění ztužujících věnců u průběžných plotových zdí výšky přes 2 m.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		(16,300+6,040) " OPZ parkoviště (obrubník 50x300x1000 mm)		22,340			
	VV		(3,000+1,500+0,350) " OPZ schodiště terasy (obrubník 50x300x1000 mm)		4,850			
	VV		Součet		27,190			
22	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	25,400	30,00	762,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		" napojení UV					
	VV		(1,900+5,000+12,000+6,500)		25,400			
	VV		Součet		25,400			
	D	4	Vodorovné konstrukce				18 434,12	
23	K	430321313	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 16/20	m3	0,468	3 090,00	1 446,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Detaily.pdf					
	VV		0,195*2,400 " předložené schodiště (včetně části základového pasu v tl. 100 mm)		0,468			
	VV		Součet		0,468			
24	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,018	26 600,00	478,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Detaily.pdf					
	VV		0,468/0,100*2,960*0,001 " předložené schodiště (1x KARI 6/150/150 mm)		0,014			
	VV		0,014*30/100 " přípočet 30% na prostřih a stykování		0,004			
	VV		Součet		0,018			
25	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	0,870	558,00	485,46	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Detaily.pdf					
	VV		(0,195*2) " předložené schodiště (boční průřezová plocha včetně části základového pasu v tl. 100 mm)		0,390			
	VV		(2,400*2)*0,100		0,480			
	VV		Součet		0,870			
26	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	0,870	94,00	81,78	CS ÚRS 2017 01
27	K	434191423.1	Osazení (lepení) obkladových betonových tvarovek schodišťových stupňů na vybetonované schod. stupně	m	12,000	98,00	1 176,00	
	VV		"02- Detaily.pdf					
	VV		2,400*5 " předložené schodiště		12,000			
	VV		Součet		12,000			
28	*M*	*593400000.1*	*schodovka betonová (obkladová) CSB 160x370x300 mm*	*kus*	*40,400*	*119,00*	*4 807,60*	
	VV		40*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		40,400			
29	K	434311114	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 16/20	m	12,000	209,00	2 508,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"02- Detaily.pdf					
	VV		2,400*5 " předložené schodiště		12,000			
	VV		Součet		12,000			
30	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	1,920	335,00	643,20	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.*					
	VV		"02- Detaily.pdf					
	VV		(2,400*5)*0,160 " předložené schodiště		1,920			
	VV		Součet		1,920			
31	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	0,920	66,00	60,72	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.*					
32	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	1,524	789,00	1 202,44	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		" napojení UV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,900+5,000+12,000+6,500)*0,600*0,100		1,524			
	VV		Součet		1,524			
33	K	451579777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm z kameniva těženého	m2	396,000	14,00	5 544,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodoteči, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		198,000*2 " terasa (celková tl. ložné vrstvy = tl. 50 mm)		396,000			
	VV		Součet		396,000			
	D	5	Komunikace pozemní				812 178,24	
34	K	564811111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	198,000	45,00	8 910,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		198,000 " terasa		198,000			
	VV		Součet		198,000			
35	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	615,000	107,00	65 805,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		615,000 " asfaltová plocha		615,000			
	VV		Součet		615,000			
36	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	615,000	257,00	158 055,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11, b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		615,000 " asfaltová plocha		615,000			
	VV		Součet		615,000			
37	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	615,000	228,00	140 220,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		615,000 " asfaltová plocha		615,000			
	VV		Součet		615,000			
38	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	1 845,000	7,00	12 915,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		615,000*3 " asfaltová plocha		1 845,000			
	VV		Součet		1 845,000			
39	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	615,000	246,00	151 290,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		615,000 " asfaltová plocha		615,000			
	VV		Součet		615,000			
40	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	615,000	301,00	185 115,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		615,000 " asfaltová plocha		615,000			
	VV		Součet		615,000			
41	K	596811222	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	198,000	154,00	30 492,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		198,000 " terasa		198,000			
	VV		Součet		198,000			
42	*M*	*592456010*	*dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá*	*m2*	*100,980*	*232,00*	*23 427,36*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *podíl v ploše - 50%*					
	VV		198,000*50/100 " podíl 50%		99,000			
	VV		99*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		100,980			
43	*M*	*592456010.1*	*dlažba desková betonová 50x50x5 cm červená*	*m2*	*100,980*	*356,00*	*35 948,88*	
	P		*Poznámka k položce:* *podíl v ploše - 50%*					
	VV		198,000*50/100 " podíl 50%		99,000			
	VV		99*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		100,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				66 808,40	
44	K	622121111	Zatření spár vnějších povrchů z tvárnic nebo kamene, cementovou maltou stěn	m2	28,403	35,00	994,11	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		(16,300+6,040)*1,000 " OPZ parkoviště		22,340			
	VV		((3,000+1,500+0,350)*1,000)+((3,000+1,500+0,350)*0,250) " OPZ schodiště terasy		6,063			
	VV		Součet		28,403			
45	K	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	28,403	48,00	1 363,34	CS ÚRS 2017 01
46	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	28,403	146,00	4 146,84	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*					
47	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn	m2	28,403	502,00	14 258,31	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		(16,300+6,040)*1,000 " OPZ parkoviště		22,340			
	VV		((3,000+1,500+0,350)*1,000)+((3,000+1,500+0,350)*0,250) " OPZ schodiště terasy		6,063			
	VV		Součet		28,403			
48	K	632451625	Potěr pískocementový stupňů a schodnic tl. 20 mm tř. C 20	m2	5,340	270,00	1 441,80	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. Pro další povrchové úpravy lze použít ceny 632 45-1491až -1494 souboru cen 632 45-14 Potěr pískocementový běžný. 2. Ceny lze použít i pro dodatečné nadbetonování stupňů a schodnic i jako vyrovnávací vrstvu při opravách.*					
	VV		"02- Detaily.pdf					
	VV		(2,400*5)*(0,160+0,285) " předložené schodiště (vyrovnání pro obklad beton. tvarovkou)		5,340			
	VV		Součet		5,340			
49	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	63,000	198,00	12 474,00	CS ÚRS 2017 01
	P		*Poznámka k položce:* *frakce 8-63 mm*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		63,000		63,000			
	VV		Součet		63,000			
50	K	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých	m	126,000	255,00	32 130,00	CS ÚRS 2017 01
	P		*Poznámka k položce:* *použit obrubník : 500x250x80 mm*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		63,000/0,500 " šířka okapového chodníku 500 mm		126,000			
	VV		Součet		126,000			
	D	8	Trubní vedení				36 293,30	
51	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160	m	25,400	296,00	7 518,40	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		" napojení UV (spád 3%)					
	VV		(1,900+5,000+12,000+6,500)		25,400			
	VV		Součet		25,400			
52	K	877310410	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného kolen DN 150	kus	2,000	215,00	430,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňuji ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		1,000*2 " odvodnění UV		2,000			
	VV		Součet		2,000			
53	*M*	*286113600*	*koleno kanalizace plastové KG 150x30°*	*kus*	*2,000*	*117,00*	*234,00*	*CS ÚRS 2017 01*
54	K	877310420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného odboček DN 150	kus	1,000	336,00	336,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňuji ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		1,000*1 " odvodnění UV		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	*M*	*286113920*	*odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/150/45°*	*kus*	*1,000*	*279,00*	*279,00*	*CS ÚRS 2017 01*
56	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	25,400	18,00	457,20	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkušebního čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,*					
57	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	3 025,00	6 050,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,*					
58	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	3,000	1 350,00	4 050,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		1,000*3 " odvodnění parkoviště		3,000			
	VV		Součet		3,000			
59	*M*	*592238520*	*dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm*	*kus*	*3,030*	*414,00*	*1 254,42*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		3,030			
60	*M*	*592238540*	*skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm*	*kus*	*3,030*	*618,00*	*1 872,54*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		3,030			
61	*M*	*592238600*	*skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 19,5 x 5 cm*	*kus*	*6,060*	*269,00*	*1 630,14*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		6,060			
62	K	899201111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	3,000	921,00	2 763,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		1,000*3 " odvodnění parkoviště		3,000			
	VV		Součet		3,000			
63	*M*	*592238750*	*koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500*	*kus*	*3,000*	*436,00*	*1 308,00*	*CS ÚRS 2017 01*
64	*M*	*592238760*	*rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm*	*kus*	*3,030*	*1 040,00*	*3 151,20*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		3,030			
65	*M*	*592238780*	*mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm*	*kus*	*3,000*	*1 560,00*	*4 680,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *D 400*					
66	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	25,400	11,00	279,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		" napojení UV (šířka = DN + 50 mm na každou stranu)					
	VV		(1,900+5,000+12,000+6,500)		25,400			
	VV		Součet		25,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				81 993,51	
67	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	50,000	7,00	350,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodicí čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodicí čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		"(základní značení do doby vyzrání asfaltu)					
	VV		5,000*10 " parkové stání		50,000			
	VV		Součet		50,000			
68	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	2,500	77,00	192,50	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodicí čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodicí čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		"(základní značení do doby vyzrání asfaltu)					
	VV		(0,500*0,500)*10 " piktogram P (pro každé stání)		2,500			
	VV		Součet		2,500			
69	K	915211111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	50,000	26,00	1 300,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodicí č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodicí čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		"(definitivní značení po vyzrání asfaltu)					
	VV		5,000*10 " parkové stání		50,000			
	VV		Součet		50,000			
70	K	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní	m2	2,500	235,00	587,50	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodicí č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodicí čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		"(definitivní značení po vyzrání asfaltu)					
	VV		(0,500*0,500)*10 " piktogram P (pro každé stání)		2,500			
	VV		Součet		2,500			
71	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky	m	50,000	5,00	250,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodicího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		"(základní značení do doby vyzrání asfaltu)					
	VV		5,000*10 " parkové stání		50,000			
	VV		Součet		50,000			
72	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	2,500	24,00	60,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodicího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		"(základní značení do doby vyzrání asfaltu)					
	VV		(0,500*0,500)*10 " piktogram P (pro každé stání)		2,500			
	VV		Součet		2,500			
73	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	45,249	94,00	4 253,41	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		"mimo okapový chodník					
	VV		(11,722+1,311) " parkoviště		13,033			
	VV		(19,316+2,166+8,548+2,186) " terasa		32,216			
	VV		Součet		45,249			
74	*M*	*592174500.1*	*obrubník betonový chodníkový zahradní typu R (GS03) vibrolisovaný 1000x300x50 mm*	*kus*	*46,460*	*65,00*	*3 019,90*	
	VV		46*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		46,460			
75	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	22,914	50,00	1 145,70	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		(11,723+1,391) " parkoviště (podél beton. obrubníku)		13,114			
	VV		3,800 " napojení na stávající komunikaci (v místě vjezdu)		3,800			
	VV		(0,500*4)*3 " parkoviště (3x UV)		6,000			
	VV		Součet		22,914			
76	K	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	22,914	40,00	916,56	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		(11,723+1,391) " parkoviště (podél beton. obrubníku)		13,114			
	VV		3,800 " napojení na stávající komunikaci (v místě vjezdu)		3,800			
	VV		(0,500*4)*3 " parkoviště (3x UV)		6,000			
	VV		Součet		22,914			
77	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	876,000	32,00	28 032,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		" separace na úrovni pláně pod ložné vrstvy ŠD					
	VV		198,000 " terasa (velkoformátová bet. dlažba 500x500x50 mm		198,000			
	VV		615,000 " asfaltová plocha		615,000			
	VV		63,000 " okapový chodník (kačírek)		63,000			
	VV		Součet		876,000			
78	K	966003818	Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí	m	51,070	77,00	3 932,39	CS ÚRS 2017 01
	VV		"03- Bourání.pdf					
	VV		(19,000+2,350+23,190+6,530) " dřevěné oplocení výšky 1000 mm		51,070			
	VV		Součet		51,070			
79	K	966071721	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním	kus	31,000	39,00	1 209,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"03- Bourání.pdf					
	VV		1,000*3 " pletivový plot (osová rozteč sloupků cca. 2500 mm)		3,000			
	VV		9,000+1,000+9,000+3,000 " dřevěný plot (osová rozteč sloupků cca. 2500 mm)		22,000			
	VV		1,000*2 " branka 2120x1500 mm		2,000			
	VV		1,000*2 " brána 3950x2000 mm		2,000			
	VV		1,000*2 " brána 3775x2000 mm		2,000			
	VV		Součet		31,000			
80	K	966071821	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m	m	5,300	48,00	254,40	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.*					
	VV		"03- Bourání.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,300 " pletivový plot výšky 1500 mm		5,300			
	VV		Součet		5,300			
81	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	1,000	172,00	172,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"03- Bourání.pdf					
	VV		1,000" terasa (branka 2120x1500 mm)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
82	K	966073813	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 10 do 20 m2	kus	2,000	570,00	1 140,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"03- Bourání.pdf					
	VV		1,000 " vrata 3950x2000 mm		1,000			
	VV		1,000 " vrata 3775x2000 mm		1,000			
	VV		Součet		2,000			
83	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem	t	8,449	1 580,00	13 349,42	CS ÚRS 2017 01
	P		*Poznámka k položce:* *Položka obsahuje náklady na odstranění kompletní konstrukce ocelového přístřešku do úrovně terénu (tj. nosná konstrukce, zavětrování, střešní plášť apod.).*					
	VV		"03- Bourání.pdf					
	VV		(46,183*2,500)*35,00*0,001 " ocelový přístřešek		4,041			
	VV		(50,372*2,500)*35,00*0,001 "dtto		4,408			
	VV		Součet		8,449			
84	K	981511111	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu vápennou nebo vápenocementovou z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázděného	m3	12,871	491,00	6 319,66	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ni spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.*					
	VV		"03- Bourání.pdf					
	VV		(19,000+1,580+3,900+23,190)*0,450*0,600 " cihelná podezdívka oplocení výšky 600 mm		12,871			
	VV		Součet		12,871			
85	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého	m3	25,218	615,00	15 509,07	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ni spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.*					
	VV		"03- Bourání.pdf					
	VV		(19,000+1,580+3,900+23,190)*0,600*0,600 " základy cihelné podezdívky oplocení hloubky 600 mm		17,161			
	VV		(0,800*0,800*0,800)*11 " základy ocelového přístřešku (patky)		5,632			
	VV		9,700*0,250 " venkovní schodiště terasy		2,425			
	VV		Součet		25,218			
	D	997	Přesun sutě				126 491,55	
86	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	193,247	125,00	24 155,88	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
	VV		131,318+6,449+55,480		193,247			
87	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	262,185	234,00	61 351,29	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
	VV		234,264+27,921		262,185			
88	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	23,232	150,00	3 484,80	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
	VV		23,232		23,232			
89	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	3,064	250,00	766,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
	VV		3,064		3,064			
90	K	997013841.1	Výzisk z prodeje kovového šrotu (příjmová položka rozpočtu)	t	-9,655	5 000,00	-48 275,00	
	VV		-(0,186+0,010+0,210+0,800+8,449)		-9,655			
91	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	491,379	44,00	21 620,68	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).*					
92	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 456,895	11,00	27 025,85	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).*					
	VV		491,379*5 'Přepočtené koeficientem množství		2 456,895			
93	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	491,379	74,00	36 362,05	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.*					
	D	998	Přesun hmot				8 111,34	
94	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	135,189	60,00	8 111,34	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 161,22	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				9 161,22	
95	K	711161331	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn s odvodňovací funkcí tloušťky 0,6 mm, šířky 2,0 m s textilií	m2	27,190	250,00	6 797,50	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1302 až -1361 nejsou započteny náklady na ukončení izolace lištou. 2. Prostupy izolací se oceňují cenami souboru 711 76 - Provedení detailů fóliemi.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		(16,300+6,040)*1,000 " OPZ parkoviště		22,340			
	VV		(3,000+1,500+0,350)*1,000 " OPZ schodiště terasy		4,850			
	VV		Součet		27,190			
96	K	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi ukončení izolace lištou	m	27,190	86,00	2 338,34	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1302 až -1361 nejsou započteny náklady na ukončení izolace lištou. 2. Prostupy izolací se oceňují cenami souboru 711 76 - Provedení detailů fóliemi.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		(16,300+6,040) " OPZ parkoviště		22,340			
	VV		(3,000+1,500+0,350) " OPZ schodiště terasy		4,850			
	VV		Součet		27,190			
97	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,030	846,00	25,38	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
VOŠ OBALOVÉ TECHNIKY A SOŠ ŠTĚTÍ - REKO A DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY
Objekt:
4 - IO 01
Soupis:

4.2 - IO 01.2 - Oplocení

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	
Místo:	Štětí	Datum:	26.01.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Krajský úřad Ústeckého kraje	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. VV je vypracován na základě projektové dokumentace (PD) ve stupni DPS z období 09/2012. Měřeno bylo pomocí funkce AREA většinou z měřítka 1:75, tudíž jednotlivé naměřené hodnoty nemusí zcela přesně odpovídat na "mm" kótám ve výkresové dokumentaci.

Cena bez DPH	**187 017,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	187 017,00	21,00%	39 273,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**226 290,60**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VOŠ OBALOVÉ TECHNIKY A SOŠ ŠTĚTÍ - REKO A DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY
Objekt:
4 - IO 01
Soupis:
4.2 - IO 01.2 - Oplocení

Místo:	Štětí	Datum:	26.01.2018
Zadavatel:	Krajský úřad Ústeckého kraje	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**187 017,15**
HSV - Práce a dodávky HSV	187 017,15
1 - Zemní práce	7 898,32
2 - Zakládání	17 479,09
3 - Svislé a kompletní konstrukce	157 900,00
998 - Přesun hmot	3 739,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VOŠ OBALOVÉ TECHNIKY A SOŠ ŠTĚTÍ - REKO A DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY
Objekt:
4 - IO 01
Soupis:
4.2 - IO 01.2 - Oplocení

Místo: Štětí
Datum: 26.01.2018

Zadavatel: Krajský úřad Ústeckého kraje
Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**187 017,15**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				187 017,15	
	D	1	Zemní práce				7 898,32	
1	K	131203101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	1,035	640,00	662,40	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		"02- Detaily.pdf					
	VV		(0,300*0,300)*0,150*24 " prohloubení rýhy pro základ ocel. sloupků dl. 2000 mm		0,324			
	VV		(0,300*0,300)*0,350*2 " prohloubení rýhy pro základ ocel. sloupků dl. 2300 mm		0,063			
	VV		(0,600*0,600)*0,900*2 " pro sloupky el. ovládané vjezd. brány		0,648			
	VV		Součet		1,035			
2	K	131203109	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,518	128,00	66,30	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.*					
	VV		1,035*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,518			
3	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	4,320	639,00	2 760,48	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		"02- Detaily.pdf					
	VV		(19,350+2,150+23,250+6,250-3,000)*0,300*0,300 " základ podezdívky oplocení z JZ průčelí		4,320			
	VV		Součet		4,320			
4	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	2,160	174,00	375,84	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.*					
	VV		4,32*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		2,160			
5	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	4,707	83,00	390,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		"02- Detaily.pdf					
	VV		(0,300*0,300)*0,150*24 " prohloubení rýhy pro základ ocel. sloupků dl. 2000 mm		0,324			
	VV		(0,300*0,300)*0,350*2 " prohloubení rýhy pro základ ocel. sloupků dl. 2300 mm		0,063			
	VV		(19,350+2,150+23,250+6,250-3,000)*0,300*0,300 " základ podezdívky oplocení z JZ průčelí		4,320			
	VV		Součet		4,707			
6	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	18,828	76,00	1 430,93	CS ÚRS 2017 01
	VV		4,707*4 'Přepočtené koeficientem množství		18,828			
7	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	5,355	158,00	846,09	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně přislušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		" 100% výkopku na skládku					
	VV		1,035 " patky		1,035			
	VV		4,320 " pasy		4,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		5,355			
8	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	9,104	150,00	1 365,60	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.*					
	VV		1,035 " patky		1,035			
	VV		4,320 " pasy		4,320			
	VV		Součet		5,355			
	VV		5,355*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		9,104			
	D	2	Zakládání				17 479,09	
9	K	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	3,745	2 430,00	9 100,35	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně připlatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		"02- Detaily.pdf					
	VV		(19,350+2,150+23,250+6,250-3,000-0,300*26)*0,300*0,300 " základ podezdívky oplocení z JZ průčelí		3,618			
	VV		3,618*3,50/100 " přípočet 3,5% za betonáž bez bednění		0,127			
	VV		Součet		3,745			
10	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	1,798	2 430,00	4 369,14	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně připlatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		"02- Detaily.pdf					
	VV		(0,600*0,600)*0,900*2 " vjezdová el. ovl. brána		0,648			
	VV		(0,300*0,300)*0,450*24 " plot. sloupek 38x1,5/2000 mm		0,972			
	VV		(0,300*0,300)*0,650*2 " plot. sloupek 48x1,5/2300 mm		0,117			
	VV		(0,648+0,972+0,117)*3,50/100 " přípočet 3,5% za betonáž bez bednění		0,061			
	VV		Součet		1,798			
11	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,112	35 800,00	4 009,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		" 1 řada BD výšky 250 mm + 200 mm do základového pasu (2ks/BD)					
	VV		96,000*2*0,450*0,617*0,001 " svislá R10 (2x dl. 450 mm/BD)		0,053			
	VV		48,000*2*0,617*0,001 " vodorovná R10 (2x/1 řada)		0,059			
	VV		Součet		0,112			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				157 900,00	
12	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	34,000	269,00	9 146,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro zaliti (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. 4. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení. 5. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		"02- Detaily.pdf					
	VV		" osa sloupků +/- 2500 mm					
	VV		9,000+11,000+4,000 "sloupek		24,000			
	VV		10,000 " vzpěra		10,000			
	VV		Součet		34,000			
13	*M*	*553422520*	*sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2000/38x1,5 mm, barva antricit*	*kus*	*24,000*	*132,00*	*3 168,00*	*CS ÚRS 2017 01*
14	*M*	*553422720*	*vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2000 mm, barva antracit*	*kus*	*10,000*	*139,00*	*1 390,00*	*CS ÚRS 2017 01*
15	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	4,000	273,00	1 092,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro zaliti (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. 4. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení. 5. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		"02- Detaily.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,000*2 " branka 2kř. 3000x1650 mm		2,000			
	VV		1,000*2 " brána el. ovládaná 3820x2000 mm		2,000			
	VV		Součet		4,000			
16	*M*	*553423960*	*sloupek plotový hladký, barva antracit, dl 2400 mm, 100x100x4 mm*	*kus*	*2,000*	*2 170,00*	*4 340,00*	*CS ÚRS 2017 01*
17	*M*	*553422620*	*sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2350/48x1,5 mm, barva antracit*	*kus*	*2,000*	*183,00*	*366,00*	*CS ÚRS 2017 01*
18	K	348101230	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2	kus	1,000	572,00	572,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		"02- Detaily.pdf					
	VV		1,000 " 2kř. branka 3000x1650 mm		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	*M*	*553423200.1*	*branka ocelová s drátěnou výplní (jako plotové dílce) 2kř. 3000x1650 mm, barva antracit, klika/klika, zámek + FAB (4 klíče)*	*kus*	*1,000*	*5 200,00*	*5 200,00*	
20	K	348171120	Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	48,000	99,00	4 752,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		(19,350+2,150+23,250+6,250-3,000) " JZ průčelí (od Husova náměstí)		48,000			
	VV		Součet		48,000			
21	*M*	*553423100.1*	*plotové pole kovové 1420x2500 mm, oko 50x200 mm, drát pr. 5 mm, barva antracit, 2x vlna*	*kus*	*22,000*	*693,00*	*15 246,00*	
	VV		8,000+1,000+10,000+3,000		22,000			
22	*M*	*553423920*	*úchyt montážní plotový pro upevnění plotového dílce, sada 4 úchytů*	*kus*	*26,000*	*338,00*	*8 788,00*	*CS ÚRS 2017 01*
23	K	348172214	Montáž vjezdových bran samonosných posuvných dvoukřídlových plochy přes 5 do 10 m2	kus	1,000	3 280,00	3 280,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -2911 je započteno i náklady na programování pohonu. 2. Ceny neobsahují: a) kabelové vedení pro fotobuňky, kliček, maják; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud nebo 800-742 Elektroinstalace - slaboproud. b) vybetonování základu pro ukotvení brány o šířce 60 cm a délce1/3 brány; tyto se oceňuji cenami katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		1,000 " vjezdová 2kř. el. ovládaná brána		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	*M*	*553423200.2*	*vjezdová ocelová brána pozinkovaná + barva antracit, 2kř. 3820x2000 mm, el. ovládaná, drátěná výplň (jako plotové pole)*	*kus*	*1,000*	*59 500,00*	*59 500,00*	
25	K	348172911	Montáž vjezdových bran doplňků pohonu pro bránu	kus	2,000	3 860,00	7 720,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -2911 je započteno i náklady na programování pohonu. 2. Ceny neobsahují: a) kabelové vedení pro fotobuňky, kliček, maják; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud nebo 800-742 Elektroinstalace - slaboproud. b) vybetonování základu pro ukotvení brány o šířce 60 cm a délce1/3 brány; tyto se oceňuji cenami katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		1,000*2 " vjezdová 2kř. el. ovládaná brána (pro každé křídlo 1ks)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
26	*M*	*553423650*	*pohon pro posuvnou bránu do 400 kg a dl 7m s dálkovým ovladačem*	*kus*	*2,000*	*11 000,00*	*22 000,00*	*CS ÚRS 2017 01*
27	K	348272113	Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek hladkých, dutých přírodních, tloušťka zdiva 190 mm	m2	12,000	945,00	11 340,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství jednotek se u: a) plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, b) příplatku za vyztužení sloupku průběžných plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, c) ztužujících věnců průběžných plotových zdí určuje v m délky zdiva, d) plotové střišky určuje v m délky zdiva, e) plotových sloupků určuje v m výšky jednotlivých sloupků, f) sloupových hlavic určuje v kusech jednotlivých sloupů, g) kovových doplňků plotového zdiva určuje v kusech jednotlivých dílů. 2. Položky -229. jsou určeny pro ocenění ztužujících sloupků u průběžných plotových zdí, jedná se o tzv. ztracené sloupky. 3. Položky -23.. jsou určeny pro ocenění ztužujících věnců u průběžných plotových zdí výšky přes 2 m.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		(19,350+2,150+23,250+6,250-3,000)*0,250 " podezdívka oplocení (1 řada) JZ průčelí (od Husova náměstí)		12,000			
	VV		Součet		12,000			
	D	998	Přesun hmot				3 739,74	
28	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	23,820	157,00	3 739,74	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových nebo železobetonových*					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
VOŠ OBALOVÉ TECHNIKY A SOŠ ŠTĚTÍ - REKO A DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY
Objekt:
4 - IO 01
Soupis:

4.3 - IO 01.3 - Zeleň

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	
Místo:	Štětí	Datum:	26.01.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Krajský úřad Ústeckého kraje	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. VV je vypracován na základě projektové dokumentace (PD) ve stupni DPS z období 09/2012. Měřeno bylo pomocí funkce AREA většinou z měřítka 1:75, tudíž jednotlivé naměřené hodnoty nemusí zcela přesně odpovídat na "mm" kótám ve výkresové dokumentaci.

Cena bez DPH **151 467,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	151 467,00	21,00%	31 808,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **183 275,10**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VOŠ OBALOVÉ TECHNIKY A SOŠ ŠTĚTÍ - REKO A DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY
Objekt:
4 - IO 01
Soupis:
4.3 - IO 01.3 - Zeleň

Místo:	Štětí	Datum:	26.01.2018
Zadavatel:	Krajský úřad Ústeckého kraje	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**151 466,57**
HSV - Práce a dodávky HSV	151 466,57
1 - Zemní práce	151 466,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VOŠ OBALOVÉ TECHNIKY A SOŠ ŠTĚTÍ - REKO A DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY
Objekt:
4 - IO 01
Soupis:
4.3 - IO 01.3 - Zeleň

Místo: Štětí
Datum: 26.01.2018

Zadavatel: Krajský úřad Ústeckého kraje
Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**151 466,57**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				151 466,57	
	D	1	Zemní práce				151 466,57	
1	K	111151111	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parterového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	881,491	2,30	2 027,43	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku. 3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		881,491 " zeleň		881,491			
	VV		Součet		881,491			
2	K	112151114	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm	kus	1,000	2 090,00	2 090,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení části kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		1,000 " bříza bělokorá		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	112201114	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	kus	1,000	3 240,00	3 240,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.*					
4	K	162301402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	143,00	143,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		1,000 " bříza bělokorá		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	162301412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	777,00	777,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.*					
6	K	162301422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	303,00	303,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.*					
7	K	162301902	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	24,00	24,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.*					
8	K	162301912	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	52,00	52,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.*					
9	K	162301922	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	29,00	29,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	881,491	22,00	19 392,80	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňuji individuálně.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		881,491 " zeleň		881,491			
	VV		Součet		881,491			
11	K	181301102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	118,000	39,00	4 602,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo spoje. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		118,000 " doplnění v místě původních ZP		118,000			
	VV		Součet		118,000			
12	*M*	*103641010*	*zemina pro terénní úpravy - ornice*	*t*	*28,320*	*552,00*	*15 632,64*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		118,000*0,150		17,700			
	VV		17,7*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		28,320			
13	K	181305111	Převrstvení ornice na skládce	m3	55,875	234,00	13 074,75	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu lze použít i pro převrstvení podorniční vrstvy a rekultivovatelných zemin. 2. Objem převrstvené ornice se měří v nakypřeném stavu.*					
	VV		118,000*0,150		17,700			
	VV		763,491*0,050		38,175			
	VV		Součet		55,875			
14	K	181411141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	881,491	21,00	18 511,31	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňuji individuálně.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		881,491 " zeleň (veškeré plochy)		881,491			
	VV		Součet		881,491			
15	*M*	*005724720*	*osivo směs travní krajinná - rovinná*	*kg*	*13,222*	*87,00*	*1 150,31*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		881,491*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		13,222			
16	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	118,000	10,00	1 180,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		118,000 " doplnění v místě původních ZP		118,000			
	VV		Součet		118,000			
17	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	763,491	13,00	9 925,38	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění na vzdálenost do 3 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na substrát.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		881,491-118,000 " zeleň původní		763,491			
	VV		Součet		763,491			
18	*M*	*103641010*	*zemina pro terénní úpravy - ornice*	*t*	*44,282*	*552,00*	*24 443,66*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		763,491		763,491			
	VV		763,491*0,058 'Přepočtené koeficientem množství		44,282			
19	K	183111011	Hloubení rýh pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, šířky do 200 mm, hl. do 200 mm	m	47,500	170,00	8 075,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		47,500 " ptačí zob (podél oplocení - dl. 47,5 bm)		47,500			
	VV		Součet		47,500			
20	K	183151115	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,70 do 1,10 m3	kus	1,000	296,00	296,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odhození výkopku na hromadu nebo naložení na dopravní prostředek, b) zdrsnění stěn vyhloubené jámy pro následující výsadbu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. Objem jámy se měří v množství vykopané zeminy v rostlém stavu.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		1,000 "(náhrada za pokácený strom)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	881,491	3,00	2 644,47	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		881,491 " zeleň (veškeré plochy)		881,491			
	VV		Součet		881,491			
22	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	881,491	0,40	352,60	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.*					
23	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	1,000	67,00	67,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňuji ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňuji individuálně.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		1,000 "(náhrada za pokácený strom)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	*M*	*026504330*	*Bříza bělokorá /Betula pendula/ 300 - 350 cm, ZB*	*kus*	*1,000*	*660,00*	*660,00*	*CS ÚRS 2017 01*
25	K	184103811	Výsadba keřů bez balu výšky do 1 m se zřízením zářezů na svahu přes 1:5 do 1:2 při vzdálenosti zářezu do 1,0 m	m2	9,500	144,00	1 368,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku k patě svahu a vyplnění zářezů ornicí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: 3. získání a dovoz zeminy; tyto práce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, 4. vysazované dřeviny, tyto se oceňuji ve specifikaci. 5. Množství jednotek se určí v m2 plochy zářezů. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňuji individuálně.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		47,500*0,200 " ptačí zob (podél oplocení - dl. 47,5 bm)		9,500			
	VV		Součet		9,500			
26	*M*	*184000001.1*	*ptačí zob (Ligustrum vulgare)*	*kus*	*238,000*	*42,00*	*9 996,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *5 ks/bm*					
27	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	1,000	146,00	146,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňuji ve specifikaci. 3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		1,000 "(náhrada za pokácený strom)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	*M*	*052171080*	*tyče dřevěné v kůře 6 m tl. 8 cm*	*m3*	*0,090*	*1 010,00*	*90,90*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		(PI*0,040*0,040*2,000)*3		0,030			
	VV		0,03*3 'Přepočtené koeficientem množství		0,090			
29	K	184401112	Příprava dřeviny k přesazení v rovině nebo na svahu do 1:5 s balem, při průměru balu přes 0,8 do 1 m	kus	1,000	3 160,00	3 160,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na potřebnou zálivku před připravou dřeviny, základní vyhnojení organickými hnojivy, proliti při záhozu rýhy. Každé další zaliti se oceňuje samostatně cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zaliti rostlin vodou. 2. Ceny jsou určeny pouze pro přípravu dřevin, které nejsou majetkem dodavatele. 3. Ceny jsou určeny pro přípravu dřeviny k přesazení jedno nebo více vegetačních období před přesazením. 4. Ceny neobsahují náklady na: a) svázaní a rozvázání rostlin, případně nutné odřezání větví, a ošetření kořenů nožem a stimulátorem; tyto náklady se oceňuji individuálně, b) kotvení; tyto náklady se oceňuji: - cenami části A02 souboru cen 184 20-21 Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, - individuálně. c) výměnu půdy v rýze.*					
30	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	1,000	61,00	61,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na odpleveleni s nakypřením nebo vypleti, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením. 2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zaliti rostlin; zaliti se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury, c) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení, d) řez; tyto práce se oceňuji cenami části C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů nebo keřů. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňuji individuálně.*					
31	K	184801131	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,500	39,00	370,50	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na odpleveleni s nakypřením nebo vypleti, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením. 2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zaliti rostlin; zaliti se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury, c) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení, d) řez; tyto práce se oceňuji cenami části C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů nebo keřů. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňuji individuálně.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		47,500*0,200 " ptačí zob (podél oplocení - dl. 47,5 bm)		9,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		9,500			
32	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	881,491	2,00	1 762,98	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky. 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zaliti rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin. 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně. 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
	VV		"01- Vnější plochy.pdf					
	VV		881,491 " zeleň (veškeré plochy)		881,491			
	VV		Součet		881,491			
33	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	881,491	3,50	3 085,22	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5 m. 2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické odplevelení před založením kultury. 3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až -2634 a -2641 až -2644 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					
34	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	881,491	3,10	2 732,62	CS ÚRS 2017 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na : a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí, b) zaliti; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zaliti rostlin vodou c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, d) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.*					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
VOŠ OBALOVÉ TECHNIKY A SOŠ ŠTĚTÍ - REKO A DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY
Objekt:

VRN - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:	801 34 1	CC-CZ:	
Místo:	Štětí	Datum:	26.01.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Krajský úřad Ústeckého kraje	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	41327331
	ISTAR, spol. s r.o.	DIČ:	CZ41327331
Projektant:		IČ:	
	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. VV je vypracován na základě projektové dokumentace (PD) ve stupni DPS z období 09/2012. Měřeno bylo pomocí funkce AREA většinou z měřítka 1:75, tudíž jednotlivé naměřené hodnoty nemusí zcela přesně odpovídat na "mm" kótám ve výkresové dokumentaci.

Cena bez DPH **2 750 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 750 000,00	21,00%	577 500,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **3 327 500,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VOŠ OBALOVÉ TECHNIKY A SOŠ ŠTĚTÍ - REKO A DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY
Objekt:
VRN - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Štětí	Datum:	26.01.2018
Zadavatel:	Krajský úřad Ústeckého kraje	Projektant:	Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**2 750 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 750 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 550 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 170 000,00
VRN5 - Finanční náklady	#ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VOŠ OBALOVÉ TECHNIKY A SOŠ ŠTĚTÍ - REKO A DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY
Objekt:
VRN - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Štětí Datum: 26.01.2018

Zadavatel: Krajský úřad Ústeckého kraje Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 750 000,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 750 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				30 000,00	
1	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
	P		*Poznámka k položce:* *Položka obsahuje náklady na :* *- vytýčeni stavby (směrové i výškové)* *- průběžná kontrolní měření během stavby pro všechny fáze a SO* *- závěrečné kontrolní měření*					
2	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
	P		*Poznámka k položce:* *Položka obsahuje náklady na :* *- geodetické zaměřeni jednotlivých SO po jejich dokončení* *- vypracování geometrického plánu pro vklad do Katastru nemovitostí* *- 4x tištěnou podobu Geometrického plánu* *- 1x elektronickou podobu Geometrického plánu (např.ve formátu : dwg., pdf., jpeg. apod.)*					
3	K	013244000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
	P		*Poznámka k položce:* *Položka obsahuje náklady na :* *- dílenskou výrobní dokumentaci dle potřeb jednotlivých pracovních postupů SO* *- vypracování potřebných dílčích detailů stavebních konstrukcí*					
4	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	Kč	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2017 01
	P		*Poznámka k položce:* *Položka obsahuje náklady na :* *- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby dle jednotlivých stavebních objektů* *- 4x v tištěné podobě* *- 1x v elektronické podobě (ve formátu např.: dwg., pdf., apod.)*					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1 550 000,00	
5	K	032103000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky	Kč	1,000	250 000,00	250 000,00	CS ÚRS 2017 01
	P		*Poznámka k položce:* *Položka obsahuje náklady na :* *- kancelářskou buňku stavbyvedoucího* *- šatní buňky* *- skladovací buňky* *- kontejnery na třídění stavebního odpadu* *- mobilní chemickou toaletu* *Uvedené vybavení zařízení staveniště bude zřízeno po celou dobu výstavby*					
6	K	034103000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště	Kč	1,000	250 000,00	250 000,00	CS ÚRS 2017 01
	P		*Poznámka k položce:* *Položka obsahuje náklady na :* *- osazení vlastního měření spotřebovaných energií a jiných médií pro stavbu* *- spotřebu vlastních energií po celou dobu provozu stavby a zařízení staveniště*					
7	K	034303000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště opatření na ochranu sousedních pozemků	Kč	1,000	300 000,00	300 000,00	CS ÚRS 2017 01
	P		*Poznámka k položce:* *Položka obsahuje náklady na :* *- nutnou ochranu sousedních dotčených pozemků* *- uvedení dotčených pozemků do původního stavu po dokončení praci na daných pozemcích*					
8	K	039103000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz	Kč	1,000	750 000,00	750 000,00	CS ÚRS 2017 01
	P		*Poznámka k položce:* *Položka obsahuje náklady na :* *- odstranění vybaveni ZS po dokončeni stavby* *- naložení a odvoz veškerého vybavení ZS* *- uvedení dotčeného prostoru do původního stavu*					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				1 170 000,00	
9	K	042703000	Inženýrská činnost posudky technické požadavky na výrobky	Kč	1,000	1 170 000,00	1 170 000,00	CS ÚRS 2017 01
	P		*Poznámka k položce:* *Položka obsahuje náklady na :* *- vzorkování stěžejních (finálních) výrobků jako jsou obklady, dlažby, PVC, nátěrové hmoty, spárovací hmoty apod.*					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST