

**VÝMĚNA DŘEVĚNÝCH PRAŽCŮ ZA BETONOVÉ
CENA ZA VÝMĚNU 1 KS PRAŽCE M04U (M05U)**

název položky	mj	množství	jednotková cena	cena celkem
Materiál				
Pražec M04U, M05U	ks			2 474,00
Guma PPD 2,5 - M1	ks			132,00
Guma S49 - M1	ks			146,00
Guma PP 15Z	ks			326,00
Kotevní šroub M24/220	ks			724,00
Podložka 48/25/5	ks			120,00
Samojistná matice M24/38	ks			528,00
Svěrka Skl AEKP	ks			372,00
Svěrka Skl 24	ks			304,00
Svěrkový šroub RS1 M24	ks			160,00
Podkladní deska	ks			3 980,00
Podkladnice S4 kl.305	ks			990,00
Izolační vložka	ks			40,00
Distanční vložka 8 mm	ks			64,00
Zálivková hmota SIKA ICOSIT KC 340/45 - komp. A	kg			4 081,35
Zálivková hmota SIKA ICOSIT KC 340/45 - komp. B	kg			519,75
Penetrace SIKA ICOSIT KC PRIMER 330	kg			131,70
Zálivka šroubů	ks			283,00
PLB směs	ks			577,00
Montážní pěna	ks			212,00
Přívodní kolejnice - upevňovací materiál	ks			24,00
Drobné nářadí - sekáče, řezné kotouče apod.	ks			603,00
Náklady na uložení odpadu - řízená skládka	ks			495,00
Materiál CELKEM				17 286,80
Výkony				
Příprava pražce na základně zhotovitele	ks			1 507,00
Výměna dřevěného pražce za betonový v přepravní výluce	ks			12 915,00
Přepravy materiálů	ks			482,40
Přeprava zaměstnanců	ks			687,40
Svařování kolejnic	ks			970,80
Zřízení odtokového žlábků	ks			322,00
Průkazní zkoušky materiálů pro PLB	ks			60,00
Geodetické práce včetně protokolu skutečného provedení	ks			211,00
Úprava rozchodu koleje	ks			338,00
Úprava přívodní kolejnice - přemístění konzol PK	ks			332,00
Řezání kolejnic	ks			59,00
Vrtání otvorů v kolejnicích pro stykování a vodivé propojky	ks			59,00
Výkony CELKEM				17 943,60
CELKEM ZA VÝMĚNU 1 KS PRAŽCE M04U (M05U)				35 230,40

název položky	mj	množství	jednotková cena	cena celkem
Celková cena za výměnu pražců	ks			12 471 561,60
Celková cena				12 471 561,60