

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. SML/2017/0275/OSIO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 6R-239/2018 ze dne 28.03.2018

Smluvní strany

1. Objednatel: **městská část Praha 4**

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou městské části Praha 4

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru
stavebních investic a oprav

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

2. Zhotovitel: **AVERS spol. s r.o.**

se sídlem: Michelská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00

zapsaný v OR sp.zn. oddíl C, vložka 3445 vedená Městským soudem v Praze
zastoupený: Janem Koškou, jednatelem a Martinem Koškou, jednatelem

IČ: 41190840

DIČ: CZ41190840

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu zveřejněné správcem daně [REDAKCE]

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla specifikovaného ve smlouvě o dílo č. SML/2017/0275/OSIO ze dne 12.5.2017 a v dodatku č. 1 k této smlouvě o dílo č. dodatku SML/2017/0275/OSIO/1 ze dne 15.12.2017 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce „ZŠ Školní 700/5 – rekonstrukce staré budovy Školní 195/3, Praha 4 – k.ú. Braník“.

Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení víceprací. Současně s tím nebudou provedeny některé stavební práce. Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo č. SML/2017/0275/OSIO ze dne 12.5.2017 ve znění dodatku č.1 č. dodatku SML/2017/0275/OSIO/1 ze dne 15.12.2017

II. Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I tohoto dodatku č. 1 se zvyšuje cena díla o částku ve výši 1.936.032,00 Kč bez DPH, tj. o 2.342.598,72 Kč včetně DPH (21 %), tedy celková cena díla činí

53.440.349,24 Kč bez DPH
11.222.473,34 Kč DPH 21 %
64.662.822,58 Kč s DPH

III. Změna doby zhotovení díla

V souvislosti se změnou předmětu díla dle čl. 1 tohoto dodatku č. 2 se tímto dodatkem celková doba zhotovení díla prodlužuje do 14.5.2018.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2017/0275/OSIO ze dne 12.5.2017 a jejího dodatku č.1 č. dodatku SML/2017/0275/OSIO/1 ze dne 15.12.2017 zůstávají nezměněna.

4.2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4.4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1: Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka ze dne 20.03.2018

Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram provádění díla

— 4 -04- 2018
V Praze, dne.....




Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
starosta MČ Praha 4

Mgr. Lukáš Zicha


zástupce starosty

kompetence: majetek, podpora podnikání



Jan Koška

jednatel AVERS spol. s r.o.
Michelská 240, 141 00 PRAHA 4
tel: 267 997 0317 fax: 267 990 199



Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

— 4 -04- 2018
V Praze dne.....



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

Příloha č.1

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

ZŠ Školní 700-5 - rekonstrukce staré budovy Školní 195-3, Praha 4, k.ú. Braník

č. SoD obj. SML/2017/0275/OSIO
č. SoD zhot. 11-I/ZŠ Školní 700/17
objednatel: Městská část Praha 4, IČ: 00063584
zhotovitel: Avers, spol. s r. o., IČ: 41190840

ZL č.		Název změnového listu	vícepráce	méněpráce	bilance
1-13		Změnové listy obsažené v dodatku č. 1	8 349 905 Kč	- 4 341 678 Kč	4 008 227 Kč
14		Drobné změny a úpravy interiéru a exteriéru	4 054 039 Kč	- 2 118 007 Kč	1 936 032 Kč

CELKEM ZL bez DPH 12 403 944 Kč - 6 459 685 Kč 5 944 259 Kč
CELKEM SoD bez DPH 47 496 090,24 Kč
CELKEM SoD vč. dodatků bez DPH 53 440 349,24 Kč

Za AVERS spol. s r.o.
V Praze dne 20.3.2018

Jan Koška, jednatel společnosti s r. o. Avers



4		Zrušení vrátnice a úprava prostoru				-110 213,40	15 650,00
D 95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				13 588,40	15 650,00
131	B	1001	Zavěšení vrátnice 3 QZ 70m - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. 004 včetně materiálu a povrchové úpravy	kp	1,000	13 588,40	13 588,40
		Úprava prostoru původní vrátnice, přesun slaboproudých instalací, úprava povrchů a podlahy (cca 10 m2)					15 650,00
							15 650,00
D 767		Konstrukce zámečnické				-96 625,00	
104	B	216	Podlaha natíra - podlahový rozt. s vložkou zvlášť - podlaha kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. 202 včetně materiálu a povrchové úpravy	m2	4 500	1 500,00	15 750,00
104	A	207	Nosný rám podlahy vrátnice - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. 207 včetně materiálu a povrchové úpravy	kp	1,000	18 750,00	18 750,00
104	B	208	Nosný rám zavěšení vrátnice - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. 208 včetně materiálu a povrchové úpravy	kp	1,000	31 500,00	31 500,00
104	B	209	Čelní stěna vrátnice včetně dveří 1200/1695mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. 209 včetně materiálu a povrchové úpravy	kp	1,000	10 625,00	10 625,00
5		Úprava rozsahu drenáží				-94 620,19	0,00
D 1		Země práce				12 020,99	
1	B	132201202	Hloubení ryh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	6,300	397,90	2 506,77
						6,300	
2	A	132201209	Příplatek za hloubení ryh š. do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	6,300	28,64	180,40
3	B	162701102 1	Vodorovné přemístění do 50 m výškou/sypáním z horniny tř. 1 a) 4 na mezní sídlo	m3	6,300	158,70	999,81
4	B	162701102 2	Vodorovné přemístění do 50 m výškou/sypáním z horniny tř. 1 a) 4 z mezní sídly	m3	6,300	158,70	999,81
5	B	167101101	Natáčení výkopů z horniny tř. 1 a) 4 do 100 m3	m3	12,600	204,70	2 579,22
6	B	171201201 1	Uložení sypání na mezní sídly	m3	6,300	20,76	128,24
7	B	171201211	Příplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	11,970	281,73	3 372,55
8	B	171201101	Závy jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	6,300	198,75	1 253,25
D 2		Zakládání				23 100,00	
11	B	2115 11111	Výplň odvodňovacích žaber nebo trávniců kamenivem hrubým drceným frakce 16 a) 63 mm	m3	8 400	1 150,00	9 660,00
14	B	211971110	Zrušení opláštění žaberi nř. trávniců prostřídáváním nebo zářezů sklonu š. 3 ?	m2	75,600	24,00	1 812,00
						75,600	2 640,00
15	B	212752211	Travní pás drcením frakce plastových kuliček D do 160 mm včetně lože úložného výkop	m	47 000	221,00	9 287,00
D 5		Komunikace pozemní				39 500,00	
49	B	564921311 1	Podklad z betonářského p. 60 mm	m2	140 000	75,00	10 500,00
50	B	57133111 1	Asfaltový beton vrstva obrubnic ACQ B CII (AB) tř. 40 mm	m2	140 000	350,00	49 000,00
6		Upřesnění truhlářských výrobků				-93 848,75	604 665,60
D 766		Konstrukce truhlářské				-47 630,00	498 045,60
267	B	104	Dřevěné prosklené vstupy 1000/800/150mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. 104 včetně materiálu a povrchové úpravy	m	8,000	11 907,50	47 630,00
		Provozové nástěny - dubové hranoly kotvené ke zdi				20,000	3 650,00
		Atypické nástěny "STROM"				8,000	8 502,00
		Wěšáky na pytle/tělocvk - dl. cca 3 m				8,000	5 620,00
		Dřevěné police nad umyvadlem				8,000	3 020,00
		Dřevěný obklad stěny v kádové zóně - v 850 mm, dl 3,7 m				8,000	4 906,20
		Dřevěné pódium - 0,2x1,2x2,5 m; čalouněno kobercem				8,000	24 120,00
		Čajová kuchyňka v kabinětech - č. m 2.12 a 2.02				2,000	27 850,00
D 767		Konstrukce zámečnické				-46 218,75	106 670,00
125	B	114	Vjezdová vrata 2x1950/1750mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. 114 včetně materiálu a povrchové úpravy	kp	1,000	31 000,00	33 000,00
		Věnování oplocení s branou včetně 1200mm - kompletní dodávka a montáž včetně sypání dle tabulky prvků ozn. 227 včetně materiálu a povrchové úpravy				4 700	2 812,50
		Vymezení parkovací části dvora - sloupky a odnímatelné řetězy				1,000	18 500,00
		Lavičky				3,000	6 520,00
		Vjezdová vrata 2x1950/1750mm - kompletní dodávka a montáž dle upřesnění PD - truhlářský výrobek				1,000	68 560,00
7		Záměna náitapné vrstvy v m. č. 001 a 002				-53 415,95	54 297,94
D 776		Podlahy povlahové					54 297,94
342	K	776251111	Lepení pásů s přírodním linolet (marmolea) standardním lepidlem	m2	58,410		175,00
							10 221,75
341	B	28010091	obrubnicová hr. tř. 1 mm	m2	64 231		68,00
							44 076,19
D 771		Podlahy z dlaždic				53 415,95	
121	A	771574122 1	Montáž podlah keramických seřazených hladkých lesklých bezúhlním lepidlem	m2	58,410	168,00	21 454,80
							10 219,11
121	B	771574122 2	obrubnicová hr. tř. 1 mm	m2	64 231		68,00
122	A	771589195 1	Příplatek k montáži podlah z mozaiky na spárování tvrdým dvovrstevným lepidlem	m2	58,410	24,60	1 401,88
8		Změna standardu vnitřních dveří				0,00	516 090,00
B04 - B16, B18		Příplatek za demění dveří - položky B04 - B16, B18 - doplnění kazet					3 960,00
							277 200,00

	B06, B08, B09, B10, B13, B15, B16, B18:	Příplatek za požární sklo E115 30 - položky B06, B08, B09, B10, B13, B15, B16, B18:	kus	30,000		7 963,00	238 890,00	
9		Vícebarevná výmalba stěn			0,00		342 385,97	
		Příplatek za vícebarevnou výmalbu stěn	m ²	5 538,041		48,00	265 825,97	
		Příplatek za omyvatelnou barvu na chodbách a schodištích do v. 1,6 m	m ²	638,000		120,00	76 560,00	
10		Dvůr a pozemek - dodatečné oplocení pozemku a betonové zahradní prvky			0,00		452 510,00	
316	K	Zahradní betonové prvky - lavilky, pásy, květináče tvořené z prefabrikovaných kvádrů 0,2/0,15/1,2 m	ks	66,000		985,00	65 010,00	
318	K	224	Venkovní oplocení - tyčové kovové oplocení v 1500mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z24 včetně materiálu a povrchové úpravy	m	124,000		3 125,00	387 500,00
11		Doplnění 2 ks kamer do kamerového bezpečnostního systému, úprava elektro			-23 460,00		43 283,80	
44	K	Pol201	IP kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, MZVF, f=2,8-10mm, WDR, IR, IP66 s přívitem	ks	2,000		7 198,20	14 396,40
45	K	Pol202	NVR pro 8 IP kamer/enkodérů, HDMI, bez HDD, 80Mbps	ks	1,000		9 677,88	9 677,88
46	K	Pol203	Přídavný HDD k rekordéru, 2TB	ks	1,000		4 060,26	4 060,26
47	K	Pol204	Kabel IAM TWIN FTP cat.5 DATOVÝ 4x2x0,5	m	75,000		28,62	2 146,50
48	K	Pol205	Kabel JYSTY 4x2x0,8	m	75,000		35,51	2 662,88
49	K	Pol173	PVC trubka p. om 23 mm	m	75,000		32,27	2 419,88
70	B	310231 MI	rozvaděč kanálů 110x60x40 s přístěnkem	ks	60,000	331,00	23 460,00	
		sestava 4 přístrojů v horizontálním rámečku	kpl	2,000		3 960,00	7 920,00	
12		Koupelnové doplňky			0,00		209 640,00	
		D-M zrcadla rozměr cca 500x700 mm	ks	34,000		1 560,00	53 040,00	
		D-M WC štěrky	ks	17,000		560,00	9 520,00	
		D-M dřívko toaletního papíru	ks	17,000		1 520,00	25 840,00	
		D-M závesného koše	ks	20,000		950,00	19 000,00	
		D-M mýdelníků	ks	34,000		1 895,00	64 430,00	
		D-M zásobníků na papírové ubrousky	ks	20,000		685,00	13 700,00	
		D-M háčků	ks	60,000		256,00	15 360,00	
		D-M drátěných políc do sprch. koutu	ks	7,000		1 250,00	8 750,00	
13		Systém generálního klíče			0,00		170 450,00	
		D-M vložek generálního klíče	ks	70,000		1 725,00	120 750,00	
		D-M klíčů	ks	350,000		142,00	49 700,00	
14		Informační systém budovy			0,00		48 900,00	
		Označení místností - lakovaná dřevěná měnitelná deska s plotrováním popisem rozměru cca 600x300 mm	kpl	25,000		1 956,00	48 900,00	
15		Změna pohledu v místnosti I.04			4 851,44		5 940,00	
		Oprava původní klenby nad pohledem	m ²	16,500		360,00	5 940,00	
197	K	7611131651	100 pohled deska 1x42 12,5 bez TI dvouvrstvá spádnicí ke profilu CD+UD	m ²	8 270	590,20	4 851,44	
16		Záměna dlaždic u koruny opěrné zdi			-102 359,04		52 480,00	
		D-M plastových zatravnovacích dlaždic do stěrkového lože	ks	205,000		256,00	52 480,00	
16	K	3945111111000	Dlažba z kamenného kámen, lože z 1./1,5 do 5 cm	m ²	31,360	3 264,00	-102 359,04	
17		Záměna okenních žaluzií za stahovací zatemňovací rolety			-83 793,20		260 016,00	
		D-M stahovacích zatemňovacích rolet	m ²	154,600		1 560,00	241 176,00	
		D-M mléčné fólie	m ²	15,000		1 256,00	18 840,00	
		D-M okenních žaluzií součást agregované položky okenních žaluzií	m ²	154,600	842,00	83 793,20		
18		Zemní práce a výkopy - výkop pro instalace v rostlé skále			-98 679,20		157 976,00	
1	B	132301102	hloubení rýh š do 600 mm a sam. nazařazených v horně tl. 4 objemu přes 100 m ³	m ³	248,000	132,00	98 679,20	
		132301101	hloubení rýh š do 600 mm v horně tl. 4	m ³	248,000		637,00	157 976,00
19		Doplnění vodoměrné šachty a přípojky vody pro horní část pozemku			-95 800,00		86 467,53	
70	B	32511111111111	Drenážní šachta s PE DN 600 - kompletní dodávka a montáž včetně přípojky a vlož. systémových doplňků	kus	2,000	14 800,00	14 800,00	
37	B	30621111111111	Rekonstrukce stávající vodoměrné šachty	položka	1,000	61 600,00	62 800,00	
		PE 100 trubka SDR11 D32 voda	m	50,000		494,97	24 748,49	
		Betonová skruť T85 1000x1000mm	ks	1,000		4 568,93	4 568,93	
		Betonový konus 1000x600x670	ks	1,000		3 141,40	3 141,40	
		Poklop litinový A15 Begu 600	ks	1,000		2 517,29	2 517,29	
		Poklop litinový tř. B125 497x497x35	ks	1,000		2 224,00	2 224,00	
		Nápojení na hlavní přípojku do budovy D50	ks	1,000		695,00	695,00	
		Nastřávací pás D50x1"	ks	1,000		382,25	382,25	
		PE přechod D32x1" vnější	ks	1,000		229,35	229,35	
		PE přechod D32x1" vnitřní	ks	1,000		229,35	229,35	
		kulový kouhout 1" voda páka	ks	1,000		397,54	397,54	
		kulový kouhout 1" s vyp. voda páka	ks	1,000		426,73	426,73	
		Kouhout zahradní 1/2"	ks	2,000		350,28	700,56	

		Montážní studnařská pěna 500ml	ks	1,000	195,99	195,99	
		Materiál mosaz - napojení v ischitě (rozbočení, vypouštění, atd.)	kpl	1,000	5 886,65	5 886,65	
	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	56,000	637,00	35 672,00	
6	K	174101101	Zásyp jam, žachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	56,000	79,50	4 457,00
20 Dopravní řešení mezi starou a novou budovou školy					0,00	214 248,00	
		přesun stávající dopravní značky A7ba a B70a	kpl	1,000	2 560,00	2 560,00	
		přesun stávajícího prahu Z12	kpl	1,000	8 520,00	8 520,00	
		úprava nájezdu a chodníku před vjezdovou branou - rozebrání stávajícího povrchu, doplnění nových žulových kostek, úprava podkladního kufru, celkové předjíždění	m2	22,000	2 860,00	62 910,00	
		vodorovné dopravní značení V4 0,25/28.0	bm	18,000	352,00	9 856,00	
		litinové sloupky - odnímatelné	ks	3,000	4 980,00	14 940,00	
		litinové sloupky - pevné	ks	14,000	4 570,00	63 980,00	
		litinové sloupky - řetěz	bm	13,000	2 224,00	28 912,00	
		úprava obrubníku a doplnění asfaltového chodníku - cca 10x1 m - u schodiště do kostela	kpl	1,000	22 560,00	22 560,00	

