

17245/2017
①

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	772 - rekonstrukce čekárny zst Sebusín	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Sebusín
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	HARTEX CZ, s.r.o.	28729943	CZ28729943
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		24.11.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant		Razítko		D Celkové náklady	
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		Razítko		24	21 % 71 585,55 DPH
Datum a podpis		Razítko		25	21 % 0,00 DPH
24.11.2017		HARTEX CZ, s.r.o.		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
					86 618,55
				E Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednatele
				28	Klouzavá doložka
				29	Zvýhodnění + -

IČO: 25048902, DIČ: CZ25048902 ③

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 772 - rekonstrukce čekárny žst Sebužín

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: HARTEX CZ, s.r.o.

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	██████████
3	Svislé a kompletní konstrukce	██████████
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	██████████
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	██████████
99	Přesun hmot	██████████
PSV	Práce a dodávky PSV	██████████
762	Konstrukce tesařské	██████████
771	Podlahy z dlaždic	██████████
776	Podlahy povlakové	██████████
783	Dokončovací práce - nátěry	██████████
784	Dokončovací práce - malby	██████████
M	Práce a dodávky M	██████████
21-M	Elektromontáže	██████████
	<u>Celkem</u>	██████████

ROZPOČET

Stavba: 772 - rekonstrukce čekárny žst Sebužín

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: HARTEX CZ, s.r.o.

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	014	340237212	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 v přičkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000			
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
2	K	011	610991111	Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	26,000			
3	K	014	612421431	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 50 %	m2	10,000			
4	K	011	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přílnavou přísadou	m2	10,000			
5	K	011	612473182	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	1,000			
6	K	015	622903111	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	10,000			
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
7	K	003	949121114	Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m	m2	26,000			
8	K	011	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	26,000			
9	K	013	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	10,000			
	D		99	Přesun hmot					
10	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,418			
11	K	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,486			
12	K	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,720			
13	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,486			
14	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	1,458			
15	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,486			
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		762	Konstrukce tesařské					
16	K	762	762511135	Podlahové kce podkladové z desek CETRIS tl 20 mm na broušených na pero a drážku lepených	m2	26,000			
	D		771	Podlahy z dlaždic					
17	K	771	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	21,000			

18	K	771	771571112.1	Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých	m2	26,000	████	████	██
19	M	MAT	597614080	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Color Light Grey S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	33,800	████	████	██
20	K	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	26,000	████	████	██
21	K	771	771990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	26,000	████	████	██
22	K	771	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,835	████	████	██
	D		776	Podlahy povlakové				████	
23	K	776	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	26,000	████	████	██
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				████	
24	K	783	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrabáním s obroušením	m2	27,000	████	████	██
25	K	783	783812100	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email	m2	27,000	████	████	██
	D		784	Dokončovací práce - malby				████	
26	K	784	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	56,000	████	████	██
27	K	784	784453621	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	56,000	████	████	██
28	K	784	784496500	Napuštění disperzí Sokrat 2802	m2	37,000	████	████	██
	D		M	Práce a dodávky M				████	
	D		21-M	Elektromontáže				████	
29	K	921	210201005.1	Výměna osvětlovacího tělesa - nové těleso Přisazené zářivkové svítidlo pro LED zářivky 2x 120cm	kus	1,000	████	████	██
				<u>Celkem</u>				████	