



Flimex s.r.o.

Šlikova 1235, 511 01 Turnov

tel/fax: +420 481 325 838

mob: [REDACTED]

email: info@flimex.cz

www.flimex.cz

IČO: 27467627

DIČ: CZ 27467627

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Zapsáno Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 20739

Městský úřad Varnsdorf

nám. E. Beneše 470

407 47 Varnsdorf

IČO 00261718 DIČ CZ00261718

k rukám: Ing. Kláry Hájkové

mob: + [REDACTED]

mail: [REDACTED]

V Turnově 10.2. 2018

**Cenová nabídka č. 18 314 na
rekonstrukci stávajících podlah garáží
hasičské zbrojnice ve Varnsdorfu**

Na základě získaných informací si Vám společnost Flimex s.r.o. dovoluje předložit technickou a cenovou nabídku na povrchové úpravy podlahy.

Technické řešení – předmět prací

Podlahová žb. strojně zpracovaná deska prům.tl. 150 mm, vč. vsypové povrchové úpravy, řezaných a vyplněných smršť. spár

- dodání a montáž obvodové dilatace na obvod konstrukce a sloupy
- odbourání nájezdového klínu ve vratech
- spřažení nové podlahové desky s podkladem ocel trny v místech s tl. desky menší než 80 mm
- dodání a montáž separační PVC folie
- dodání a montáž arm. sítě KARI 6/100 vč. distančních podložek
- dodání a přečerpání betonové směsi C 25/30 X0
- strojní urovnání a zavibrování bet. směsi
- strojní přehlazení povrchu žb. desky
- přeřez smršťovacích spár v rastru cca 3 x 3 m

Cena za 1 m2 výše uvedené konstrukce (pro cca. 211 m2)

885,- Kč/m2

➤ Vrstvená epoxidová stěrka Flimex

- příprava povrchu podkladní konstrukce. tryskáním nebo broušením, vč. odsávání prachu
- tmelení trhlin a spár epoxidkřemičitým tmelem
- provedení penetračně nosné vrstvy na bázi epoxidové pryskyřice s posypem křemenným pískem
- odmetení nezakotveného vsypu
- strojní přebroušení a odstranění prachu
- provedení uzavírací pigmentované vrstvy na bázi probarvené epoxidové pryskyřice s příměsí křem. písku v RAL dle výběru objednatele (5015)
- předání díla objednateli

Cena za 1 m2 výše uvedené konstrukce (pro cca. 211 m2)

613,- Kč/m2

Všeobecné podmínky plnění díla:

- povrchově přídržný, odtrhová pevnost min. 1,5 MPa, nekontaminovaný, rovný dle DIN 18202, tabulka 3, řádek 3 (není-li řečeno jinak)
- nabízející nezodpovídá za poruchy konstrukcí dle této nabídky způsobené destrukcí stávající podlahového souvrství nebo vlivem skrytých vad nepatrných při prohlídce objektu
 - **zatížení konstrukce**
- odpovídající podloží a poptávané konstrukci
- bez chemického zatížení kromě běžných mycích prostředků
 - **celodenní min. teploty konstrukce a okolí při realizaci a zrání díla**
- výplň spár a pokládky syntetických stěrek: min. + 15 st. C, zbytková vlhkost podkladu max. 4,5 % obj.
 - **upozornění**
- při nedodržení výše uvedených aplikačních podmínek může dojít k poruchám polymerace, ke zbělení epoxidových pryskyřice a ke tvorbě pórů popř. lunekrů
- není dovoleno vystavit epoxidový povrch vodě dříve než za 7 dní od pokládky (při zajištění podmínek zrání); dále je nutno vyloučit působení případných aerosolů vody, olejů, silikonů či jiných látek – i stopové množství způsobí rozestupování pryskyřice (vznik lunekrů či misek)
 - **kvalita díla**
- syntetická stěrka – kopírující lokálně tmelený podklad povrchové zbavený nepřidržných částic; případná optická zrcátka, tahy po válečcích či stěrkách a shluky křemenných zrn (lokální nerovnoměrnosti struktury) v dokončené povrchové úpravě podlahové konstrukce nemají vliv na její technické a užité vlastnosti a jsou přirozeným jevem konstrukce při jejím ručním zpracování; barevnost pryskyřic a její krycí schopnosti: standardní odstíny RAL mohou vykazovat tzv. melír (tmavší plochy a pryskyřičné povrchové úpravy) a sníženou krycí schopnost zrn křemenného vsypu, barvy stejného odstínu prováděné v časovém odstupu (tzn. plochy již provozované a nové) budou vykazovat barevný rozdíl
 - **poskytované záruky**
- 36 měsíců od předání a převzetí díla
 - **fakturace díla**
- dle skutečně provedených jednotek, se splatností 21 dní od předání a převzetí díla
- k ceně je nutné připočítat DPH v souladu s platnými předpisy
 - **provádění díla/ platnost nabídky**
- po vystavení objednávky/ SOD s odkazem na číslo a datum nabídky, bez nutnosti zimních opatření spojených s realizací díla
- termín realizace dle potřeby poptávajícího
 - **poznámky**
- přerušení prací a s nimi spojené náklady uhradí poptávající jako vícepráci
- použité materiály jsou zpracovány dle vnitropodnikových předpisů nabízejícího
- poptávající poskytne nabízejícímu bezplatně přípojku elektro 220 V, 380 V/ 16 A, 32 A

Doufáme, že Vás naše cenová nabídka zaujala a těšíme se na další spolupráci