



KUJCP01B2S0S

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/004/18

číslo smlouvy zhotovitele: MKMK2018194

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Ing. Jitka Liláková, rozpočtář - stavař odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 185

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

INBEST s.r.o.
se sídlem: Rudolfovska tř. 64/34, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Ing. Michaelem Šmucem
IČO: 60851970
Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Michael Šmucr

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor“):

IBR Consulting s.r.o.
se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. František Benč, Ph.D.
IČO: 25023446
Osoba vykonávající činnost koordinátora: Bc. Tomáš Baloun

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00, Praha 9
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení:
zápis v obchodním rejstříku: u
Zastoupená:

K.B., a.s., č. účtu 7408201/ 0100
Městského soudu v Praze , oddíl B, vložka 6556
Ing. Peterem Bobáněm,
ředitelem oblasti Mosty a monolitické konstrukce

Odpovědný geodet: Ing. Miloš Pelant, tel. č. ■■■ ■■■ ■■■

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Jan Kouba, tel. č. ■■■ ■■■ ■■■

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Jakub Vodňanský, tel. č. ■■■ ■■■ ■■■

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Jan Kouba, tel. č. ■■■ ■■■ ■■■

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preamble

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Most ev.č. 160-007 na konci dřevoskladu“

Vymezení pojmů

- a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované firmou Projekční kancelář Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11, 326 00 Plzeň, IČO 48366230, zavazuje k provedení díla:

„Most ev.č. 160-007 na konci dřevoskladu“,

jmenovitě těchto stavebních objektů:

SO 000 - Všeobecné konstrukce a práce
SO 101 - Provizorní komunikace
SO 201 - Most ev.č. 160-007

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

2. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.
3. Místo stavby: komunikace II/160 v katastrálním území Hašlovice v extravilánu obce na trase Větrní – Rožmberk nad Vltavou.
4. Předmětem smlouvy je dále zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v počtu 4x v tištěné podobě a 4x v digitální podobě nejpozději v den převzetí díla objednatel. Dále se zhotovitel zavazuje, že dílo provede včetně zákresu skutečného provedení stavby a geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele.
5. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné.
6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.
7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem písemně odsouhlasených objednatel. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.
8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.
9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
 - a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.
 - b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla do **150** kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.
 - c) Doba plnění počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek. Případně-li poslední den doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, termínem předání a převzetí díla je pracovní den nejbližší následující.
2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II.) samostatným předávacím protokolem.
6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních skutečností, kterými jsou zejména:
 - provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,
 - plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nastaly zaviněním zhotovitele.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Most ev.č. 160-007 na konci dřevoskladu:

celkem bez DPH	5 583 905,05 Kč
DPH 21 %	1 172 620,06 Kč
Celkem včetně DPH	6 756 525,11 Kč

(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací musí odpovídat částce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat.)

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce).
 3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
 4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:
 - 4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).
 - 4.2. Vícepráce budou řešeny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
 - 4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
 - 4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
- V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury podzhotovitelů), který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatel. Závazek objednatel zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitel.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zapláceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.
6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržенých fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
8. Fakturace bude prováděna odděleně, a to na hlavní způsobilé výdaje, vedlejší způsobilé výdaje a nezpůsobilé výdaje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení stavebních prací.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby

předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.
14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí,

všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán.
18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.
23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a uzavřít s objednatелеm dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatелеm a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce

autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelům uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatel, resp. jeho technického dozoru.
4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dnů, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném

termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.
9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.
10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců na ohrusné vrstvy a 60 měsíců na ostatní práce.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku (tj. bez ohledu na případné předčasné užívání stavby) provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápisu bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.
2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.
5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele, popř. jiné osoby.
6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších

oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu, který je určen v podmínkách o přidělení dotace z IROP. Přesný vzhled takového označení bude určen objednatelem.
9. Zhotovitel je povinen označit každou fakturu číslem projektu, ze kterého je dílo spolufinancováno. Reg. č. projektu bude oznámeno při zahájení stavební realizace.
10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele, případně ze způsobu provádění díla, zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí objednatel písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Nejedná-li zhotovitel v této lhůtě nápravu, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III bod 1 písm. a)] vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného dotačního titulu.
3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel při uzavření této smlouvy předal objednateli vystavenou **bankovní záruku za řádné provedení díla** (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši **290 000 Kč** s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro

- odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
 3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1.
 4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli **bankovní záruku za kvalitu díla** ve výši **115 000 Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
 5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 5 000 000 Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezavazuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.


7. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněného požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení pozemků) ke spolupráci příslušné zástupce vlastníků dotčených pozemků (nebo majetkových správců, tj. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, technik...) a dodat předmětný geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení (podle požadavku objednatele).
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).
6. Tato zakázka je spolufinancována z fondu EU (IROP). Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.
7. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
8. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 240/2018/RK-35 ze dne 8. 3. 2018.

V Českých Budějovicích dne 4. 4. 2018

za objednatele:


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



V Praze dne 26. 3. 2018

za zhotovitele:



Ing. Peter Bobáň
ředitel oblasti Mosty a monolitické konstrukce

Příloha:

Oceněný výkaz výměr Most ev.č. 160-007 na konci dřevoskladu

COLAS CZ, a.s.
oblast Mosty a monolitické konstrukce
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (5)



Firma: COLAS CZ, a.s.

Strana: 1

Datum: 26.2.2018 Čas: 9:54:07

EXPORT NABÍDKY - PROTOKOL

Stavba: MMK2180021 - Most ev.č.160-007 na konci dřevoskladu

Varianta: ZŘ -

Typ	Výsledek	Soubor	Věta	Položka	Chybná h.	Správná h.
1. Kontrola struktury XC4	splněno					
2. Právě jedna stavba v exportu	splněno					
3. Kontrola duplicit	splněno					
4. Kontrola objektové skladby	splněno					
5. Kontrola duplicit položek krycího listu	splněno					
6. Kontrola položek krycího listu	splněno					
7. Spárování měrných jednotek	splněno					
Data jsou platná! EXPORT POVOLEN						

Celková cena varianty: 5 583 905,05 Kč

Vypracoval:

Místo:

Podpis:

Datum:

**EXPORT NABÍDKY**

Stavba: MMK2180021 - Most ev.č.160-007 na konci dřevo skladu

Varianta: ZŘ -

Datum exportování nabídky: 26.2.2018

Investor: JČK - Jihočeský kraj

Cena stavebních prací:	5 583 905,05 Kč
DPH:	1 172 620,06 Kč
Cena stavebních prací včetně DPH:	6 756 525,11 Kč

Cena celkem:	5 583 905,05 Kč
DPH:	1 172 620,06 Kč
Cena celkem včetně DPH:	6 756 525,11 Kč

Soupis objektů

Stavba: MMK2180021 - Most ev.č.160-007 na konci dřevoskladu

Varianta: ZŘ -

		Odbytová cena [Kč]	5 583 905,05
Objekt	Popis	OC	
SO 000	Všeobecné konstrukce a práce	226 994,40	
SO 101	Provizorní komunikace	1 917 145,24	
SO 201	Most ev.č.160-007	3 170 595,49	
SO 901	Dopravně inženýrská opatření	269 169,92	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MMK2180021 Most ev.č.160-007 na konci dřevoskladu

Objekt: SO 000 Všeobecné konstrukce a práce

Rozpočet: SO 000 Všeobecné konstrukce a práce

Objednavatel: Jihočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 226 994,40 Kč

Cena celková: 226 994,40 Kč

DPH: 47 668,82 Kč

Cena s daní: 274 663,22 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 226 994,40 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: MMK2180021 Most ev.č.160-007 na konci dřevoskladu
Objekt: SO 000 Všeobecné konstrukce a práce
Rozpočet: SO 000 Všeobecné konstrukce a práce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytýčení a ochrana optického kabelu - 50 bm položka bude čerpána se souhlasem investora l=1,000 [A]	KČ	1,000	12 716,77	12 716,77
2	02821		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU Čerpáno v případě záchraného archeologického výzkumu, čerpáno se souhlasem investora	KUS	1,000	3 179,19	3 179,19
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytýčení staveníště, zaměření skutečného stavu po realizaci, vyhotovení geometrických plánů+CD, geodetické sledování během stavby	KČ	1,000	19 075,16	19 075,16
4	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	12 716,77	12 716,77
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS l=1,000 [A]	KČ	1,000	101 734,19	101 734,19
6	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ l=1,000 [A]	KČ	1,000	19 075,16	19 075,16
7	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY vypracování plánu kontrol a údržby	KUS	1,000	12 716,77	12 716,77
8	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA provedení hlavní mostní prohlídky l=1,000 [A]	KUS	1,000	15 260,13	15 260,13
9	02990	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE billboard	KUS	2,000	10 173,42	20 346,84
10	02990	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE plaketa	KČ	2,000	5 086,71	10 173,42
0			Všeobecné konstrukce a práce				226 994,40

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							226 994,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MMK2180021 Most ev.č.160-007 na konci dřevoskladu

Objekt: SO 101 Provizorní komunikace

Rozpočet: SO 101 Provizorní komunikace

Objednavatel: Jihočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 1 917 145,24 Kč

Cena celková: 1 917 145,24 Kč

DPH: 402 600,50 Kč

Cena s daní: 2 319 745,74 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 917 145,24 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: MMK2180021 Most ev.č.160-007 na konci dřevoskladu
Objekt: SO 101 Provizorní komunikace
Rozpočet: SO 101 Provizorní komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU skládkovné za nevhodnou zeminu viz pol.11130:1761*0,10=176,100 [G] viz pol.12673:413,50=413,500 [B] viz pol.13273:36,50=36,500 [D] viz pol.129958:50,00*0,20m2=10,000 [E] Celkem: G+B+D+E=636,100 [H]	M3	636,100	38,15	24 267,22
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU skládkovné - betony a stavební suť viz pol.96616:1,00*2,50=2,500 [A] viz pol.966358:21*0,300=6,300 [B] Celkem: A+B=8,800 [C]	T	8,800	38,15	335,72
3	014201.a		POPLATKY ZA ZEMNÍK ZEMINA pro pol.17110a:1787,30=1 787,300 [A] pro pol.17411:14,00=14,000 [B] Celkem: A+B=1 801,300 [C]	M3	1 801,300	25,43	45 807,06
4	014201.b		POPLATKY ZA ZEMNÍK ORNICE pro pol.18220:264,15=264,150 [C]	M3	264,150	25,43	6 717,33
0			Všeobecné konstrukce a práce				77 127,33

1	5	11120	Zemní práce ODSTRANĚNÍ KŘOVIN včetně naložení, odvozu a likvidace dle možností zhotovitele dle dendrologie: 2190,00=2 190,000 [A]	M2	2 190,000	45,78	100 258,20
6	11130		SEJMUTÍ DRNU včetně naložení a odvozu na skládku dle možností zhotovitele	M2	1 761,000	39,42	69 418,62



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: MMK2180021 Most ev.č.160-007 na konci dřevoskladu
Objekt: SO 101 Provizorní komunikace
Rozpočet: SO 101 Provizorní komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z kubaturových řezů: před realizací vozovky: 176,10/0,100=1.761,000 [A]				
7	11202		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ včetně odkupu zhotovitelem za cenu dřevní hmoty	KUS	11,000	1 398,85	15 387,35
			dle dendrologie: I I=11,000 [A]				
8	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO včetně odvozu a uložení na skládku SÚS určenou investorem pod krajnicí: 13,70=13,700 [A] vozovka: 173,70=173,700 [B] Celkem: A+B=187,400 [C]	M3	187,400	228,90	42 895,86
9	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH včetně odvozu a uložení na skládku SÚS určenou investorem 428,10*0,060=25,686 [A] 428,10*1,05*0,060=26,970 [B] Celkem: A+B=52,656 [C]	M3	52,656	572,25	30 132,40
10	12273.a		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNĚ TŘ. I včetně odvozu a uložení na skládku SÚS určenou investorem odkop krajnice: 26,10+17,30=43,400 [A] odkop části sanace: 741,70*0,50=370,850 [B] Celkem: A+B=414,250 [C]	M3	414,250	57,23	23 707,53
11	12273.b		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNĚ TŘ. I včetně odvozu a uložení na skládku SÚS určenou investorem odkop části násypu: 1534,00=1.534,000 [A]	M3	1 534,000	57,23	87 790,82
12	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I včetně naložení a odvozu na skládku dle možností zhotovitele	M3	15,300	101,73	1 556,47

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: MMK2180021 Most ev.č.160-007 na konci dřevoskladu
Objekt: SO 101 Provizorní komunikace
Rozpočet: SO 101 Provizorní komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	12573.a		z kubaturových řezů: 15,30=15,300 [A] VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I MEZIDEPONIE natěžení a dovoz: pro pol.17110.b:15,30=15,300 [C]	M3	15,300	69,94	1 070,08
14	12573.b		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I ZEMINA A ORNICE natěžení a dovoz: pro pol.17110.a:1787,30=1 787,300 [A] pro pol.17411:14,00=14,000 [B] pro pol.18220:264,15=264,150 [C] Celkem: A+B+C=2 065,450 [D]	M3	2 065,450	61,04	126 075,07
15	12673		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TR. I včetně naložení a odvozu na skládku dle možnosti zhotovitele z kubaturových řezů: 413,50=413,500 [A]	M3	413,500	99,19	41 015,07
16	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM proplach stávajícího propustku: 50,00=50,000 [A]	M	50,000	333,18	16 659,00
17	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I včetně naložení a odvozu na skládku dle možnosti zhotovitele pro zřízení propustku: 10,00*1,50*1,50=22,500 [A] pro odstranění propustku: 14,00=14,000 [B] Celkem: A+B=36,500 [C]	M3	36,500	247,98	9 051,27
18	17110.a		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM z kubaturových řezů: násyp:1534,00=1 534,000 [A] násyp do svahových stupňů:253,30=253,300 [B] Celkem: A+B=1 787,300 [C]	M3	1 787,300	178,03	318 193,02

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: MMK2180021 Most ev.č. 160-007 na konci dřevoskladu
Objekt: SO 101 Provizorní komunikace
Rozpočet: SO 101 Provizorní komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	17110.b		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM uvedení do původního stavu: 15,30=15,300 [A]	M3	15,300	523,93	8 016,13
20	17120.a		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ MEZIDEPONIE viz.pol.12373:15,30=15,300 [B]	M3	15,300	13,99	214,05
21	17120.b		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ SKLÁDKA viz.pol.11130:1761*0,10=176,100 [G] viz.pol.12673:413,50=413,500 [B] viz.pol.13273:36,50=36,500 [D] viz.pol.129958:50,00*0,20m2=10,000 [E] Celkem: G+B+D+E=636,100 [H]	M3	636,100	13,99	8 899,04
22	17120.c		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ skládka SÚS viz.pol.12373.b:1534,00=1 534,000 [A]	M3	1 534,000	13,99	21 460,66
23	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM kolem propustku: 14,00m3=14 000 [A]	M3	14,000	132,25	1 851,50
24	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I pod vozovku: 727,00=727,000 [A]	M2	727,000	20,35	14 794,45
25	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU z kubaturových řezů: uvedení do původního stavu: 264,15=264,150 [A]	M3	264,150	260,69	68 861,26
26	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI uvedení do původního stavu: 1761=1 761,000 [A]	M2	1 761,000	13,99	24 636,39
27	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	3 522,000	5,09	17 926,98

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: MMK2180021 Most ev.č. 160-007 na konci dřevoskladu
Objekt: SO 101 Provizorní komunikace
Rozpočet: SO 101 Provizorní komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ošetrování 2 x : uvedení do původního stavu: 176,1*2=3 522,000 [A]							
28	184B13		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M dle dendrologie: 22=22,000 [A]	KUS	22,000	788,44	17 345,68
1		Zemní práce					1 067 216,90
2		Základy					
29	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 741,70m2*0,50=370,850 [A] 320,30m2*0,50=160,150 [B] Celkem: A+B=531,000 [C]	M3	531,000	406,94	216 085,14
30	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE neřkaná separační geotextilie pod sanační vrstvy: 741,70+320,30=1 062,000 [A]	M2	1 062,000	86,47	91 831,14
2		Základy					307 916,28
4		Vodorovné konstrukce					
31	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pod propustek: 21,00*2,20*0,20=9,240 [A] 21,00*0,070m2*2=2,940 [B] Celkem: A+B=12,180 [C]	M3	12,180	998,27	12 158,93
4		Vodorovné konstrukce					12 158,93
5		Komunikace					
32	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	187,400	546,82	102 474,07



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: MMK2180021 Most ev.č.160-007 na konci dřevoskladu
Objekt: SO 101 Provizorní komunikace
Rozpočet: SO 101 Provizorní komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z kubaturových řezů: pod krajinci: 13,70=13,700 [A] vozovka: 173,70=173,700 [B] Celkem: A+B=187,400 [C]				
33	56930		ZPEVNĚNÍ KRAJINC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	43,400	495,95	21 524,23
			z kubaturových řezů: 26,10+17,30=43,400 [A]				
34	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	470,910	18,38	8 655,33
			428,10*1,10=470,910 [A]				
35	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	449,505	13,99	6 288,57
			428,10*1,05=449,505 [A]				
36	574A55		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM	M2	428,100	228,90	97 992,09
			428,10=428,100 [A]				
37	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	449,505	203,47	91 460,78
			428,10*1,05=449,505 [A]				
5	Komunikace						328 395,07

9	Ostatní konstrukce a práce						
38	9113A1		SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	188,000	267,05	50 205,40
			136,00+52,00=188,000 [A]				
39	9113A3		SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	188,000	63,58	11 953,04
			včetně odvozu a uložení na skládku SÚS určenou investorem				
			136,00+52,00=188,000 [A]				
40	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	34,250	241,62	8 275,49



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: MMK2180021 Most ev.č.160-007 na konci dřevoskladu
Objekt: SO 101 Provizorní komunikace
Rozpočet: SO 101 Provizorní komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			žlutá barva (70,00+140,00)*0,125=26,250 [A] V05:(4*2*0,25)*4=8,000 [B] Celkem: A+B=34,250 [C]				
41	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ (70,00+140,00)*0,125=26,250 [A] V05:(4*2*0,25)*4=8,000 [B] Celkem: A+B=34,250 [C]	M2	34,250	114,45	3 919,91
42	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 21=21,000 [A]	M	21,000	1 653,18	34 716,78
43	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU včetně naložení a odvozu na skládku dle možnosti zhotovitele torzo sloupů: 1,00=1,000 [A]	M3	1,000	4 578,04	4 578,04
44	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM včetně naložení a odvozu na skládku dle možnosti zhotovitele 21=21,000 [A]	M	21,000	508,67	10 682,07
9	Ostatní konstrukce a práce						124 330,73

Celkem:

1 917 145,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MMK2180021 Most ev.č.160-007 na konci dřevoskladu

Objekt: SO 201 Most ev.č.160-007

Rozpočet: SO 201 Most ev.č.160-007

Objednavatel: Jihočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena:

3 170 595,49 Kč

Cena celková:

3 170 595,49 Kč

DPH:

665 825,05 Kč

Cena s daní:

3 836 420,54 Kč

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

3 170 595,49 Kč

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: MMK2180021 Most ev.č. 160-007 na konci dřevoskladu
Objekt: SO 201 Most ev.č. 160-007
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 160-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU viz pol.12273:5,00=5,000 [A] viz pol.12922:75,10*0,10=7,510 [C] viz pol.13173:263,090=263,090 [B] Celkem: A+C+B=275,600 [D]	M3	275,600	63,58	17 522,65
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU viz pol.11333:28,770*2,50=71,925 [B] viz pol.26144:(2,0*3,14*0,10*0,10)*2,20=0,138 [D] viz pol.96615:1,588*2,40=3,811 [F] viz pol.96616:5,325*2,50=13,313 [G] viz pol.97811:(121,35*0,080)*2,20=21,358 [H] Celkem: B+D+F+G+H=110,545 [I]	T	110,545	38,15	4 217,29
3	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK ZEMINA pro pol.17511:32,603=32,603 [A]	M3	32,603	69,94	2 280,25
0			Všeobecné konstrukce a práce				24 020,19
1			Zemní práce				
4	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN včetně naložení, odvozu a likvidace dle možnosti zhotovitele 30,00=30,000 [A]	M2	30,000	20,35	610,50
5	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO včetně odvozu a uložení na skládku SÚS určenou investorem 6,85*27,00*0,20=36,990 [A]	M3	36,990	333,18	12 324,33
6	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM včetně naložení a odvozu na skládku dle možnosti zhotovitele 6,85*28,00*0,150=28,770 [A]	M3	28,770	502,31	14 451,46

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: MMK2180021 Most ev.č.160-007 na konci dřevoskladu
Objekt: SO 201 Most ev.č.160-007
Rozpočet: SO 201 Most ev.č.160-007

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7 11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH včetně odvozu a uložení na skládku SÚS určenou investorem 6,85*30,00*0,040=8,220 [A] 6,85*25,00*0,060=11,919 [B] Celkem: A+B=20,139 [C]	M3	20,139	1 169,94	23 561,42
8 113766		FREZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE napojení vozovky na stávající: 7,70+7,80=15,500 [A]	M	15,500	152,60	2 365,30
9 11415		ODSTRANĎLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL včetně odvozu a uložení na skládku SÚS určenou investorem výtok (přepad): 20,10*0,45=9,045 [A] pod mostem: 5,40*7,50*0,45=18,225 [B] Celkem: A+B=27,270 [C]	M3	27,270	371,33	10 126,17
10 11525		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M 15=15,000 [A]	M	15,000	788,44	11 826,60
11 12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY včetně naložení a odvozu na mezideponii vtok: (54,80+4,90*5,30+34,00+7,60*5,30+1,40*14,00+1,65*14,00)*0,150=29,662 [A] výtok: (14,50+53,20+38,80+4,50*32,00+1,70*8,40+5,70*15,20)*0,150=52,713 [B] Celkem: A+B=82,375 [C]	M3	82,376	29,25	2 409,50
12 12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I včetně naložení a odvozu na skládku dle možností zhotovitele odkop zemní hrázky: 5,00=5,000 [A]	M3	5,000	244,16	1 220,80
13 12573.a		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I ORNICE pro pol.18222: 294,00*0,150=44,100 [A]	M3	44,100	69,94	3 084,35

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: MMK2180021 Most ev.č.160-007 na konci dřevoskladu

Objekt: SO 201 Most ev.č.160-007

Rozpočet: SO 201 Most ev.č.160-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	12573.b		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ZEMINA pro pol.17511:32,603=32,603 [A]	M3	32,603	69,94	2 280,25
15	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJINIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM včetně naložení a odvozu na skládku dle možnosti zhotovitele	M2	75,100	48,32	3 628,83
16	13173		seřiznutí krajnic: 7,30+5,00+25,00+37,80=75,100 [A] HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAŽ TŘ. I včetně naložení a odvozu na skládku dle možnosti zhotovitele nadrásyp klenby: 16,80m2*6,50=109,200 [F] pro koryto: 21,10*0,25+4,60*5,40=30,115 [H] (4,60*3,70+5,80*4,35)*0,30=12,675 [I] pro gabiony: 6,50*8,60+6,50*8,40=110,500 [B] pro vsakovací jímky:0,50*0,60*2=0,600 [D] Celkem: F+H+I+B+D=263,090 [J]	M3	263,090	218,73	57 545,68
17	17120.a		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ MEZIDEPONIE viz.pol.12110:82,376=82,376 [A]	M3	82,376	13,99	1 152,44
18	17120.b		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ SKLÁDKA viz.pol.12273:5,00=5,000 [A] viz.pol.12922:75,10*0,10=7,510 [C] viz.pol.13173:263,090=263,090 [B] Celkem: A+C+B=275,600 [D]	M3	275,600	13,99	3 855,64
19	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	32,603	242,89	7 918,94



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: MMK2180021 Most ev.č.160-007 na konci dřevoskladu

Objekt: SO 201 Most ev.č.160-007

Rozpočet: SO 201 Most ev.č.160-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			obsyp vtrok: 1,00*1,20*2,50=3,000 [A] 1,00*1,20*6,00=7,200 [B] obsyp výtok: (0,30*1,30*5,50)*2=4,290 [C] (1,30*1,90*5,50*2)/1,50=18,113 [D] Celkem: A+B+C+D=32,603 [E]				
20	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 1,00*1,00*5,00=5,000 [A]	M3	5,000	761,73	3 808,65
21	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I úprava pláně pod vozovkou na předmostí: 228=228,000 [A]	M2	228,000	20,35	4 639,80
22	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M 190,00+43,00+61,00=294,000 [A]	M2	294,000	33,06	9 719,64
23	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI 190,00+43,00+61,00=294,000 [A]	M2	294,000	13,99	4 113,06
24	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU bude provedeno před předáním stavby ošetřování 2 x: 190,00+43,00+61,00=294,000 [A]	M2	294,000	5,09	1 496,46
1			Zemní práce				182 139,82

2			Základy				
25	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM 2,80+2,40=5,200 [A]	M	5,200	340,81	1 772,21
26	21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	143,121	4 323,70	618 812,27



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: MMK2180021 Most ev.č. 160-007 na konci dřevoskladu
Objekt: SO 201 Most ev.č. 160-007
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 160-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			prostor mezi klenbou a spádovou deskou: 15,34m2*6,75=103,545 [A] za gabiony: (2,91m2*6,80)*2=39,576 [B] Celkem: A+B=143,121 [C]				
27	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) drenážní proužek: (0,15*0,045*10,00)*2=0,135 [A]	M3	0,135	81 387,35	10 987,29
28	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE Geotextilie tkaná rub gabionů: 47,00=47,000 [A] kolem tratí vodů: 5,20*2,00=10,400 [B] Celkem: A+B=57,400 [C]	M2	57,400	66,13	3 795,86
29	261415		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR. IV D DO 50MM vrtý pro injecktáž: 212ks*0,30=63,600 [A] 216ks*0,70=151,200 [B] Celkem: A+B=214,800 [C]	M	214,800	241,62	51 899,98
30	26144		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. IV D DO 200MM jádrový vrt - pro přístup drenáže parapetní zdi 1,00*2=2,000 [A]	M	2,000	1 519,65	3 039,30
31	27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO pod gabiony: 11,10=11,100 [A]	M3	11,100	1 258,96	13 974,46
32	281451		INJEKTOVÁNÍ NIZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU předpokládaná mezerovitost zdiva 15% celková kubatura zdiva: 72m3/100*15=10,800 [A]	M3	10,800	2 670,52	28 841,62



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: MMK2180021 Most ev.č.160-007 na konci dřevoskladu
Objekt: SO 201 Most ev.č.160-007
Rožpočet: SO 201 Most ev.č.160-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	285392		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ spráhující trny: 22*35=770,000 [A]	KUS	770,000	86,47	66 581,90
34	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE těsnící vrstva-2 x: (4,00*9,50*2)*2=152,000 [A] rub izolace kamenných křídel: (1,50+1,00)*2,00*2=10,000 [B] (1,00+1,50)*2,00*2=10,000 [C] Celkem: A+B+C=172,000 [D]	M2	172,000	86,47	14 872,84
35	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE hydroizolační membrána tl.1 mm těsnící vrstva: 4,00*9,50*2=76,000 [A] rub izolace kamenných křídel: (1,50+1,00)*2,00=5,000 [B] (1,00+1,50)*2,00=5,000 [C] Celkem: A+B+C=86,000 [D]	M2	86,000	119,54	10 280,44
2	Základy						824 858,17

3	36	31717	Svislé konstrukce KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY (10+10)*9kg/ks=180,000 [A]					KG	180,000	92,83	16 709,40
	37	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) 0,18m2*10,00=1,800 [A] 0,18m2*10,00=1,800 [B] Celkem: A+B=3,600 [C]					M3	3,600	20 553,35	73 992,06
	38	317365	VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI 1050S, B500B 3,60m3*0,135t/m3=0,486 [A]					T	0,486	25 433,55	12 360,71
	39	333212	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC					M3	6,068	10 809,26	65 590,59



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: MMK2180021 Most ev.č.160-007 na konci dřevoskladu
Objekt: SO 201 Most ev.č.160-007
Rožpočet: SO 201 Most ev.č.160-007

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	333214	doplnění zdíva stávajícího mostu - 10%:(121,35m2/100*10)*0,50=6,068 [A] MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE 8ks*1,00*1,40*2,00=22,400 [B] 4ks*1,00*1,40*1,50=8,400 [C] 4ks*0,50*1,00*2,00=4,000 [D] 2ks*0,50*1,00*1,50=1,500 [E] Celkem: B+C+D+E=36,300 [F]	M3	36,300	4 234,69	153 719,25
41	333314	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) přibetonování křídel: ((1,50+1,00)*2,00)*0,10=0,500 [B] ((1,00+1,50)*2,00)*0,10=0,500 [C] Celkem: B+C=1,000 [D]	M3	1,000	6 231,22	6 231,22
3		Svislé konstrukce				328 603,23

4		Vodorovné konstrukce				
42	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 spádová deska: 3m2*9,96=29,880 [F] spráhující deska: 1,55m2*7,25=11,238 [E] Celkem: F+E=41,118 [G]	M3	41,118	12 589,61	517 659,58
43	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B spádová deska: 29,80*0,200/m3=5,960 [A]	T	5,960	25 433,55	151 583,96
44	421366	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ spráhující deska: (10,50*7,25)*0,0095/m2=0,723 [A]	T	0,723	30 393,09	21 974,20
45	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	8,488	4 578,04	38 858,40

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: MMK2180021 Most ev.č.160-007 na konci dřevoskladu
Objekt: SO 201 Most ev.č.160-007
Rozpočet: SO 201 Most ev.č.160-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	45157		pod dlažbu koryta: 10,40*5,70*0,10=5,928 [A] (11,00+12,00)m2*0,10=2,300 [B] pod dlažbu přechodových bloků (1,30+1,30)m2*0,10=0,260 [C] Celkem: A+B+C=8,488 [D]	M3	15,820	998,27	15 792,63
			PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO				
47	46251		pod dlažbu koryta: 0,80m2*10,40=8,320 [A] (11,00+12,00)m2*0,10=2,300 [B] těsnící vrstva: 0,26m2*9,50*2=4,940 [C] pod dlažbu přechodových bloků (1,30+1,30)m2*0,10=0,260 [D] Celkem: A+B+C+D=15,820 [E]	M3	21,125	1 169,94	24 714,98
			ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE (4,60*3,70+5,80*4,35)*0,50=21,125 [A]				
48	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba koryta: 10,40*5,70*0,25=14,820 [A] (11,00+12,00)m2*0,25=5,750 [B] dlažba přechodových bloků (1,30+1,30)m2*0,25=0,650 [C] Celkem: A+B+C=21,220 [D]	M3	21,220	4 069,37	86 352,03
49	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 patní práh: 7,20*0,40*0,65=1,872 [A]	M3	1,872	4 069,37	7 617,86
4			Vodorovné konstrukce				864 553,64

5 50 56313 **Komunikace** VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA
 TL. DO 150MM

152,460 190,75 29 081,75



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: MMK2180021 Most ev.č.160-007 na konci dřevoskladu
Objekt: SO 201 Most ev.č.160-007
Rozpočet: SO 201 Most ev.č.160-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
51	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM vozovka na předmostí: 9,00*7,70*1,10=76,230 [A] 9,00*7,70*1,10=76,230 [B] Celkem: A+B=152,460 [C] vozovka na předmostí: 8,50*7,70*1,15=75,268 [A] 8,50*7,70*1,15=75,268 [B] Celkem: A+B=150,536 [C]	M2	150,536	170,40	25 651,33
52	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM 7,30+5,00+25,00+37,80=75,100 [A]	M2	75,100	90,29	6 780,78
53	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 vozovka na předmostí: 9,00*7,70*1,10=76,230 [A] 9,00*7,70*1,10=76,230 [B] Celkem: A+B=152,460 [C]	M2	152,460	18,38	2 802,21
54	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 vozovka na mostě: 7,80*10,00=78,000 [C] vozovka na předmostí: 9,50*7,70*1,05=76,808 [A] 9,50*7,70*1,05=76,808 [B] Celkem: C+A+B=231,616 [D]	M2	231,616	13,99	3 240,31
55	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM vozovka na mostě: 7,80*10,00=78,000 [C] vozovka na předmostí: 10,00*7,70=77,000 [A] 10,00*7,70=77,000 [B] Celkem: C+A+B=232,000 [D]	M2	232,000	254,34	59 006,88
56	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S vozovka na mostě: 7,80*10,00*0,045=3,510 [A]	M3	3,510	5 658,96	19 862,95
57	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	153,616	319,19	49 032,69

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: MMK2180021 Most ev.č.160-007 na konci dřevoskladu
Objekt: SO 201 Most ev.č.160-007
Rozpočet: SO 201 Most ev.č.160-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace						195 458,90
			vozovka na předmostí: 9,50*7,70*1,05=76,808 [A] 9,50*7,70*1,05=76,808 [B] Celkem: A+B=153,616 [C]				

6	58	625451	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMÍT CEMENT BEZ VLOŽKY 10% z celkové plochy: křídla na vtoku: (2,00*1,50+2,00*0,50+0,55*1,20)+(1,10*0,80+1,10*1,50+1,00*0,50)=7,690 [A] přepad na výtoku: 2*4,00*0,60+7,40*0,40+7,40*1,00+4,00*1,80+4,00*1,60+2*0,60*0,50=29,360 [B] Celkem: (A+B)/100*10=3,705 [C]	M2	3,705	283,58	1 050,66
	59	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM 60% z celkové plochy: křídla na vtoku: (2,00*1,50+2,00*0,50+0,55*1,20)+(1,10*0,80+1,10*1,50+1,00*0,50)=7,690 [A] přepad na výtoku: 2*4,00*0,60+7,40*0,40+7,40*1,00+4,00*1,80+4,00*1,60+2*0,60*0,50=29,360 [B] Celkem: (A+B)/100*60=22,230 [C]	M2	22,230	2 136,42	47 492,62
	60	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	57,001	200,93	11 453,21



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: MMK2180021 Most ev.č.160-007 na konci dřevoskladu
Objekt: SO 201 Most ev.č.160-007
Rozpočet: SO 201 Most ev.č.160-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
61	62641		10% z celkové plochy: křídla na výtoku: (2,00*1,50+2,00*0,50+0,55*1,20)+(1,10*0,80+1,10*1,50+1,00*0,50)=7,690 [A] přepad na výtoku: 2*4,00*0,60+7,40*0,40+7,40*1,00+4,00*1,80+4,00*1,60+2*0,60*0,50=29,360 [B] parapetní zdi: 9,96*0,55=5,478 [C] 9,94*0,45=4,473 [D] rub kamenných křidel: (1,50+1,00)*2,00=5,000 [E] (1,00+1,50)*2,00=5,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=57,001 [G]	M2	37,050	368,79	13 663,67
62	62652		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM křídla na výtoku: (2,00*1,50+2,00*0,50+0,55*1,20)+(1,10*0,80+1,10*1,50+1,00*0,50)=7,690 [A] přepad na výtoku: 2*4,00*0,60+7,40*0,40+7,40*1,00+4,00*1,80+4,00*1,60+2*0,60*0,50=29,360 [B] Celkem: A+B=37,050 [C]	M2	1,853	965,20	1 788,52
63	62745		OCHRANA VÝTZUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ 5% z celkové plochy: křídla na výtoku: (2,00*1,50+2,00*0,50+0,55*1,20)+(1,10*0,80+1,10*1,50+1,00*0,50)=7,690 [A] přepad na výtoku: 2*4,00*0,60+7,40*0,40+7,40*1,00+4,00*1,80+4,00*1,60+2*0,60*0,50=29,360 [B] Celkem: (A+B)/100*5=1,853 [C]	M2	121,350	574,80	69 751,98
64	62945		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU klenba+OP pod mostem:(5,70+1,50+1,30)*7,90=67,150 [A] pohled plochy vtok+výtoku:27,10*2=54,200 [B] Celkem: A+B=121,350 [C] VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEMENT MALTY v tl. 100 mm parapetní zdi: 9,96*0,55=5,478 [A] 9,94*0,45=4,473 [B] Celkem: A+B=9,951 [C]	M2	9,951	895,26	8 908,73



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: MMK2180021 Most ev.č.160-007 na konci dřevoskladu
Objekt: SO 201 Most ev.č.160-007
Rozpočet: SO 201 Most ev.č.160-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				154 109,39
7			Přidružená stavební výroba				
65	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU 90,00=90,000 [A]	M2	90,000	610,41	54 936,90
66	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY asfaltový pás s hliníkovou vložkou 1,20*10,00*2=24,000 [A]	M2	24,000	272,14	6 531,36
67	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) sjednocující nátěr na stěrku: křídla na vtoku: (2,00*1,50+2,00*0,50+0,55*1,20)+(1,10*0,80+1,10*1,50+1,00*0,50)=7,690 [A] přepad na výtoku: 2*4,00*0,60+7,40*0,40+7,40*1,00=15,160 [B] bok NK: 0,60*9,96*2=11,952 [C] Celkem: A+B+C=34,802 [D]	M2	34,802	203,47	7 081,16
68	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) nátěr říms: 1,00*10,00*2=20,000 [A]	M2	20,000	228,90	4 578,00
7			Přidružená stavební výroba				73 127,42
8			Potrubí				
69	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM prostup skrz parapetní zděivo: 1,00*2=2,000 [A]	M	2,000	722,31	1 444,62
70	87533		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 16,30=16,300 [A]	M	16,300	146,24	2 383,71
71	89516		DRENÁŽNÍ VÝUŠŤ Z BETON DÍLCŮ	KUS	2,000	6 015,03	12 030,06

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: MMK2180021 Most ev.č.160-007 na konci dřevoskladu
 Objekt: SO 201 Most ev.č.160-007
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č.160-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí	vsakovací jímka: 2=2,000 [A]				15 858,39
9			Ostatní konstrukce a práce				
72	9115C1		SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ (12,00+5,00)*2=34,000 [A] 4,00+5,00=9,000 [B] 5,00=5,000 [C] Celkem: A+B+C=48,000 [D]	M	48,000	5 150,29	247 213,92
73	9115C3		SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM včetně odvozu a uložení na skládku SÚS určenou investorem 20,44+20,32=40,760 [A]	M	40,760	317,92	12 958,42
74	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 12,00*2=24,000 [A]	M	24,000	5 786,13	138 867,12
75	91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ nerez provedení, životnost min.50let 4=4,000 [A]	KUS	4,000	406,94	1 627,76
76	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU 2=2,000 [A]	KUS	2,000	1 297,11	2 594,22
77	91355.R		TABULKA S LETOPOČTEM VÝSTAVBY 2=2,000 [A]	KUS	2,000	1 971,10	3 942,20
78	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ včetně odvozu a uložení na skládku SÚS určenou investorem 6=6,000 [A]	KUS	6,000	192,02	1 152,12



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: MMK2180021 Most ev.č.160-007 na konci dřevo skladu

Objekt: SO 201 Most ev.č.160-007

Rozpočet: SO 201 Most ev.č.160-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
79	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ včetně odvozu a uložení na skladu SÚS určenou investorem 2=2,000 [A]	KUS	2,000	190,75	381,50
80	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 30,20*0,25*2=15,100 [A]	M2	15,100	152,60	2 304,26
81	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 30,20*0,25*2=15,100 [A]	M2	15,100	461,62	6 970,46
82	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM 3,00*3,00=6,000 [A]	M	6,000	467,98	2 807,88
83	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 2,50*2,50=5,000 [A]	M	5,000	536,65	2 683,25
84	931182		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM 9,50*(0,45+0,55)=9,500 [A]	M2	9,500	175,49	1 667,16
85	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮH DO 800MM2 podél říms a obrub: 10,00+15,00=25,000 [B] napojení vozovky na stávající: 7,70+7,80=15,500 [A] Celkem: B+A=40,500 [C]	M	40,500	132,25	5 356,13
86	931334		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2 9,50*2=19,000 [A]	M	19,000	160,23	3 044,37
87	93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	25,000	165,32	4 133,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
88	938443		podél říms a ohrub: 10,00+15,00=25,000 [B]	M2	121,350	108,09	13 116,72
			klebna+OP pod mostem:(5,70+1,50+1,30)*7,90=67,150 [A]				
			pohled plochy vtok+výtok:27,10*2=54,200 [B] Celkem: A+B=121,350 [C]				
89	938543		OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	37,050	108,09	4 004,73
			BARŮ				
			křídla na vtoku: (2,00*1,50+2,00*0,50+0,55*1,20)+(1,10*0,80+1,10*1,50+1,00*0,50)=7,690 [A] přepad na výtoku: 2*4,00*0,60+7,40*0,40+7,40*1,00+4,00*1,80+4,00*1,60+2*0,60*0,50=29,360 [B] Celkem: A+B=37,050 [C]				
90	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	4,478	2 797,69	12 528,06
			včetně odvozu a uložení na skládku SÚS určenou investorem				
			parapetní zdi: 9,96*0,55*0,45=2,465 [A] 9,94*0,45*0,45=2,013 [B] Celkem: A+B=4,478 [C]				
91	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	1,588	3 052,03	4 846,62
			včetně naložení a odvozu na skládku dle možností zhotovitele				
			prahy dlažby: 5,40*0,42*0,70=1,588 [A]				
92	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	5,325	4 234,69	22 549,72
			včetně naložení a odvozu na skládku dle možností zhotovitele				
			římsy: 9,96*0,58*0,14=0,809 [A] 9,94*0,51*0,17=0,862 [B] křídla: 2,30*0,42*2,90=2,801 [C] 0,70*0,42*2,90=0,853 [D] Celkem: A+B+C+D=5,325 [E]				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: MMK2180021 Most ev.č.160-007 na konci dřevoskladu

Objekt: SO 201 Most ev.č.160-007

Rozpočet: SO 201 Most ev.č.160-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
93	97811		OTLUČENÍ OMÍTKY klenba+OP pod mostem: (5,70+1,50+1,30)*7,90=67,150 [A] pohledové plochy-vtok-výtok: 27,10*2=54,200 [B] Celkem: A+B=121,350 [C]	M2	121,350	108,09	13 116,72
9	Ostatní konstrukce a práce						507 866,34

Celkem:

3 170 595,49

**SOUPIŠ PRACÍ****Stavba:** MMK2180021 Most ev.č.160-007 na konci dřevoskladu**Objekt:** SO 901 Dopravně inženýrská opatření**Rozpočet:** SO 901 Dopravně inženýrská opatření**Objednavatel:** Jihočeský kraj**Zhotovitel dokumentace:** Valbek, spol. s r.o.**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.**Základní cena:** 269 169,92 Kč**Cena celková:** 269 169,92 Kč**DPH:** 56 525,68 Kč**Cena s daní:** 325 695,60 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 269 169,92 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: MMK2180021 Most ev.č.160-007 na konci dřevoskladu
Objekt: SO 901 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 901 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	02720	Všeobecné konstrukce a práce POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Před započítáním prací na realizaci stavby dojde ze strany zhotovitele stavby k aktualizaci DIO a k jeho projednání příslušnými orgány státní správy. Zakrytí stávajících DZ pozbyvajících platnost po dobu DIO Dále pak: 2 ks informační tabule proměnná 4 ks omluvné tabule 1 ks proměnná značka knižková	KČ	1,000	15 260,13	15 260,13
0			Všeobecné konstrukce a práce				15 260,13

9	2	914142	Ostatní konstrukce a práce DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TRŽ 3 - MONT S PŘESUNEM včetně sloupku včetně dopravy včetně případných podkladových tabulí I. a III. etapa: A10:2*2=4,000 [A] A15:2*2=4,000 [B] B20a:(2+4+2)*2=16,000 [C] B21:4*2=8,000 [D] B26:2*2=4,000 [E] C4b:1*2=2,000 [F] E3a:2*2=4,000 [G] II. etapa : A10:2=2,000 [H] A15:2=2,000 [I] B1:1=1,000 [O] B20a:(2+2+2)=6,000 [J] B21:2=2,000 [K] B26:2=2,000 [L] E3a:2=2,000 [N] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+O+J+K+L+N=59,000 [P]	KUS	59,000	279,77	16 506,43



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: MMK2180021 Most ev.č.160-007 na konci dřevoskladu
Objekt: SO 901 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 901 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	914143	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ včetně sloupku včetně dopravy včetně případných podkladových tabulí I. a III. etapa: A10:2*2=4,000 [A] A15:2*2=4,000 [B] B20a:(2+4+2)*2=16,000 [C] B21:4*2=8,000 [D] B26:2*2=4,000 [E] C4b:1*2=2,000 [F] E3a:2*2=4,000 [G] II. etapa : A10:2=2,000 [H] A15:2=2,000 [I] B1:1=1,000 [O] B20a:(2+2+2)=6,000 [J] B21:2=2,000 [K] B26:2=2,000 [L] E3a:2=2,000 [N] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+O+J+K+L+N=59,000 [P]	KUS	59,000	152,60	9 003,40
4	914149	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - NAJEMNÉ včetně sloupku včetně případných podkladových tabulí	KSDEN	2 956,000	6,36	18 800,16



ASPE

Firma: Nabídky

3.6.1.10

Strana:

4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: MMK2180021 Most ev.č.160-007 na konci dřevoskladu
Objekt: SO 901 Dopravně inženýrská opatření
Rospočet: SO 901 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
I. a III. etapa - 42 dnů:							
A10:2*42=84,000 [A]							
A15:2*42=84,000 [B]							
B20a:(2+4+2)*42=336,000 [C]							
B21:4*42=168,000 [D]							
B26:2*42=84,000 [E]							
C4b:1*42=42,000 [F]							
E3a:2*42=84,000 [G]							
II. etapa - 122 dnů:							
A10:2*122=244,000 [H]							
A15:2*122=244,000 [I]							
B1:1*122=122,000 [O]							
B20a:(2+2+2)*122=732,000 [J]							
B21:2*122=244,000 [K]							
B26:2*122=244,000 [L]							
E3a:2*122=244,000 [N]							
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+O+J+K+L+N=2 956,000 [P]							
5	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	27,000	855,84	23 107,68
včetně dopravy							
I. a III. etapa :							
5*2=10,000 [X]							
II. etapa :							
17=17,000 [Y]							
Celkem: X+Y=27,000 [Z]							
6	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ	KUS	27,000	395,49	10 678,23
včetně dopravy							
I. a III. etapa :							
5*2=10,000 [X]							
II. etapa :							
17=17,000 [Y]							
Celkem: X+Y=27,000 [Z]							
7	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NÁJEMNĚ	KSDEN	2 494,000	19,08	47 585,52

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: MMK2180021 Most ev.č.160-007 na konci dřevoskladu
 Objekt: SO 901 Dopravně inženýrská opatření
 Rozpočet: SO 901 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	916152		I. a III. etapa - 42 dní: 5*2*42=420,000 [X]	KUS	3,000	3 179,19	9 537,57
			II. etapa - 122 dní: 17*122=2 074,000 [Y]				
			Celkem: X+Y=2 494,000 [Z]				
			SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
			včetně dopravy				
9	916153		I.aIII. etapa: 1*2=2,000 [A]	KUS	3,000	1 907,52	5 722,56
			II etapa: 1=1,000 [B]				
			Celkem: A+B=3,000 [C]				
			SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ				
			včetně dopravy				
10	916159		I.aIII. etapa: 1*2=2,000 [A]	KSDEN	206,000	50,87	10 479,22
			II etapa: 1=1,000 [B]				
			Celkem: A+B=3,000 [C]				
			SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ				
			I.aIII. etapa - 42 dní: 1*2*42=84,000 [A] II etapa - 122 dní: 1*122=122,000 [B] Celkem: A+B=206,000 [C]				
11	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	260,69	521,38
			včetně dopravy				
			I. a III. etapa : 1*2=2,000 [X]				
			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - DEMONTÁŽ				
			včetně dopravy				
12	916323		I. a III. etapa - 42 dní: 1*2*42=84,000 [A] II etapa - 122 dní: 1*122=122,000 [B] Celkem: A+B=206,000 [C]	KUS	2,000	136,07	272,14
			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - DEMONTÁŽ				
			včetně dopravy				
			I. a III. etapa : 1*2=2,000 [X]				
			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - DEMONTÁŽ				

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			I. a III. etapa : I*2=2,000 [X]				
13	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ I. a III. etapa - 42 dní: I*2*42=84,000 [X]	KSDEN	84,000	16,53	1 388,52
14	916342		SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM I. a III. etapa : 19*2=38,000 [X] II. etapa : 17=17,000 [Y] Celkem: X+Y=55,000 [Z]	KUS	55,000	199,65	10 980,75
15	916343		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ včetně dopravy I. a III. etapa : 19*2=38,000 [X] II. etapa : 17=17,000 [Y] Celkem: X+Y=55,000 [Z]	KUS	55,000	136,07	7 483,85
16	916349		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ I. a III. etapa - 42 dní: 19*2*42=1 596,000 [X] II. etapa - 122 dní: 17*122=2 074,000 [Y] Celkem: X+Y=3 670,000 [Z]	KSDEN	3 670,000	7,63	28 002,10
17	916412		VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - MONT S PŘES včetně dopravy II. etapa: 11=11,000 [A]	KUS	11,000	136,07	1 496,77
18	916413		VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ včetně dopravy II. etapa: 11=11,000 [A]	KUS	11,000	67,40	741,40



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: MMK2180021 Most ev.č.160-007 na konci dřevoskladu
Objekt: SO 901 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 901 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	916419		VOD DESKA ZS JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓL TŘ 2 - NÁJEMNÉ II.etapa - 122 dni: 11*122=1 342,000 [A]	KSDEN	1 342,000	10,17	13 648,14
20	916522		VODÍČÍ PRÁH PRŮBĚŽNÝ - MONTÁŽ S PŘESUNEM včetně dopravy	KUS	11,000	136,07	1 496,77
21	916523		VODÍČÍ PRÁH PRŮBĚŽNÝ - DEMONTÁŽ včetně dopravy	KUS	11,000	67,40	741,40
22	916529		VODÍČÍ PRÁH PRŮBĚŽNÝ - NÁJEMNÉ II.etapa - 122 dni: 11*122=1 342,000 [A]	KSDEN	1 342,000	5,09	6 830,78
23	916712		UPEVNĚVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM včetně dopravy I. a III. etapa : 13*2=26,000 [Q] 21*2=42,000 [T] 2*2=4,000 [V] II. etapa : 10=10,000 [R] 45=45,000 [U] 2=2,000 [W] Celkem: Q+T+V+R+U+W=129,000 [X]	KUS	129,000	25,43	3 280,47
24	916713		UPEVNĚVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ včetně dopravy	KUS	129,000	31,79	4 100,91



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: MMK2180021 Most ev.č.160-007 na konci dřevoskladu
Objekt: SO 901 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 901 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
I. a III. etapa :							
			13*2=26,000 [Q]				
			21*2=42,000 [T]				
			2*2=4,000 [V]				
II. etapa :							
			10=10,000 [R]				
			45=45,000 [U]				
			2=2,000 [W]				
			Celkem: Q+T+V+R+U+W=129,000 [X]				
25	916719		UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNĚ	KSDEN	8 466,000	2,54	21 503,64
I. a III. etapa - 42 dnů:							
			13*42=546,000 [Q]				
			21*42=882,000 [T]				
			2*42=84,000 [V]				
II. etapa - 122 dnů:							
			10*122=1 220,000 [R]				
			45*122=5 490,000 [U]				
			2*122=244,000 [W]				
			Celkem: Q+T+V+R+U+W=8 466,000 [X]				
9	Ostatní konstrukce a práce						253 909,79

Celkem:

269 169,92