

**FORMULÁŘ 5**

**SOUPIS PRACÍ**

Název stavby : **23310 Výměna výhybky - stáčíště LPH**

Název PS,SO : **Železniční svršek a spodek**

Datum zpracování :

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV) **8242xxx**

majitel HIM:

**SŽDC**

**3 964 342,33**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 01**

Datum aktualizace :

<b>m</b>	<b>1</b>	<b>3 964 342</b>
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
<b>Díl: 000</b>		<b>Všeobecné položky:</b>												<b>SD</b>
1	01110	ÚROKY Z ÚVĚRŮ NA SLOŽENÍ JISTOTY - Neceňovat!	KPL	1,000		0,000			0,00					SP OTSKP_S zahrnuje veškeré úroky
2	01120	ÚROKY Z ÚVĚRŮ NA STAVEBNÍ VYBAVENÍ	KPL	1,000		0,000			0,00					SP OTSKP_S zahrnuje veškeré
3	01211	POJIŠTĚNÍ PROVEDENÝCH PRACÍ DLE USTANOVENÍ VDP	KPL	1,000		0,000			0,00					SP OTSKP_S zahrnuje veškeré
4	01221	POJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO VYBAVENÍ DLE USTANOVENÍ VDP	KPL	1,000		0,000			0,00					SP OTSKP_S zahrnuje veškeré
5	01231	POJIŠTĚNÍ ŠKOD OSOB A NA MAJETKU DLE USTANOVENÍ VDP	KPL	1,000		0,000			0,00					SP OTSKP_S zahrnuje veškeré
6	01241	POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU DLE USTANOVENÍ VDP	KPL	1,000		0,000			0,00					SP OTSKP_S zahrnuje veškeré
7	01250	POJIŠTĚNÍ PRAC. ZHOTOV. A OBJEDNATELE	KPL	1,000		0,000			0,00					SP OTSKP_S zahrnuje veškeré
8	01300	PATENTY A LICENCE	KPL	1,000		0,000			0,00					SP OTSKP_S zahrnuje poplatky
9	01400	POPLATKY	KPL	1,000		0,000			0,00					SP OTSKP_S zahrnuje jiné neuvedené poplatky související s výstavbou
10	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ Z	T	272,660		0,000			0,00					SP OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: 1: výkopová zemina * objemová hmotnost
11	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURAN	T	0,000		0,000			0,00					SP OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: 1: odstranění asfaltového stávajícího krytu, tl.
12	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DE	T	45,310		0,000			0,00					SP OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: 1: dobetonávky plochy
13	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KC	T	165,652		0,000			0,00					SP OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: 1: objem odtěženého kolejového lože * objemová
14	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLE	T	0,018		0,000			0,00					SP OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: 1: pražce*2*0,09
15	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYZOVÉ P	T	0,003		0,000			0,00					SP OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: 1: pražce*2*0,0163
16	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ S	T	0,000		0,000			0,00					SP OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: 1: podkladní vrstvy z vozovky * objemová
17	015510	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠ	T	53,352		0,000			0,00					SP OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: 1: štěrky z výhybky (24+14)*2,6*0,30*1,8
18	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽ	T	7,490		0,000			0,00					SP OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: 1: 100ks , 1ks/107kg * objemová hmotnost
<b>S</b>	<b>Celkem za 000</b>	<b>Všeobecné položky:</b>				<b>0,000</b>			<b>321 631,90</b>					<b>0,00</b>
<b>Díl: 001</b>		<b>Zemní práce:</b>												<b>SD</b>
19	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	14,700		0,000			0,00					SP OTSKP_S položka zahrnuje 1: vpravo, tl. 150mm - odhad
20	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	212,160		0,000			0,00					SP OTSKP_S položka zahrnuje: 1: prohloubení na novou pláň ŠL, pro sanaci
21	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	50,000		0,000			0,00					SP OTSKP_S - vodorovná a svislá dopi: 1: délka příkopu
22	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	48,000		0,000			0,00					SP OTSKP_S položka zahrnuje: 1: vsakovací žebro - šířka * hloubka * délka +
23	18110	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	272,000		0,000			0,00					SP OTSKP_S položka zahrnuje úpravu 1: zemní pláň
24	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	90,000		0,000			0,00					SP OTSKP_S položka zahrnuje: 1: plochy zatravnění svahu a příkopu
25	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	0,000		0,000			0,00					SP OTSKP_S položka zahrnuje: 1: plochy zatravnění svahu a příkopu
26	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	225,000		0,000			0,00					SP OTSKP_S zahrnuje dodání předeps 1: obnova trávníku v rámci staveniště -
27	18461	MULČOVÁNÍ	M2	90,000		0,000			0,00					SP OTSKP_S položka zahrnuje dodání 1: plochy zatravnění svahu a příkopu
28	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	90,000		0,000			0,00					SP OTSKP_S položka zahrnuje veškerý 1: zalévání plochy zatravnění svahu a příkopu
<b>S</b>	<b>Celkem za 001</b>	<b>Zemní práce:</b>				<b>0,000</b>			<b>195 528,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Díl: 002</b>		<b>Základy:</b>												<b>SD</b>
29	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXILIE	M2	115,200		0,000			0,00					SP OTSKP_S položka zahrnuje dodávky 1: délka trativodu * šířka geotextilie * 20% překryv
30	21150	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA	M3	18,000		0,000			0,00					SP OTSKP_S položka zahrnuje 1: délka však.žebra x hloubka x šířka
<b>S</b>	<b>Celkem za 002</b>	<b>Základy:</b>				<b>0,000</b>			<b>32 220,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Díl: 003</b>		<b>Svislé konstrukce:</b>												<b>SD</b>
31	31817-R	SLOUPKY ZDÍ ODDĚL A OHRAD Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	M	40,000		0,000			0,00					H Firemní m; položka zahrnuje: délka oplocení 40m
<b>S</b>	<b>Celkem za 003</b>	<b>Svislé konstrukce:</b>				<b>0,000</b>			<b>0,000</b>					<b>0,00</b>

**FORMULÁŘ 5**

**SOUPIS PRACÍ**

Název stavby : **23310 Výměna výhybky - stáčíště LPH**

Název PS,SO : **Železniční svršek a spodek**

Datum zpracování :

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) **8242xxx**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 01**

Datum aktualizace :

majitel HIM:

**SŽDC**

**3 964 342,33**

**Cena za objekt [Kč]**

<b>m</b>	<b>1</b>	<b>3 964 342</b>
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
Díl: 005		<b>Komunikace:</b>												
32	501101	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRT	M3	95,200		0,000								SD
33	502941	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXILIE	M2	272,000		0,000								SP OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: 1: 272m * 0,35m3
34	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	140,014		0,000								SP OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: 1: šifka * délka geotextilie * 20% rezerva
35	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	5,351		0,000								SP OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: 1: otevřené ŠL
36	528352	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET., BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	59,466		0,000								SP OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: 1: doplnění ŠL 5% obj. při úpravě GPK
37	528372	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ	M	6,796		0,000								SP OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: 1: kolej mimo výhybku
38	533243	J 49 1:7,5-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,000		0,000								SP OTSKP_Z - defektoskopické 2: 33,213 (k.č.1)+26,253 (k.č.3)
39	539101	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA KONSTRUKCI A VÝROBU	KPL	1,000		0,000								SP OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: - defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány - dodávka
40	539710	OBLOUKOVÉ VÝHYBKY	KUS	1,000		0,000								SP OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: 1: výhybka č.3 nová
41	542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAČÍCH BETONOVÝCH DO 0,05	M	19,253		0,000								SP OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: 1: kolej mimo výhybku
42	543211	VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAČE DŘEVĚNÉHO, UPEVNĚNÍ TUHÉ	KUS	5,000		0,000								SP OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: 1: 5ks
43	543331	VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 JEDNOTLIVÉ	M	25,000		0,000								SP OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: 1: kolejnice - 2 x 12,5
44	549520	KOLEJNICOVÝ STYK MONTOVANÝ JAKÉHOKOLIV TVARU	KUS	12,000		0,000								SP OTSKP_Z (Montované styky jsou 1: 6x2=12
44A	581351	CEMENTOBETONOVÝ KRYT VYZTUŽENÝ TR. I. TL. DO 250MM	M2	15,000		0,000								SP OTSKP_S - dodání směsi v 1: 15m2, beton C30/37, výztuž KARI sítí s dráty
S		<b>Celkem za 005</b>				<b>0,000</b>								
Díl: 009		<b>Ostatní konstrukce a práce:</b>												
45	921331	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ZÁDLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO KOLEJ NA DŘEVĚNÝCH PRAČÍCH	M2	337,500		0,000								SD
45A	921331-R	PANEL ZÁDLAŽBOVÝ NOVÝ, DODÁVKA	KUS	12,000		0,000								1. Položka obsahuje: 1: plocha přejezdu vč. dobetonávek
46	921930	ANTIKOROZNÍ PŘEVEDENÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	60,000		0,000								SP OTSKP_Z - úprava a hutnění 2: 33,5*5,0+19*5,0+75
47	925110	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRŤI TL. DO 50 MM	M2	3,040		0,000								dodávka panelu, montáž 12ks odhad, použijí se na výměnu pouze v
48	925120	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRŤI TL. PŘES 50 MM	M2	76,860		0,000								případě poškození stávajících panelů
49	965010	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	121,669		0,000								SP OTSKP_Z (Položka je příplatkovou 1: 40ks pračců s upevňovacími s antikorozní
50	965021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	2 433,384		0,000								SP OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: 1: obě strany mezi vraty výh.č.3
51	965123	Demontáž koleje na dřevěných pračcích do kolejových polí s odvozem na montážní základy	m	59,466		0,000								SP OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: 1: doplnění do ZSL: vlevo kolejč.3 tl.700mm:
52	965126	Demontáž koleje na dřevěných pračcích - odvoz rozebranych součástí (z místa demontáže)	t.km	338,456		0,000								SP OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: 1: ZSL tl.0,30m dřev., bet., dopl. do ZSL
53	965234	Demontáž výhybkové konstrukce na ocelových pračcích rozebráním do součástí	m	44,629		0,000								SP OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: 1: mimo výhybky
54	965236	Demontáž výhybkové konstrukce na ocelových pračcích - odvoz rozebranych součástí (z	t.km	250,000		0,000								SP OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: 1: délka kolejnicového pásu (0,04943 t/m)
55	965311	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců	m2	337,500		0,000								SP OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: - uvol 1: 12,611+16,009*2
56	965851	Demontáž zajišťovací značky	kus	2,000		0,000								SP OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: - odvc 1: 12,344*20
57	965852	Demontáž zajišťovací značky - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	2,480		0,000								SP OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: 1: plocha přejezdu vč. dobetonávek
58	966118	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	18,130		0,000								SP OTSKP_ZS17 1: počet demontovaných zajišťovacích značek
S		<b>Celkem za 009</b>				<b>0,000</b>								SP OTSKP_ZS17 1: počet demontovaných zajišťovacích značek -
		<b>Ostatní konstrukce a práce:</b>												SP OTSKP_S položka zahrnuje: 1: dobetonávky plochy - odhad