



**Technická správa komunikací hlavního města Prahy
akciová společnost**

IČ 03447286, DIČ CZ03447286

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1



TSKRP006VCA2

CAMEA spol.s.r.o.

Ing. Honec Peter PhD

Kořenského 25

62100 Brno 21



Váš dopis zn.	Číslo objednávky/PID	Vyřizuje / linka	Datum
	A/0235/18/1220 TSKRP006VCA2	Sedivá Marie	16.3.2018

Věc: Objednávka - MÚR V Holešovičkách z centra - přesun vjezdového řezu HT-TP-I na most Barikádníků

MÚR V Holešovičkách z centra - přesun vjezdového řezu HT-TP-I na most Barikádníků


Termín dodávky: **20.5.2018**


Maximální celková cena (bez DPH): 234 000,-Kč

Fakturu vystavte na adresu

Technická správa komunikací hl. m. Prahy
akciová společnost
IČ 03447286, DIČ CZ 03447286
Řásnovka 8, 110 00 Praha 1

S pozdravem


Ing. Petr Smolka
generální ředitel a předseda představenstva


Bc. František Adámek
člen představenstva

NAB17102

Položkový rozpočet - opravy

MÚR V Holešovičkách z centra - přesun vjezdového řezu HT-TP-I na most Barikádníků

Vypracováno pro:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Úsek dopravního inženýrství
1220 - oddělení telematických systémů dopravy
Řásoňka 770/8
110 15 Praha 1
Tel.: +420 257 015 111
Fax: +420 257 015 968
E-mail: tsk@tsk-praha.cz
IČ: 03447286
DIČ: CZ03447286

Identifikační údaje:

MÚR V Holešovičkách z centra - přesun vjezdového řezu HT-TP-I na most Barikádníků

Název	Jednotka	Počet	Jedn. Cena	Cena celkem	Poznámka
Demontáž detekčního řezu HT-TP-I	kpl	1	8 000 Kč	8 000 Kč	demontáž rozváděče a kamer, včetně technika a plošiny
Nízkopříkonová výpočetní jednotka	kpl	1	65 000 Kč	65 000 Kč	
Úprava UnicamPWR na bateriové napájení	kpl	1	35 000 Kč	35 000 Kč	včetně baterií 4x 75 Ah
Výložník na dopravní portál	ks	3	4 500 Kč	13 500 Kč	nový výložník, nový portál je jiného typu než stávající
Expertní instalace UnicamD2	kpl	1	18 000 Kč	18 000 Kč	instalace 2 ks kamer a 1 ks makety
Instalace setu UnicamPWR/UPS	ks	1	8 000 Kč	8 000 Kč	
Nakreslení příčných pruhů na silnici	ks	3	2 500 Kč	7 500 Kč	
Geodetické zaměření délky úseku	kpl	1	20 000 Kč	20 000 Kč	
Metrologické ověření rychloměru MUR	kpl	1	40 000 Kč	40 000 Kč	
Dopravní opatření	kpl	2	8 000 Kč	16 000 Kč	1x při demontáži, 1x při montáži
Úprava dokumentace	kpl	1	3 000 Kč	3 000 Kč	

Dodávka CAMEA, spol. s r. o. - cena celkem bez DPH	234 000 Kč
DPH	21%
Dodávka CAMEA, spol. s r. o. - cena celkem s DPH	283 140,00 Kč
Zaokrouhlení	- Kč
Dodávka CAMEA, spol. s r. o. - cena celkem s DPH po zaokrouhlení	283 140,00 Kč

Technické řešení:

- po přesunu budou měřeny 2 přímé jízdní pruhy (stejně jako je stávající konfigurace na HT-TP-I)
- nad odbočovacím pruhem bude maketa (stejně jako je stávající konfigurace na HT-TP-I)
- stávající umístění řezu: MÚR V Holešovičkách z centra - HT-TP-I, dopravní portál u VO č. 802564
- nové umístění řezu: Most Barikádníků, dopravní portál u VO č. 703091 (GPS: 50.1129031N, 14.4452736E)
- dojde ke změně typu napájení z trvalého na bateriové
- se změnou typu napájení musí dojít k úpravě UnicamPWR na bateriové napájení a výměně výpočetní jednotky za nízkopříkonovou
- úprava UnicamPWR bude provedena ve výrobě CAMEA, spol. s r. o.
- součástí úpravy UnicamPWR je i instalace baterií 4x 75 Ah
- datové spojení zůstane beze změn (pomocí modemu)

Obecné podmínky:

Platnost nabídky:
Oblast nabídky:4 měsíce od vystavení.
ČRTechnologie typicky do 8 týdnů od objednání.
Bude upřesněno při objednání.

Termín dodání:

Termín instalace závisí na realizaci protiplnění objednatele.

Vypracoval: 14.3.2018

Dušan Horniak
Servisní technik
CAMEA spol. s r. o.
d.horniak@camea.cz
GSM: +420 734 418 336