

Položkový rozpočet stavby

Stavba: N171208 Zateplení a výměna oken budovy nukleární medicíny

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			7 435 017,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		7 435 017,41 CZK
Základní DPH	21 %		1 561 354,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,41 CZK

Cena celkem s DPH 8 996 371,00 CZK

v *Kyžově* dne 26.2.2018




Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Ostatní a vedlejší náklady	0				
00	Ostatní a vedlejší náklady	0				
01	Stavební práce	0				
01	Stavební práce - aktualizace 05/2017	0				
02	Bleskosvod	0				
02	Bleskosvod	0				
Celkem za stavbu		0	7 435 017	1 561 354	8 996 371	100


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	BLESKOSVOD	HSV				
1	Zemní práce	HSV				
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
952	Doplňující práce na stavbě	HSV				
954	Sanace vlhkosti	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
762	Konstrukce tesařské	PSV				
764	Konstrukce klempířské	PSV				



66	Konstrukce truhlářské	PSV				
707	Konstrukce zámečnické	PSV				
7674	Skleněné konstrukce a prvky	PSV				
769	Otvorové prvky z plastu a hliníku	PSV			1	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				
781	Obklady keramické	PSV				
783	Nátěry	PSV				
784	Malby	PSV				
M36	Montáže měřicích a regulačních zařízení	MON				
M46	Zemní práce při montážích	MON				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem					7 435 017,41	100






Položkový rozpočet

S:	N171208	Zateplení a výměna oken budovy nukleární medicíny
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
5	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000		
6	1007T	Kompletační činnost zhotovitele	Soubor	1,00000		
Díl: ON		Ostatní náklady				
7	005121038RT	Úklid staveniště	Soubor	1,00000		
8	005121039RT	Vymezení nebezpečného prostoru kolem staveniště, oplocením	Soubor	1,00000		
9	005231023T	Měření a validace čistých prostor, vč. validační zprávy	Soubor	1,00000		
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		
11	005281011T	Propagace - Pamětní deska (dle pravidel poskytovatele dotace)	Soubor	1,00000		
12	005281012T	Propagace - Informační bollboard (dle pravidel poskytovatele dotace)	Soubor	1,00000		




Položkový rozpočet

S:	N171208	Zateplení a výměna oken budovy nukleární medicíny
O:	01	Stavební práce
R:	01	Stavební práce - aktualizace 05/2017

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	140,26320		
2	139601101	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	140,26320		
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	280,52640		
4	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	140,26320		
5	174101102	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	140,26320		
6	180400020	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	200,00000		
7	181050010	Terénní modelace	m2	200,00000		
8	183400010	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční	m2	200,00000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
9	273321411	Železobeton základových desek C 25/30	m3	3,07000		
10	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	4,37500		
11	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	4,37500		
12	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm	t	0,09701		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
13	310238211	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi	m3	0,38400		
14	317234410	Výzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi	m3	0,15000		
15	317944313	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů, včetně dodávky profilu I	t	0,16425		
16	346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	1,00000		
17	621481211	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-podhledy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	1,75000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
18	430321414	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30	m3	2,01600		
19	430361921	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm	t	0,07963		
20	431351121	Bednění podest přímočarých - zřízení	m2	3,12000		
21	431351122	Bednění podest přímočarých - odstranění	m2	3,12000		
Díl: 5		Komunikace				
22	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 10 cm	m2	55,25000		
23	564871111	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 25 cm	m2	100,00000		
24	567122114	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	100,00000		
25	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	100,00000		
26	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm	m2	55,25000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
27	610991111	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	177,98650		
28	612409992T00	Zednické zapravení vnitřního ostění po výměně oken a dveří	m	364,56000		
29	612473182	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	0,96000		
30	622473187	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty	m	304,93000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
31	601015185	Omítka stropů silik., zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm	m2	76,35000		


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER - weber.pas extraClean



Položkový rozpočet

S:	N171208	Zateplení a výměna oken budovy nukleární medicíny
O:	01	Stavební práce
R:	01	Stavební práce - aktualizace 05/2017


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	32 602015185	Omítka tenkovrstvá silik., zatřáaná, tloušťka vrstvy 1,5 mm	m2	553,00000		
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER - weber.pas extraClean						
	33 620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	180,44650		
	34 621471119	Příplatek za provádění úprav na podhledech	m2	20,00000		
	35 622300131	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm	m2	463,50000		
	36 622300141	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	185,40000		
	37 622323041	Penetrace podkladu	m2	977,00000		
	38 622311514	Izolace suterénu XPS tl. 140 mm, bez PÚ	m2	134,34000		
	39 622311524	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	55,66000		
	40 622311834	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	627,80000		
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER - therm elastik E mineral						
	41 622311837	Zatepl.syst., podhled, miner.desky PV 220mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	20,00000		
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER - therm elastik E mineral						
	42 622311150	Povrchová úprava ostění KZS s XPS, zakončená stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	5,70640		
	43 622311850	Povrchová úprava ostění KZS s min.vlnou, stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	51,62500		
	44 622311014	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	111,32000		
	45 622391127T00	Příplatek za použití tepelněizolačních zátek z minerální vaty	m2	747,80000		
	46 622451122	Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená	m2	50,00000		
	47 622454311	Oprava vnějších omítek cement., hladkých do 30 %	m2	927,00000		
	48 622481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmele	m2	234,00000		
	49 622904112	Očištění fasád složitost 1 - 2	m2	927,00000		
	50 952901110	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	180,44650		
	51 622311830TV1	Zatepl.syst., římsa, miner.desky PV 30 mm, na podkladní aglomer.desky, zakončený stěrkou s výztužnou, tkaninou	m2	56,35000		
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER - therm elastik E mineral						
	52 622311835TV2	Zatepl.systém, fasáda, miner.desky PV 140 mm, se zvýšenou mechanickou odolností, zakončený stěrkou s, výztužnou tkaninou	m2	100,00000		
	53 900 RT5	HZS-odtahová zkouška fasády Práce v tarifní třídě 8	h	5,00000		
	54 28375925	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F	m3	3,89340		
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot						
	55 721242110	Lapač střešních splavenin PP D 110 mm, kloub, zápachová klapka, koš na listí	kus	7,00000		
	56 721011001VC	Napojení lapačů střešních splavenin na stávající kanalizaci	ks	7,00000		
	57 831350111	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 125 mm, rýha šířky 0,8 m, hloubky 1,2 m	m	5,00000		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
	58 941941041	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	970,08180		
	59 941941291	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	2 910,24540		
	60 941941841	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	970,08180		
	61 941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	20,47500		



Položkový rozpočet

S:	N171208	Zateplení a výměna oken budovy nukleární medicíny
O:	01	Stavební práce
R:	01	Stavební práce - aktualizace 05/2017


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
62	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	970,08180		
63	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	2 910,24540		
64	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	970,08180		
65	944945012	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	18,00000		
66	944945192	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5012	m	54,00000		
67	944945812	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	18,00000		
Díl: 952		Doplňující práce na stavbě				
68	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	517,50000		
69	952901411	Vyčištění ostatních objektů - dvouplášťová střecha	m2	540,00000		
70	909	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	150,00000		
71	952 01-1001	Demontáž, uložení, opětovná montáž prvků na fasádě, (klimatizace, tabulky, označení)	ks	1,00000		
72	952021001VC	Větrací mřížka s gravitační žaluzií, plastová, síťka, barva bílá, 200x200 mm, , (vybourání,, prodloužení, osazení nové mřížky)	kus	4,00000		
73	952021002VC	Větrací mřížka s přírubou a gravitační žaluzií, plastová, barva bílá, 200x200/100 mm , (vybourání,, prodloužení, osazení nové mřížky)	kus	2,00000		
74	952021003VC	Větrací mřížka s gravitační žaluzií, plastová, síťka, barva bílá, 500x400 mm, , (vybourání,, prodloužení, osazení nové mřížky)	kus	6,00000		
75	952021004VC	Větrací mřížka s přírubou, plastová, síťka, barva bílá, 500x250 mm , (vybourání, prodloužení,, osazení nové mřížky)	kus	5,00000		
Díl: 954		Sanace vlhkosti				
76	100001500	Dočištění sanované stěny	m2	200,37600		
77	319201311	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	180,00000		
78	319300010T00	Dodatečné horizontální izolace obvodového zdiva, technologií narážením nerez desek do spáry	m2	47,00000		
79	954 01-1001	Oboustranné zapravení spáry hydroizol. stěrkou, po provedené dodatečné horizontální	m	105,00000		
80	954 01-1002	Dodatečná vertikální izolace po obvodu objektu, technologií cementosilikátových stěrek	m2	200,37600		
81	954 01-1003	Stavební práce - prostupy, vč těsnění	ks	14,00000		
82	954 01-1004	Dofašení sanačních detailů, sanační úprava skrytých kcí	m2	26,00000		
83	954 02-1001	Podkladová úprava proti působení solí, rozdělovač vody	m2	180,00000		
84	954 02-1002	Stěrková izolace cementosilikátovými stěrkami, po části obvodu nepodsklepené části objektu	m2	58,00000		
85	954 02-1003	Sanační omítka vnitřní, tř. složitosti I-II, tl. do cca 2,5 cm	m2	180,00000		
86	954 02-1004	Povrchová úprava minerálním štukem	m2	180,00000		
87	954 03-1001	Jednotka aktivního větrání, s vývodem přes fasádu	ks	4,00000		
88	954 04-1001	Stavební práce - překotvení elektroinst.	hod	50,00000		
89	954 04-1002	Stavební práce - zakrývání povrchů	m2	55,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
90	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	100,00000		
91	113109315	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	60,00000		
92	961055111	Bourání základů železobetonových	m3	6,78000		
93	962031133	Bourání přiček cihelných tl. 15 cm	m2	200,37600		



Položkový rozpočet

S:	N171208	Zateplení a výměna oken budovy nukleární medicíny
O:	01	Stavební práce
R:	01	Stavební práce - aktualizace 05/2017


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
94	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,19500		
95	965042241	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm, okapový chodník	m3	6,71250		
96	968061113	Vyvěšení dřevěných okenních křidel	kus	75,00000		
97	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00000		
98	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	9,49900		
99	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	3,84000		
100	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	96,96000		
101	968071113	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken	kus	5,00000		
102	968071126	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2	kus	4,00000		
103	968072245	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2	m2	3,05000		
104	968072247	Vybourání kovových rámu oken jednod. nad 4 m2	m2	4,86000		
105	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,57600		
106	968072641	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních	m2	22,38750		
107	968083003	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	24,96000		
108	968083033	Vybourání plastových stěn plochy nad 4 m2	m2	5,20000		
109	968095002	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	79,18000		
110	974031154	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	7,50000		
111	975043111	Jednořad. podchycení stropů do 3,5 m, do 750 kg/m	m	3,00000		
112	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	180,00000		
113	978015241	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 30 %	m2	922,00000		
114	978015291	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	50,00000		
115	978023411	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	180,00000		
116	978059631	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	234,00000		
117	712300833	Odstranění živice krytiny střech do 10° 3vrstvé	m2	1,28000		
118	764311821	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	1,15500		
119	764331830	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	10,00000		
120	764352810	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	113,00000		
121	764410850	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	88,83600		
122	764454802	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	65,00000		
123	787100812	Vysklívání stěn - sklo profilové dvojitě	m2	12,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
124	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	253,09705		
Díl: 711 Izolace proti vodě						
125	711482020	Izolační systém nopová fólie, svisle, včetně dodávky fólie a doplňků	m2	222,64000		
126	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,50310		
Díl: 713 Izolace tepelné						
127	713181113	Izolace minerální foukaná do střešních konstrukcí ROCKWOOL, a.s., Cihelní 769, 735 31 Bohumín - Granrock Premium	m3	102,06000		
128	713191100	Položení izolační fólie, včetně dodávky fólie PE	m2	540,00000		
129	713141221TO4	Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů - materiál ve specifikaci, (práce v omezeném, prostoru)	m2	540,00000		
130	62866270	Páska oboustranně samolepicí bitumenová, 10m	kus	70,00000		
131	67352452	Fólie parotěsná, tl. 0,25 mm	m2	631,80000		
132	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	3,09393		



Položkový rozpočet

S:	N171208	Zateplení a výměna oken budovy nukleární medicíny
O:	01	Stavební práce
R:	01	Stavební práce - aktualizace 05/2017


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
133	762341220	M. bedn střechn rovn. z aglomer.desek šroubováním, pochozí lávky	m2	71,14800		
134	762341921	Vyřezání otvorů střechn, v bednění pl. do 1 m2	m2	1,28000		
135	762343931	Zabednění otvorů střechn prkny plochy do 1 m2, prkna tl 22 mm	m2	1,28000		
136	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechny	m3	1,59342		
137	60725016	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm	m2	78,26280		
138	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,07234		
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
139	764918334	Z+M. lemov. z popl. plech. na plochých střechn. rš 500	m	10,00000		
140	764928104	Z+M oplech. parapetů z popl. plechu vč. rohů rš 250	m	120,03600		
141	764928106	Z+M oplech. rozvaděče z popl. plechu vč. rohů rš 400	m	3,85000		
142	764908102	Kotlík žlabový kónický, vel. žlabu 190 mm, poplastovaný plech, barva červená	kus	8,00000		
143	764908106	Žlab podokapní půlkruhový R, velikost 190 mm, poplastovaných plech, barva červená	m	113,00000		
144	764908110	Odpadní trouby kruhové, D 125 mm, poplastovaný plech, barva červená	m	65,00000		
145	764011001VC	D+M větrací turbína	kus	6,00000		
146	764011002VC	D+M větrací turbína, nasávací	kus	14,00000		
147	764011003VC	D+M větrací hlavice, D150 mm	kus	28,00000		
148	764011004VC	D+M větrací hlavice, čtvercové potrubí 125/125 mm	kus	3,00000		
149	764011005VC	D+M větrací hlavice, atyp	kus	1,00000		
150	13851063	Tabule plechová FOP/PO tl. 0,6mm 1230x2000	m2	41,82000		
151	764 01-1001	Úprava plechové krytiny a bednění, větrací turbíny	ks	20,00000		
152	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,95048		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
153	648952421	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm	m	94,78000		
154	766421821	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	56,35000		
155	766421822	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	56,35000		
156	766011001VC	Podbití střechny, rošt, aglomerované desky	m2	56,35000		
157	60775306	Parapet interiér DTD šíře 400 mm s nose	m	87,09800		
158	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	1,26399		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
159	776974101	Škrabák 60x40 cm pozinkovaný s rámem, oko 30/30 mm	kus	2,00000		
160	767020001VC	Demontáž vnitřního zábradlí, výška 1,0 m	m	6,05000		
161	767021001VC	D+M vnitřní zábradlí z ocel. trubek D40 mm, výška 1,0 m, fixní	m	6,05000		
162	767021002VC	D+M vnitřní zábradlí z ocel. trubek D40 mm, výška 1,0 m, demontovatelné	m	2,00000		
163	767021003VC	Dodávka a výměna šachetních dveří včetně zárubně a ovládání - venkovní stanice, 1100/2000 mm, barva, šedá	kus	1,00000		
164	767023001VC	D+M ocelová dvířka niky el. rozvaděče, 2-kř., 1200/450 mm	kus	1,00000		
165	767023002VC	D+M ocelová dvířka niky el. rozvaděče, 2-kř., 900/600 mm	kus	1,00000		



Položkový rozpočet

S:	N171208	Zateplení a výměna oken budovy nukleární medicíny
O:	01	Stavební práce
R:	01	Stavební práce - aktualizace 05/2017


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
166	767023003VC	D+M ocelová dvířka niky el. rozvaděče, 2-kř., 1000/500 mm	kus	1,00000		
167	767041001VC	D+M okenní mříž 2000/1800 mm	ks	2,00000		
168	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	786,00000		
Díl: 7674		Skleněné konstrukce a prvky				
169	767401001VC	D+M markýza skleněná, 2500/1200 mm, nerez konzoly, 3 díly	kus	1,00000		
170	767401002VC	D+M markýza skleněná, 3000/1200 mm, nerez konzoly, 3 díly	kus	1,00000		
171	767401003VC	D+M markýza skleněná, 1500/1200 mm, nerez konzoly, 2 díly	kus	1,00000		
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu a hliníku				
172	766601213	Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie	m	414,56000		
173	766711001	Montáž plastových oken a balk dveří s vypěněním	m	350,56000		
174	766711021	Montáž plastových vstupních dveří s vypěněním	m	5,60000		
175	786622211	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé, včetně dodávky žaluzie	m2	159,27900		
176	786622212T00	Sítě proti hmyzu	m2	51,68000		
177	766711002T00	Montáž hliníkových oken a balk dveří s vypěněním	m	40,00000		
178	766711022T00	Montáž hliníkových vstupních dveří s vypěněním	m	18,40000		
179	769211001VC	D+M venkovní hliníkové žaluzie, elektropohon	m2	20,16000		
180	769 01-1001	Okno plastové 2-kř, OS, 1800/1600 mm, Uw = max.0,96 W/m2K, barva bílá, C1	ks	17,00000		
RI OKNA a.s. - Salamander STREAMLINE						
181	769 01-1002	Okno plastové 2-kř, OS, 2100/1600 mm, Uw = max.0,96 W/m2K, barva bílá, C2	ks	12,00000		
RI OKNA a.s. - Salamander STREAMLINE						
182	769 01-1003	Okno plastové 1-kř, OS, 1200/1600 mm, Uw = max.0,96 W/m2K, barva bílá, C3	ks	2,00000		
RI OKNA a.s. - Salamander STREAMLINE						
183	769 01-1004	Okno plastové 1-kř, OS, 600/1600 mm, Uw = max.0,96 W/m2K, barva bílá, C4	ks	2,00000		
RI OKNA a.s. - Salamander STREAMLINE						
184	769 01-1005	Okno plastové 3-kř, OS, 2350/1600 mm, Uw = max.0,96 W/m2K, barva bílá, C5	ks	1,00000		
RI OKNA a.s. - Salamander STREAMLINE						
185	769 01-1006	Okno plastové 3-kř, OS, 2450/1600 mm, Uw = max.0,96 W/m2K, barva bílá, C6	ks	1,00000		
RI OKNA a.s. - Salamander STREAMLINE						
186	769 01-1007	Okno plastové 1-kř, S, 1150/550 mm, Uw = max.0,96 W/m2K, barva bílá, C7	ks	9,00000		
RI OKNA a.s. - Salamander STREAMLINE						
187	769 01-1008	Okno plastové 1-kř, S, 840/550 mm, Uw = max.0,96 W/m2K, barva bílá, C8	ks	2,00000		
RI OKNA a.s. - Salamander STREAMLINE						
188	769 01-1009	Okno plastové 1-kř, S, 1750/550 mm, Uw = max.0,96 W/m2K, barva bílá, C9	ks	1,00000		
RI OKNA a.s. - Salamander STREAMLINE						
189	769 01-1010	Okno plastové 2-kř, OS/P, 1800/2700 mm, Uw = max.0,96 W/m2K, barva bílá, C10	ks	1,00000		
RI OKNA a.s. - Salamander STREAMLINE						



Položkový rozpočet

S:	N171208	Zateplení a výměna oken budovy nukleární medicíny
O:	01	Stavební práce
R:	01	Stavební práce - aktualizace 05/2017


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
190	769 01-1011	Okno hliníkové 8-kř, S/P, 2500/4200 mm, Uw = max.0,96 W/m2K, barva bílá, C11 RI OKNA a.s. - Ponzio PE 78N	ks	1,00000		
191	769 01-1013	Okno hliníkové 3-kř, S/P, 1750/2600 mm, Uw = max.0,96 W/m2K, barva bílá, C12 RI OKNA a.s. - Ponzio PE 78N	ks	2,00000		
192	769 01-1013	Balkónové dveře hliníkové 2-kř, O, 2000/2600 mm, Uw = max.0,96 W/m2K, barva bílá, C13 RI OKNA a.s. - Ponzio PE 78N	ks	1,00000		
193	769 01-1014	Okno plastové 1-kř, S, 1200/600 mm, Uw = max.0,96 W/m2K, barva bílá, C14 RI OKNA a.s. - Salamander STREAMLINE	ks	1,00000		
194	769 02-1001	Dveře hliníkové otvíravé prosklené, 2-kř s bočním světlíkem, 2500/2300 mm, Ud = max.1,2 W/m2K, barva, červená, D1 RI OKNA a.s. - Ponzio PE 78N	ks	1,00000		
195	769 02-1002	Dveře hliníkové otvíravé prosklené, 2-kř s nadsvětlíkem, 1750/2650 mm, Ud = max.1,2 W/m2K, barva, červená, D2 RI OKNA a.s. - Ponzio PE 78N	ks	1,00000		
196	769 02-1004	Dveře plastové otvíravé plné, 1-kř, 800/2000 mm, barva bílá, D4 RI OKNA a.s. - Salamander STREAMLINE	ks	1,00000		
197	769 11-1001	Okno plastové 2-kř, OS, 1800/1600 mm, Uw = max.0,96 W/m2K, barva bílá, C1 RI OKNA a.s. - Salamander STREAMLINE	ks	4,00000		
198	769 11-1002	Okno plastové 2-kř, OS, 2100/1600 mm, Uw = max.0,96 W/m2K, barva bílá, C2 RI OKNA a.s. - Salamander STREAMLINE	ks	4,00000		
199	998769201T00	Přesun hmot pro plastové a hliníkové výplně otvorů	%	13 223,00000		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
200	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	8,18000		
201	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	8,18000		
202	771579793	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	8,18000		
203	771570014	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, v pásu	m2	1,27500		
204	59764161.A	Dlažba keram neglazov 328/328/22 mm PKZ Keramika Poštorná a.s. - Dlažba Paradis keram neglazov 328/328/22 mm	kus	35,00000		
205	59764163.A	Schodovka keram neglaz 328/328/17 mm PKZ Keramika Poštorná a.s. - Paradis	kus	50,00000		
206	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,41789		
Díl: 781		Obklady keramické				
207	781732020	Montáž obkladů vnějších cihelných do MC, 25x6,5 cm	m2	234,00000		
208	781670016	Obklad parapetu a ostění keramický šířka 30 cm LASSELSBERGER, s.r.o. - Dlaždice 30x30 Color Two	m	50,00000		
209	DOD 01	Pásek obkladový rovinný 240x52 mm STOMIX, spol. s r.o. - Pásek obkladový Brick Flexy	m2	257,40000		
210	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	13,22334		
Díl: 783		Nátěry				



Položkový rozpočet

S:	N171208	Zateplení a výměna oken budovy nukleární medicíny
O:	01	Stavební práce
R:	01	Stavební práce - aktualizace 05/2017


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
211	783220010	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický, základní a jednonásobný krycí	m2	26,46000		
Díl: 784		Malby				
212	PC 31a	Nátěr omítek stěn a stropu do čistých prostor	m2	107,22000		
213	784450020	Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 2x	m2	3 684,86970		
214	784450080TA0	Malba omyvatelná fasádní, penetrace 1x, barevná 2x	m2	1 625,18130		
215	784511012	Nátěr a nástřik omítek Variopaint + lak	m2	12,15180		
216	PC 31b	Přetmelení vč broušení pod nátěr stěn 2x	m2	107,22000		
Díl: M36		Montáže měřicích a regulačních zařízení				
217	360011001VC0	D+M elektroměr nepřímí	kus	1,00000		
218	360011002VC0	D+M proudové trafo	kus	3,00000		
219	360011003VC0	Úprava rozvaděče	hod	20,00000		
220	360021001VC0	Montáž měřiče tepla	hod	10,00000		
221	360021002VC0	Měřič tepla- impulsní vodoměr (DN50, L 270mm, Qn 15 m3/h), čidlo teploty, příslušenství	kus	1,00000		
222	360021003VC0	SW práce	hod	15,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
223	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	180,33050		
224	979990162	Poplatek za skládku suti - dřevo/kov+sklo	t	7,97011		
225	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	189,29903		
226	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	94,64951		
227	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	189,29903		
228	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 271,58835		
229	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	189,29903		
230	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	378,59806		



Položkový rozpočet

S:	N171208	Zateplení a výměna oken budovy nukleární medicíny
O:	02	Bleskosvod
R:	02	Bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		BLESKOSVOD				539 830,00
1	210220102	Izolovaný Cu vodič HVI long, vnější d=20mm, vč. montáže podpěr, kat. č. 819 135	m	440,00000		
2	210220002	Uzemňovací drát FeZn d=10 mm	m	20,00000		
3	210220020	Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm	m	90,00000		
4	210220003	Vodič CY10	m	20,00000		
5	210220302	Připojovací svorky pro CY vodič, kat. č. 540 250	ks	20,00000		
6	210220361	Zemnící tyč FeZn 1,5m kat. č. 620 150	m	2,00000		
7	210220302	Svorka k zemní tyči, kat. č. 620 011	m	2,00000		
8	210220301	Svorka pro spojování základových zemničů, kat. č. 308 120	m	14,00000		
9	210220231	Podpůrná trubka pro vodič HVI long s jímacím hrotem, kat. č. 105 330	ks	6,00000		
10	Pol__10	Tříramenný stojen velký pro podpůrné trubky, kat. č. 105 201	ks	5,00000		
11	Pol__11	Podstavec s klínem, kat. č. 102 010	ks	45,00000		
12	Pol__12	Podložka velká, kat. č. 102 050	ks	15,00000		
13	Pol__13	Podpěra vedení do zdíva, kat. č. 275 252	ks	125,00000		
14	Pol__14	Podpěra vedení na ploché střechy, č. 253 015	ks	190,00000		
15	Poi__15	Chodníková lištinová šachta se zkušební svorkou, kat. č. 549 001	ks	12,00000		
16	210220302	Sada pro upevnění Cu vodičů na podpůrné trubce, kat. č. 819 294	ks	5,00000		
17	210220302	Připojovací prvek pro ukončení Cu vodiče a jeho připojení k jímací, kat. č. 819 197	ks	24,00000		
18	210220302	Připojovací prvek pro ukončení Cu vodiče a jeho připojení k uzemnění, kat. č. 819 199	ks	12,00000		
19	210220302	Sada připojovacích prvků pro uložení uvnitř trubky, kat. č. 819 145	ks	1,00000		
20	210220311	Držák trubky na stožár se směrovými anténami, kat. č. 105 364	ks	2,00000		
21	210220311	Držák vedení HVI na stožár anténami, kat. č. 275 320	ks	2,00000		
22	210220401	Označení svodu štítky, kat. č. 481 0xx	ks	12,00000		
23	Pol__23	Úprava stávajících rozváděčů NN a SLP pro umístění přepětových ochran	ks	1,00000		
24	210122001	Přepětová ochrana typ 1, LPL I, TN-C	ks	1,00000		
25	210122001	Přepětová ochrana pro telekomunikační linku	ks	1,00000		
26	210122001	Přepětová ochrana pro přenos datových a informačních signálů	ks	1,00000		
27	Pol__27	Drobný materiál a pomocné stavební práce	kpl.	1,00000		
28	Pol__28	Koordinace	hod	5,00000		
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
29	460030011	Sejmutí dřvu	m2	10,50000		
30	460200163	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	30,00000		
31	460560163	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3	m	30,00000		
32	4600500803	Hloubení základu pro chodníkovou šachtu 0,2 x 0,3 x 0,80 m, ručně, hornina tř. 3	ks	12,00000		
33	01	Stavební mechanizace	kpl	1,00000		
34	02	Drobný materiál, pomocné stavební práce	soubor	1,00000		
35	277053T10	Koordinace	hod	2,00000		



Položkový rozpočet

S:	N171208	Zateplení a výměna oken budovy nukleární medicíny
O:	02	Bleskosvod
R:	02	Bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				
36	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000		
37	1001T	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000		