

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

se sídlem: Dominikánská 4, 301 36 Plzeň
IČ: 66362717
Jednající: Ing. Luděk Šantora MBA, ředitel
Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako objednatel

a

SILBA-Elstav s.r.o.

se sídlem: Plzeňská 155, 326 00 Letkov
IČ: 64358844
Jednající: Ing. Jan Jirka, jednatel společnosti
Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako zhotovitel

objednatel a zhotovitel dále též společně jako smluvní strany, nebo účastníci dodatku smlouvy

1. PREAMBULE

Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy konstatují, že mezi sebou uzavřely dne 1. 9.2017 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 2017/SITMP/0147), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo: „Rekonstrukce objektu Cukrovarská 19 Plzeň“.
Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla, tedy Rekonstrukce objektu Cukrovarská 19 Plzeň, vznikla potřeba realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, dohodly se smluvní strany na změně termínu dodání, ceny a rozsahu díla, doplněném o vícepráce a to níže uvedeným způsobem.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je **dohoda smluvních stran na rozsahu a ceně víceprací**.
Smluvní strany se dohodly na rozsahu a ceně víceprací, které jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran a odpovídá pravé a svobodné vůli obou stran.
- 3.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn a jsou tímto dodatkem nedotčeny.
- 3.4. Účastníci dodatku smlouvy prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a shledali, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prosté omylu, a že nebyl ujednán v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho dodatek smlouvy podepisují

Příloha č. 1 a 2 dodatku: rozsah a cena víceprací

V Plzni dne 4.4.2018

V Plzni dne 5.4.2018

.....
Ing. Luděk Šantora, MBA
ředitel

.....
Ing. Jan Jirka
jednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - příloha č. 1 dodatku č. 2

Stavba: Rekonstrukce objektu Cukrovarská 19 Plzeň

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Silba Elstav

DIČ:

Náklady z rozpočtu	148 581,94
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	148 581,94
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	148 581,94	31 202,21
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	179 784,15
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce objektu Cukrovarská 19 Plzeň

Stavba:

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Silba Elstav

Kód - Popis

Cena celkem
[CZK]

1) Náklady z rozpočtu	148
	581,94
Ostatní - Ostatní	148
	581,94
01 - Podlaha podkroví záklop	157 167,94
02 - slaboproud	11 414,00
03 - poskytnutá sleva	-20 000,00
2) Ostatní náklady	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	148 581,94
--	-------------------

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu Cukrovarská 19 Plzeň

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Silba Elstav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	148
	581,94

Ostatní - Ostatní	148
	581,94
01 - Podlaha podkroví záklop	157 167,94

1	K	762900060RAB	Demontáž dřevěných podlah z prken, s polštáři	m2	271,463	44,00	11 944,37
					12,89*21,06		271,463
11	K	762811210	Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz	m2	271,463	92,00	24 974,60
12	M	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 15 - 30 mm	m3	7,465	4 230,00	31 576,95
					271,463*0,025*1,1		7,465

13	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	7,465	732,00	5 464,38
14	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	480,00	960,00
15	K	317944325	Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,162	38 500,00	6 237,00

1,5*4*0,027 0,162

16	K	936171121	Osazení kovových doplňků mostního vybavení - svorníků a šroubů s matkou do otvorů	kus	6,000	93,00	558,00
17	M	02	svorník M18 dl. do 300mm	ks	6,000	124,00	744,00
18	K	02	D+M spojovacích pásků	ks	2,000	285,00	570,00
22	K	762822921	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu	bm	52,500	233,00	12 232,50
23	K	03	montáž vyrovnávacího roštu záklopu stropů vč.materiálu	bm	266,000	193,00	51 338,00

19*2*7 266,000

19	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3	0,150	8 180,00	1 227,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

0,5*0,5*0,3*2 0,150

3	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,732	226,00	1 295,43
4	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	80,248	11,00	882,73

5,732*14 80,248

5	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,732	210,00	1 203,72
6	K	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,732	115,00	659,18
7	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	5,732	22,00	126,10
8	K	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	5,732	250,00	1 433,00
9	K	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	5,732	48,00	275,14
10	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	6,189	560,00	3 465,84

02 - slaboproud

11 414,00

24	K	04	úprava instalací slaboproudu viz sam.rozpočet	kpl	1,000	11 414,00	11 414,00
----	---	----	---	-----	-------	-----------	-----------

03 - poskytnutá sleva

-20 000,00

25	K	05	sleva	kpl	-1,000	20 000,00	-20 000,00
----	---	----	-------	-----	--------	-----------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - příloha č. 2 dodatku č. 2

Stavba: Rekonstrukce objektu Cukrovarská 19 Plzeň

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Silba Elstav
s.r.o.

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	297 668,68
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	297 668,68

DPH základní	21,00%	ze	297 668,68	62 510,42
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 360 179,10

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce objektu Cukrovarská 19 Plzeň

Stavba:

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant

:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Silba Elstav s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	297 668,68
Ostatní -	
Ostatní	297 668,68
01 - odkapy klimatizačních jednotek	15 262,60
02 - El.přívody klimatizačních jednotek	4 592,00
03 - OSB desky skladby podlahy P5 1. a 2. NP	57 792,03
04 - střešní výlez	5 011,00
05 - otopná tělesa	8 400,00
06 - odkap od kotle	3 700,00
07 - vybourání příčky	5 809,43
09 - podhled m102, m201	21 688,28
10 - nové příčky+podlahy m106	29 491,34
11 - dveře 330-302	4 084,00
12 - chybějící výměry povlakových krytin	57 510,00
13 - doplnění el.zásuvek	22 568,00
14 - doplnění dat. zásuvek + rozvaděč	64 520,00
15 - odečtení položek	-26 000,00
16 - oc.zárubně + rolety	23 240,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	297 668,68

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce objektu Cukrovarská 19 Plzeň

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant

Zhotovitel:

:

Zpracovatel:

Silba Elstav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

297 668,68

Ostatní - Ostatní

297 668,68

01 - odkapy klimatizačních jednotek

15 262,60

1	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] přípojovací DN 32	m	57,000	174,00	9 918,00
2	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 32	kus	7,000	50,00	350,00
3	K	721273153	Zápachová uzávěra dvojitá pro odvod kondenzátu klimatizace DN 32	kus	4,000	620,00	2 480,00
4	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	57,000	30,00	1 710,00
5	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,600	241,00	144,60
6	K	722130801	D+M dvířek plastových	ks	4,000	165,00	660,00

02 - El.přívody klimatizačních jednotek

4 592,00

30	K	06	Rozvaděč R3 - PL7-C20/1 jistič PL7	ks	2,000	385,00	770,00
31	K	07	CYKY - J 3x4, pevně	m	58,000	59,00	3 422,00
32	K	08	sekání, zednické přímomoce	kpl	1,000	300,00	300,00
33	K	09	podružný materiál	kpl	1,000	100,00	100,00

03 - OSB desky skladby podlahy P5 1. a 2. NP

57 792,03

21	K	762511273	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	232,020	150,00	34 803,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

odečet m106

255,1-23,08

232,020

22	K	632451411	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 10 mm	m2	85,033	90,00	7 652,97
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

255,1/3

85,033

23	K	04	zapěnování obvodu podlah	m	223,600	20,00	4 472,00
24	K	783222101	Lokální tmelení tesařských konstrukcí do 10% plochy akrylátovým tmelem	m2	232,020	17,20	3 990,74
27	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	232,020	18,00	4 176,36
25	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,816	560,00	2 696,96

04 - střešní
výlez

5 011,00

17	K	765115302	Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m ²	kus	1,000	421,00	421,00
18	M	55351066	okno výlezové hladké 600x600mm pro plechové střechy	kus	1,000	4 590,00	4 590,00

05 - otopná
tělesa

8 400,00

9	K	03	Koupelnový registr klcm 900.450	ks	4,000	2 100,00	8 400,00
---	---	----	---------------------------------	----	-------	----------	----------

06 - odkap od kotle

3 700,00

7	K	01	Dodávka malé přečerpávací stanice pro odvod kondenzátu	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
8	K	02	Připojení a zprovoznění přečerpávací stanice	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00

07 - vybourání příčky

5 809,43

10	K	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m ²	12,922	92,00	1 188,82
					4,97*2,6	12,922	

59	K	962084121R00	Bourání příček deskových, sádrokartonových tl. 5 cm	m ²	21,336	58,00	1 237,49
----	---	--------------	---	----------------	--------	-------	----------

m106-107

4,24*2,8+3,38*2,8

21,336

Součet

21,336

13	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,373	210,00	708,33
14	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,373	115,00	387,90
11	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,373	226,00	762,30
12	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	47,222	11,00	519,44

3,373*14

47,222

15	K	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,373	48,00	161,90
16	K	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	3,373	250,00	843,25

09 - podhled m102,
m201

21 688,28

28	K	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m ²	53,690	570,00	30 603,30
----	---	--------------	--	----------------	--------	--------	-----------

1NP

2,83+7,34+22,16

32,330

2NP:

21,36

21,360

Součet

53,690

60	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	-53,690	149,00	-7 999,81
61	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	-53,690	23,20	-1 245,61

29	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,590	560,00	330,40
----	---	--------------	---	---	-------	--------	--------

10 - nové příčky+podlahy m106

29 491,34

35	K	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	21,336	500,00	10 668,00
----	---	--------------	--------------------------------	----	--------	--------	-----------

Součet 0,000

m106-107

4,24*2,8+3,38*2,8 21,336

Součet 21,336

36	K	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	21,336	242,00	5 163,31
----	---	--------------	------------------------------------	----	--------	--------	----------

m106-107

4,24*2,8+3,38*2,8 21,336

Součet 21,336

37	K	762900060RA B	Demontáž dřevěných podlah z prken, s polštáři	m2	21,708	44,00	955,15
----	---	------------------	---	----	--------	-------	--------

6,03*3,6 21,708

38	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,171	142,00	308,28
----	---	--------------	--	----	-------	--------	--------

21,708*0,1 2,171

Součet 2,171

39	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,908	861,00	3 364,79
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

2,171*1,8 3,908

40	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,171	320,00	694,72
----	---	--------------	---	----	-------	--------	--------

41	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	30,394	19,00	577,49
----	---	--------------	---	----	--------	-------	--------

2,171*14 30,394

42	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,171	250,00	542,75
----	---	--------------	----------------------------------	----	-------	--------	--------

43	K	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	1,085	3 300,00	3 580,50
----	---	--------------	--	----	-------	----------	----------

21,708*0,05 1,085

Součet 1,085

44	K	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	1,085	310,00	336,35
----	---	--------------	--	----	-------	--------	--------

45	K	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,132	25 000,00	3 300,00
----	---	--------------	---	---	-------	-----------	----------

11 - dveře 330-302

4 084,00

46	K	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	1,000	884,00	884,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--------	--------

47	K	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm	kus	1,000	600,00	600,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--------	--------

48	K	9	dodávka vnitřních dveří jednokřídlových vč.kování	ks	1,000	2 600,00	2 600,00
----	---	---	---	----	-------	----------	----------

12 - chybějící výměry povlakových krytin

57 510,00

49	K	776520010RAF	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, podlahovina Standard plus tl. 2,0 mm	m2	142,000	405,00	57 510,00
----	---	--------------	--	----	---------	--------	-----------

**13 - doplnění
el.zásuvek**

22 568,00

50	K	10	rámeček pro přístroje jednoduchý	ks	28,000	16,00	448,00
51	K	11	CYKY-J 3x2,5, pevně	m	180,000	38,00	6 840,00
52	K	12	zásuvka domovní 2p+PE	ks	28,000	250,00	7 000,00
53	K	13	PL7-B10/1 Jistič PL7, char B, 1- pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	4,000	350,00	1 400,00
54	K	14	PF7-40/4/003 Chráníč Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	4,000	1 720,00	6 880,00

**14 - doplnění dat. zásuvek +
rozdávěč**

64 520,00

55	K	15	dopnění slaboproud viz.samostatný rozpočet	kpl	1,000	64 520,00	64 520,00
----	---	----	---	-----	-------	-----------	-----------

15 - odečtení položek

-26 000,00

56	K	16	repase vstupních dveří (lítačky)	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00
57	K	17	stojan na kola	ks	-2,000	8 000,00	-16 000,00

**16 - oc.zárubně +
rolety**

23 240,00

62	K	18	D+M nátěr ocelové zárubně	ks	36,000	350,00	12 600,00
63	K	19	D+M okenních mříží	m2	5,600	1 900,00	10 640,00