Příloha č. 2

POLOŽKOVÁ NABÍDKA PODLAHOVÝCH KRYTIN A SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

Poč. č.	Druh pužitého materiálu - druh práce	Předpokládaný počet	Množstevní jednotka	Cena za 1 Mj v KČ bez DPH	Cena za předpokládaný počet m² v Kč bez DPH
1.	koberec min. třída zátěže 32	160	m2	320,00 Kč	51 200,00 Kč
2.	koberec min. třída zátěže 33	400	m2	141,00 Kč	56 400,00 Kč
3.	PVC min. třída zátěže 33	100	m2	251,00 Kč	25 100,00 Kč
4.	očištění a oškrábání podkladu	660	m2	11,00 Kč	7 260,00 Kč
5.	lokální vyspravení podkladní vrstvy (předpoklad 10%)	60	m2	145,00 Kč	8 700,00 Kč
6.	celoplošná disperzní penetrace na savé podklady	600	m2	27,00 Kč	16 200,00 Kč
7.	celoplošná jednosložková akrylátová penetrace na nesavé podklady	60	m2	39,00 Kč	2 340,00 Kč
8.	samonivelační vyhlazovací stěrka tl. 3 - 4 mm, včetně přebroušení	660	m2	215,00 Kč	141 900,00 Kč
9.	celoplošné přilepení	660	m2	94,00 Kč	62 040,00 Kč
10.	dodávka a montáž lišty soklové z PVC vč. tmelení	100	m	28,00 Kč	2 800,00 Kč
11.	dodávka a montáž lišty soklové kobercové vč. nalepení	560	m	79,00 Kč	44 240,00 Kč
12.	napojení dvou různých podlahových krytin systémovou lištou	20	m	215,00 Kč	4 300,00 Kč
13.	odstranění stávající krytiny	660	m2	12,00 Kč	7 920,00 Kč
14.	likvidace stržené krytiny	660	m2	29,00 Kč	19 140,00 Kč
Celkem bez DPH					**449 540,00 Kč**

Pozn.: Do nabídkové ceny musí uchazeč promítnout všechny svoje náklady spojené s provedením prací v místě plnění tj. náklady na dopravu, přesun hmot a všechny další náklady nutné k řádnému plnění zakázky.

[redacted]