

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zpracování PD pro souvislou údržbu MK ul. Koněvova

Objekt: 2 - SO 102 - Chodník

JKSO:
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 24. 11. 2016

Objednatel:
Ostravské komunikace, a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Projekt 2010, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jakub Nevyjel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

xxx
xxx

Cena bez DPH

xxx

DPH základní	21,00%	ze xxx		0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

xxx

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zpracování PD pro souvislou údržbu MK ul. Koněvova

Objekt: 2 - SO 102 - Chodník

Místo: Ostrava

Datum:

24. 11. 2016

Objednatel: Ostravské komunikace, a.s.

Projektant:

Projekt 2010, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jakub Nevyjel

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	xxx
HSV - Práce a dodávky HSV	xxx
1 - Zemní práce	xxx
2 - Zakládání	xxx
8 - Trubní vedení	xxx
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	xxx
2) Ostatní náklady	xxx
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	xxx

ROZPOČET

Stavba: Zpracování PD pro souvislou údržbu MK ul. Koněvova

Objekt: 2 - SO 102 - Chodník

Místo: Ostrava Datum: 24. 11. 2016
 Objednatel: Ostravské komunikace, a.s. Projektant: Projekt 2010, s.r.o.
 Zhotovitel: Zpracovatel: Jakub Nevyjel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

xxx

HSV - Práce a dodávky HSV

xxx

1 - Zemní práce

xxx

1	K	R01	Odstranění konstrukčních vrstev chodníku v nezbytném rozsahu nutném pro výměnu obruby podél komunikace, včetně všech prací souvisejících s touto činností a následně provizorní úprava povrchu chodníku asfaltovým recyklátem v šířce 0,5 m	celek	1,000	xxx	xxx
---	---	-----	---	-------	-------	-----	-----

2 - Zakládání

xxx

23	K	R02	Oprava a doplnění trativodu z drenážních trubek pálených DN do 160 včetně lože otevřený výkop (v nezbytném rozsahu)	celek	1,000	xxx	xxx
----	---	-----	---	-------	-------	-----	-----

8 - Trubní vedení

xxx

44	K	8-01	Pročištění kanalizačních přípojek od vpustí	m	4,000	xxx	xxx
45	K	899201211	Demontáž mříží	kus	2,000	xxx	xxx
46	K	899211111	Osazení mříží	kus	4,000	xxx	xxx
47	M	552423250	plastová mříž	kus	2,000	xxx	xxx
48	M	286617840	koš na splaveniny	kus	2,000	xxx	xxx

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

xxx

		R03	Výměna obruby podél komunikace dle PD včetně dodávky materiálu a všech prací souvisejících s touto výměnou	celek	1,000	xxx	xxx
60	K	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	41,000	xxx	xxx
61	M	592175300	obrubník HK přímý 40x37x100 cm šedý	kus	33,000	xxx	xxx
62	M	592175310	obrubník HK náběhový pravý 40x37-31x100 cm šedý	kus	2,000	xxx	xxx
63	M	592175320	obrubník HK náběhový levý 40x31-37x100 cm šedý	kus	2,000	xxx	xxx
64	M	592175380	obrubník HK přechodový pravý 40x31-H25x100 cm šedý	kus	2,000	xxx	xxx
65	M	592175390	obrubník HK přechodový levý 40xH25-31x100 cm šedý	kus	2,000	xxx	xxx