


Výměna výplní otvorů v bytových domech čp. 881 a 888

Číslo položky	Položka	MJ	Množství	Jednotková cena
Úpravy povrchů				
1	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží začištění vnitřního ostění	m2	66,700	330,00
2	Zpětná montáž SDK včetně materiálu, tmelení, a broušení začištění vnitřního ostění v podkroví	m2	22,500	830,00
3	zednická úprava podkladu z MVC do tloušťky 30 mm úprava podkladu pro instalaci komprimační pásky	m2	48,440	210,00
	vv 484,4 * 0,10		48,440	
4	Začištění venkovní připojovací spáry	m	370,800	50,00
	vv 66 + 235 + 6,9 + 22,5 + 15 + 12,7 + 12,7		370,800	
	Začištění vnitřní připojovací spáry	m	370,800	50,00
5	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou zakrytí podlah v prostoru otvorů s přesahem, v šíři 1,5 m + zakrytí podlah manipulace	m2	600,000	8,00
Ostatní konstrukce a práce-bourání				
6	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	120,000	35,00
7	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	600,000	9,00
8	Vybourání dřevěných rámců oken jednoduchých, včetně křídel pl do 4 m2 a vnitřních parapetů	m2	178,310	85,00
	vv 12*3,68+ 50*2,4 + 2*1,45 + 6*1,125 + 4*1,125		178,310	
9	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	14,200	85,00
	vv 2*3,55 + 2*3,55		14,200	
10	Vybourání parapetů z obkladů keramických	m2	0,900	160,00
Přesun sutě				
11	Vnitrostaveništní doprava, naložení a odvoz suti na skládku dle dodavatele	t	2,890	220,00
12	Poplatek za skládku - dřevo + sklo	t	2,790	640,00
13	Poplatek za skládku - stavební suť	t	0,100	380,00
Přesun hmot				
14	Vnitrostaveništní doprava hmot Přesun hmot pro zdění a omítání, SDK	t	0,300	240,00
Konstrukce klempířské				
15	Montáž přechodového profilu parapetu	kus	74,000	32,00
16	přechodový profil	m	113,000	39,00
	vv 27,6+75+2,9+4,5+3		113,000	
17	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 20 m	t	0,100	280,00
Konstrukce truhlářské				
18	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	kus	51,000	980,00
19	okno trojkřídlé otevírané a sklápěcí 2300 x 1600 O1	kus	12,000	6 583,00
20	okno dvoukřídlé otevírané a sklápěcí 1500 x 1600 O2	kus	50,000	4 242,00

21	okno pevné 1450 x 1000 O3	kus	2,000	2 761,00
22	okno jednokřídle otevírané a sklápěcí 750 x 1500 O4	kus	6,000	2 064,00
23	okno jednokřídle sklápěcí 750 x 1500 O5	kus	4,000	4 397,00
24	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,2 m	kus	4,000	4 480,00
25	dveře hliníkové vstupní 1450 x2450 D1	kus	2,000	52 800,00
26	dveře hliníkové vstupní 1450 x2450 D2	kus	2,000	34 800,00
27	náhradní klíče k D1 a D2	kus	80,000	80,00
pozn. 2 x 40 ks, vždy pro vchod jednotný zámek pro oboje dveře				
28	Celoobvodová montáž komprimační pásy - šíře dle rámu	m	484,400	58,00
vv 96+310+7,8+27+18+12,7+12,7			484,400	
29	komprinační páska	m	484,400	61,00
30	Kotvící a montážní prvky Kotvící materiál pro správné ukotvení nových oken a dveří, drobný materiál apod.	kpl	1,000	4 100,00
31	Montáž žaluzií pro O1	ks	36,000	120,00
32	žaluzie horizontální interiérová řetizková pro O1	ks	36,000	252,00
33	Montáž žaluzií pro O2	ks	92,000	120,00
34	žaluzie horizontální interiérová řetizková pro O2	ks	92,000	252,00
35	Montáž žaluzií pro O4	ks	6,000	120,00
36	žaluzie horizontální interiérová řetizková pro O4	ks	6,000	252,00
37	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,2 m	kus	10,000	105,00
38	Plastové parapety včetně koncovek bílé	m	7,500	210,00
39	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 20 m Doprava truhlářských výrobků na stavbu včetně přemístění na stavbě	t	8,298	280,00
Elektroinstalace				
40	Odpojení elektrického zámku dveří	ks	2,000	180,00
41	Drobný elektromateriál	kpl	1,000	220,00
42	Zapojení elektrického zámku dveří	ks	2,000	454,00
Dokončovací práce - malby a tapety				
43	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	145,320	11,00
vv 484,4*0,3			145,320	
44	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m Malby vnitřního ostění do šíře 30 cm	m2	145,320	28,00
45	Přesun hmot malířských v objektech v do 12 m Doprava malířského materiálu na stavbu včetně přemístění na stavbě	t	0,100	343,30
Zařízení staveniště				
46	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,00	2 000,00
Ostatní				
47	Vedlejší a přidružené práce jinde neuvedené Ostatní práce nutné k bezchybnému provedení díla	Kč	1,00	2 000,00
Cena za objekt celkem				

NUTNO VYPLNIT VŠECHNY OZNAČENÉ POLOŽKY !!!



Cena bez DPH

22 011,00
18 675,00
10 172,40
18 540,00
18 540,00
4 800,00
4 200,00
5 400,00
15 156,35
1 207,00
144,00
635,80
1 785,60
38,00
72,00
2 368,00
4 407,00
28,00
49 980,00
78 996,00
212 100,00

5 522,00
12 384,00
17 588,00
17 920,00
105 600,00
69 600,00
6 400,00
28 095,20
29 548,40
4 100,00
4 320,00
9 072,00
11 040,00
23 184,00
720,00
1 512,00
1 050,00
1 575,00
2 323,44
360,00
220,00
908,00
1 598,52
4 068,96
34,33
2 000,00
2 000,00
832 000,00