

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO UzAVŘENÉ DNE 7.2.2018
/dále jen „dodatek“/

I.

Smluvní strany:

- 1. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava
Zastoupena: MUDr. Roman Gřegoř- ředitel
IČ: 48804525

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

████████████████████
(dále jen „objednatel“)

- 2. Obchodní firma Viking trade s.r.o.**

Se sídlem: Mezidolí 378/15, 736 01 Havířov
Zastoupena: Ing. Jiří Bednář, jednatel
IČ: 27787036
DIČ: CZ27787036

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Jiří Bednář, tel. ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 7.2.2018 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení rekonstrukce sociálního zázemí VS Havířov (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění stavebních prací došlo po odkrytí stávajících konstrukcí k nezbytným změnám v provedení díla, a to:
 - Vzhledem k uložení stávajících kanalizačních rozvodů, bylo nutné provést vybourání stávajících betonových mazanin a betonáže nových podkladních betonů,
 - z důvodu zajištění celkové tuhosti podhledových konstrukcí došlo ke změně konstrukce SDK podhledů, jednovrstvá konstrukce byla nahrazena konstrukcí zdvojenou,
 - byla doplněna specifikace díla o speciální dveře do mokrého prostředí,
 - byla doplněna specifikace skleněných dveří sociálního zázemí ženTyto důvody si vyžádaly vícepráce a méněpráce, které nebylo možno předpokládat v době uzavření smlouvy a které jsou nezbytně nutné k provádění a dokončení díla. Rozsah víceprací a méněprací je uveden v položkovém rozpočtu v příloze tohoto dodatku.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

b) **Cena za dílo** se vzhledem k výše uvedenému v čl. V odst.1 smlouvy **navyšuje o 13 147,- Kč včetně DPH** a mění takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:	
Cena bez DPH	335 831,40 Kč
DPH 21%	70 524,60 Kč
Cena včetně DPH	406 356,- Kč

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 7.2.2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.

V Havířově dne 27.3.2018



za zhotovitele
Ing. Jiří Bednář, jednatel







Viking trade s.r.o.
Mezidoří 378, Havířov 736 01
IČ: 27787066, DIČ: CZ27787066

V Ostravě dne 29-03-2018



za objednatele
MUDr. Roman Gřegoř, ředitel
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Výškovická 2995/40 9
Zábřeh, 700 30 Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Sociální zařízení žen VCP	JKSO :
Stavba :	Název stavby : TO-17-11 ZSS HAV-Z1	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	2 188	
N PSV celkem	9 615	
ZRN celkem	11 802	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	11 802	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	11 802	VRN celkem
		0
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
	Jméno : 	Jméno : 
Datum : 04.12.2017	Datum : <i>27.3 2018</i>	Datum : 29-03-2018
	Podpis : 	Podpis : 
	 Mezidolní 375, HAVČP 01 IČ: 27787035, C...	
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	11 802,00 Kč
DPH	21 % činí :	2 478,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		14 280,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	TO-17-11 ZSS HAV-Z1
Objekt :	Sociální zařízení žen VCP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	2 188	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	8 700	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	915	0	0	0
781 Obklady keramické	995				
CELKEM OBJEKT	2 188	9 615	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	TO-17-11 ZSS HAV-Z1
Objekt :	Sociální zařízení žen VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl:	4	Vodorovné konstrukce								
7	416 02-0118.R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT 2x deska RBl 12,5 mm	m2	3,50	625,00	2 187,50	0,01572	0,05502		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				2 187,50		0,05502		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
68	634-37	Otevíravé. sprch. dveře otočné, integ. závěsy, magnet. těsnění, sklo 6 mm 700-800/2000- neprůhledný polep	kus	1,00	8 700,00	8 700,00	0,01875	0,01875		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				8 700,00		0,01875		
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady								
69	771 10-00099.RA	Betonáž podlah - betonový potěr	m3	0,59	1 550,00	914,50	0,04810	0,02838		
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				914,50		0,02838		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Sociální zařízení muži-VCP	JKSO :
Stavba :	Název stavby : TO-17-09 ZSS HAV-M1	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	1 860		
R HSV celkem	5 881		
N PSV celkem	13 212		
ZRN celkem	20 952		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	20 952	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	20 952	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum : 11.12.2017	Jméno : Datum : 27.3.2018 Podpis : 	Jméno : Datum : 29-03-2018 Podpis : 	
	Mezido: s.r.o., IČ: 27787036, DIČ: CZ27787036		
Základ pro DPH	0 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :		0,00 Kč
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		20 952,40 Kč
DPH	21 % činí :		4 400,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			25 352,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	TO-17-09 ZSS HAV-M1
Objekt :	Sociální zařízení muži-VCP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	4 688	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace		1 560			
766 Konstrukce truhlářské	0	9 900	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	1 752	0	0	0
781 Obklady keramické	1 193				
M24 Montáže vzduchotechnických zař	0	0	0	1 860	0
CELKEM OBJEKT	5 881	13 212	0	1 860	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet







Stavba :	TO-17-09 ZSS HAV-M1
Objekt :	Sociální zařízení muži-VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
3	416 02-0118.R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT 2x deska RBl 12,5 mm	m2	7,66	625,00	4 687,50
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				4 687,50
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
18	72121-2315.R00	Mříž odtokového žlabu	ks	1,00	1 560,00	1 560,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				1 560,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
54	611-60112	Dveře vnitřní hladké plné, speciál. do mokrého prostředí, jádro: Al+PUR, povrch HPL - bílá, 700/1970	kus	1,00	9 900,00	9 900,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				9 900,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
61	771 10-00099.RA	Betonáž podlah - betonový potěr	m3	1,13	1 550,00	1 751,50
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				1 751,50
Díl: 781		Obklady keramické				
		Silikonování vnitřních rohů	m	23,40	51,00	1 193,40
	Celkem za	781 Obklady keramické				1 193,40
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zař				
77	210 10-0001.R00	Montáž vzř. výustěk vč. dodávky nerez talíř DVI do podhl. SDK	kus	3,00	620,00	1 860,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zař				1 860,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Sociální zařízení žen	JKSO :
Stavba :	Název stavby : TO-17-11 ZSS HAV-Z1	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	23 560		
R HSV celkem	45 949		
N PSV celkem	84 819		
ZRN celkem	154 328		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	154 328	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	154 328	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
	Jméno : 	Jméno 	
Datum : 04.12.2017	Datum : <i>27. 3. 2018</i>	Datum : 	
	Podpis : 	Podpis : 	
	Viking Trade s.r.o. Mezidolní 378, Havlířov 736 01 IČ: 27787085, DIČ: CZ27787085		
Základ pro DPH	0 % činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		154 328,17 Kč
DPH	21 % činí :		32 409,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			186 737,00 Kč

Poznámka :

Stavba : TO-17-11 ZSS HAV-Z1
 Objekt : Sociální zařízení žen

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	20 553	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2 188	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	9 960	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 563	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	10 597	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 088	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	1 500	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	4 028	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	2 115	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	21 641	0	0	0
726 Instalační prefabrikáty	0	12 000	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	9 684	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	9 520	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	5 947	0	0	0
781 Obklady keramické	0	17 644	0	0	0
784 Malby	0	740	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	16 850	0
M24 Montáže vzduchotechnických zař	0	0	0	6 710	0
CELKEM OBJEKT	45 949	84 819	0	23 560	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	TO-17-11 ZSS HAV-Z1
Objekt :	Sociální zařízení žen

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
1	342 25-6255.R00	Příčka z tvárníc porobetonových PORFIX tl. 150 mm dozdívka 0,90*3,00+0,70*2,10*2+0,50*0,70	m2	5,99 5,99	685,00	4 103,15	0,12304	0,73701		
2	319 20-1311.R00	Vyrovnání povrchu zdiva tl.do 1,5 cm tixotropní stěrkou+hl.penetrace+tekutá těsnicí folie	m2	25,00	386,00	9 650,00	0,03767	0,94175		
3	342 27-0012.RA0	Příčka z tvárníc póroboetonových, tloušťka 10 cm 0,70*2,10	m2	1,47 1,47	528,00	776,16	0,10144	0,14912		
4	342 94-8111.R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 3*6*0,60	m	10,80 10,80	45,00	486,00	0,00102	0,01102		
5	317 12-0043.RA4	Osazení překladů systém. porobetonových otvor šířky do 105 cm vč. dod. překladu	kus	3,00	820,00	2 460,00	0,06167	0,18501		
6	342 25-4911.R00	Obezdívka z tvárníc póroboetonových tl. 200 mm 1,15*3,00	m2	3,45 3,45	892,00	3 077,40	0,19263	0,66457		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				20 552,71		2,68848		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
7	416 02-0118.R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT 2x deska RB! 12,5 mm	m2	3,50	625,00	2 187,50	0,01572	0,05502		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				2 187,50		0,05502		
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní								
9	612 47-2181.R00	Omitka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi 0,90*3,00*2 0,70*2,10 3,75*3,00 4,5*3,00	m2	31,62 5,40 1,47 11,25 13,50	285,00	9 011,70	0,03570	1,12883		
10	612 40-2152.R00	Podhoz pod omítku zdí vnitřních z tvárníc, z MC	m2	31,62	30,00	948,60	0,00942	0,29786		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				9 960,30		1,42669		
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
11	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 1,97*(0,60+0,80)	m2	2,76 2,76	250,00	689,50	0,00117	0,00323	-0,07600	-0,20961
12	965 08-1713.R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	4,00	88,00	352,00			-0,02000	-0,08000
13	965 20-0012.RA0	Bourání mazanin betonových a asfaltových 3,90*0,15	m3	0,59 0,59	892,00	521,82			-2,20000	-1,28700
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				1 563,32		0,00323		-1,57661
Díl: 97		Prorážení otvorů								
14	971 03-5631.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl.15 cm, MC (dveře 800x1970) 2,05*0,90*0,15	m3	0,28 0,28	1 650,00	456,72	0,00182	0,00050	-1,95000	-0,53976

Položkový rozpočet

Stavba :	TO-17-11 ZSS HAV-Z1
Objekt :	Sociální zařízení žen

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
15	971 03-5631.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl.15 cm, MC (2x dveře 800x1970) 2*0,70*2,05*0,10	m3	0,29 0,29	1 650,00	473,55	0,00182	0,00052	-1,95000	-0,55965
16	974 04-2575.R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 20x20 cm	m	1,50	265,00	397,50			-0,08800	-0,13200
17	974 03-1155.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	5,00	145,00	725,00	0,00049	0,00245	-0,03800	-0,19000
18	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	25,00	36,00	900,00			-0,06800	-1,70000
19	978 20-0010.RA0	Odlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 %	m2	8,40	74,00	621,60			-0,04600	-0,38640
20	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 1,57661+3,50781	t	5,08 5,08	85,00	432,17				
21	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 6,7874*2	t	13,57 13,57	11,00	149,32				
22	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,79	255,00	1 730,79				
23	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 6,7874*4	t	27,15 27,15	16,00	434,39				
24	979 09-4511.R00	Poplatek za uložení stav. sutí DEPOS 2017	t	6,79	630,00	4 276,06				
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				10 597,11		0,00348		-3,50781
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
25	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 2,68848+1,42669+0,00323+0,00347	t	4,12 4,12	264,00	1 088,18				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 088,18				
Díl: 720		Zdravotechnická instalace								
26	2	Instalační zabezpečení stávajícího rozvodu vody	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00				
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				1 500,00				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace								
27	721 21-2315.R00	Mtž odtokového žlabu	kus	1,00	1 560,00	1 560,00	0,01161	0,01161		
28	551-61689.4	Žlab odtokový nerez 1 400 mm, sifon se zápach. membránou	kus	1,00	2 300,00	2 300,00	0,00443	0,00443		
29	721 17-6103.R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	1,18	142,00	167,56	0,00047	0,00055		
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				4 027,56		0,01659		
Díl: 722		Vnitřní vodovod								
30	722 17-2310.R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 16/2,2 mm	m	5,00	145,00	725,00	0,00392	0,01960		
31	722 17-2330.R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 16/2,7 mm	m	5,00	164,00	820,00	0,00393	0,01965		
32	722 20-1111.R00	Nástěnka 1/2"	kus	5,00	114,00	570,00	0,00010	0,00050		
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				2 115,00		0,03975		
Díl: 725		Zařizovací předměty								
33	725 11-0811.R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	110,00	110,00			-0,01933	-0,01933
34	725 21-0821.R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	85,00	85,00			-0,01946	-0,01946
35	725 82-0801.R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00	105,00	105,00			-0,00156	-0,00156

Položkový rozpočet

Stavba :	TO-17-11 ZSS HAV-Z1
Objekt :	Sociální zařízení žen

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
36	725 81-9201.R00	Montáž zátky G 1/2	soubor	3,00	15,00	45,00	0,00008	0,00024		
37	725 21-9201.R00	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	1,00	560,00	560,00	0,00224	0,00224		
38	554-120-1	Umyvátko 400/235 do skříňky vč. dod. -bílé	kus	1,00	4 600,00	4 600,00	0,02200	0,02200		
39	554-120-2	Konzoly k umývátku	pár	1,00	1 150,00	1 150,00	0,00100	0,00100		
40	554-120-3	Umyvadlová pileta Click Clack nízká	kus	1,00	300,00	300,00	0,00022	0,00022		
41	725 86-0227.00	Sifon k umývátku	kus	1,00	330,00	330,00	0,00037	0,00037		
42	725 82-5633.RT	Baterie podomítková standardní	kus	1,00	842,00	842,00				
43	CR 064.00	Podomítková baterie termostatická s přepínačem Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu k	ks	1,00	4 600,00	4 600,00	0,00100	0,00100		
44	725 82-3111.R00	umyvátku	kus	1,00	652,00	652,00	0,00085	0,00085		
45	900 - .R02	HZS - montáž vybavení koupelny a WC	h	7,00	220,00	1 540,00				
		5+2		7,00						
46	CR 400.00	Držák na toaletní papír	kus	1,00	420,00	420,00	0,00080	0,00080		
47	CR 320.00	Dvojitý držák	kus	1,00	550,00	550,00	0,00070	0,00070		
48	CR 300.00	Vybavení koupelny a WC Ravak držák ručníků nerez	kus	1,00	490,00	490,00	0,00060	0,00060		
49	CR 231.00	Dávkovač mýdla	kus	1,00	742,00	742,00	0,00059	0,00059		
50	X07P335	Hlavová sprcha Chrome 200/200	kus	1,00	3 010,00	3 010,00	0,00100	0,00100		
51	X07P179	Výtokové rameno	kus	1,00	480,00	480,00	0,00060	0,00060		
52	X07P013	Sprchová hadice s držákem F1/2 nerez	kus	1,00	1 030,00	1 030,00	0,00100	0,00100		
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				21 641,00		0,03321		-0,04035
Díl: 726		Instalační prefabrikáty								
53	726 21-1324.R00	Modul-WC Duofix, závěs WC s bidet tryskou sedátko se zpomal mech.	soubor	1,00	12 000,00	12 000,00	0,01100	0,01100		
	Celkem za	726 Instalační prefabrikáty				12 000,00		0,01100		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské								
54	766 66-0030.RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 60 cm	kus	1,00	920,00	920,00	0,00162	0,00162		
55	766 66-0034.RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm	kus	1,00	920,00	920,00	0,00202	0,00202		
56	611-81250.A	Zárubeň obkladová š. 60 cm/tl. stěny 7-15cm folie CPL bílá	kus	1,00	1 520,00	1 520,00	0,02000	0,02000		
57	611-81252.A	Zárubeň obkladová š. 80 cm/tl. stěny 7-15cm folie CPL bílá	kus	1,00	1 680,00	1 680,00	0,02000	0,02000		
58	611-60110	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 60x197 bílé folie CPL	kus	1,00	880,00	880,00	0,01380	0,01380		
59	611-60112	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 bílé folie CPL	kus	1,00	980,00	980,00	0,01600	0,01600		
60	767 64-7911.R00	Osazení zámků	kus	2,00	360,00	720,00			-0,00100	-0,00200
61	549-26064	Zámek stavební zadlab.	kus	2,00	184,00	368,00	0,00036	0,00072		
62	766 67-0021.R00	Montáž kliky a štítku	pár	2,00	350,00	700,00				
63	549-14583	Kliky se štítem nerez rozet. vč. mont.mat.	pár	2,00	498,00	996,00	0,00075	0,00150		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				9 684,00		0,07566		-0,00200
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								

Položkový rozpočet

Stavba :	TO-17-11 ZSS HAV-Z1
Objekt :	Sociální zařízení žen





P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
67	767 64-6510.R00	Montáž dveří skleněných jednokřídlových	kus	1,00	820,00	820,00	0,00043	0,00043		
68	634-37	Otevíravé sprch. dveře otočné, integ. závěsy, magnet. těsnění, sklo 6 mm 700-800/2000- neprůhledný polep	kus	1,00	8 700,00	8 700,00	0,01875	0,01875		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				9 520,00		0,01918		
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady								
69	771 10-00099.RA	Betonáž podlah - betonový potěr	m3	0,59	1 550,00	914,50	0,04810	0,02838		
69	771 10-0020.RA	Vyrovnání podkladu syst. penetr. polymer-cement. adhez.potěr,elast. tekutá folie	m2	7,00	286,00	2 002,00	0,04810	0,33670		
70	771 57-5109.RU	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 33x33 cm flex.lepidlo,	m2	3,50	360,00	1 260,00	0,00354	0,01239		
71	597-	spár.hmotá	m2	3,68	360,00	1 323,00	0,01812	0,06659		
72	998 77-1101.R00	Dlaždice keram 330x330 kalibr. R10 3,50*1,05	m2	3,68						
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady	t	0,27	1 650,00	447,78		0,44406		
Díl:	781	Obklady keramické								
73	781 23-0131.R00	Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele nad 300x300	m2	20,00	300,00	6 000,00				
74	597-81345	Obkl keram 200/400 kalibr. dvoubarev 20,00*1,05 -0,40*0,60	m2	20,76	285,00	5 916,60	0,01050	0,21798		
75	634-65128	Zrcadlo nemontované čiré tl. 8 mm 0,40x0,60 upravené pro mont. do obkladu	kus	1,00	850,00	850,00	0,01700	0,01700		
76	781 11-1121.R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	12,16	160,00	1 944,80				
77	1	Rohová lišta AL 2,7 m lesklá	kus	6,00	140,00	840,00	0,00060	0,00360		
78	781 41-9706.R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	20,00	20,00	400,00	0,00011	0,00220		
79	781 41-9711.R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	20,00	15,00	300,00				
80	998 78-1101.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,24	1 650,00	398,31				
	Celkem za	781 Obklady keramické	m	19,50	51,00	994,50		0,24078		
Díl:	784	Malby								
81	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	20,00	12,00	240,00	0,00007	0,00140		
82	784 19-5622.R00	Malba tekutá Primalex Mykostop, bílá, 2 x otěruvzdorná	m2	20,00	25,00	500,00	0,00031	0,00620		
	Celkem za	784 Malby				740,00		0,00760		
Díl:	M21	Elektromontáže								
83	3	Instalační zabezpečení el. rozvodů	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00				
84	4	Elektroinstalace vč.osvětlení a zásuvek	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00				
85	6	Připojení vzduchtechniky	soubor	1,00	1 850,00	1 850,00				
86	7	Osvětlení led zrcadla a podhledu SDK včetně dodávky LED	kus	3,00	3 500,00	10 500,00	0,00170	0,00510		

Položkový rozpočet

Stavba :	TO-17-11 ZSS HAV-Z1
Objekt :	Sociální zařízení žen

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
	Celkem za	M21 Elektromontáže				16 850,00		0,00510		
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař								
87	5	Odvětrání zprovoznění a doplnění současného stavu	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00				
88	240 01-0193	Montáž radiál. ventilátoru	kus	1,00	820,00	820,00				
89	429-11590.A	Ventilátor radiální	kus	1,00	1 650,00	1 650,00	0,06500	0,06500		
90	210 19-0001.R00	Montáž vzt výustek vč. dodávky nerez talíř DVI do podhl SDK	kus	2,00	620,00	1 240,00				
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zař				6 710,00		0,06500		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Sociální zařízení muži	JKSO :
Stavba :	Název stavby : TO-17-09 ZSS HAV-M1	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	1 650	
Z Montáž celkem	17 920	
R HSV celkem	33 219	
N PSV celkem	128 713	
ZRN celkem	181 503	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	181 503	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	181 503	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
	Jméno : 	Jméno : 
Datum : 11.12.2017	Datum : <i>27. 12. 2017</i>	Datum : 29-03-2018
	Podpis : 	Podpis : 
	<small>rade s.r.o. vavřov 736 01</small>	
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	181 502,88 Kč
DPH	21 % činí :	38 116,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		219 619,00 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	TO-17-09 ZSS HAV-M1
Objekt :	Sociální zařízení muži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
1	319 20-1311.R00	Vyrovnaní povrchu zdva tl.do 1,5 cm tixotropní stěrkou+hl.penetrace+tekutá těsnicí folie	m2	32,00	386,00	12 352,00
2	342 25-6256.R00	Příčka z tvárníc porobetonových PORFIX tl. 200 mm 0,90*3,00	m2	2,70	892,00	2 408,40
				2,70		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				14 760,40
Díl: 4						
Vodorovné konstrukce						
3	416 02-0118.R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT 2x deska RBI 12,5 mm	m2	7,50	625,00	4 687,50
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				4 687,50
Díl: 61						
Upřesnění povrchů vnitřní						
5	612 47-2181.R00	Omitka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi	m2	4,00	285,00	1 140,00
Celkem za		61 Upřesnění povrchů vnitřní				1 140,00
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
6	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,00	250,00	250,00
7	965 08-1713.R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	7,50	88,00	660,00
8	962 03-1132.R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 1,50*3,00	m2	4,50	85,00	382,50
				4,50		
9	965 20-0012.RA0	Bourání mazanin betonových a asfaltových	m3	1,13	892,00	1 007,96
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				2 300,46
Díl: 97						
Prorážení otvorů						
10	974 04-2575.R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 20x20 cm	m	2,30	265,00	609,50
11	974 03-1155.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	5,00	145,00	725,00
12	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	36,00	75,00	2 700,00
13	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vyloučení hmot na skládku do 1 km 3,30150+2,84040	t	6,14	255,00	1 566,18
				6,14		
14	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 6,1419*4	t	24,57	16,00	393,08
				24,57		
15	979 09-4511.R00	Poplatek za uložení stav. sutí DEPOS 2017	t	6,14	630,00	3 869,40
Celkem za		97 Prorážení otvorů				9 863,16
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
16	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 1,64767+0,00419+0,00245+0,11790	t	1,77	264,00	467,86
				1,77		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				467,86
Díl: 720						
Zdravotechnická instalace						
17	2	Instalační zabezpečení stávajícího rozvodu vody	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
Celkem za		720 Zdravotechnická instalace				1 500,00
Díl: 721						
Vnitřní kanalizace						
18	721 21-2315.R00	Míř odtokového žlabu	kus	2,00	1 660,00	3 320,00
19	551-61689.9	Žlab odtokový nerez 1100 mm, sifon se zápachovou membránou	kus	2,00	2 400,00	4 800,00
20	721 17-6103.R00	Potrubi HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	1,18	142,00	167,56
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				8 087,56
Díl: 722						
Vnitřní vodovod						
21	722 17-2310.R00	Potrubi z PPR Instaplast, studená, D 16/2,2 mm	m	10,00	145,00	1 450,00
22	722 17-2330.R00	Potrubi z PPR Instaplast, teplá, D 16/2,7 mm	m	10,00	164,00	1 640,00
23	722 20-1111.R00	Nástěnky G1/2	kus	6,00	114,00	684,00
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				3 774,00
Díl: 725						
Zařizovací předměty						
24	725 11-0811.R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	110,00	110,00
25	725 21-0821.R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	85,00	85,00
26	725 82-0801.R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00	105,00	105,00
27	725 81-9201.R00	Montáž zátky G 1/2	soubor	3,00	15,00	45,00
28	725 21-9201.R00	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	1,00	560,00	560,00
29	554-120-1	Umyvatko 400/235 do skříňky vč. dod. -bílé	kus	1,00	4 600,00	4 600,00
30	554-120-2	Konzoly k umyvátku Ravak Classic	pár	1,00	1 150,00	1 150,00
31	554-120-3	Umyvadlová pítlela Click Clack nízká	kus	1,00	300,00	300,00
32	725 86-0227.00	Sifon k umyvátku	kus	1,00	360,00	360,00
33	554-120-4	Umyvadlo sifon Ravak	kus	1,00	1 850,00	1 850,00
34	725 82-5633.RT1	Baterie podomítková standardní	kus	3,00	842,00	2 526,00
35	725 82-9301.RT2	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové bez отв. odpadu včetně baterie	kus	1,00	485,00	485,00

Položkový rozpočet

Stavba :	TO-17-09 ZSS HAV-M1
Objekt :	Sociální zařízení muži






P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	CR 064.00	Podomítková baterie termostatická s přepínačem a samouzav. sprch. ventilem	ks	3,00	4 600,00	13 800,00
37	900 - .R02	HZS - montáž vybavení koupelny a WC	h	21,00	220,00	4 620,00
39	CR 400.00	Držák na toaletní papír	kus	1,00	420,00	420,00
40	CR 320.00	Dvojitý držák	kus	1,00	550,00	550,00
41	725 01-6121.R00	Urnál odsávací GOLEM 843061, přívod vodor., bílý	soubor	1,00	4 250,00	4 250,00
42	725 13-9101.R00	Montáž dělicí přepážky mezi pisoáry bílá	soubor	1,00	1 120,00	1 120,00
43	CR 300.00	Vybavení koupelny a WC Ravak držák ručníků	kus	1,00	605,00	605,00
44	CR 231.00	Dávkovač mýdla	kus	1,00	742,00	742,00
45	X07P335	Hlavová sprcha Chrome 200	kus	3,00	3 010,00	9 030,00
46	X07P179	Výtokové rameno	kus	3,00	480,00	1 440,00
47	X07P013	Tyč s držákem 70 cm	kus	3,00	1 030,00	3 090,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				51 843,00
Díl: 726		Instalační prefabrikáty				
48	726 21-1324.R00	Modul-WC Duofix, modul, závěs WC sedátko se zpomal. mech.	soubor	1,00	12 000,00	12 000,00
	Celkem za	726 Instalační prefabrikáty				12 000,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
49	766 66-0010.RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 60 cm	kus	1,00	920,00	920,00
50	766 66-0012.RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 70 cm	kus	1,00	920,00	920,00
51	611-81250.A	Zárubeň obkladová š. 60 cm/tl. stěny 7-15cm	kus	1,00	1 420,00	1 420,00
52	611-81251.A	Zárubeň obkladová š. 70 cm/tl. stěny 7-15cm	kus	1,00	1 580,00	1 580,00
53	611-60110	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 60x197 folie PCL bílá	kus	1,00	880,00	880,00
54	611-60111	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 70x197 folie PCL bílá	kus	1,00	880,00	880,00
54	611-60112	Dveře vnitřní hladké plně, speciál. do mokrého prostředí, jádro Al+PUR, povrch HPL -bílá, 700/1970	kus	1,00	9 900,00	9 900,00
55	766 67-0021.R00	Montáž kliky a štítku	pár	2,00	350,00	700,00
56	549-14583	Kliky se štítem nerez rozet. vč. mont.mat	kus	2,00	498,00	996,00
60	998 76-6101.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,08	1 850,00	142,34
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				18 338,34
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
61	771 10-00099.RA0	Betonáž podlah - betonový potěr	m3	1,13	1 550,00	1 751,50
61	771 10-0020.RAR	Vyrovnání podkladu syst. penetr. polymer-cement adhez.potěr, elast. tekutá folie	m2	7,50	286,00	2 145,00
62	771 57-5109.RU1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm flex.lepidlo, spár.hmota	m2	7,50	360,00	2 700,00
63	597-	Dlaždice keram 330x330 kalibr. R10 7,5*1,05	m2	7,88	360,00	2 835,00
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				9 431,50
Díl: 781		Obklady keramické				
64	781 23-0131.R00	Silikonování vnitřních rohů	m	23,40	51,90	1 193,40
		Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele nad 400x200	m2	31,40	300,00	9 420,00
		18,7		18,70		
		12,7		12,70		
65	597-81345	Obkl. keram 200/400 kalibr. dvoubarev	m2	34,30	285,00	9 775,50
		31,40*1,10		34,54		
		-0,40*0,60		-0,24		
66	781 11-1121.R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	7,22	160,00	1 155,20
67	1	Rohová lišta AL 2,7 m	kus	3,00	140,00	420,00
68	634-65128	Zrcadlo nemontované čiré tl. 8 mm 0,40x0,60 upravené pro mont. do obkladu	kus	1,00	850,00	850,00
	Celkem za	781 Obklady keramické				22 814,10
Díl: 784		Malby				
69	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	25,00	12,00	300,00
70	784 19-5112.R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	25,00	25,00	625,00
	Celkem za	784 Malby				925,00
Díl: M21		Elektromontáže				
71	3	Instalační zabezpečení el. rozvodů	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
72	4	Elektroinstalace vč.osvětlení a zásuvek	soubor	1,00	5 500,00	5 500,00
73	5	Osvětlení LED zrcadla a podhledu SDK vč. dod.	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				11 000,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				

Položkový rozpočet

Stavba :	TO-17-09 ZSS HAV-M1
Objekt :	Sociální zařízení muži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
74	5	Odvětrání zprovoznění a doplnění současného stavu	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
75	240 01-0193	Montáž radiál. ventilátoru	kus	1,00	820,00	820,00
76	429-11590.A	Ventilátor radiální	kus	1,00	1 650,00	1 650,00
77	210 19-0001.R00	Montáž vzt výustek vč. dodávky nerez talíř DVI do podhl. SDK	kus	5,00	620,00	3 100,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zař				8 570,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Sociální zařízení muži-MP	JKSO :
Stavba :	Název stavby : TO-17-09 ZSS HAV-M1	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	4 871	
N PSV celkem	6 424	
ZRN celkem	11 295	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	11 295	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	11 295	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
	Jméno : 	Jméno : 
Datum : 11.12.2017	Datum : <i>27.3.2018</i>	Datum : 29-03-2018
	Podpis : 	Podpis : 
	Viking trade s.r.o. Mezidolní 378, Havlíkov 736 01 IČ: 27787036, DIČ: CZ27787036	
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	11 294,88 Kč
DPH	21 % činí :	2 372,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		13 667,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	TO-17-09 ZSS HAV-M1
Objekt :	Sociální zařízení muži-MP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	4 871	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	4 520	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	620	0	0	0
781 Obklady keramické	0	1 284	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 871	6 424	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet







Stavba :	TO-17-09 ZSS HAV-M1
Objekt :	Sociální zařízení muži-MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4						
		Vodorovné konstrukce				
3	416 02-0118.R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT 1x deska RF1 15 mm	m2	7,50	485,00	3 637,50
4	673-52295	Fólie JUTAFOL N 110 parozábrana	m2	8,63	143,00	1 233,38
		7,50*1,15		8,63		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				4 870,88
Díl: 725						
		Zařizovací předměty				
38	999	Vybavení koupelny Ravak: zrcadlo Rosa II,	ks	1,00	4 520,00	4 520,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				4 520,00
Díl: 766						
		Konstrukce truhlářské				
57	766 69-5213.R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	2,00	160,00	320,00
58	611-87121	Prah dubový délka 60 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00	150,00	150,00
59	611-87141	Prah dubový délka 70 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00	150,00	150,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				620,00
Díl: 781						
		Obklady keramické				
66	781 11-1121.R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	5,40	160,00	864,00
67	1	Rohová lišta AL 2,7 m	kus	3,00	140,00	420,00
	Celkem za	781 Obklady keramické				1 284,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Sociální zařízení žen-MP	JKSO :
Stavba :	Název stavby : TO-17-11 ZSS HAV-Z1	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	2 273		
N PSV celkem	8 320		
ZRN celkem	10 593		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	10 593	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	10 593	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
	Jméno : 	Jméno : 	
Datum : 04.12.2017	Datum : <i>27.3.2018</i>	Datum : 	
	Podpis : 	Podpis : <i>29-03-2018</i>	
	 Viking trade s.r.o. Mezidolá 378, Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 27787036, DIČ: CZ27787036		
Základ pro DPH	0 % činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		10 593,08 Kč
DPH	21 % činí :		2 225,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			12 818,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	TO-17-11 ZSS HAV-Z1
Objekt :	Sociální zařízení žen-MP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	2 273	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	620	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	7 700	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 273	8 320	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	TO-17-11 ZSS HAV-Z1
Objekt :	Sociální zařízení žen-MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl:	4	Vodorovné konstrukce								
7	416 02-0118.R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT 1x deska RFI 15 mm	m2	3,50	485,00	1 697,50	0,01572	0,05502		
8	673-52295	Fólie JUTAFOL N 110 parozábrana 3,5*1,15	m2	4,03	143,00	575,58	0,00011	0,00044		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				2 273,08		0,05546		
Díl:	766	Konstrukce truhlářské								
64	766 69-5213.R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	2,00	160,00	320,00	0,00001	0,00002		
65	611-87121	Prah dubový délka 60 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00	150,00	150,00	0,00121	0,00121		
66	611-87161	Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00	150,00	150,00	0,00161	0,00161		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				620,00		0,00284		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
68	634-37	Sklád. sprch. dveře otočné, integ. závěsy, magnet. těsnění, sklo 6 mm 875-910/2012	kus	1,00	7 700,00	7 700,00	0,01875	0,01875		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				7 700,00		0,01875		