

SMLOUVA O DÍLO

Město Chrastava

se sídlem: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava
zastoupené: Ing. Michaelem Canovem, starostou
IČ: 002 62 871
DIČ: CZ002 62 871
bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Název společnosti: S-Vision s.r.o.
se sídlem: Staňkov 16, Pecka 50782
zastoupená: Mgr. Štěpánem Vele, jednatelem
IČ: 04474694
DIČ: CZ04474694
bankovní spojení: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za níže uvedených podmínek dílo: „**Dětské hřiště Andělohorská**“ (dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl.II této Smlouvy.
- 2) Rozsah díla je specifikován dokumentací zpracovanou objednatelem v návaznosti na výkaz výměr v rozsahu dle zadávací dokumentace objednatele, oceněný nabídkou zhotovitele, jež je přílohou č. 1 této smlouvy.

II. CENA DÍLA

- 1) Cena za provedení prací je stanovena ve výši 957319,05 Kč dle Přílohy č. 1 této smlouvy – Oceněného výkazu, výměru.

Cena celkem bez DPH:	791 172,77 Kč
DPH v zákonné výši 21%:	166 146,28 Kč
Cena včetně DPH:	957 319,05 Kč

Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

- 2) Zadavatel nebude poskytovat „před“ zahájením prací zálohy.
- 3) Zhotovitel bude zadavateli fakturovat práce a dodávky 1 konečnou fakturou na základě objednatelům odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek zpracovaných podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů.
- 4) Splatnost daňového dokladu (faktury) bude min. 21 dní ode dne doručení dokladu zadavateli.
- 5) Faktura bude vystavena až do výše 90% ceny díla, zbývajících 10% bude uvolněno po dokončení a předání předmětu plnění zadavateli na základě podepsání předávacího protokolu díla a po odstranění všech vad a nedodělků, kdy vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním poskytnutých dílčích plateb a DPH.
- 6) pokud zadavatel bude požadovat provedení dodatečných nebo nových stavebních prací, nebo bude požadovat jinou kvalitu a rozsah prací než je uvedeno v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, je možno smluvně překročit výši nabídkové ceny. Takové práce budou realizovány poté, co bude smluvními stranami odsouhlasena cena za tyto dodatečné práce.
- 7) Překročení výše ceny díla je možné i tehdy, dojde-li k významné změně termínu realizace, nebo změní-li se daňové předpisy upravující sazbu DPH pro stavební práce, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky.
- 8) Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr.

III. TERMÍN PLNĚNÍ, MÍSTO

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě **90 dnů** od předání staveniště. Předpokládaný termín plnění dle zadávací dokumentace je duben – červenec 2018.
- 2) Termín zahájení prací se může změnit v závislosti na podpisu smlouvy smluvními stranami a finančních prostředcích zadavatele, které má k dispozici. V takovém případě se počet dní realizace nemění.
- 3) Zhotovitel souhlasí s tím, že realizace prací bude probíhat v pracovní dny v časech od 6 do 18 hod. V sobotu a neděli pak po vzájemném odsouhlasení a provedení zápisu do stavebního deníku, max. od 8 do 18 hod.
- 4) Místem plnění jsou všechna k.ú. Města Chrástava.
- 5) Nebude-li plnění díla možné z důvodů nedostatku připravenosti staveniště, jiných překážek či absence potřebných dokumentů a povolení, k jejichž výkonu či obstarání není

povinen zhotovitel dle zadávací dokumentace a této smlouvy, posouvá se termín dokončení díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy o příslušnou dobu prodlení nutnou k odstranění této překážky.

IV. ZÁRUČNÍ LHŮTA

- 1) Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v odpovídající kvalitě. Na provedené práce poskytne záruční lhůtu v trvání **60 měsíců** ode dne předání díla.

V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 1) Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu Díla kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto Smlouvou.
- 2) Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost k provedení Díla.
- 3) Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně. Bude-li dílo zhotovováno za přispění třetích stran, pak za práce a dodávky prováděné těmito osobami odpovídá zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.
- 4) Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
- 5) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 6) Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 7) Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé chybou v dodané technické či jiné dokumentaci, jež sám nevytvořil a jejíž dodržení je pro něj při zhotovování díla dle této smlouvy závazné.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 1) Zhotovitel splní svoji povinnost realizovat Dílo dle uzavřené smlouvy protokolárním předáním díla. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách vyhrazených technických zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma. Nepředložení takové zprávy se považuje závadu, bránící užívání

předmětu Díla. Dílo je považováno za dokončené, a tedy převzato objednatelem tehdy, je-li stavebně dokončeno tak, že nevykazuje vady bránící jeho užívání. Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení Díla a navrhovaný termín převzetí písemně alespoň 10 dnů předem. Předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami písemně potvrzeno.

- 2) Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí plnění díla, ale budou stavbou dotčeny a uvést je do předchozího stavu.

VII. SANKCE

- 1) V případě prodlení s termínem dokončení Díla vinou na straně zhotovitele činí smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2) Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 4) Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy smlouvy:

Příloha smlouvy o dílo č. 1 – Oceněný výkaz výměr

V dne.....

Vdne.....

.....
Za objednatele: Ing. Michael Canov

.....
Za zhotovitele: Mgr. Štěpán Vele

Stavební rozpočet

Název stavby:		Sportoviště Andělohorská		Objednatel:		Město Chrástava						
Druh stavby:		Sportoviště		Projektant:		Ing. Daniel Fadrhonc						
Lokalita:		Chrástava , Andělohorská ulice		Zhotovitel:		S-Vision s.r.o.						
JKSO:		8233315		Zpracoval:		Pavel Beran						
		Zpracováno dne: 28.11.2017										
		Doba výstavby:										
		Začátek výstavby:										
		Konec výstavby:										
		8233315										
		Zpracováno dne: 28.11.2017										
C	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
	11	Přípravné a přídužené práce					43 911,40	43 911,40			224,67	
1	113108405R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	152,00	25,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,11		16,72	RTS II / 2017
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	262,00	49,60	0,00	12 995,20	12 995,20	0,14		36,16	RTS II / 2017
3	113107415R00	Odstanění podkladu nad 50 m2,kam.těžné tl.15 cm	m2	262,00	18,70	0,00	4 899,40	4 899,40	0,33		86,46	RTS II / 2017
4	113109615R00	Odstanění podkladu pl.nad 50m2,bet.recykl.tl.15cm	m2	152,00	24,40	0,00	3 708,80	3 708,80	0,35		53,79	RTS II / 2017
5	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových <i>Poznámka: obvod stávajícího živičného hřiště 50,4 m²</i>	m	122,80	102,50	0,00	12 587,00	12 587,00	0,23		28,24	RTS II / 2017
		<i>chodníčky 72,4 m</i>										
6	113107330R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2,kam.těžné tl.30 cm <i>Poznámka: pískovité včetně dřevěné kce</i>	m2	5,00	209,50	0,00	1 047,50	1 047,50	0,66		3,30	RTS II / 2017
7	111201101R00	Odstanění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	95,00	51,30	0,00	4 873,50	4 873,50	0,00		0,00	RTS II / 2017
8	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 <i>Poznámka: hřiště 33,82 m3</i>	m3	33,80	159,50	0,00	5 391,10	5 391,10	0,00		0,00	RTS II / 2017
9	122202509R00	Příplatek za lepivost pro hor. 3	m3	33,80	30,70	0,00	1 037,66	1 037,66	0,00		0,00	RTS II / 2017
10	123202101R00	Vykopávky zářezů v hor.3 do 1000 m3 <i>Poznámka: drenážní péra</i>	m3	8,00	162,00	0,00	1 296,00	1 296,00	0,00		0,00	RTS II / 2017
	13	Hloubené vykopávky					11 253,00	11 253,00			0,00	
11	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 <i>Poznámka: včetně základových patek pro ocelové kce a zásaku</i>	m3	30,00	326,00	0,00	9 780,00	9 780,00	0,00		0,00	RTS II / 2017
12	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	30,00	49,10	0,00	1 473,00	1 473,00	0,00		0,00	RTS II / 2017
	16	Přemístění výkopku					22 304,00	22 304,00			0,00	
13	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>Poznámka: včetně dřevín</i>	m3	82,00	272,00	0,00	22 304,00	22 304,00	0,00		0,00	RTS II / 2017
	17	Konstrukce ze zemín					4 315,07	8 670,50			13,60	
14	174101010R00	Zásyp jam, týh. šachet se zhuťněním <i>Poznámka: včetně dodání štěrku fr. 32/63 - vsak</i>	m3	9,00	106,50	358,39	600,11	958,50	0,00		0,00	RTS II / 2017
15	175101010RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny <i>Poznámka: včetně podkladní vrstvy štěrku v ploše hřiště , včetně dodávky materiálu</i>	m3	8,00	964,00	3 997,04	3 714,96	7 712,00	1,70		13,60	RTS II / 2017
	18	Povrchové úpravy terénu					1 212,20	29 069,80			0,00	
16	180404112R00	Založení hřišťového trávníku výsevem na substrát	m2	220,00	84,10	1 212,20	17 289,80	18 502,00	0,00		0,00	RTS II / 2017
17	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 <i>Poznámka: Konečná úprava terénu po dokončení stavebních prací - včetně osetí s dodávkou travního semene</i>	m2	310,00	38,00	0,00	11 780,00	11 780,00	0,00		0,00	RTS II / 2017
	21	Úprava podloží a základové spáry					18 624,00	18 624,00			0,00	
18	215901101RT5	Zhuťnění podloží z hornin nesoudržných <i>Poznámka: včetně drenážních per</i>	m2	240,00	77,60	0,00	18 624,00	18 624,00	0,00		0,00	RTS II / 2017
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železnic)					9 876,02	10 944,00			0,09	
19	457971111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m <i>Poznámka: včetně dodávky geotextilie 300 g/m2 2,45 m²</i>	m2	320,00	34,20	1 067,98	9 876,02	10 944,00	0,00		0,09	RTS II / 2017
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					7 180,30	52 067,50			118,94	
20	564851112RT2	Podklad ze štěrkuodrti po zhuťnění tloušťky 16 cm <i>Poznámka: včetně dodávky geotextilie 300 g/m2 75 m2</i>	m2	295,00	176,50	44 887,20	7 180,30	52 067,50	0,40		118,94	RTS II / 2017

Poznámka: včetně dodávky										
59	Krytý pozemních komunikaci, letišť a ploch dlažděných (pře									
21	596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřtě tl. 4 cm	m2	210,25	222,50	7 979,31	38 801,32	46 780,63	18,25		
	Poznámka: 1,25 m2 reliéfní červená 20/10/6 cm				7 979,31	38 801,32	46 780,63	0,07		15,54 RTS II / 2017
	209 m2 šedivá 20/10/6 cm									
	včetně dodávky dlažby									
22	596811111RT4 D a M - přeložení stávající betonové dlažby	m2	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18		2,72 RTS II / 2017
63	Podlahy a podlahové konstrukce									
23	639571210R00 Kacírek pro dětské hřiště včetně úpravy	m2	67,50	276,50	14 895,23	3 768,52	18 663,75	10,80		10,80
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)									
24	767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	250,00	40,20	13 806,99	81 643,01	95 450,00	999,26		999,26
	Poznámka: ocelové sloupky, basket,koš									
25	767995104R00 Výroba a montáž kov. sloupků , pozink	ks	37,00	2 200,00	12 504,02	68 895,98	81 400,00	27,00		999,00 RTS II / 2017
	Poznámka: do betonových patek									
	včetně plastových víceč									
	položka obsahuje i cenu za informační tabuli a ocel.konstrukci pro basketové koše									
26	767995102R00 Kompletace sportovních doplňků	soub.	1,00	4 000,00	0,47	3 999,53	4 000,00	0,00		0,00 RTS II / 2017
	Poznámka: háčky,napínák,lanko,očka,sít,basket,koš 2 ks.									
87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových									
27	871219111R00 Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC, bez obs.	m	70,00	233,00	120,00	16 667,00	16 787,00	0,00		0,00
	Poznámka: včetně dodávky FLEX 80 mm									
28	871261121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 125 mm	m	6,00	79,50	0,00	477,00	477,00	0,00		0,00 RTS II / 2017
	Poznámka: včetně dodávky trub									
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení									
29	894432111R00 Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin	kus	3,00	170,00	0,00	510,00	510,00	0,00		0,00
	Poznámka: včetně dodávky šachty									
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)									
30	900 R04 HZS- práce geodeta,výčtení IS, měření únosnosti pláně.....	soub.	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00		0,00
	Poznámka: včetně zaměření skutečného provedení a geometrického plánu včetně formátu DWG									
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích									
31	916561111RT2 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	228,00	193,00	102 920,28	32 312,22	135 232,50	109,90		109,90
	Poznámka: včetně obrubníku 50/5/20 cm									
32	916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	157,00	225,00	26 926,70	8 398,30	35 325,00	0,15		24,03 RTS II / 2017
	Poznámka: včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25									
33	917862111RU2 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	7,00	380,50	1 935,38	728,12	2 663,50	0,27		1,89 RTS II / 2017
	Poznámka: včetně obrubníku CSB H 25 1000/150/250									
34	918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	22,00	2 420,00	42 250,56	10 989,44	53 240,00	2,53		55,55 RTS II / 2017
H22	Komunikace pozemní a letišť									
35	998227121R00 Přesun hmot pro sportoviště	t	476,13	69,00	0,00	32 852,73	32 852,73	0,00		0,00
S	Přesuny sutí									
36	979091111R00 Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	224,00	860,00	0,00	201 040,00	201 040,00	0,00		0,00
	Poznámka: včetně naložení									
37	979990103R00 Poplatek za skládku sutí - beton	t	28,00	300,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00		0,00
	Ostatní materiál									
38	10371500 Substrát zahradnický B VL	m3	33,00	935,00	33 075,00	0,00	33 075,00	20,00		20,00
39	02656026 Přísavník - Parthenocissus quinguefolia v.15/30 cm	kus	100,00	22,20	2 220,00	0,00	2 220,00	0,60		19,80 RTS II / 2017
	Poznámka: sadba včetně výsadby									0,20 RTS II / 2017

Celkem: 791 172,77

Poznámka: