

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Vlašim

JKSO

Název objektu

Rekonstrukce kanal.připojky v ul. Lidická

EČO

Místo

Vlašim

IČ

DIČ

Objednatel

Město Vlašim

Projektant

Zhotovitel

LAROS s.r.o. Benešov

Zpracoval

ing. Šanda

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

6.3.2018


## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 81 162,22	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 196 532,84	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 8 000,00
7	ZRN (ř.) 277 695,06	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 8 000,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



**D Celkem bez DPH 285 695,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	0,00	0,00

**Cena s DPH 285 695,00**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Vlačím  
Objekt: Rekonstrukce kanál.připojky v ul. Lidická

Objednatel: Město Vlačím  
Zhotovitel: LAROS s.r.o.Benešov  
Místo: Vlačím, ul. lidická

Zpracoval: ing. Šanda  
Datum: 8.3.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>										
<b>1 Zemní práce</b>										
1	221	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	27,800	41,90	0,00	1 164,82	1 164,82	0,000
2	221	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kamenniva	m2	4,000	61,60	0,00	246,40	246,40	0,000
3	221	113107023	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kamenniva drceného tl 300 mm při překopech inž sítí	m2	14,600	670,00	0,00	9 782,00	9 782,00	0,000
4	221	113107043	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živých tl 150 mm při překopech inž sítí	m2	12,000	403,00	0,00	4 836,00	4 836,00	0,000
5	001	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	8,000	265,00	832,64	1 287,36	2 120,00	0,484
6	001	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,000	377,00	0,00	1 508,00	1 508,00	0,000
7	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	87,800	361,00	0,00	31 695,80	31 695,80	0,000
8	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	87,800	23,20	0,00	2 036,96	2 036,96	0,000
9	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	108,400	142,00	1 202,16	14 190,64	15 392,80	0,092
10	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	108,400	58,60	0,00	6 352,24	6 352,24	0,000
11	001	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	21,300	180,00	0,00	3 834,00	3 834,00	0,000
12	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	21,300	14,90	0,00	317,37	317,37	0,000
13	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuťněním	m3	66,500	79,50	0,00	5 286,75	5 286,75	0,000
14	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženu do 3 m	m3	17,600	181,00	0,00	3 185,60	3 185,60	0,000
15	583	583413440	kamenivo drcené drobné, frakce 0-4	t	63,400	265,00	16 801,00	0,00	16 801,00	63,400
							<b>81 162,22</b>	<b>196 532,84</b>	<b>277 695,06</b>	<b>72,477</b>
							<b>18 835,80</b>	<b>85 723,94</b>	<b>104 559,74</b>	<b>63,976</b>
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,000</b>

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
16	271	358315114	Bourání otvorů do stávající šachty + zdíva	kpl	1,000	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,000
<b>4 Vodovorné konstrukce</b>							<b>1 720,98</b>	<b>1 157,62</b>	<b>2 878,60</b>	<b>0,000</b>
17	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,700	778,00	1 720,98	1 157,62	2 878,60	0,000
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>2 866,19</b>	<b>5 502,41</b>	<b>8 368,60</b>	<b>3,685</b>
18	221	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	4,000	223,00	158,12	733,88	892,00	0,337
19	221	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	27,800	197,00	708,07	4 768,53	5 476,60	2,808
20	592	592456000	dlažba desková betonová HBB 50x50x5 cm	m2	5,000	400,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,540
<b>8 Trubní vedení</b>							<b>57 513,95</b>	<b>43 152,05</b>	<b>100 666,00</b>	<b>4,816</b>
21	271	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednotvrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	10,000	317,00	2 293,40	876,60	3 170,00	0,027
22	271	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednotvrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	16,000	399,00	4 729,44	1 654,56	6 384,00	0,068
23	271	871365231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednotvrstvé tuhost třídy SN10 DN 200	m	24,500	816,00	17 088,51	2 903,49	19 992,00	0,243
24	271	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	26 500,00	15 910,72	37 089,28	53 000,00	4,234
25	271	894812206	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné 30° 60° 90°	kus	2,000	3 290,00	6 220,28	359,72	6 580,00	0,149
26	271	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	2,000	1 580,00	3 070,40	89,60	3 160,00	0,023
27	271	894812261	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou pro zatížení 3 t	kus	2,000	4 190,00	8 201,20	178,80	8 380,00	0,073
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>225,30</b>	<b>1 907,70</b>	<b>2 133,00</b>	<b>0,000</b>
28	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytí hl do 100 mm	m	30,000	71,10	225,30	1 907,70	2 133,00	0,000
<b>997 Přesun sutě</b>							<b>0,00</b>	<b>20 250,62</b>	<b>20 250,62</b>	<b>0,000</b>
29	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	20,685	531,00	0,00	10 983,74	10 983,74	0,000
30	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	20,685	448,00	0,00	9 266,88	9 266,88	0,000
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>0,00</b>	<b>36 238,50</b>	<b>36 238,50</b>	<b>0,000</b>

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
31	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	72,477	500,00	0,00	36 238,50	36 238,50	0,000
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>										
<b>VRN3 Zařízení staveniště</b>										
32	000	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,000
<b>Celkem</b>							<b>81 162,22</b>	<b>204 532,84</b>	<b>285 695,06</b>	<b>72,477</b>