

S M L O U V A O D Í L O**I.****Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 [REDACTED], ředitelem Krajského ředitelství
Jihlavave věcech technických jedná: [REDACTED], technický pracovník pro stavební činnost KŘ Jihlava
(technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

ROKA Transport s.r.o. (název)

IČO: 05662851

DIČ: CZ05662851

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích

sídlo: Hodějovická 2173, 393 01 Pelhřimov

zastoupený: [REDACTED] – jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: KB Pelhřimov, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.**P ř e d m ě t s m l o u v y**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Černovická**, evidenční číslo zakázky **S918/2018/026**, a to dle projektové dokumentace vypracované firmou Projektování vodohospodářských staveb s.r.o., Pražská 1655,

Pelhřimov, PSČ 393 01, IČO 28066065 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

Místo plnění předmětu díla: - k.ú. Těmice u Kamenice nad Lipou

- okres Pelhřimov

- kraj Vysočina

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby
- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla
- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby
- zaměření skutečného provedení stavby

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **do 15.8.2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **14.5.2018**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2.999.999 Kč bez DPH, slovy Dvamilionydevětsetdevadesátdevěttisícdevětsetdevadesátdevětikorun bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen

objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
7. K fakturaci zhotovitel doloží kopii stavebního deníku a originál vážních lístků z lomu (obalovny), jako doklad o množství uloženého kameniva a certifikát jakosti, prokazující jeho vhodnost k výstavbě komunikací (v případě obalovaných živičných směrů bude doložen druh zboží dle ČSN EN s prohlášením o shodě). Bude-li některá z těchto příloh chybět, nemá zhotovitel nárok na úhradu faktury.
8. Fakturační adresa objednatele: Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Pelhřimov
Humpolecká 2165
393 01 Pelhřimov

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat

tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE] telefon: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinností viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných

nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelém požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
25. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 4 statické zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě **prodlení s provedením díla** objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v **prodlení s provedením díla** o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede **práce v rozporu s touto smlouvou** (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě **prodlení s odstraněním vady** (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy (**seznam osob na staveništi**) nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 (**stavbyvedoucí**) nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy (**označení osob na staveništi**) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy (**vyklizení staveniště**) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy (**ošetření poškozených stromů**) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy (**autorizovaný stavbyvedoucí**) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy (**zakrývané části díla**) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě **prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky** zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici **stavební deník**.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyllynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň **od 14.5.2018**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně **do 15.11.2018**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve

lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIII.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
10. Součástí této smlouvy je příloha - rozpočet.

Jihlava: 29.3.2018

Pelhřimov:

[07]



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017-32

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Černovická

KSO: 822
Místo: k.ú. Černovice
CZ-CPV: 50000000-5

CC-CZ: 2
Datum: 18. 12. 2017
CZ-CPA: 43

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.

IČ: 42196451
DIČ:

Uchazeč:
ROKA Transport s.r.o.

IČ: 05662851
DIČ: CZ05662851

Projektant:

IČ: [REDACTED]
DIČ: C [REDACTED]

Plzrnánika:

Cena bez DPH 2 999 999,00

DPH	základní arbitra	Sezba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 2 999 999,00 0,00	Vše daně 629 999,79 0,00

Cena s DPH v CZK 3 629 998,79

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017-32

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Černovická

Místo: k.ú. Černovice

Datum: 18. 12. 2017

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: ROKA Transport s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 999 999,00	3 629 998,79	
2017-32	Rekonstrukce lesní cesty Černovická	2 999 999,00	3 629 998,79	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce lesní cesty Černovická

KSO: 822
Místo: k.ú. Černovice
CZ-CPV: 50000000-5

CC-CZ: 2
Datum: 18. 12. 2017
CZ-CPA: 43

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.

IČ: 42196451
DIČ:

Uchazeč:
ROKA Transport s.r.o.

IČ: 05662851
DIČ: CZ05662851

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 999 999,00**

DPH základní sazba	Základ daně 2 999 999,00	Sazba daně 15,00%	Výše daně 629 999,79
	0,00		0,00

Cena s DPH **v CZK 3 629 998,79**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce lesní cesty Černovická

Místo: k.ú. Černovice

Datum: 18. 12. 2017

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: Projektování vodohospodářských staveb

Uchazeč: ROKA Transport s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem **2 999 999,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 2 999 999,00

1 - Zemní práce	323 029,97
2 - Zakládání	41 378,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	64 833,30
4 - Vodorovné konstrukce	1 404,00
5 - Komunikace pozemní	1 902 670,18
8 - Trubní vedení	361 595,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	271 588,00
997 - Přesun sutě	32 845,68
998 - Přesun hmot	653,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce lesní cesty Černovická

Místo: k.ú. Černovice

Datum: 18. 12. 2017

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

Uchazeč: ROKA Transport s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 999 999,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 999 999,00	
D	1		Zemní práce				323 029,97	
1	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	44,000	290,00	12 760,00	CS ÚRS 2015 02
			pp: Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm					
2	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	50,000	390,00	19 500,00	CS ÚRS 2015 02
			pp: Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm					
3	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	46,000	560,00	25 760,00	CS ÚRS 2016 02
			pp: Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm					
4	K	112201105	Odstranění pařezů D přes 900 mm	kus	1,000	960,73	960,73	CS ÚRS 2016 02
			pp: Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 900 mm					
5	K	122201401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	10,790	59,00	636,61	CS ÚRS 2016 02
			pp: Vykopávky v zemních na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 (vykopávky pro propustky, čela, zásakovací jímky)					
			vy: 2*(3*0,83*0,5) "čela propustek staničení 730"			2,490		
			vy: 2*(3*0,83*0,5) "čela propustek staničení 1445,5"			2,490		
			vy: 2*(3*0,83*0,5) "čela propustek staničení 1737"			2,490		
			vy: 2*(2*0,83*0,5) "čela sklad dřeva staničení 340-357,5"			1,660		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2*(2'0,83'0,5) "čela sklád dřeva staničení 733-755,5"		1,660			
VV			Součet		10,790			
6	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 121,680	54,00	60 570,72	CS ÚRS 2015 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
VV			e0'0,56 "staničení 21-81"		33,600			
VV			1082'0,31 "staničení 81-1163"		335,420			
VV			5'1,8'0,6 "staničení 202-207L"		5,400			
VV			3'1,8'0,6 "staničení 222-225L"		3,240			
VV			50 "staničení 1163-1209"		50,000			
VV			80'0,86 "staničení 1209-2016"		694,020			
VV			Součet		1 121,680			
7	K	0001R	Likvidace pařezů ze stavby všech průměrů, včt. případného odvozu ze stavby, mimo pozemky LČR, likvidace dle zákona o odpadech	kus	141,000	150,00	21 150,00	
PP			Likvidace pařezů ze stavby všech průměrů, včt. případného odvozu ze stavby, mimo pozemky LČR, likvidace dle zákona o odpadech. Při předání stavby předloží dodavatel čestné prohlášení o tomto uložení.					
VV			44+50+46+1		141,000			
8	K	12345R	Vodorovné přemístění a uložení přebytečné výkopové zeminy (uloženo mimo pozemky LČR, likvidace dle zákona o odpadech)	m3	1 334,070	75,00	100 055,25	
PP			Vodorovné přemístění a uložení přebytečné výkopové zeminy, mimo pozemky ve vlastnictví LČR, uložení v souladu se zákonem o odpadech a platnými předpisy. Při předání stavby předloží dodavatel čestné prohlášení o tomto uložení.					
P			Podrobnosti k položce:					
P			odkopávky, zešrotů krojenc, propustky					
VV			2016'0,5'2'0,1 "seřezání krajnic"		201,600			
VV			1113,04 "odkopávky pro rozšíření"		1 113,040			
VV			10,79 "propustky"		10,790			
VV			8,64 "odkopávky zpevn. nájezdů"		8,640			
VV			Součet		1 334,070			
9	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	7 774,920	10,50	81 636,66	CS ÚRS 2015 02
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
VV			1,425'1209 "rozšíření, staničení 0-1209 P"		1 722,825			
VV			1,625'807 "rozšíření, staničení 1209-2016 L"		1 311,375			
VV			46'3/2 "rozšíření oblouku, staničení 1163-1209 L"		69,000			
VV			8'6/2 "doplnění klíru, staničení 1165-1173P"		24,000			
VV			17'14/2 "doplnění klíru, staničení 1653-1670L"		119,600			
VV			3'4+3'8 "sjezd staničení 0-21 P"		36,000			
VV			3'6+6'6 "sjezd staničení 201-222L"		54,000			
VV			3'5+4,75'5 "sjezd staničení 268,5-281L"		38,750			
VV			3'5+7,25'5 "sjezd staničení 537-554,5L"		51,250			
VV			3'4+7,25'4 "sjezd staničení 537-554,5P"		41,000			
VV			3'6+4,75'6 "sjezd staničení 1032-1044,5L"		46,500			
VV			3'6+4,75'6 "sjezd staničení 1032-1044,5P"		46,500			
VV			3'4+1'4 "sjezd staničení 1186,5-1191,5L"		16,000			
VV			9,8'10,3/2 "sjezd staničení 1189-1198,8P"		50,470			
VV			3'6+6'6 "sjezd staničení 1328-1343L"		54,000			
VV			3'5+4,75'5 "sjezd staničení 1466-1478,5P"		38,750			
VV			3'14+7'14 "sjezd staničení 1653-1670L"		140,000			
VV			3'3+6'3 "sjezd staničení 2001-2016L"		27,000			
VV			14'35+1'35/2 "sklad dřeva staničení 340-355P"		567,500			
VV			13'33+4,5'2/2 "sklad dřeva staničení 340-357,5L"		433,500			
VV			15'41+7,5'1 "sklad dřeva staničení 733-755,5L"		622,500			
VV			17'63+1,5'2 "sklad dřeva staničení 733-753P"		1 074,000			
VV			16,5'34 "sklad dřeva staničení 1799-1815,5L"		561,000			
VV			15'46 "sklad dřeva staničení 2001-2016P"		690,000			
VV			Součet		7 774,920			
D	2	Zakládání					41 378,50	
10	K	274315224	Základové pasy z betonu prostého C 16/20, hm.materiálu 24,346 t	m3	10,790	1 850,00	19 961,50	CS ÚRS 2017 02
PP			Základové konstrukce z betonu pasy prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20					
VV			2*(3'0,83'0,5) "čela propustek staničení 230"		2,490			
VV			2*(3'0,83'0,5) "čela propustek staničení 1445,5"		2,490			
VV			2*(3'0,83'0,5) "čela propustek staničení 1737"		2,490			
VV			2*(2'0,83'0,5) "čela sklád dřeva staničení 340-357,5"		1,660			
VV			2*(2'0,83'0,5) "čela sklád dřeva staničení 733-755,5"		1,660			
VV			Součet		10,790			
11	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari 100 x 100 mm, D 8 mm, 5 x 2,15 m	t	0,885	24 200,00	21 417,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
VV			4*(3'2,15'0,008 "propustek staničením 230"		0,206			
VV			4*(3'2,15'0,008 "propustek staničením 1445,5"		0,206			
VV			4*(3'2,05'0,008 "propustek staničením 1737"		0,197			
VV			4*(2'1,96'0,008 "čela sklád dřeva staničení 340-357,5"		0,125			
VV			4*(2'1,96'0,008 "čela sklád dřeva staničení 733-755,5"		0,125			
VV			Součet		0,859			
VV			0,859*1,03 Přepočtené koeficientem množství		0,885			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					64 833,30	
12	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	128,100	195,00	24 979,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
VV			4'3'2,15+2,15'0,5'4 "propustek staničení 230"		30,100			
VV			4'3'2,15+2,15'0,5'4 "propustek staničením 1445,5"		30,100			
VV			4'3'2,05+2,05'0,5'4 "propustek staničením 1737"		28,700			
VV			4'2'1,96+1,96'0,5'4 "čela sklád dřeva staničením 340-357,5"		19,600			
VV			4'2'1,96+1,96'0,5'4 "čela sklád dřeva staničením 733-755,5"		19,600			
VV			Součet		128,100			
13	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	128,100	72,00	9 223,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
VV			4'3'2,15+2,15'0,5'4 "propustek staničení 230"		30,100			
VV			4'3'2,15+2,15'0,5'4 "propustek staničením 1445,5"		30,100			
VV			4'3'2,05+2,05'0,5'4 "propustek staničením 1737"		28,700			
VV			4'2'1,96+1,96'0,5'4 "čela sklád dřeva staničením 340-357,5"		19,600			
VV			4'2'1,96+1,96'0,5'4 "čela sklád dřeva staničením 733-755,5"		19,600			
VV			Součet		128,100			
14	K	326312521	Zdivo nadzákladové z betonu prostého C 16/20 objemu nad 3 m3, hm.materiálu 31,036 t	m3	13,860	2 210,00	30 630,60	CS ÚRS 2017 02
PP			Zdivo nadzákladové z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí objemu přes 3 m3 tř. C 16/20					
VV			2*(3'1,32'0,455-0,21'0,455) "čela propustek staničením 230"		3,413			
VV			2*(3'1,32'0,455-0,21'0,455) "čela propustek staničením 1445,5"		3,413			
VV			2*(3'1,22'0,455-0,15'0,455) "čela propustek staničením 1737"		3,194			
VV			2*(2'1,16'0,455-0,21'0,455) "čela sklád dřeva staničením 340-357,5"		1,920			
VV			2*(2'1,16'0,455-0,21'0,455) "čela sklád dřeva staničením 733-755,5"		1,920			
VV			Součet		13,860			
D	4	Vodorovné konstrukce					1 404,00	
15	K	464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu, hm.materiálu 3,326t	m3	1,800	780,00	1 404,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	YV		1*1*0,3*2 "propustek staničení 230"		0,600			
	YV		1*1*0,3*2 "propustek staničení 1445,5"		0,600			
	YV		1*1*0,3*2 "propustek staničení 1737"		0,600			
	YV		Součet		1,800			
D 5			Komunikace pozemní				1 902 670,18	
16	K	564671111	Podklad z lomového kamene vel. 0-250 mm, po zhutnění tl. 250 mm, hm.materiálu 2998,594 t	m2	6 235,380	119,00	742 010,22	CS ÚRS 2016 02
	PP		Podklad z lomového kamene vel. 0-250 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
	YV		(1,425*1209)1/2 "rozšíření staničení 0-1209P, 2x25cm"		3 445,650			
	YV		(1,625*807)1/2 "rozšíření staničení 1209-2016L, 2x25cm"		2 622,750			
	YV		(46*3,63/2)1/2 "rozšíření oblouku staničení 1163-1209L, 2x25cm"		166,980			
	YV		Součet		6 235,380			
17	K	564681111	Podklad z lomového kamene vel. 0-250 mm, po zhutnění tl. 300 mm, hm.materiálu 16,502 t	m2	28,800	128,00	3 686,40	CS ÚRS 2016 02
	PP		Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 0-250 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm					
	YV		15*1,81*2 "zpevnění najezdu před sjezdem staničení 202-207L, 2x30cm"		18,000			
	YV		(3*1,81*2 "zpevnění najezdu za sjezdem staničení 222-225L, 2x30cm"		10,800			
	YV		Součet		28,800			
18	K	564761111	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm, hm.materiálu 1392,957 t	m2	3 606,360	97,00	349 816,92	
	PP		Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	YV		1.375*1209 "rozšíření staničení 0-1209P"		1 662,375			
	YV		1.575*807 "rozšíření staničení 1209-2016L"		1 271,025			
	YV		46*3,63/2 "rozšíření oblouku staničení 1163-1209L"		83,490			
	YV		8*6/2 "doplnění klínu staničení 1165-1173P"		24,000			
	YV		3*6*6*6 "sjezd staničení 207-222L"		54,000			
	YV		3*5*4,75*5 "sjezd staničení 268,5-281L"		38,750			
	YV		3*5*7,25*5 "sjezd staničení 537-554,5L"		51,250			
	YV		3*4*7,25*4 "sjezd staničení 537-554,5P"		41,000			
	YV		3*6*4,75*6 "sjezd staničení 1032-1044,5L"		46,500			
	YV		3*6*4,75*6 "sjezd staničení 1032-1044,5P"		46,500			
	YV		3*4*1*4 "sjezd staničení 1186,5-1191,5L"		16,000			
	YV		9,8*10,3/2 "sjezd staničení 1189-1198,8P"		50,470			
	YV		3*6*6*6 "sjezd staničení 1328-1343L"		54,000			
	YV		3*1*7*14 "sjezd staničení 1653-1670L"		140,000			
	YV		3*3*6*3 "sjezd staničení 2001-2016L"		27,000			
	YV		Součet		3 606,360			
19	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm velikost 0-32, hmotnost materiálu 345,094 t	m2	1 825,220	54,00	98 561,88	CS ÚRS 2016 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm (výpňové kamenivo)					
	YV		8*6/2 "doplnění klínu staničení 1165-1173P"		24,000			
	YV		3*4*3*8 "sjezd staničení 0-21P"		36,000			
	YV		3*6*6*6 "sjezd staničení 207-222L"		54,000			
	YV		3*5*4,75*5 "sjezd staničení 268,5-281L"		38,750			
	YV		3*5*7,25*5 "sjezd staničení 537-554,5L"		51,250			
	YV		3*4*7,25*4 "sjezd staničení 537-554,5P"		41,000			
	YV		3*6*4,75*6 "sjezd staničení 1032-1044,5L"		46,500			
	YV		3*6*4,75*6 "sjezd staničení 1032-1044,5P"		46,500			
	YV		3*4*1*4 "sjezd staničení 1186,5-1191,5L"		16,000			
	YV		9,8*10,3/2 "sjezd staničení 1189-1198,8P"		50,470			
	YV		3*6*6*6 "sjezd staničení 1328-1343L"		54,000			
	YV		3*5*4,75*5 "sjezd staničení 1466-1478,5P"		38,750			
	YV		3*14*7*14 "sjezd staničení 1653-1670L"		140,000			
	YV		3*3*6*3 "sjezd staničení 2001-2016L"		27,000			
	YV		15*2*4*32 "sklad dřeva staničení 340-355P"		158,000			
	YV		13*2*4,5*2/2*4*30 "sklad dřeva staničení 340-357,5L"		150,500			
	YV		15*2*22,5*1*4*38 "sklad dřeva staničení 733-755,5L"		204,500			
	YV		2*17*1,5*2*1*61 "sklad dřeva staničení 733-753P"		281,000			
	YV		16,5*2*4*32 "sklad dřeva staničení 1799-1815,5L"		161,000			
	YV		15*2*4*44 "sklad dřeva staničení 2001-2016P"		206,000			
	YV		Součet		1 825,220			
20	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm, 0-63mm, hm.materiálu 78,128t	m2	137,792	161,00	22 184,51	CS ÚRS 2016 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm					
	YV		17*14/2 "doplnění klínu staničení 1653-1670L"		119,000			
	YV		3*1,042*2 "čela propustek staničení 2305"		6,252			
	YV		3*1,045*2 "čela propustek staničení 1445,5"		6,270			
	YV		3*1,045*2 "čela propustek staničení 1737"		6,270			
	YV		Součet		137,792			
21	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklatu tl 100 mm, hm.materiálu 381,653 t	m2	3 180,440	75,00	238 533,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
	YV		1.325*1167 "rozšíření staničení 0-1167P"		1 546,275			
	YV		1.525*807 "rozšíření staničení 1209-2016L, 2x25cm"		1 230,675			
	YV		46*3,63/2 "rozšíření oblouku staničení 1163-1209L"		83,490			
	YV		1*320 "kolejová vyrovnávka staničení 0-320"		320,000			
	YV		Součet		3 180,440			
22	K	564661111	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm, hm.materiálu 696,33 t	m2	1 802,750	97,00	174 866,75	CS ÚRS 2016 02
	PP		Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	YV		17*63*1,5*2 "sklad dřeva staničení 733-753P"		1 074,000			
	YV		3*5*4,75*5 "sjezd staničení 1466-1478,5P"		38,750			
	YV		15*46 "sklad dřeva staničení 2001-2016P"		690,000			
	YV		Součet		1 802,750			
23	K	564671111sk	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm, hm.materiálu 1078,899 t	m2	2 243,500	121,00	271 463,50	
	PP		Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
	YV		17*14/2 "doplnění klínu staničení 1653-1670L"		119,000			
	YV		14*35*1*35/2 "sklad dřeva staničení 340-355P"		507,500			
	YV		13*33*4,5*2/2 "sklad dřeva staničení 340-357,5L"		433,500			
	YV		15*41*7,5*1 "sklad dřeva staničení 733-755,5L"		622,500			
	YV		16,5*34 "sklad dřeva staničení 1799-1815,5L"		561,000			
	YV		Součet		2 243,500			
24	K	571905111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 25 kg/m2 fr 0-8mm, hm.materiálu 3,150t	m2	119,000	13,00	1 547,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 20 do 25 kg/m2					
	YV		17*14/2 "doplnění klínu staničení 1653-1670L"		119,000			
D 8			Trubní vedení				361 595,40	
25	M	592225480	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 500/2500 Integro 50 x 250 x 8,5 cm	kus	61,000	2 650,00	161 650,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním 50 x 250 x 8,5 cm					
	YV		15/2,5 "sjezd staničení 207-222L"		6,000			
	YV		12,5/2,5 "sjezd staničení 268,5-281L"		5,000			
	YV		17,5/2,5 "sjezd staničení 537-554,5L"		7,000			
	YV		12,5/2,5 "sjezd staničení 1032-1044,5L"		5,000			
	YV		12,5/2,5 "sjezd staničení 1189-1198,8P"		5,000			
	YV		12,5/2,5 "sjezd staničení 1466-1478,5P"		5,000			
	YV		15/2,5 "sjezd staničení 2001-2016L"		6,000			
	YV		17,5/2,5 "sklad dřeva staničení 340-357,5L"		7,000			
	YV		22,5/2,5 "sklad dřeva staničení 733-755,5L"		9,000			
	YV		15/2,5 "sklad dřeva staničení 2001-2016P"		6,000			
	YV		Součet		61,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	8718R	Trouba kanalizační PP korugované SN8 DN 400, (např. Ecopal)	m	7,000	1 400,00	9 800,00	
	PP		Trouba kanalizační PP korugované SN8 DN 400, (např. Ecopal)					
	VV		7 "propustek staničení 1737"		7,000			
27	M	87181R	Trouba kanalizační PP korugované SN8 DN 500, (např. Ecopal)	m	14,000	1 400,00	19 600,00	
	PP		Trouba kanalizační PP korugované SN8 DN 500, (např. Ecopal)					
	VV		7 "propustek staničení 230"		7,000			
	VV		7 "propustek staničení 1445,5"		7,000			
	VV		Součet		14,000			
28	K	871390410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SH 8 z polypropylenu DN 400	m	7,000	120,00	840,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SH 8 DN 400					
	VV		7 "propustek staničení 1737"		7,000			
29	K	871420410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SH 8 z polypropylenu DN 500	m	14,000	120,00	1 680,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SH 8 DN 500					
	VV		7 "propustek staničení 230"		7,000			
	VV		7 "propustek staničení 1445,5"		7,000			
	VV		Součet		14,000			
30	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřeným výkopem, hm.materiálu 28,701 t	m3	12,720	1 820,00	23 150,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20					
	VV		0,72*6 "propustek staničení 230"		4,320			
	VV		0,72*6 "propustek staničení 1445,5"		4,320			
	VV		0,68*6 "propustek staničení 1737"		4,080			
	VV		Součet		12,720			
31	K	919521130	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500	m	152,500	950,00	144 875,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 500 mm					
	VV		15 "sjezd staničení 207-222L"		15,000			
	VV		12,5 "sjezd staničení 268,5-281L"		12,500			
	VV		17,5 "sjezd staničení 537-554,5L"		17,500			
	VV		12,5 "sjezd staničení 1032-1044,5L"		12,500			
	VV		12,5 "sjezd staničení 1189-1198,8P"		12,500			
	VV		12,5 "sjezd staničení 1466-1478,5P"		12,500			
	VV		15 "sjezd staničení 2001-2016L"		15,000			
	VV		17,5 "sklad dřeva staničení 340-357,5L"		17,500			
	VV		22,5 "sklad dřeva staničení 733-755,5L"		22,500			
	VV		15 "sklad dřeva staničení 2001-2016P"		15,000			
	VV		Součet		152,500			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								271 588,00
32	K	3251R	Statická zátěžová zkouška	ks	4,000	1 400,00	5 600,00	
	PP		Statická zátěžová zkouška akreditovanou laboratoří					
33	K	R123450VD	Sražení hrany parapetu čela propustku	m	26,000	545,00	14 170,00	
	PP		Sražení hrany parapetu čela propustku					
	VV		3*2 "propustek staničení 230"		6,000			
	VV		3*2 "propustek staničení 1445,5"		6,000			
	VV		3*2 "propustek staničení 1737"		6,000			
	VV		2*2 "sklad dřeva staničení 340-357,5"		-1,000			
	VV		2*2 "sklad dřeva staničení 733-755,5"		4,000			
	VV		Součet		26,000			
34	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	2 171,500	28,00	60 802,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m					
	VV		126 "prohloubení, staničení 81-207 L"		126,000			
	VV		46,5 "prohloubení, staničení 222-268,5 L"		46,500			
	VV		59 "prohloubení, staničení 281-340 L"		59,000			
	VV		181 "prohloubení, staničení 356-537 L"		181,000			
	VV		178,5 "prohloubení, staničení 554,5-733 L"		178,500			
	VV		276,5 "prohloubení, staničení 755,5-1032 L"		276,500			
	VV		219 "prohloubení, staničení 1044-1163 L"		219,000			
	VV		319 "prohloubení, staničení 21-340 P"		319,000			
	VV		470 "prohloubení, staničení 1200-1670 P"		-170,000			
	VV		296 "prohloubení, staničení 1705-2001 P"		296,000			
	VV		Součet		2 171,500			
35	K	938909611	Odstanění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	2 016,000	33,50	67 536,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vitvem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez zvláštní průměrné tloušťky do 100 mm					
	VV		2016*0,5*2 "seřezání krajnic v celé délce cesty 0-2016"		2 016,000			
36	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	126,000	980,00	123 480,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm					
	VV		7 "propustek staničení 230"		7,000			
	VV		1 "propustek staničení 1165m"		1,000			
	VV		7 "propustek staničení 1445,5"		7,000			
	VV		6 "propustek staničení 1737"		6,000			
	VV		10 "sjezd staničení 207-222L"		10,000			
	VV		5 "sjezd staničení 268,5-281L"		5,000			
	VV		5 "sjezd staničení 537-554,5L"		5,000			
	VV		12,5 "sjezd staničení 1032-1044,5L"		12,500			
	VV		6 "sjezd staničení 1189-1198,8P"		6,000			
	VV		12,5 "sjezd staničení 1466-1478,5P"		12,500			
	VV		15 "sjezd staničení 2001-2016L"		15,000			
	VV		12 "sklad dřeva staničení 340-357,5L"		12,000			
	VV		12 "sklad dřeva staničení 733-755,5L"		12,000			
	VV		15 "sklad dřeva staničení 2001-2016P"		15,000			
	VV		Součet		126,000			
D 997 Přesun sutě								32 845,68
37	K	997006512	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením do 1 km	t	123,480	20,00	2 469,60	CS ÚRS 2016 02
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
	VV		123,48 "stávající propustky"		123,480			
	VV		Součet		123,480			
38	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 963,520	4,00	11 854,08	CS ÚRS 2016 02
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	P		Formulace k příplatek					
	VV		123,48*24		2 963,520			
39	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	123,480	150,00	18 522,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného					
	VV		123,48		123,480			
D 998 Přesun hmot								653,97
40	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	186,317	3,51	653,97	CS ÚRS 2015 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

