

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRO VEŘEJNOU SOUTĚŽ

Název stavby: Oprava střechy Administrativní budovy

Druh prací: Stavební práce

Číslo položky	Název položky	MJ	PMJ	Kč/MJ	Kč celkem
1	2	3	4	5	6
712	Povlakové krytiny				
1	Výsrava stávající podkladní vrstvy z asfaltových pásů – cca 30% plochy <i>Vyrovnaní nerovností s urovnáním povrchu, odstranění boulí a puchůřů, vysušení, záplátka asfaltovým pásem typu Bitagit</i>	m2	1625,0		0 Kč
2	Očištění povrchu vyspravené podkladní vrstvy <i>Vyspravený podklad = plní funkci parotěsné zábrany.</i>	m2	1625,0		0 Kč
3	Přesun sutí a vybouraných hmot na staveništi	m3	12,00		0 Kč
4	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku	m3	12,00		0 Kč
5	Povlaková krytina střech do 10°, lepení EPDM v tl.1,14mm - materiál <i>Vodorovná + svislá plocha</i>	m2 <i>m2</i>	1650,0 <i>1650,0</i>		0 Kč
6	Ostatní materiál (kotvící lišty,kotvy)	kpl	1,0		0 Kč
7	Montáž hydroizolace	m2	1650,0		0 Kč
8	Dodávka a montáž – Dutral vložky vtoku d=125mm	ks	11,0		0 Kč
9	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	3,0		0 Kč
	712 celkem				0
713	Izolace tepelné				
10	Izolace tepelná střech - 2vrstvy desek, lepení <i>Vodorovná plocha</i>	m2 <i>m2</i>	1625,0 <i>1625,0</i>		0 Kč
11	Dodávka: PIR deska kaširovaná tl.40mm - plocha	m2	1530,0		0 Kč
12	Dodávka EPS 100S tl.100mm - plocha	m2	1405,0		0 Kč
13	Dodávka: EPS 100 S tl.50mm - svislá a vodorovná plocha	m2	220,0		0 Kč
14	Dodávka: lepidlo INSTA STICK	kpl	1,0		0 Kč
15	vyplnění plochy po odstranění přístřešku VZT (práce a materiál)	m2	14,0		0 Kč
16	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 15 m	%	3,0		0 Kč
	713 celkem				0
762	Konstrukce tesařské				
17	Podkladová vrstva z OSB tl.18mm na vodorov.část atiky	m2	95,0		0 Kč
18	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 15 m	%	3,0		0 Kč
	762 celkem				0
764	Konstrukce klempířské				
19	Demontáž klemp.prvků – atika	m	373,0		0 Kč
20	PZ lakovaný oplechování atiky, závětrná lišta + L lišta celkem rš.400mm	m	325,0		0 Kč
21	krycí plech část střechy C rš 200mm	m	80,0		0 Kč
22	Demontáž - úprava klemp.prvků - stáv.oplechování VZT bloku	kpl	1,00		0 Kč
23	Očištění stáv.poklopu pro výlez	m2	0,98		0 Kč
24	Z+2 nátěr stáv.poklopu pro výlez	m2	1,20		0 Kč
25	Demontáž odvětrávání střešního pláště	ks	34,00		0 Kč
26	Demontáž odtokových vpustí	ks	11,00		0 Kč
27	Dodání a montáž nových odtokových vpustí	ks	11,00		0 Kč
28	Demontáž odvětrávacích komínků	ks	15,00		0 Kč
29	Dodání a montáž nových odvětrávacích komínků včetně stříšky	ks	15,00		0 Kč
30	Oprava stávajícího průrazu pro vedení kabeláže	ks	1,00		0 Kč
31	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 15 m	%	3,0		0 Kč
	764 celkem				0
A22	Hromosvody				
32	Demontáž a montáž nového hromosvodu na střeše, revize (bez svislých svodů)	soubor	1,0		0
	A22 celkem				0
	VRN				
33	Demontáž nefunkční vzduchotechniky, přesun ze střechy 15 m	kpl	1,0		0
34	Zařízení staveniště <i>Dovoz a odvoz veškerého potřebného vybavení, zastřešení vchodu do admin budovy vymezení prostoru okolo objektu mobilní pevnou ochranou, vyklizení staveniště včetně odvozu veškerého zařízení</i>	soubor	1,0		0
35	Likvidace odpadů	soubor	1,0		0
Cenová nabídka bez DPH					0 Kč
DPH 21%					0 Kč
Cenová nabídka včetně DPH					0 Kč