

Cenová nabídka na dodávku elektroinstalace na akci-dle zadání
Bělá pod Bezdězem - výpravní budova 1.patro byt 2+1 68 m²

Položka	ks,m	cena	celkem
Stávající rozvaděč(Jističe 10-16/1/B-19x, proud.chránič 25/2/003,hl.vypínač,stykač 2x,)			
Kabel CYKY 3x2,5			
Kabel CYKY 3x1,5			
Kabel CYKY 3Ax1,5			
Kabel CYKY 5x2,5			
Vodič CY 6 ZŽ			
Zvonek,zvonkové trafo			
Spínač č.1 ABB (komplet)			
Spínač č.7 ABB (komplet)			
Spínač č.6 ABB (komplet)			
Sporáková kombinace			
Zásuvka 230V ABB (komplet)			
Dvozásuvka 230V ABB (komplet)			
Prostorový termostat týdenní - PT akumulární kamna			
Krabice přístrojové,odbočné,svorky,uzemění			
Zaomítnutí rýh			
Dozdívka u rozvaděče			
Odvoz,likvidace sutí			
Drobný a spojovací materiál			
Montáž elektroinstalace			
Režijní náklady,doprava			
Revizní zpráva, zakreslení skutečného stavu			
Likvidace zdemontovaného materiálu + akumulárních kamen			
El.boiler-dodávka,montáž,napojení			
El.boiler stávající demontáž,likvidace			
Celkem za dodávku elektroinstalace bez DPH			
Akumulární kamna M70 AK			
montáž,doprava,manipulace,zapojení kamen			
Celkem za akumulární kamna bez DPH			
Celkem za dodávku bez DPH			168 221

Cenová nabídka obsahuje:

Instalace pod omítkou - vysekání kabelových tras,průrazy,otvor pro rozvaděč
 Dodávka a montáž nových zásuvkových a světelných okruhů vč. okruhového rozvaděče
 Nový přívod pro el.sporák a el.boiler
 Přívody pro akumulární vytápění
 Ochranné pospojení v koupelně
 Kompletace instalace - zásuvky,spínače,sporákové kombinace,objímka+žárovka
 Dodávka a montáž 3ks nových akumulárních kamen vč. prostorových termostatů
 Výchozí revizní zpráva,zakreslení skutečného stavu instalace

*Elektřin
Partner*

10.03.2018