

SMLOUVA č. 87/2018 - ORMI

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Rekonstrukce letního kina, Boskovice - hlediště“

mezi:

Město Boskovice

Sídlo: Masarykovo nám. 4, 680 01 Boskovice

IČ: 00279978

DIC: CZ00279978

Jména osob oprávněných za zadavatele jednat:

Bc. Hana Nedomová, starostka

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

dále jen objednatel – na straně jedné

a

STAVKOM, spol. s r.o.

se sídlem Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice

zastoupený ing. Petrem Vyskočilem

IČ: 41604041, DIC: CZ41604041

Bankovní spojení: [REDACTED]

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Petr Vyskočil, jednatel společnosti

Ve věcech technických je oprávněn jednat: [REDACTED]

Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 2539

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Preambule

Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran při provádění díla na podkladě této smlouvy, o kterých smluvní strany prohlašují, že se seznámily s jejich obsahem. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je spolufinancován z Ministerstva kultury ČR v rámci programu 13421 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení.

I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem smlouvy je provedení stavby „Rekonstrukce letního kina, Boskovice – hlediště – 2. etapa“ (dále jen „dílo“).
- 1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této smlouvy, svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny díla.

II.

Předmět díla

- 2.1 Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení díla specifikovaného dále v podmínkách této smlouvy o dílo a projektovou dokumentací, kterou vypracovala společnost vaši architekti, Mešovice 21, Uherčice 67107, IČ: 75552647, a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedené dílo.
- 2.2 Dílem se rozumí kompletní dodávka stavebních prací (stavby) spočívajících v celkové rekonstrukci hlediště letního kina v Boskovicích.
- 2.3 Součástí díla je rovněž:
 - všechny dodávky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby
 - zajištění veškerých nezbytných podkladů, dokumentů, revizí, apod. pro vydání kolaudačního souhlasu, případně předčasného užívání části stavby,
 - veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - účast na pravidelných 14ti denních kontrolních dnech stavby,
 - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - provedení převjímký stavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních.

- 2.4 Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
- 2.5 Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci veřejné zakázky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby.
- 2.6 V případě, že některé práce a dodávky, které jsou součástí díla, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.
- 2.7 Nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 2.8 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.9 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje:
- Poskytovat nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností orgánům provádějícím audit a kontrolu Programu, respektive projektu.
 - Uchovávat dokumentaci související se realizací zakázky a účetních a daňových záznamů po dobu 10-ti let od ukončení projektu.
 - Poskytovat objednateli – konečnému příjemci, podklady pro závěrečné vyhodnocení akce, na které se podílí.
- 2.10 Předmětem díla je tedy realizace díla „na klíč“.
- 2.11 Místem plnění veřejné zakázky je areál letního kina v Boskovicích. Podrobněji je místo plnění stanovené projektovou dokumentací.
- 2.12 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, zadávací dokumentací k uvedené veřejné zakázce, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou ze dne 19.03.2018, kterou tvoří také podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby

a se zadávacími podmínkami vyplývajících ze zadávací dokumentace zadání této zakázky.

- 2.13 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokladů ke kolaudačnímu řízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích (všechny zkoušky a revize budou provedeny za účasti zástupce objednatele, který o nich bude informován min. 3 dny předem), předáním listiny o záruce za odstranění vad a odstraněním všech vad a nedodělků.
- 2.14 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti projektové dokumentaci, musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, případné snížení ceny díla bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů (zejména se zákonem o zadávání veřejných zakázek).
- 2.15 Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová dokumentace definovaná v čl. 2.1. Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezující dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě tří dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

III.

Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy. Staveniště bude předáno a převzato na základě protokolu o předání staveniště. Zhotovitel po protokolárním předání staveniště zahájí stavební práce do 5 pracovních dnů
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje dílo kompletně dokončit bez vad a nedodělků a předat objednateli nejpozději do 30.11.2018.
- 3.3 Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodloužením objednatele v plnění jeho součinností.
- 3.4 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy.

- 3.5 Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před sjednaným termínem předání a převzetí díla.
- 3.6 Obě smluvní strany mohou písemně sjednat předávání a přejímání díla po částech.

IV.

Cena díla

- 4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:
- | | |
|--------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH: | 8.403.968,-- Kč |
| Sazba DPH: 21 % | |
| DPH: | 1.764.833,-- Kč |
| Cena s DPH: | 10.168.801,-- Kč |
- 4.2 Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě. Cena byla dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku zhotovitele nutných k úplné a řádné realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění. Cenu je možné překročit v případě zákonné změny, např. zvýšení sazby DPH. V takovém případě bude cena díla opravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 4.3 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.4 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

V.

Platební podmínky

- 5.1 Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel neposkytuje zálohy a Zhotovitel tedy není za žádných okolností v souvislosti s touto Smlouvou oprávněn vystavit a Objednateli doručit jakýkoli zálohový list. Na Zhotovitelem vystavený zálohový list není Objednatel povinen plnit.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje fakturovat objednateli pouze skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál. Tímto není dotčeno ustanovení odstavce 5.4. této smlouvy
- 5.2 Veškeré práce a dodávky budou fakturovány po skončení kalendářního měsíce, nejpozději do 10. dne příslušného měsíce, a to tak, že zhotovitel předloží objednateli a technickému dozoru objednatele po skončení kalendářního měsíce soupis provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci oceněný podle položkového rozpočtu (nedílné součásti nabídky zhotovitele). Objednatel a technický dozor objednatele mají lhůtu 5 pracovních dnů k posouzení správnosti soupisu. Bez tohoto soupisu nebude objednatel povinen fakturu uhradit.

- 5.3 V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních dnů k posouzení správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přes to obsahovala i práce a dodávky, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 5.7 této smlouvy o dílo, popř. je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.
- 5.4 Objednatel je oprávněn pozastavit 10% z celkové ceny díla bez DPH do doby odstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí, případně odstranění kolaudačních závad. Objednatel je povinen uvolnit pozastávku do 30ti dnů od vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí (souhlasu) bez vytknutých kolaudačních vad díla nebo do 30ti dnů od odstranění vytknutých kolaudačních vad v závislosti na tom, která z těchto lhůt uplyne později.
- 5.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.
- 5.6 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nese k tíži zhotovitel.
- 5.7 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (Změnový list - dodatek).
- 5.8 Daňový doklad – faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a také náležitosti výše uvedené. Další náležitosti Faktury:
- číslo faktury
 - označení Zhotovitele a Objednatelů včetně IČ a DIČ
 - účtovanou částku
 - datum vystavení a datum splatnosti
 - razítko a podpis osoby oprávněné vydat fakturu
 - všechny ostatní podrobnosti, které je třeba povinně uvést v daňovém dokladu v souladu s platnými zákony týkajícími se DPH
 - konkrétní soupis prací, na základě kterých se fakturuje
 - bankovní údaje Zhotovitele, na něž má být plněno
- Objednatel je oprávněn do 5 dnů od doručení vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu

musí vyznačit důvod vrácení. Po dobu vrácení neběží lhůta ke splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

- 5.9 Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 5.10 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odeslána z účtu objednatele.
- 5.11 Všechny platby budou realizovány bezhotovostním bankovním převodem, a to výhradně v české měně.

VI.

Změna závazku ze smlouvy

- 6.1 Objednatel neumožňuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy.
- 6.2 Podstatnou změnou závazku ze smlouvy je taková změna smluvních podmínek, která naplňuje podmínky stanovené v § 222 odst. 3 písm. a) až c) zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 6.3 Za nepodstatnou změnu závazku jsou považovány takové změny, které naplňují podmínky § 222 odst. 4 až 7 zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 6.4 Do hodnoty změny závazku jsou započítávány jak méněpráce tak vícepráce. Jejich hodnota nesmí překročit limity stanovené v § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 6.5 Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o změně rozsahu prací. V takovém případě se mění cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě tohoto rozhodnutí objednatele budou měněny. Toto rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli písemně před zahájením prací, u kterých se předmět díla mění.
- 6.6 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Méněpracemi se rozumí práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Méněpráce musí být odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.
- 6.7 Jakékoli případné vícepráce tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného smlouvou, musí být ze strany objednatele odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. Veškeré vícepráce lze provádět pouze na podkladě uzavřeného dodatku ke smlouvě. Tyto dodatky ke smlouvám je možné uzavřít a poté co znění dodatku bude schváleno ze strany poskytovatele dotace.

- 6.8 Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány.
- 6.9 Požadavku objednatele na provedení víceprací, změn díla je zhotovitel povinen vyhovět. Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to zhotoviteli nárok na posun smluvních termínů.
- 6.10 V případě změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bude tato změna odsouhlasena objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku. Změnu závazku lze provést až poté co bude schválena ze strany poskytovatele dotace.

VII.

Staveniště

- 7.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 7.2 Objednatel odevzdá zhotoviteli bez zbytečného odkladu staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.5 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 7.6 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 7.7 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či podzhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
- 7.8 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 7.9 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto

nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.

- 7.10 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných subdodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

VIII.

Provádění díla

- 8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 8.2. Stavební deník bude veden v originále se 2 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin.
- 8.3. Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a druhou obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla.
- 8.5. Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 8.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu má objednatel.
- 8.7. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám.
- 8.8. Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu.
- 8.9. Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po předání stavby, a v případě, že objednatel zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých při předání stavby, předat objednateli originál stavebního deníku.

- 8.10. Pověřeným správcem stavby za objednatele, odpovědným za výkon stavebního dozoru, je Ing. Marie Zezulová (dále TD). TD objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytkuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 11.5.
- 8.11. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být do 3 pracovních dnů písemně odsouhlaseny TD objednatel a nesmí mít vliv na výši ceny díla.
- 8.12. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatel zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.
- 8.13. Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební sutě a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech). Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. K předání stavby zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů včetně stanoviska příslušného orgánu.
- 8.14. Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za 14 dní. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.
- 8.15. TD objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatel dočasně zastaveno.
- 8.16. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatel.
- 8.17. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatel nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
- 8.18. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

- 8.19. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 8.20. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 8.21. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné podzhotovitele (subdodavatele), než byli uvedeni v nabídce. Změna podzhotovitelů uvedených v nabídce, nebo rozšíření podzhotovitelů oproti seznamu subdodavatelů, jejichž seznam je přílohou této smlouvy musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Pokud však zhotovitel v zadávacím řízení prokázal splnění části kvalifikace pomocí subdodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze subdodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Objednatel není oprávněn souhlas s výměnou subdodavatele bez objektivního důvodu odmítnout. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo.
- 8.22. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
- 8.23. Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 8.24. Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.
- 8.25. Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokladat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.
- 8.26. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu objednatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek by měl vycházet z realizační dokumentace, ČSN, TKP Povinností zhotovitele je zvát zástupce TD na přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich případným zakrytím. Souhrnné vyhodnocení plánu zkoušek a kontrol je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.
- 8.27. Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně vlastního napojení na přívod el. energie, inženýrské sítě, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti

práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm.

- 8.28. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště.
- 8.29. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:
- umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP,
 - dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními subdodavateli,
 - přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván,
 - řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen,
 - včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách,
 - včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla,
 - včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, subdodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků,
 - řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činnostech vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.
- 8.30. Zhotovitel prohlašuje, že v případě kdy před započatím realizace stavby nastanou podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích zajistí před zahájením prací, zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.

IX.

Převzetí díla

- 9.1 Řádným provedením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla dle čl. 9.5 této smlouvy.

- 9.2 Řízení o předání a převzetí řádně dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedeného díla nejméně 5 pracovních dnů předem.
- 9.3 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník,
 - doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy,
 - atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny,
 - protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,
 - doklady o likvidaci odpadů,
 - zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace apod.),
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.
- 9.4 Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.
- 9.5 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí zhotoveného díla.
- 9.6 V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla.
- 9.7 V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci předávacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit tak, aby dílo mohlo být předáno bez vad ve sjednaném termínu.

X.

Záruční podmínky

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce minimálně 60 měsíců. Na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů poskytne zhotovitel záruku minimálně 24 měsíců. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.
- 10.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

- 10.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vadu do 14 dnů je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.
- 10.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- 10.7 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- 10.8 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

XI.

Odpovědnost za škodu

- 11.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.
- 11.2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.
- 11.3. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel
- 11.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

- 11.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 11.6 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění díla porušením svých právních povinností.
- 11.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

XII. Sankce

- 12.1. Zhotovitel je povinen vedle toho zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z pevné ceny díla za každý i započatý den prodlení s konečným termínem realizace díla.
- 12.2 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
- 12.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s převzetím staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 12.4 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 12.5 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 12.6 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady zjištěné v rámci předávacího řízení, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 12.7 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení údajů uvedených v Harmonogramu proveditelnosti stavby podle jednotlivých objektů, který je přílohou č. 2 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu za každé jednotlivé zjištěné porušení co do doby realizace položky, doby realizace a počtu uvedených pracovníků nutných k realizaci položky pokutu ve výši 50.000,- Kč. Smluvní pokuta může být vymáhána i zpětně v případě, že porušení ze strany účastníka zadávacího řízení bude zjištěno do okamžiku předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 12.8 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 12.9 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

- 12.10 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
- 12.11 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury s vyčíslením smluvní pokuty).

XIII.

Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - prodlení zhotovitele se zahájením díla o více než 10 dnů od předání staveniště,
 - prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
 - úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,
 - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 13.2 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak.

XIV.

Pojištění díla

- 14.1 Pojištění díla a jiná pojištění
- 14.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 14.1.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit
- 13.1.2.1. Pojištění osob proti úrazu
- 13.1.2.2. Pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky
- 14.2 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
- 14.2.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
- 14.2.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 14.2.3. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 14.3 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle výše uvedených ustanovení této smlouvy, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, jedná se o podstatné porušení smlouvy o dílo, objednatel má tak právo na odstoupení od smlouvy o dílo.

XV.

Závěrečná ustanovení

- 15.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 15.2. Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla.
- 15.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 15.4. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 15.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 15.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 15.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 15.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 15.9. Smlouva se řídí českým právním řádem.
- 15.10. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 15.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 15.12. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.
- 15.13. Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.

- 15.14. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
- 15.15. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 15.16. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 15.17. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.
- 15.18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
- 1 - oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr
 - 2 - harmonogram proveditelnosti stavby podle jednotlivých objektů


Tato smlouva byla schválena na 67. schůzi Rady města Boskovice konané dne 27.03.2018 usnesením č. 47.4. .

09. 04. 2018

V Boskovicích dne



Bc. Hana Nedomová
starostka



06. 04. 2018

V Boskovicích dne



Ing. Petr Vyskočil
jednatel společnosti

Rekonstrukce letního kina, Boskovice - hlediště - 2. etapa

[illegible]

Zámečnické k-ce	251	7	2	ZNS – KOVOMA
Podlahy ze syntetických hmot	12	2	2	STAVKOM
Obklady keramické	129	4	2	STAVKOM
Elektromontáže	95	6	2	STAVKOM
SO 05 Zázemí a sklad, zpev. plocha	655	21		
Svislé a kompletní k-ce	4	3	2	STAVKOM
Úpravy povrchů vnitřní	44	5	3	STAVKOM
Úpravy povrchů vnější	39	8	4	STAVKOM
Podlahy a podlahové k-ce	63	6	2	STAVKOM
Výplně otvorů	26	4	2	STAVKOM
Lešení a stavební výtahy	11	12	2	STAVKOM
Bourání k-čí	33	6	3	STAVKOM
Klempářské k-ce	26	3	2	Střechy Janků
Truhlářské k-ce	31	3	1	STAVKOM
Zámečnické k-ce	342	9	2	ZNS – KOVOMA
Podlahy ze syntetických hmot	9	4	2	STAVKOM
Elektromontáže	27	6	2	STAVKOM
SO 06 Zpevněné plochy, schody	2629	21		
Svislé a kompletní k-ce	193	5	6	STAVKOM
Komunikace	734	17	6	STAVKOM
Bourání k-čí	870	8	4	STAVKOM
Zámečnické k-ce	263	8	2	STAVKOM
Elektromontáže	569	10	4	STAVKOM
SO 07 Oplocení	248	13		
Dokončovací k-ce PS	248	13	6	STAVKOM
ON Ostatní náklady	21			

PRERUŠENÍ DÍLA dle ZD:	od	do
závazný termín	26.06.	10.07.
	13.07.	15.07.
	21.07.	23.07.
	27.07.	29.07.
	09.08.	12.08.
	30.08.	03.09.
	05.09.	07.09.
	28.09.	01.10.

V Boskovicích dne 19.03.2018

Ing. Petr Vyskočil - jednatel společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **201801** **Letní kino Boskovice - rekonstrukce objektů zázemí**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **STAVKOM, spol. s r.o.**

IČO: **41604041**

Nádražní 1332/32

DIČ: **CZ41604041**

680 01 Boskovice

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 969 729,61
PSV			3 331 788,67
MON			1 081 450,16
Vedlejší náklady			5 000,00
Ostatní náklady			16 000,00
Celkem			8 403 968,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 403 968,44 CZK
Základní DPH	21 %	1 764 833,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,44 CZK

Cena celkem s DPH


10 168 801,00 CZK

v

Boskovicech

dne

19.3.2018



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ON	OSTATNÍ NÁKLADY	0				0
01	rozpočet	0				0
SO 01	PROMÍTACÍ KABINA	0				19
01	rozpočet	0				19
SO 02	VELKÝ PŘÍSTŘEŠEK	0				14
01	rozpočet	0				14
SO 03	MALÝ PŘÍSTŘEŠEK	0				9
01	rozpočet	0				9
SO 04	WC	0				15
01	rozpočet	0				15
SO 05	ZÁZEMÍ A SKLAD, ZPEVNĚNÁ PLOCH	0				8
01	rozpočet	0				8
SO 06	ZPEVNĚNÉ PLOCHY, SCHODY	0				31
01	rozpočet	0				31
SO 07	OPLOCENÍ	0				3
01	rozpočet	0				3
Celkem za stavbu		0				100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				6
5	Komunikace	HSV				7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				1
64	Výplně otvorů	HSV				1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				0

95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				7
96	Bourání konstrukcí	HSV				12
99	Staveništní přesun hmot	HSV				2
711	Izolace proti vodě	PSV				3
713	Izolace tepelné	PSV				0
720	Zařizovací předměty	PSV				5
762	Konstrukce tesařské	PSV				1
763	Dřevostavby	PSV				2
764	Konstrukce klempířské	PSV				2
766	Konstrukce truhlářské	PSV				1
767	Konstrukce zámečnické	PSV				24
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV				1
781	Obklady keramické	PSV				2
M21	Elektromontáže	MON				12
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON				1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				4
VN	Vedlejší náklady	VN				0
ON	Ostatní náklady	ON				0
Cena celkem						100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201801	Letní kino Boskovice - rekonstrukce objektů zázemí
O:	ON	OSTATNÍ NÁKLADY
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady							
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady							
2	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
3	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	Soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
5	005231010R	Revize	Soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
Celkem									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201801	Letní kino Boskovice - rekonstrukce objektů zázemí
O:	SO 01	PROMÍTACÍ KABINA
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce									
1	319300015R00	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojné,fólie 10,56*2+5,8*2	m	32,72000				lastní	Indiv
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní									
2	601012231RT1	Stěrka na stropěch VC, tloušťka vrstvy 5 mm 3,0+18,5+8,7+2,3+4,8+10,1	m2	47,40000				lastní	Indiv
3	602012231RT1	Stěrka vápenocementová VC, tloušťka vrstvy 5 mm (1,990+0,97+0,23+0,95+1,59+0,39+0,52+2,47+4,03+2,08+3,51+2*2,47+2*0,95+2*1,59+2*3,0+2*5,58+2*3,31)*2,5	m2	131,32500				lastní	Indiv
4	610471852T00	Penetrace povrchu pod omítky 47,40+131,325+5,2842	m2	184,00920				lastní	Indiv
5	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	47,40000				lastní	Indiv
6	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	131,32500				lastní	Indiv
7	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	5,28000				lastní	Indiv
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější									
8	601019192R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky (28,776-0,78*2-0,1944-0,243*2)+(27,32-1,576*2-0,3*2-0,16-0,27)+(17,7249-1-0,2-0,09)+15,696	m2	81,80450				lastní	Indiv
9	602015181RT7	Omítka stěn tenkovrstvá akrylát, zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	81,80450				lastní	Indiv
10	783942601R00	Nátěr podkladní Antigrafiti	m2	81,80450				lastní	Indiv
11	783942602R00	Nátěr ochranný Antigrafiti 2x	m2	81,80450				lastní	Indiv
12	629201316T02	Vyrovnání nerovnosti podkladu pod vnější omítky	m2	81,80450				lastní	Indiv
13	629995101U00	Očištění vnějších povrchů omytí tlakovou vodou	m2	81,80450				lastní	Indiv
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce									
14	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 (3,0+18,5+8,7+2,3+4,8+10,1)*0,1	m3	4,74000				lastní	Indiv
15	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	4,74000				lastní	Indiv
16	632902112T00	Penetrace beton. mazanin	m2	47,40000				lastní	Indiv

Díl: 64		Výplně otvorů							
17	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1křidl., pl. do 2,5 m2	kus	2,00000				Vlastní	Indiv
18	642952110RT3	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 197 x 70/7 - 19	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
19	642952110RT4	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 197 x 80/7 - 19	kus	3,00000				Vlastní	Indiv
20	641941712U00	Osazení kov rám oken -4m2 pěna	kus	5,00000				Vlastní	Indiv
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy							
21	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	94,47650				Vlastní	Indiv
		81,8045+(1,2*10,56)		94,48					
22	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	94,47650				Vlastní	Indiv
23	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	94,47650				Vlastní	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí							
24	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	0,01970				Vlastní	Indiv
		0,05*0,2*1,97		0,02					
25	965081813R00	Bourání dlažeb tl.do 30 mm, nad 1 m2	m2	45,10000				Vlastní	Indiv
		1,01;1,02;1,03;1,05;1,06 : 3,0+18,5+8,7+4,8+10,1		45,1					
26	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00000				Vlastní	Indiv
27	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,00850				Vlastní	Indiv
		3*0,8*1,97+1,*0,65*1,97		6,01					
28	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2	kus	6,00000				Vlastní	Indiv
29	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	2,00000				Vlastní	Indiv
30	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2	m2	0,81000				Vlastní	Indiv
		2*0,9*0,35+2*0,3*0,3		0,81					
31	968072245R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2	m2	3,24000				Vlastní	Indiv
		2*1,2*1,35		3,24					
32	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,15200				Vlastní	Indiv
		2*0,8*1,97		3,15					
33	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	47,40000				Vlastní	Indiv
		3,0+18,5+8,7+2,3+4,8+10,1		47,4					
34	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	132,95000				Vlastní	Indiv
		(2*3+2*1,59+2*3,31+2*5,58+2*1,99+2*1,59+2*2,47+2*0,95+2*2,08+2*4,03)*2,5		132,95					
35	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	4,53600				Vlastní	Indiv
		1,01;1,06 : 1,8*(0,81+0,61)+1,8*1,1		4,54					
36	766411812R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2	m2	41,15000				Vlastní	Indiv
		1,06 : (1,16+0,15+0,54+0,15+3,38+1,96+5,08)*2,5		31,05					
		10,1		10,1					
37	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	41,15000				Vlastní	Indiv
38	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	23,30000				Vlastní	Indiv

1,02;1,05 : 18,5+4,8

23,3

Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
39	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	27,01853	Vlastní Indiv
Díl: 720 Zařizovací předměty					
40	720/01	ZTI + předstěnové systémy	kpl	1,00000	Vlastní Indiv
Díl: 764 Konstrukce klempířské					
41	764292642R00	Štitové lemování střechy TiZn, bez lišty, K11	m	35,10000	Vlastní Indiv
42	764298611R00	Obvodové lemování střechy TiZn, K12	m	2,70000	Vlastní Indiv
43	764521680R00	Oplechování stříšky TiZn, rš. 630 mm, K10	m	0,55000	Vlastní Indiv
44	764551602R00	Svod z Ti Zn , kruhový, D 80 mm, K7	m	2,70000	Vlastní Indiv
45	764551612R00	Koleno z Ti Zn , kruhové, D 80 mm, K8	kus	2,00000	Vlastní Indiv
46	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, do rš 330 mm, K4	m	11,00000	Vlastní Indiv
47	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm, K6	kus	1,00000	Vlastní Indiv
48	764252492R00	Montáž háků z Ti Zn půlkruhových, K5	kus	12,00000	Vlastní Indiv
49	764510420R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 160 mm, K1	m	2,40000	Vlastní Indiv
2*1,2				2,4	
50	764510460R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 400 mm, K2	m	2,70000	Vlastní Indiv
3*0,9				2,7	
51	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	343,09200	Vlastní Indiv
Díl: 766 Konstrukce truhlářské					
52	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	4,00000	Vlastní Indiv
53	D02,D03,D05	D02, D03, D05 Dveře vnitřní dřevěné, 800x1970 mm	kus	3,00000	Vlastní Indiv
54	D04	D04 Dveře vnitřní dřevěné, 700x1970 mm	kus	1,00000	Vlastní Indiv
55	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	448,97000	Vlastní Indiv
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					
56	767/01	D+M Povrchová úprava vnějších ploch z plechu perforovaného	m2	122,31300	Vlastní Indiv
2,5*(10,56*2+5,8*2)+47,4				129,2	
-(1,2*1,35+0,9*0,35+0,3*0,3*2+1,2*1,35+0,8*1,97*2)				-6,89	
57	Z02	D+M Z02 Skládací okenice - děrovaný plech	ks	3,00000	Vlastní Indiv
58	D01	D01 Dveře hliníkové vnější, protipožární, 800x1970 mm	kus	2,00000	Vlastní Indiv
59	O1,O3	O1, O3 Hliníkové okno, protipožární, 1200x1350 mm	kus	2,00000	Vlastní Indiv
60	O2,O3	O2 Hliníkové okno, protipožární, 900x350 mm	kus	3,00000	Vlastní Indiv
61	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	6 200,55150	Vlastní Indiv
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot					
62	777551450R00	Podlaha silikátová, tl. 3 mm, těžký provoz	m2	47,40000	Vlastní Indiv
63	777551451R00	Příplatek za další 1mm tl.silikátová podlaha, těžký provoz	m2	94,80000	Vlastní Indiv
47,4*2				94,8	
64	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	261,64800	Vlastní Indiv

Díl: 781		Obklady keramické				
65	781471107R00	Obklad vnitř.stěn,keram.rezný,hladký, MC, 20x20 cm	m2	4,5360		Vlastní Indiv
		1,01;1,06 : 1,8*(0,81+0,61)+1,8*1,1		4,5		
66	781479701R00	Přípl.za práci v omez.prostoru,vnitř.obkl.keram.	m2	4,5360		Vlastní Indiv
67	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad	m2	4,5360		Vlastní Indiv
68	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	4,5360		Vlastní Indiv
69	781/01	Obklad keramický	m2	4,9896		Vlastní Indiv
		4,536*1,1		4,9		
70	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	58,6595		Vlastní Indiv
Díl: M21		Elektromontáže				
71	M21	Elektroinstalace	kpl	1,0000		Vlastní Indiv
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				
72	M24	VZT odvod tepla	kpl	1,0000		Vlastní Indiv
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
73	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,0769		Vlastní Indiv
74	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30,1538		Vlastní Indiv
75	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	15,0769		Vlastní Indiv
76	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	45,2307		Vlastní Indiv
77	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	15,0769		Vlastní Indiv
78	997211611U00	Naládání sutí dopravní prostředky	t	15,0769		Vlastní Indiv
Celkem						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201801	Letní kino Boskovice - rekonstrukce objektů zázemí
O:	SO 02	VELKÝ PŘÍSTŘEŠEK
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání							
1	273320130RAA	Základová deska ŽB z betonu C 16/20, vč.bednění a výztuže	m3	11,50920				Vlastní	Indiv
		13,8*6,95*0,12		11,51					
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce							
2	311312012R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 30/37	m3	0,64800				Vlastní	Indiv
		(3,7+0,25+2,21+0,32)*0,1		0,65					
3	317941121RU2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu U č.10	t	1,43588				Vlastní	Indiv
		((13*9+4,45+4,67*3)*10,6)/1000		1,44					
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
4	95/01	D+M lavice	m	43,00000				Vlastní	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí							
5	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	29,42250				Vlastní	Indiv
		(5+18,23)*0,75+12		29,42					
6	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	18,00000				Vlastní	Indiv
7	976075411R00	Vybourání ocel. konzol hmotnost nad 50 kg	t	1,40000				Vlastní	Indiv
		U100 : 1,4		1,4					
		U160 : 0							
8	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných	m2	99,75000				Vlastní	Indiv
9	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg	kg	2 300,00000				Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot							
10	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	3,36469				Vlastní	Indiv
Díl: 711		Izolace proti vodě							
11	711172559RU3	Izolace proti vlhkosti svislá, fólii, volné, včetně fólie PVC, tl. 2,0 mm	m2	99,75000				Vlastní	Indiv
12	711801003R00	Hydroizolace pro zelené střechy tl. fólie 1,5 mm, včetně dodávky fólie	m2	99,75000				Vlastní	Indiv
13	711823121RT6	Montáž nopové fólie svisle, výška nopu 20 mm, včetně dodávky fólie	m2	99,75000				Vlastní	Indiv
14	69334504	Vegetační střechy rozchodníkový koberec	m2	99,75000				Vlastní	Indiv
15	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	2 452,35380				Vlastní	Indiv

Díl: 713 Izolace tepelné					
16	713141151R00	Izolace tepelná střeš kladená na sucho 1vrstvá	m2	95,00000	Vlastní Indiv
17	63153600	Substrátová deska z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl. 50 mm	m2	99,75000	Vlastní Indiv
18	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	262,96000	Vlastní Indiv
Díl: 762 Konstrukce tesařské					
19	440351201R00	Bednění střešní konstr. šířky do 25 cm - zřízení (14,3*2+7,36*2+0,58+1,534+1,5+0,5+0,64)*0,1	m2	4,80740 4,81	Vlastní Indiv
20	440351202R00	Bednění střešní konstr. šířky do 25 cm -odstranění	m2	4,80740	Vlastní Indiv
21	762084211R00	Příplatek pro bednění a laťování ve výšce 4 - 12 m	m2	99,75000	Vlastní Indiv
22	762341210RT2	Montáž bednění střeš rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	99,75000	Vlastní Indiv
23	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	3,19200	Vlastní Indiv
24	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	338,94060	Vlastní Indiv
Díl: 764 Konstrukce klempířské					
25	764551602R00	Svod z Ti Zn , kruhový, D 80 mm, K4	m	2,30000	Vlastní Indiv
26	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, do řs 330 mm, K1	m	13,50000	Vlastní Indiv
27	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm, K3	kus	1,00000	Vlastní Indiv
28	764252492R00	Montáž háků z Ti Zn půlkruhových, K2	kus	15,00000	Vlastní Indiv
29	764510495R02	Okapnice s ukončovacím profilem Ti Zn, vč. dodávky K6+K7	m	42,30000	Vlastní Indiv
30	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	311,53250	Vlastní Indiv
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					
31	767/01	D+M Povrchová úprava vnějších ploch z plechu perforovaného	m2	27,00000	Vlastní Indiv
32	767/02	Výroba a montáž kov. atypických konstrukcí	kg	925,21970	Vlastní Indiv
		40x40x2 : 95,28*2,45		233,44	
		50x30x3 : 112,04*3,55		397,74	
		80x80x3 : 41,01*7,17		294,04	
33	Z01	D+M Z01 Zábradlí ocelové, práškový vypalovací lak RAL	m	13,17000	Vlastní Indiv
		5*2,2+2,17		13,17	
34	4044	Jekl FeZn 80/80/3 mm	m	41,01000	Vlastní Indiv
		(4,21*6+1,75*9)		41,01	
35	4045	Jekl FeZn 40/40/2 mm	m	95,28000	Vlastní Indiv
		(1,985*8*4+1,992*8+1,978*8)		95,28	
36	4046	Jekl FeZn 50/30/3 mm	m	112,04000	Vlastní Indiv
		(2,015*16+1,94*7+0,73*12+1,2*5+2,2*8+1,42*3+1,64*10+3,3+2,5*2+2,9)		112,04	
37	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	3 478,96220	Vlastní Indiv
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					
38	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	78,62050	Vlastní Indiv
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	157,24100	Vlastní Indiv
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	78,62050	Vlastní Indiv

41	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	235,86150		Vlastní	Indiv
42	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	78,62050		Vlastní	Indiv
43	997211611U00	Nakládání suti dopravní prostředky	t	78,62050		Vlastní	Indiv

Celkem					
---------------	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201801	Letní kino Boskovice - rekonstrukce objektů zázemí
O:	SO 03	MALÝ PŘÍSTŘEŠEK
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání							
1	273320130RAA	Základová deska ŽB z betonu C 16/20, vč.bednění, výztuž 90 kg/m3 6*3,6*0,15	m3	3,24000				Vlastní	Indiv
2	273320130RAA	Základová deska ŽB z betonu C 16/20, vč.bednění a výztuže 13,8*6,95*0,12	m3	11,50920				Vlastní	Indiv
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce							
3	311312012R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 30/37 (3,7+0,25+2,21+0,32)*0,1	m3	0,64800				Vlastní	Indiv
4	317941121RU2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu U č.10	t	1,20000				Vlastní	Indiv
5	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č.16	t	1,20000				Vlastní	Indiv
6	317941123RU3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu U č.16	t	0,80000				Vlastní	Indiv
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
7	95/01	D+M lavice	m	27,00000				Vlastní	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí							
8	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC (5+18,23)*0,75+12	m3	29,42250				Vlastní	Indiv
9	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	18,00000				Vlastní	Indiv
10	976075411R00	Vybourání ocel. konzol hmotnost nad 50 kg U100 : 1,4 U160 : 0	t	1,40000				Vlastní	Indiv
11	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných	m2	25,00000				Vlastní	Indiv
12	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg	kg	1 000,00000				Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot							
13	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	41,35521				Vlastní	Indiv
Díl: 711		Izolace proti vodě							
14	711172559RU3	Izolace proti vlhkosti svislá, fólií, volně, včetně fólie PVC, tl. 2,0 mm	m2	30,00000				Vlastní	Indiv
15	711801003R00	Hydroizolace pro zelené střechy tl. fólie 1,5 mm, včetně dodávky fólie	m2	30,00000				Vlastní	Indiv

16	711823121RT6	Montáž nopové fólie svisle, výška nopy 20 mm, včetně dodávky fólie	m2	30,00000		Vlastní	Indiv
17	69334504	Vegetační střechy rozchodníkový koberec	m2	30,00000		Vlastní	Indiv
18	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	737,55000		Vlastní	Indiv
Díl: 713		Izolace tepelné					
19	713141151R00	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá	m2	30,00000		Vlastní	Indiv
20	63153600	Substrátová deska z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl. 50 mm	m2	31,50000		Vlastní	Indiv
		30*1,05		31,5			
21	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	83,04000		Vlastní	Indiv
Díl: 762		Konstrukce tesařské					
22	440351201R00	Bednění střešní konstr. šířky do 25 cm - zřízení	m2	4,80790		Vlastní	Indiv
		(14,3*2+7,36*2+0,585+1,534+1,5+0,5+0,64)*0,1		4,81			
23	440351202R00	Bednění střešní konstr. šířky do 25 cm -odstranění	m2	4,80790		Vlastní	Indiv
24	762084211R00	Příplatek pro bednění a laťování ve výšce 4 - 12 m	m2	30,00000		Vlastní	Indiv
25	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	30,00000		Vlastní	Indiv
26	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,96000		Vlastní	Indiv
27	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	123,46100		Vlastní	Indiv
Díl: 764		Konstrukce klempířské					
28	764551602R00	Svod z Ti Zn , kruhový, D 80 mm, K4	m	2,50000		Vlastní	Indiv
29	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, do rš 330 mm, K1	m	6,70000		Vlastní	Indiv
30	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm, K3	kus	1,00000		Vlastní	Indiv
31	764252492R00	Montáž háků z Ti Zn půlkruhových, K2	kus	8,00000		Vlastní	Indiv
32	764510495R02	Okapnice s ukončovacím profilem Ti Zn, vč. dodávky K6+K7	m	21,30000		Vlastní	Indiv
33	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	168,41150		Vlastní	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					
34	767/01	D+M Povrchová úprava vnějších ploch z plechu perforovaného	m2	16,00000		Vlastní	Indiv
35	767/02	Výroba a montáž kov. atypických konstrukcí	kg	380,93026		Vlastní	Indiv
		40x40x2 : 54,09*2,45		132,52			
		50x30x3 : 27,10*3,55		96,2			
		80x80x3 : 21,228*7,17		152,2			
36	Z01	D+M Z01 Zábradlí ocelové, práškový vypalovací lak RAL	m	5,69500		Vlastní	Indiv
37	4044	Jekl FeZn 80/80/3 mm	m	21,22800		Vlastní	Indiv
		(3,165*4+2,142*4)		21,23			
38	4045	Jekl FeZn 40/40/2 mm	m	54,09000		Vlastní	Indiv
		(3,005*9*2)		54,09			
39	4046	Jekl FeZn 50/30/3 mm	m	27,10000		Vlastní	Indiv
		(2,66+2,74+1+1,11*9+1,19*9)		27,1			
40	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 616,67390		Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					

41	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	76,79725		Vlastní	Indiv
42	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	153,59450		Vlastní	Indiv
43	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	76,79725		Vlastní	Indiv
44	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	230,39175		Vlastní	Indiv
45	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	76,79725		Vlastní	Indiv
46	997211611U00	Nakládání suti dopravní prostředky	t	76,79725		Vlastní	Indiv
Celkem							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201801	Letní kino Boskovice - rekonstrukce objektů zázemí
O:	SO 04	WC
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cen. / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce									
1	311238115R00	Zdivo z tvárnic P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm	m2	2,61490				Vlastní	Indiv
		0,95*0,23+0,47*0,83+0,4*1,97+0,14*0,6+0,225*0,6+0,255*0,6+0,13*0,6+0,39*1,97		2,61					
2	319300015R00	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, fólie	m	41,84000				Vlastní	Indiv
		6,79*2+4,65*2+18,96		41,84					
3	346275115R00	Přizdivky z desek pórobetonových tl. 150 mm	m2	6,69000				Vlastní	Indiv
		0,95*1,5+0,95*1,5+1,51*1,5+1,05*1,5		6,69					
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní									
4	601012231RT1	Stěrka na stropěch VC, tloušťka vrstvy 5 mm	m2	22,10000				Vlastní	Indiv
5	602012231RT1	Stěrka vápenocemenová VC, tloušťka vrstvy 5 mm	m2	124,93600				Vlastní	Indiv
6	610471852T00	Penetrace povrchu pod omítky	m2	147,03600				Vlastní	Indiv
		124,936+22,1		147,04					
7	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	22,10000				Vlastní	Indiv
		2,5+3,1+5,3+3,4+1,8+6		22,1					
8	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	124,93600				Vlastní	Indiv
		(2*1,05+2*1,72+2*1,83+2*1,87+2*2,08+2*1,65+2*1,88+2*1,88+2*1,24+2*1,92+2*2,9+2*1,24+2*1,5+2*0,95+2*1,5+2*1,95)*2,3		124,94					
9	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	4,35000				Vlastní	Indiv
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější									
10	601019192R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	66,77520				Vlastní	Indiv
11	602015181RT7	Omítka stěn tenkovrstvá akrylát, zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	66,77520				Vlastní	Indiv
		6,79*3,63+6,79*2,75+2*4,65*3,19		72,99					
		-(0,8*0,6*4+0,95*0,6*2+0,8*1,97*2)		-6,21					
12	783942601R00	Nátěr podkladní Antigraffiti	m2	66,77520				Vlastní	Indiv
13	783942602R00	Nátěr ochranný Antigraffiti 2x	m2	66,77520				Vlastní	Indiv
14	629201316T02	Vyrovnání nerovností podkladu pod vnější omítky	m2	66,77520				Vlastní	Indiv
15	629995101U00	Očištění vnějších povrchů omytí tlakovou vodou	m2	66,77520				Vlastní	Indiv
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce									

16	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 (2,5+3,1+5,3+3,4+1,8+6)*0,1	m3	2,21000 2,21	Vlastní	Indiv
17	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	2,21000	Vlastní	Indiv
18	632902112T00	Penetrace beton. mazanin	m2	22,10000	Vlastní	Indiv
Díl: 64 Výplně otvorů						
19	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár. 1křidl., pl. do 2,5 m2	kus	2,00000	Vlastní	Indiv
20	641941712U00	Osazení kov rám oken -4m2 pěna	kus	6,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
21	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m 22,88*3,6	m2	82,36800 82,37	Vlastní	Indiv
22	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	82,36800	Vlastní	Indiv
23	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	82,36800	Vlastní	Indiv
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
24	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC 0,49*0,34*0,83+0,385*0,34*1,97+0,34*0,34*0,6+0,425*0,34*0,6+0,455*0,34*0,6+0,33*0,34*0,6+ 0,39*0,34*0,8 (1,82+1,52+1,42)*2*2,3*0,1	m3	3,00803 0,82 2,19	Vlastní	Indiv
25	965081813R00	Bourání dlažeb tl.do 30 mm, nad 1 m2 2,5+3,1+5,3+3,4+1,8+6	m2	22,10000 22,1	Vlastní	Indiv
26	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	4,00000	Vlastní	Indiv
27	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 4*0,6*1,97	m2	4,72800 4,73	Vlastní	Indiv
28	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2	kus	6,00000	Vlastní	Indiv
29	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	2,00000	Vlastní	Indiv
30	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2 4*0,6*0,6+2*0,93*0,83	m2	2,98380 2,98	Vlastní	Indiv
31	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 2*0,8*1,97	m2	3,15200 3,15	Vlastní	Indiv
32	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% 2,5+3,1+5,3+3,4+1,8+6	m2	22,10000 22,1	Vlastní	Indiv
33	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % (2*1,05+2*1,72+2*1,83+2*1,87+2*2,08+2*1,65+2*1,88+2*1,88+2*1,24+2*1,92+2*2,9+2*1,24+2*1,5+2*0,95+2*1,5+2*1,95)*2,3	m2	124,93600 124,94	Vlastní	Indiv
34	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 1,8*2*(3,97+2,91)+1,8*2*(2,9+3,97)	m2	49,50000 49,5	Vlastní	Indiv
35	767392801R00	Demontáž krytin střech z plechů, nýtovaných	m2	32,50000	Vlastní	Indiv
36	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	120,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
37	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	19,95117	Vlastní	Indiv

Díl: 720 Zařizovací předměty					
38	720/01	ZTI + předstěnové systémy	kpl	1,00000	Vlastní Indiv
Díl: 763 Dřevostavby					
39	763/01	D+M Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s HPL- laminátem tl. 19,6 mm	m2	30,24500	Vlastní Indiv
		(3,97+2,91+1,5+2,9+1,87)*2,3		30,25	
40	763/02	D+M Dveře sanitárních příček, desky s HPL- laminátem tl. 19,6 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	ks	6,00000	Vlastní Indiv
Díl: 764 Konstrukce klempířské					
41	764292642R00	Štitové lemování střechy TiZn, bez lišty, K9	m	35,10000	Vlastní Indiv
42	764551602R00	Svod z Ti Zn , kruhový, D 80 mm, K7	m	2,40000	Vlastní Indiv
43	764551612R00	Koleno z Ti Zn , kruhové, D 80 mm, K10	kus	2,00000	Vlastní Indiv
44	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, do rš 330 mm, K3	m	7,09000	Vlastní Indiv
45	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm, K5	kus	1,00000	Vlastní Indiv
46	764252492R00	Montáž háků z Ti Zn půlkruhových, K4	kus	8,00000	Vlastní Indiv
47	764510430R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm, K1, K2	m	4,15000	Vlastní Indiv
		0,95+4*0,8		4,15	
48	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	260,53720	Vlastní Indiv
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					
49	767/01	D+M Povrchová úprava vnějších ploch z plechu perforovaného	m2	26,97240	Vlastní Indiv
		20*(0,54*1,69)+4*(0,596*1,69)+4*(0,694*1,69)		26,97	
50	D01,D02	D01, D02 Dveře hliníkové vnější, protipožární, 800x1970 mm	kus	2,00000	Vlastní Indiv
51	O1,O4	O1, O4 Hliníkové okno, protipožární, 950x600 mm	kus	2,00000	Vlastní Indiv
52	O2,O3	O2,O3 Hliníkové okno, protipožární, 800x600 mm	kus	4,00000	Vlastní Indiv
53	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 389,36020	Vlastní Indiv
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot					
54	777551450R00	Podlaha silikátová, tl. 3 mm, těžký provoz	m2	22,10000	Vlastní Indiv
55	777551451R00	Příplatek za další 1mm tl.silikátová podlaha, těžký provoz	m2	44,20000	Vlastní Indiv
		22,10*2		44,2	
56	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	121,99200	Vlastní Indiv
Díl: 781 Obklady keramické					
57	781471107R00	Obklad vnitř.stěn,keram.rezný,hladký, MC, 20x20 cm	m2	97,77600	Vlastní Indiv
		(2*1,05+2*1,72+2*1,83+2*1,87+2*2,08+2*1,65+2*1,88+2*1,88+2*1,24+2*1,92+2*2,9+2*1,24+2*1,5+2*0,95+2*1,5+2*1,95)*1,8		97,78	
58	781479701R00	Přípl.za práci v omez.prostoru,vnitř.obkl.keram.	m2	97,77600	Vlastní Indiv
59	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad	m2	97,77600	Vlastní Indiv
60	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	97,77600	Vlastní Indiv
61	781/01	Obklad keramický	m2	107,55360	Vlastní Indiv
		97,776*1,1		107,55	
62	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	1 264,43920	Vlastní Indiv

Díl: M21		Elektromontáže				
63	M21	Elektroinstalace	kpl	1,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			Vlastní	Indiv
64	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,20348	Vlastní	Indiv
65	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	38,40696	Vlastní	Indiv
66	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	19,20348	Vlastní	Indiv
67	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	57,61043	Vlastní	Indiv
68	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	19,20348	Vlastní	Indiv
69	997211611U00	Nakládání suti dopravní prostředky	t	19,20348	Vlastní	Indiv
Celkem						


Položkový soupis prací a dodávek

S:	201801	Letní kino Boskovice - rekonstrukce objektů zázemí
O:	SO 05	ZÁZEMÍ A SKLAD, ZPEVNĚNÁ PLOCHA
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce							
1	311238115R00	Zdivo z tvárnic P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm 1,65*0,8+0,9*1,45+0,35*1,45	m2	3,13250		3,13		Vlastní	Indiv
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní							
2	601012231RT1	Stěrka na stropech VC, tloušťka vrstvy 5 mm 7,9+7,6	m2	15,50000		15,5		Vlastní	Indiv
3	602012231RT1	Stěrka vápenocemenová VC, tloušťka vrstvy 5 mm (2*2,36+2*3,35+2*2,27+2*3,35)*2,1	m2	47,58600		47,59		Vlastní	Indiv
4	610471852T00	Penetrace povrchu pod omítky 15,5+47,586+5,28	m2	68,36600		68,37		Vlastní	Indiv
5	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	15,50000				Vlastní	Indiv
6	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	47,58600				Vlastní	Indiv
7	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	5,28000				Vlastní	Indiv
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější							
8	601019192R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky (2*4,05*2,66-0,8*1,45-0,4*0,4)+(2*5,43*2,66-1,1*1,2-1*2,02-1,94*1,45)	m2	42,96060		42,96		Vlastní	Indiv
9	602015181RT7	Omítka stěn tenkovrstvá akrylát, zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	42,96060				Vlastní	Indiv
10	783942601R00	Nátěr podkladní Antigrافiti	m2	42,96060				Vlastní	Indiv
11	783942602R00	Nátěr ochranný Antigrافiti 2x	m2	42,96060				Vlastní	Indiv
12	629201316T02	Vyrovnání nerovnosti podkladu pod vnější omítky	m2	42,96060				Vlastní	Indiv
13	629995101U00	Očištění vnějších povrchů omytí tlakovou vodou	m2	42,96060				Vlastní	Indiv
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce							
14	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 (7,9+7,6)*0,1	m3	1,55000		1,55		Vlastní	Indiv
15	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 15,5*0,15	m3	2,32500		2,33		Vlastní	Indiv
16	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	11,25000				Vlastní	Indiv

		45*0,25		11,25			
17	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	1,55000		Vlastní	Indiv
18	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	9,07500		Vlastní	Indiv
19	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	0,29960		Vlastní	Indiv
		((45+15,5)*4,952)/1000		0,3			
20	632902112T00	Penetrace beton. mazanin	m2	60,50000		Vlastní	Indiv
		45+15,5		60,5			
Díl: 64 Výplně otvorů							
21	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., pl. do 2,5 m2	kus	2,00000		Vlastní	Indiv
22	642952110RT4	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně197 x 80/7-19	kus	3,00000		Vlastní	Indiv
23	641941712U00	Osazení kov rám oken -4m2 pěna	kus	6,00000		Vlastní	Indiv
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy							
24	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	94,59360		Vlastní	Indiv
		(2*4,05*2,66)+(2*5,43*2,66)+(5,5+4,1)*4,6		94,59			
25	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	94,59360		Vlastní	Indiv
26	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	94,59360		Vlastní	Indiv
Díl: 96 Bourání konstrukcí							
27	113106511R00	Rozebrání dlažeb z vel.kostek nad 200 m2, kamenivo	m2	45,00000		Vlastní	Indiv
28	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00000		Vlastní	Indiv
29	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,57600		Vlastní	Indiv
		0,8*1,97		1,58			
30	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2	kus	6,00000		Vlastní	Indiv
31	968071113R00	Vyvěšení,zavěšení kovových křídel oken nad 1,5 m2	kus	1,00000		Vlastní	Indiv
32	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	2,00000		Vlastní	Indiv
33	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2	m2	2,18000		Vlastní	Indiv
		0,7*0,4+0,9+1		2,18			
34	968072245R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2	m2	5,52000		Vlastní	Indiv
		1,65*0,8+0,9*1,45+1,1*1,45+1,3*1		5,52			
35	968072357R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených nad 4 m2	m2	4,85050		Vlastní	Indiv
		1,7*0,9+2,29*1,45		4,85			
36	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,34900		Vlastní	Indiv
		0,9*1,97+0,8*1,97		3,35			
37	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	15,50000		Vlastní	Indiv
		7,9+7,6		15,5			
38	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	47,58600		Vlastní	Indiv
		(2*2,36+2*3,35+2*2,27+2*3,35)*2,1		47,59			
39	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	7,90000		Vlastní	Indiv
		1,01 : 7,9		7,9			

Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
40	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	47,13598	Vlastní Indiv
Díl: 764 Konstrukce klempířské					
41	764292642R00	Štítové lemování střechy TiZn, bez lišty, K7	m	21,40000	Vlastní Indiv
42	764510420R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 160 mm, K1,K2,K3	m	3,85000	Vlastní Indiv
		1,1+1,95+0,8		3,85	
43	764510430R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm, K4,K5,K6	m	2,90000	Vlastní Indiv
		1,3+0,9+0,7		2,9	
44	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	139,83030	Vlastní Indiv
Díl: 766 Konstrukce truhlářské					
45	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf. do 0,8 m	kus	3,00000	Vlastní Indiv
46	D03,D04,D05	D03, D04, D05 Dveře vnitřní dřevěné, 800x1970 mm, vč. zárubně	kus	3,00000	Vlastní Indiv
47	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	347,07000	Vlastní Indiv
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					
48	D01	D01 Dveře hliníkové vnější, protipožární, 900x1970 mm	kus	1,00000	Vlastní Indiv
49	D02	D02 Dveře hliníkové vnější, protipožární, 800x1970 mm	kus	1,00000	Vlastní Indiv
50	O1	O1 Hliníkové okno, protipožární, 1100x1450 mm	kus	1,00000	Vlastní Indiv
51	O2	O2 Hliníkové okno, protipožární, 1940x1450 mm	kus	1,00000	Vlastní Indiv
52	O3	O3 Hliníkové okno, protipožární, 800x1450 mm	kus	1,00000	Vlastní Indiv
53	O4	O4 Hliníkové okno, protipožární, 1300x1000 mm	kus	1,00000	Vlastní Indiv
54	O5	O5 Hliníkové okno, protipožární, 900x1000 mm	kus	1,00000	Vlastní Indiv
55	O6	O6 Hliníkové okno, protipožární, 700x400 mm	kus	1,00000	Vlastní Indiv
56	Z01,02,03,04,05	D+M Z01,02,03,04,05 Skládací okenice - perforovaný plech, plocha cca 9,65 m2	kpl	1,00000	Vlastní Indiv
57	Z06	D+M Z06 Zábradlí ocelové, práškový vypalovací lak RAL	m	18,07900	Vlastní Indiv
		díly : 3,141+5,507+0,89+1,625+4,516+2,4		18,08	
58	Z07	D+M Z07 Dvířka pro kabeláž 400x400	ks	1,00000	Vlastní Indiv
59	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	3 970,62900	Vlastní Indiv
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot					
60	777551450R00	Podlaha silikátová, tl. 3 mm, těžký provoz	m2	15,50000	Vlastní Indiv
61	777551451R00	Příplatek za další 1mm tl. silikátová podlaha, těžký provoz	m2	31,00000	Vlastní Indiv
		15,5*2		31	
62	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	85,56000	Vlastní Indiv
Díl: M21 Elektromontáže					
63	M21	Elektroinstalace	kpl	1,00000	Vlastní Indiv
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					
64	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,74061	Vlastní Indiv
65	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	45,48123	Vlastní Indiv
66	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	22,74061	Vlastní Indiv

67	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	68,22184		Vlastní	Indiv
68	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	22,74061		Vlastní	Indiv
69	997211611U00	Nakládání suti dopravní prostředky	t	22,74061		Vlastní	Indiv

Celkem							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201801	Letní kino Boskovice - rekonstrukce objektů zázemí
O:	SO 06	ZPEVNĚNÉ PLOCHY, SCHODY
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M.J.	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce							
1	03/01	Opěrná zeď gabion. š.paty 2m,v.3m,3 vrst, oko 100/50 , včetně dodávky lomového kamene	m3	45,00000				Vlastní	Indiv
Díl: 5		Komunikace							
2	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	394,00000				Vlastní	Indiv
		394		394					
3	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	394,00000				Vlastní	Indiv
4	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	205,00000				Vlastní	Indiv
		108+97		205					
5	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách do 20 cm	m3	177,52500				Vlastní	Indiv
		394,5*0,45		177,53					
6	564/01	Zřízení plochy mlatové včetně závěrečných úprav	m2	394,00000				Vlastní	Indiv
7	589/01	Schodiště ze železobetonu skládané na bet. kci	m	15,81500				Vlastní	Indiv
		SCH01 : 5,7		5,7					
		SCH02 : 0,623+4,592+1,5+3,4		10,12					
8	596/01	Chodník z dlažby betonové, podklad beton prostý, dlažba HBB 50 x 50 x 6 cm	m2	94,50000				Vlastní	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí							
9	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	50,40000				Vlastní	Indiv
10	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	4,05000				Vlastní	Indiv
11	113107540R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	4,05000				Vlastní	Indiv
12	113107640R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	50,40000				Vlastní	Indiv
13	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	150,00000				Vlastní	Indiv
14	963014949R00	Bourání prefabrikovaných schodnic železobeton.	m	77,50000				Vlastní	Indiv
		2,5*(12+8+11)		77,5					
15	130900040	Bourání konstrukcí z betonu železového ve výkopu, odvoz do 1 km, uložení na skládku	m3	45,00000				Vlastní	Indiv
16	96/01	Odstranění asfaltobet. krytu do 5 cm, pl. do 50 m2, včetně naložení a odvozu na skládku a skládkovné	m2	438,50000				Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot							

17	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	505,89100		Vlastní	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					
18	767/01	D+M Zábradlí ocelové, práškový vypalovací lak RAL	m	53,26200		Vlastní	Indiv
		Z01 : 2,38*5+1,38		13,28			
		Z02 : 4,916		4,92			
		Z03A : 2,125*7		14,88			
		Z03B : 2,745+4,696		7,44			
		Z04 : 2,125*6		12,75			
19	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 183,74200		Vlastní	Indiv
Díl: M21		Elektromontáže					
20	M21	Elektroinstalace - SO02+SO03+SO06+SO07	kpl	1,00000		Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	99,40725		Vlastní	Indiv
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	198,81450		Vlastní	Indiv
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	99,40725		Vlastní	Indiv
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	298,22175		Vlastní	Indiv
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	99,40725		Vlastní	Indiv
26	997211611U00	Nakládání suti dopravní prostředky	t	99,40725		Vlastní	Indiv
Celkem							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201801	Letní kino Boskovice - rekonstrukce objektů zázemí
O:	SO 07	OPLOCENÍ
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
1	184602113R00	Výsadba sazenic+jamka D 50/hl. 60 cm nezab.zem.3	kus	70,00000				Vlastní	Indiv
2	184901111R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m	kus	210,00000				Vlastní	Indiv
3	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	150,75000				Vlastní	Indiv
4	95/01	D+M brána, dvoukřídla, vstupní	ks	2,00000				Vlastní	Indiv
5	900100001RA0	Oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky	100 m	1,00500				Vlastní	Indiv
		(5+71+20+4,5)/100		1					
6	026503249R	Habr obecný - Carpinus betulus 121+ cm, ko 3-5 l	kus	70,00000				Vlastní	Indiv
7	184807911R00	Kůl délky 2 m, průměru 4 - 6 cm k sazenici 3leté	kus	210,00000				Vlastní	Indiv
Celkem									

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **Letní kino Boskovice - rekonstrukce objektů zázemí**

příloha **ZTI + předstěny**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **STAVKOM, spol. s r.o.**

IČO: **41604041**

Nádražní 1332/32

DIČ: **CZ41604041**

680 01 Boskovice

Rozpis ceny

Celkem

HSV			43 976,52
PSV			357 513,44
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			401 489,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	401 489,96 CZK
Zaokrouhlení		0,04 CZK

Cena celkem bez DPH **401490,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
příloha	ZTI	0				
SO01	Promítací kabina - ZTI + předstěny	0				
SO04	WC - ZTI + předstěny	0				
Celkem za stavbu						

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				6
4	Vodorovné konstrukce	HSV				1
96	Bourání konstrukcí	HSV				5
721	Vnitřní kanalizace	PSV				9
722	Vnitřní vodovod	PSV				20
725	Zařizovací předměty	PSV				60
Cena celkem						100

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	Letní kino Boskovice - rekonstrukce objektů zázemí					
O:	příloha	ZTI				
R:	SO01	Promítací kabina - ZTI + předstěny				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3	m3	0,45000		
2	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	3,60000		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,60000		
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,20000		
5	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopiskru frakce 0 - 22 mm	m3	1,40000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
6	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva téženého 0 - 4 mm	m3	1,20000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
7	971033251R00	Vybourání otlv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus	4,00000		
8	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	10,00000		
9	974042557R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x30 cm	m	15,00000		
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
10	721170955R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110	kus	1,00000		
11	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	1,00000		
12	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	3,00000		
13	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	15,00000		
14	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	3,00000		
15	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	15,00000		
16	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00000		
17	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	18,00000		
18	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,04860		
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
19	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	26,00000		
20	722130821R00	Demontáž šroubení do G 6/4	kus	2,00000		
21	722130831R00	Demontáž nástěnky	kus	4,00000		
22	722130902R00	Oprava-vysekání ulomeného závitů od armatur	kus	1,00000		
23	722131912R00	Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 20	soubor	1,00000		
24	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	1,00000		
25	722171212R00	Potrubí z PEHD, D 25 x 2,3 mm	m	6,00000		
26	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm	m	13,00000		
27	722172332R00	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm	m	10,00000		
28	722181212RT7	Izolace návieková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	13,00000		
29	722181212RT9	Izolace návieková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	10,00000		
30	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 50	m	26,00000		
31	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	6,00000		
32	722191132R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,4 m	soubor	4,00000		
33	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtakový ventil G 1/2	kus	6,00000		
34	722220232U00	Přechodka plast PPR PN20 D 25XG3/4	kus	2,00000		
35	722220851R00	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4	kus	2,00000		
36	722220861R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 3/4	kus	2,00000		
37	722223131R00	Kohout vod.kul.vyp.,komplet DN 15	kus	1,00000		
38	722231161R00	Ventil vod.pojistný pružinový G 1/2	kus	1,00000		
39	722235652R00	Ventil vod zpětný DN 20	kus	1,00000		
40	722237122R00	Kohout vod.kul.,2xvniř.záv. DN 20	kus	1,00000		
41	722237132R00	Kohout vod.kulový s vypouš. DN 20	kus	1,00000		
42	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	29,00000		
43	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	29,00000		
44	901 R02	HZS - vyhledání napojení, odstavení, znovuvedení do provozu,...	h	8,00000		
45	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,12568		
Díl: 725 Zařizovací předměty						
46	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	2,00000		
47	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtakových armatur	soubor	2,00000		
48	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	2,00000		
49	725334301R00	Nálevka se sifonem PP DN 32	kus	1,00000		
50	725514803R00	Demontáž ohříváče do 16 litrů	soubor	1,00000		
51	725539102R00	Montáž elektr.ohříváčů, ostatní typy	soubor	1,00000		
52	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	4,00000		
53	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00000		
54	725823111RT1	Baterie umyvadelová stoján. ruční, bez otliv.odpadu, standardní	kus	2,00000		

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	Letní kino Boskovice - rekonstrukce objektů zázemí					
O:	příloha	ZTI				
R:	SO01	Promítací kabina - ZTI + předstěny				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
55	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	2,00000		
56	725860213R00	Sifon umyvadlový D 32, 40 mm	kus	2,00000		
57	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	2,00000		
58	286967570R	Modul-umyvadlo hloubka 8-19 cm	kus	2,00000		
59	541322990R	Ohřívač vody elektrický, tlakový 10 l	kus	1,00000		
60	55141112R	Ventil rohový mosazný 1/2" x 3/8", s filtrem	kus	4,00000		
61	64215340R	Umyvadlo 55x42 cm otvor pro baterii , bílé	kus	2,00000		
62	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,08443		
Celkem						

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	Letní kino Boskovice - rekonstrukce objektů zázemí					
O:	příloha	ZTI				
R:	SO04	WC - ZTI + předstěny				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3	m3	0,45000		
2	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4	m3	4,32000		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,32000		
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	3,84000		
5	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	1,86000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
6	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,44000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
7	971033251R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus	4,00000		
8	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	14,00000		
9	974042557R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x30 cm	m	18,00000		
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
10	721170955R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110	kus	1,00000		
11	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	1,00000		
12	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	9,00000		
13	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	25,00000		
14	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	9,00000		
15	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	7,00000		
16	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	18,00000		
17	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	10,00000		
18	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	4,00000		
19	721223425R00	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou	kus	1,00000		
20	721273150R00	Hlavice ventilační přivětrávací	kus	2,00000		
21	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	34,00000		
22	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,06999		
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
23	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	35,00000		
24	722130821R00	Demontáž šroubení do G 6/4	kus	2,00000		
25	722130831R00	Demontáž nástěnky	kus	8,00000		
26	722130902R00	Oprava-vysekání ulomeného závitu od armatur	kus	2,00000		
27	722131912R00	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 20	soubor	1,00000		
28	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	1,00000		
29	722171214R00	Potrubí z PEHD, D 40 x 3,7 mm	m	6,00000		
30	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm	m	25,00000		
31	722172332R00	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm	m	16,00000		
32	722172333R00	Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm	m	8,00000		
33	722181212RT7	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	25,00000		
34	722181212RT9	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	16,00000		
35	722181212RU2	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	8,00000		
36	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 50	m	35,00000		
37	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	20,00000		
38	722191132R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,4 m	soubor	6,00000		
39	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	16,00000		
40	722220232U00	Přechodka plast PPR PN20 D 25XG3/4	kus	4,00000		
41	722220233U00	Přechodka plast PPR PN20 D 32XG1	kus	2,00000		
42	722220851R00	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4	kus	2,00000		
43	722220861R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 3/4	kus	2,00000		
44	722223131R00	Kohout vod.kul.vyp.,komplet DN 15	kus	3,00000		
45	722231161R00	Ventil vod.pojistný pružinový G 1/2	kus	2,00000		
46	722235652R00	Ventil vod.zpětný DN 20	kus	1,00000		
47	722237122R00	Kohout vod.kul.,2xvniř.záv. DN 20	kus	2,00000		
48	722237132R00	Kohout vod.kulový s vypouš. DN 20	kus	2,00000		
49	722237133R00	Kohout vod.kulový s vypouš. DN 25	kus	1,00000		
50	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	49,00000		
51	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80	m	49,00000		
52	901 R02	HZS - vyhledání napojení, odstavení, znovuvvedení do provozu, sekání...	h	8,00000		
53	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,26140		
Díl: 725 Zařizovací předměty						
54	725110811R00	Demontáž kloboučků splachovacích	soubor	4,00000		

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	Letní kino Boskovice - rekonstrukce objektů zázemí					
O:	příloha	ZTI				
R:	SO04	WC - ZTI + předstěny				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
55	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	4,00000		
56	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	12,00000		
57	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	4,00000		
58	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000		
59	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	4,00000		
60	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mydelníků, držáků ap	soubor	3,00000		
61	725334301R00	Nálevka se sifonem PP DN 32	kus	2,00000		
62	725539102R00	Montáž elektr. ohřivačů, ostatní typy	soubor	2,00000		
63	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	12,00000		
64	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00000		
65	725820811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	2,00000		
66	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvoru odpadu, standardní	kus	3,00000		
67	725823112RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvoru odpadu, pro invalidní umyvadlo	kus	1,00000		
68	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	4,00000		
69	725860167R00	Zápachová uzávěrka pro pisoáry D 32, 40 mm	kus	4,00000		
70	725860213R00	Sifon umyvadlový D 32, 40 mm	kus	4,00000		
71	28696718R	Oddálené splachování WC pro ovlád. ZTP	kus	1,00000		
72	28696752R	Tlačítko ovládací plastové bílé	kus	4,00000		
73	28696754R	Modul-pisoár pro zazdění v=109-127 cm	kus	4,00000		
74	286967570R	Modul-umyvadlo hloubka 8-19 cm	kus	4,00000		
75	286967582R	Modul-WC, ovl. zepředu, ZTP, UP320, h=112cm	kus	1,00000		
76	286967591.R	Modul-WC ovl. zepředu, UP320, h=108 cm, pro mokré procs, do zděné předstěnové instalace. 2 objemy splachování	kus	3,00000		
77	541322990R	Ohřivač vody elektrický, tlakový 10 l	kus	2,00000		
78	55141112R	Ventil rohový mosazný 1/2" x 3/8", s filtrem	kus	12,00000		
79	55146000R	Zdroj napájecí 24 Vss SLZ 01Y	kus	1,00000		
80	55167399.AR	Sedátko klozetové z PH bílé	kus	4,00000		
81	55440101R	Madlo pevné 564 mm bílé, koupelnový doplněk	kus	1,00000		
82	55440102R	Madlo dvojité pevné 844 mm bílé, koupelnový doplněk	kus	1,00000		
83	55440112R	Úchyt dvojítko sklopný 852 mm bílý, koupelnový doplněk	kus	1,00000		
84	64214489R	Umyvadlo zdravotní 64x55 cm otv. pro baterii, bílé	kus	1,00000		
85	64215340R	Umyvadlo 55x42 cm otvor pro baterii, bílé	kus	3,00000		
86	642400531R	Mísa klozetová závěsná hluboké splachování, bílá	kus	3,00000		
87	64240056R	Mísa klozet. závěsná Handicap hluboké splach.	kus	1,00000		
88	64251268R	Urínál odsáv. radar přív. vnitř. vodor. síť, bílý	kus	4,00000		
89	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,39016		
Celkem						

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 21%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)			
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)			
3 Podružný materiál 5% z pol.č 2			
4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu 6% z pol. 1+2			
5 Přesun dodávek 1% z pol.č. 7			
CELKEM URN			
B. HZS			
6 Hodinová zúčtovací sazba			
CELKEM HZS			
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ			
7 Dodávka zařízení (specifikace)			
8 Doprava dodávek 5,2% z pol. Č. 7			
CELKEM DODÁVKA			
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
CELKEM VRN			
REKAPITULACE CELKEM			

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:
hodnoty DPH: 21%
náklady včetně DPH:

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210010021	trubka tuhá el.inst.z PVC typ 1516 R=16mm (PU)		10,00 m		
2	210010135	trubka ochr.z PE vnitřní do R=80mm (PU)		16,00 m		
3	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení		44,00 ks		
4	210010321	krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap.		13,00 ks		
5	210010322	krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj.		2,00 ks		
6	210010323	krab.odboč.s víčkem;svor.(KR 125) čtverc. vč.zap.		2,00 ks		
7	210010521	odvíčkování nebo zavičko. víčko na závit		15,00 ks		
8	210010522	odvíčkování nebo zavičko. víčko na šrouby		10,00 ks		
9	210010623V	osazení bezšroubové vícenásobné svorky		69,00 ks		
10	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2		39,00 ks		
11	210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2		66,00 ks		
12	210100258	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2		13,00 ks		
13	210100259	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2		5,00 ks		
14	210110001	spín.nást.prost.obyč. 1- pólový - řazení 1		8,00 ks		
15	210110007	spín.nást. prost.obyč. 3- pólový do 63A řazení 3		2,00 ks		
16	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.		35,00 ks		
17	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.		3,00 ks		
18	210111122	Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná, 32 A, 200- 250 V AC, Šroubové svorky (pro vodiče 2,5-10 mm?). Řazení: 2P+PE		1,00 ks		
19	210190004	mont.oceloplech.rozvodni c do 150kg		1,00 ks		
20	210800646	CYA 6 mm2 zelenožlutý (PU)		88,00 m		
21	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)		268,00 m		
22	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)		298,00 m		
23	210810048	CYKY-CYKYm 3Cx6 mm2 750V (PU)		16,00 m		
24	210810052	CYKY-CYKYm 5cx6 mm2 750V (PU)		23,00 m		

25	210810055	CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU)	16,00 m	
26	210950101	označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN)	36,00 ks	
27	210950201	přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 0.75kg	10,00 m	
28	210950202	přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 2kg	26,00 m	
29	211010006	osaz.hmožd.do zdi z pál.cihel/stř.tvrd.kamene HM 8	49,00 ks	
30	211200101	Nouzové orientační svítidlo NO	4,00 ks	
31	215011366V	krab.rozvodka do 4mm2 vč.zapoj.	8,00 ks	
32	215202117V	Svítidlo LED , přisazené, stropní	2,00 ks	
33	215202117V	Svítidlo LED , přisazené, stropní	2,00 ks	
34	215202117V	Svítidlo LED , přisazené, stropní	7,00 ks	
35	215995910V	Zapojení stávajícího ventilátoru	2,00 ks	
36	215995911V	Montáž a zapojení el. přímotopného panelu	2,00 ks	
37	215995920V	Zapojení ohřivače TUV	1,00 ks	
Celkem za ceník:				

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	00217	trubka tuhá instal. z PVC 1516 R=16mm		10,00 m		
2	00246	trubka ochr. vnitřní DN 63mm		16,00 m		
3	00303	krabice KR 68		13,00 ks		
4	00305	krabice KR 97		2,00 ks		
5	00308	krabice KR 125/1		2,00 ks		
6	00313	krabice KU 68/1		44,00 ks		
7	00716	Spínač stiskací nástěnný, se signalizační doutnavkou s propojovacími svorkami N a PE, Součástí dodávky je žlutý a červený kryt tlačítka a čtyři propichovací průchodky pro průměr kabelu do 18 mm. Stupeň krytí: IP 55 25 A, 400 V AC Upevnění šrouby. Šroubové svorky. Řazení: 3		2,00 ks		

8 00803	Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná, 32 A, 200-250 V AC, Šroubové svorky (pro vodiče 2,5-10 mm ²). Řazení: 2P+PE	1,00 ks
9 01793	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím, bezšroubové svorky IP 40, 16 A, 250 V AC, 2x(2P+PE) upevnění šrouby, barva bílá	3,00 ks
10 02803	CY 1.5mm ² černý	10,00 m
11 02943	CYKY 4Bx6mm ²	23,00 m
12 02960	CYKY 5Cx1.5mm ²	16,00 m
13 05151	hmoždinka HM8	49,00 ks
14 11520	sv. A Přisazené stropní nebo nástěnné LED svítidlo s vysokou mechanickou odolností Těleso: plastová základna s prstencem bílé barvě, nebo v dalších barvách Optika: prizmatický nebo matovaný polykarbonátový difuzor El. výzbroj: LED moduly o příkonu 12W 1000lm, 4000K Rozměry: těleso Ø 300 x 90 mm Stupeň krytí: IP44 Odolnost proti nárazu: IK10	2,00 ks
15 11520	sv. A 1 Přisazené stropní nebo nástěnné LED svítidlo s vysokou mechanickou odolností Těleso: plastová základna s prstencem bílé barvě, nebo v dalších barvách Optika: prizmatický nebo matovaný polykarbonátový difuzor El. výzbroj: LED moduly o příkonu 12W 1000lm, 4000K Rozměry: těleso Ø 300 x 90 mm Stupeň krytí: IP44 Odolnost proti nárazu: IK10 Svítidlo s pohybovým čidlem RCR.	2,00 ks

16 11520	sv. B Popis: Přisazené technické LED svítidlo s průběžnou kabeláží Těleso: šedý polykarbonát, průběžná kabeláž s dvěma průchodkami Optická část: opálový polykarbonátový difuzor, antivandal provedení Světelný zdroj: 1 x LED modul 41 W 4900lm, 4000 K, L80B10 pro 50.000 hod. Rozměry: L 1350 mm, B 67 mm, H 56 mm Stupeň krytí: IP66 Třída ochrany: II Hmotnost: 1,6 kg	7,00 ks
17 11521	Přímotopný el. konvektor 2000W s vestavěným termostatem	2,00 ks
18 11600	Bezšroubová pružinová svorka 3-5násobná 1,5-2,5mm ²	69,00 ks
19 11601	krab.rozvodka do 4mm ²	8,00 ks
20 15057	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, bezšroubové svorky IP 40, 16 A, 250 V AC, 2x(2P+PE) upevnění šrouby, barva bílá	35,00 ks
21 33836	CYA 6mm ² zelenožlutý	88,00 m
22 33914	CYKY 3Cx1.5mm ²	268,00 m
23 33918	CYKY 3Cx2.5mm ²	298,00 m
24 33926	CYKY 3Cx6mm ²	16,00 m
25 34628	Spínač jednopólový č.1 10 AX, 250 V AC, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá	8,00 ks
26 05179	sv. N Nouzové LED svítidlo s vlastním zdrojem, samostatnost 1 hodina Těleso: samozhášivý plast Optika: opálový difuzor El. výzbroj: LED 1W, 90 lm, baterie Ni-Cd 3,6V/750mAh. Rozměry: viz nákres Stupeň krytí: IP44 Samostatnost: 1 hodina Svítidlo se dodává v provedení s piktogramem	4,00 ks

Celkem za materiály:

Prořez (5,00%):

831,91

Cena za materiály + prořez celkem:

59766,81

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
O 1 01	Rozvodnice R-KABINA		1,00 ks		
O 2 02	OFF-LINE záložní zdroj, ASTIP STRONG 1500/1f, Doba zálohy 60 minut, montáž, doprava		1,00 ks		
O 3 03	Úprava rozvodnice schodiště + NO - 6x relé, 6x jističí prvky atd.		1,00 komplet		
Celkem za dodávky:					

Práce v HZS

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	Uklid pracoviště		10,00 hod.		
2	Vypracování výchozí revize elektro		20,00 hod.		
3	Účat ved montéra při revizi		8,00 hod.		
4	Elektromontáže práce oneosazené v C21m		24,00 hod.		
5	Bourací a zednické práce		28,00 hod.		
6	Demontáž stávajících rozvodů		16,00 hod.		
7	Napojení na stávající rozvody		10,00 hod.		
8	Koordinace s ostatními profesemi		10,00 hod.		
9	Zabezpečení pracoviště		10,00 hod.		
10	Úprava a přepojení slp. rozvodů - stávajících		20,00 hod.		
Celkem za práci v HZS:					

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 21%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)			
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)			
3 Podružný materiál 5% z pol. Č. 2			
4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu 6% z pol. Č. 1+2			
5 Výchozí revize elektro (MONTÁŽ)			
6 Přesun dodávek 1% z pol.č. 8			
CELKEM URN			
B. HZS			
7 Hodinová zúčtovací sazba			
CELKEM HZS			
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ			
8 Dodávka zařízení (specifikace)			
9 Doprava dodávek 5,2% z pol. Č. 8			
CELKEM DODÁVKA			
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
CELKEM VRN			
REKAPITULACE CELKEM			

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:
hodnoty DPH: 21%
náklady včetně DPH:

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210010002	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (PO)		3,00 m		
2	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení		2,00 ks		
3	210010321	krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap.		5,00 ks		
4	210010322	krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj.		2,00 ks		
5	210010521	odvíčkování nebo zavičko. víčko na závit		7,00 ks		
6	210010522	odvíčkování nebo zavičko. víčko na šrouby		1,00 ks		
7	210010623V	osazení bezšroubové vícenásobné svorky		40,00 ks		
8	210020952	výstr.a označ.tab. A2-A5		3,00 ks		
9	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2		15,00 ks		
10	210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2		14,00 ks		
11	210100258	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2		7,00 ks		
12	210190004	mont.oceloplech.rozvodnic do 150kg		1,00 ks		
13	210220321	svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.)		6,00 ks		
14	210220364V	ekvipotenciální svorkovnice s krytem		1,00 ks		
15	210800645	CYA 4 mm2 zelenožlutý (PU)		18,00 m		
16	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)		102,00 m		
17	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)		56,00 m		
18	210810057	CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU)		20,00 m		
19	210950101	označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN)		16,00 ks		
20	211010006	osaz.hmožd.do zdi z páł.cihel/stř.tvrd.kamene HM 8		32,00 ks		
21	211200101	Nouzové orientační svítidlo NOO 1/MM		2,00 ks		
22	215011366V	krab.rozvodka do 16mm2 vč.zapoj.		1,00 ks		
23	215112565V	Spínač pohybu		2,00 ks		
24	215202117V	Svítidlo LED , přisazené, stropní "A"		9,00 ks		
25	215995911V	Montáž a zapojení el. konvektoru		2,00 ks		

Celkem za ceník:

Výchozí revize elektro

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1 320410002	Celk.prohl.el.zař.a vyhot.zpr.do 250 tis.mont.pr.		1,00 objem		
2 320410005	Kontrola rozvaděče nn 1 pole do hmotnosti 200 kg		1,00 ks		
3 320410010	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2		7,00 kabel		
4 320410016	Měření odporu nulových smyček 1- 3 fáz.vedení		7,00 okruh		
5 320410018	Měření zemního odporu pro 1 zemnič		1,00 zemnič		
Celkem za ceník:					

Materiály

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1 00201	trubka ohebná instal. PVC 2316 R=16mm		3,00 m		
2 00303	krabice KR 68		5,00 ks		
3 00305	krabice KR 97		2,00 ks		
4 00313	krabice KP 67		2,00 ks		
5 01487	svorka na potrubí "Bernard" + pásek		6,00 ks		
6 02962	CYKY 5Cx4mm2		20,00 m		
7 05151	hmoždinka HM8		32,00 ks		
8 06011	výstraž.tab. A4		3,00 ks		
9 11520	Svítilno "A" - Přisazené stropní nebo nástěnné LED svítidlo s vysokou mechanickou odolností Těleso: plastová základna s prstencem bílé barvě, nebo v dalších barvách Optika: prizmatický nebo matovaný polykarbonátový difuzor El. výzbroj: LED moduly o příkonu 12W 1000lm, 4000K Rozměry: těleso průměr 300 x 90 mm Stupeň krytí: IP44 Odolnost proti nárazu: IK10		9,00 ks		
10 11521	El. konvektor 2000W		2,00 ks		
11 11553	ekvipotenciální svorkovnice s krytem		1,00 ks		

12 11580	Přístroj spínací pro snímače pohybu Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C, Spínací prvek: relé, 2 300 W pro vakuové nebo halogenové žárovky na 230 V AC, 1 750 V A pro halogenové žárovky na malé napětí nebo pro zářivky s elektronickým předřadníkem, 500 V A / 64 ?F pro zářivky. Také např. pro kompaktní zářivky na 230 V AC (tzv. úsporné žárovky) nebo svítidla s LED. Pro snazší propojení je svorka N zdvojená. 3vodičové připojení, 230 V AC, Upevnění šrouby nebo drápky. Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm?).		2,00 ks	
13 11600	Bezšroubová pružinová svorka 3-5násobná 1,5- 2,5mm2		40,00 ks	
14 11601	krab.rozvodka do 16mm2, IP 65		1,00 ks	
15 11609	Snímač spínače automatického. Úhel pokrytí: cca 120° (1 snímací rovina). Nastavitelné hodnoty (zepředu pod víčkem): prahové osvětlení (1 - 1000 lx), citlivost snímání, zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., přip. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min). Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C		2,00 ks	
16 33826	CYA 4mm2 zelenožlutý		18,00 m	
17 33914	CYKY 3Cx1.5mm2		102,00 m	
18 33918	CYKY 3Cx2.5mm2		56,00 m	

19 05179

nouzové svítidlo NO -
 Nouzové LED svítidlo s
 vlastním zdrojem,
 samostatnost 1 hodina
 Těleso: samozhášivý
 plast Optika: opálový
 difuzor El. výzbroj: LED
 1W, 90 lm, baterie Ni-Cd
 3,6V/750mAh. Rozměry:
 viz náčrtek Stupeň krytí:
 IP44 Samostatnost: 1
 hodina Svítidlo se
 dodává v provedení s
 piktogramem, bez
 piktogramu

2,00 ks

Celkem za materiály:

Prořez (5,00%):

Cena za materiály + prořez celkem:

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.
O 1 01	Rozvodnice R-WC		1,00 ks

Celkem za dodávky:

Práce v HZS

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	Úklid pracoviště		10,00 hod.		
2	Zhotovení projektové dokumentace zaměření skut prov.		8,00 hod.		
3	Účast ved. montéra při revizi		5,00 hod.		
4	Elektromontáže práce oneosazené v C21m		8,00 hod.		
5	Bourací a zednické práce		16,00 hod.		
6	Demontáž stávajících rozvodů		8,00 hod.		
7	Koordinace s ostatními profesemi		8,00 hod.		
8	Zabezpečení pracoviště		8,00 hod.		
9	Vyhledání nápojného místa		4,00 hod.		

Celkem za práci v HZS:

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 21%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)			
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)			
3 Podružný materiál 5% z pol. Č2			
4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu 6% z pol. 1+2			
CELKEM URN			
B. HZS			
5 Hodinová zúčtovací sazba			
CELKEM HZS			
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ			
CELKEM DODÁVKA			
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
CELKEM VRN			
REKAPITULACE CELKEM			

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:
hodnoty DPH: 21%
náklady včetně DPH:

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210010522	odvíčkování nebo zavičko. víčko na šrouby		6,00 ks		
2	210010623V	osazení bezšroubové vícenásobné svorky		18,00 ks		
3	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)		14,00 m		
4	211010006	osaz.hmožd.do zdi z pál.cihel/stř.tvrd.kamene HM 8		42,00 ks		
5	215011366V	krab.rozvodka do 4mm2 vč.zapoj.		6,00 ks		
6	215012110	lišta vkladací s víčkem 20mm		16,00 m		
7	215202117V	Svítilno LED , přisazené, stropní		6,00 ks		
Celkem za ceník:						

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	05151	hmoždinka HM8		42,00 ks	58,14	
2	11520	Popis: Přisazené technické LED svítidlo s průběžnou kabeláží Těleso: šedý polykarbonát, průběžná kabeláž s dvěma průchodkami Optická část: opálový polykarbonátový difuzor, antivandal provedení Světelný zdroj: 1 x LED modul 41 W 4900lm, 4000 K, L80B10 pro 50.000 hod. Rozměry: L 1350 mm, B 67 mm, H 56 mm Stupeň krytí: IP66 Třída ochrany: II Hmotnost: 1,6 kg		6,00 ks		
3	11600	Bezšroubová pružinová svorka 3-5násobná 1,5-2,5mm2		18,00 ks		
4	11601	krab.rozvodka do 4mm2		6,00 ks		
5	30014	lišta vkladací 20mm		16,00 m		
6	33914	CYKY 3Cx1.5mm2		14,00 m		

Celkem za materiály:

Prořez (5,00%):

Cena za materiály + prořez celkem:

Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.
1		Uklid pracoviště		2,00 hod.
2		Vypracování výchozí revize elektro		8,00 hod.
3		Účat ved montéra při revizi		1,00 hod.
4		Bourací a zednické práce		1,00 hod.
5		Napojení na stávající rozvody		3,00 hod.
Celkem za práci v HZS:				

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 21%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)			
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)			
3 Podružný materiál 5% z pol. Č. 2			
4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu 6% z pol. Č 1+2			
5 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)			
6 Podíl přidružených výkonů z C46M 1.6% z pol.č. 5			
7 C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ)			
8 Podružný materiál 5% z pol.č. 7			
9 Přesun dodávek 1% z pol.č.11			
CELKEM URN			
B. HZS			
10 Hodinová zúčtovací sazba			
CELKEM HZS			
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ			
11 Dodávka zařízení (specifikace)			
12 Doprava dodávek 5,2% z pol.č. 11			
CELKEM DODÁVKA			
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
CELKEM VRN			
REKAPITULACE CELKEM			

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:
hodnoty DPH:21%
náklady včetně DPH:

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210010023	trubka tuhá el. inst. z PVC typ 1529 R=29mm (PU)		123,00 m		
2	210010082	trubka inst. pancéř. z PH typ 8016 R=16mm (PU)		32,00 m		
3	210010135	trubka ochr. z PE vnitřní do R=80mm (PU)		48,00 m		
4	210010603V	Příchytka trubky PH 16,21		46,00 ks		
5	210010623V	osazení bezšroubové vícenásobné svorky		42,00 ks		
6	210020654	nosné konstr. pro zařízení o váze do 100 kg		1,00 ks		
7	210100001	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 2.5mm ²		42,00 ks		
8	210100002	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 6mm ²		20,00 ks		
9	210100259	ukonč. kab. smršt. zákl. do 5x10 mm ²		16,00 ks		
10	210190002	mont. oceloplech. rozvodni c do 50kg		1,00 ks		
11	210190002	mont. oceloplech. rozvodni c do 50kg		2,00 ks		
12	210201002	Mon. svítidel a světlených sestav dle spec. v knize svítidel		12,00 ks		
13	210201002	Mon. svítidel a světlených sestav dle spec. v knize svítidel		1,00 ks		
14	210201002	Mon. svítidel a světlených sestav dle spec. v knize svítidel		4,00 ks		
15	210201002	Mon. svítidel a světlených sestav dle spec. v knize svítidel		30,00 sada		
16	210204011	stožár ocelový do délky 12m		12,00 ks		
17	210204201	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh		12,00 ks		
18	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm ² 750V (PU)		180,00 m		
19	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm ² 750V (PU)		188,00 m		
20	210810052	CYKY-CYKYm 5cx6 mm ² 750V (PU)		125,00 m		
21	210950101	označovací štítek na kabel (navíc proti ČSN)		32,00 ks		
22	210950203	přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 4kg		171,00 m		
23	211010003	osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 10		48,00 ks		
24	215011366V	krab. rozvodka do 4mm ² vč. zapoj.		14,00 ks		

Celkem za ceník:

C46M - Zemní práce

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	460010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru		0,05 km		
2	460050602	ruční výkop jámy zem.tř.3-4		7,00 m3		
3	460080001	betonový základ do rostlé zeminy bez bednění		7,00 m3		
4	460080101	rozbourání betonového základu		7,00 m3		
5	460100001	pouzdrový zákl.pro stožár VO mimo trasu 250x800mm		12,00 ks		
6	460200233	kabel.rýha 50cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.3		48,00 m		
7	460420022	kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm		96,00 m		
8	460490012	fólie výstražná z PVC šířky 33cm		48,00 m		
9	460560233	ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.50cm hl.zem.tř.3		48,00 m		
10	460620013	provizorní úprava terénu zem.tř.3		48,00 m2		
Celkem za ceník:						

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	00207	trubka panc. instal. z PH 8016 R=16mm		32,00 m		
2	00219	trubka tuhá instal. z PVC 1529 R=29mm		123,00 m		
3	00246	trubka ochr. R=63mm		48,00 m		
4	01069	stožár 5m nz. žár.zinek+nátěr+rozvodnice		12,00 ks		
5	02943	CYKY 5x6mm2		125,00 m		
6	04100	Fe profil U 40		5,00 kg		
7	04104	Fe pásek 5x40mm		2,00 kg		
8	05152	hmoždinka HM10		48,00 ks		
9	11500	Příchytka trubky PH		46,00 ks		
10	11600	Bezšroubová pružinová svorka 3-5násobná 1,5-2,5mm2		42,00 ks		
11	11601	krab.rozvodka do 4mm2		14,00 ks		
12	33914	CYKY 3Cx1.5mm2		180,00 m		
13	33918	CYKY 3Cx2.5mm2		188,00 m		
14	90001	kopaný písek		6,24 m3		
15	90006	fólie z polyetylenu šíře 330mm		48,00 kg		

16 47310

sv. V1 Popis: LED
svítidlo pro osvětlování
komunikací, parků,
chodníků a pěších zón
Těleso: anthracitově
lakovaný hliníkový odlitek
pro montáž na dřík
stožáru 60-76mm
Výzbroj: LED 29W,
4000K, 4150lm, L80B10
pro 100.000 hod, vhodná
volba optiky. Kryt
světelného zdroje:
tvrzené bezpečnostní
sklo, tl. 5mm, reflektory
omezují oslnění
Rozměry: viz. obrázek
Stupeň krytí: IP66, třída
ochrany II Stupeň
mechanické odolnosti:
IK09

12,00 ks

17 47310

sv. V2 Popis: venkovní
LED nasvětlovací svítidlo
pro osvětlování velkých
ploch a objektů Těleso:
šedě lakovaný hliníkový
odlitek s konzolou pro
povrchovou montáž
Výzbroj: LED 50W,
4000K, 7600lm, L80B20
pro 80.000 hod. Optika:
asymetrická reflektorová
úzce zářící optika - čočky
Rozměry: viz. obrázek
Stupeň krytí: IP66, třída
ochrany II Stupeň
mechanické odolnosti:
IK08

1,00 ks

18 47310

sv. B Popis: Přisazené
technické LED svítidlo s
průběžnou kabeláží
Těleso: šedý
polykarbonát, průběžná
kabeláž s dvěma
průchodkami Optická
část: opálový
polykarbonátový difuzor,
antivandal provedení
Světelný zdroj: 1 x LED
modul 41 W 4900lm,
4000 K, L80B10 pro
50.000 hod. Rozměry: L
1350 mm, B 67 mm, H
56 mm Stupeň krytí: IP66
Třída ochrany: II
Hmotnost: 1,6 kg

4,00 ks

19 47310

SADA LED svítidel
vestavných do betonu
TYP D-COR LED MINI
6x1,2W, WHI 3K CI KIT -
THORN Do plnění -
svítidla použita pro
osvětlení již v I etapě

6,00 ks

Celkem za materiály:

Prořez (5,00%):

Cena za materiály + prořez celkem:

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
O 1 02	Vymístění ovl. VO kina z HR - jistič, spínací prvek , skříň		1,00 ks		
O 2 03	Zásuvková skříň v340- ZSF40101000.1 /3959 IP44 jištěná s chráničem 40/4/003, zásuvky 4x230V, 1x16/5, 1x32/5, přístroje EATON 10kA: 2xPL7-B16/1, 1xPL7- B16/3, 1xPL7-B32/3, PF7. 40/4/003 na vstupu, použité pouzdro: 3959 - 390x265x150mm, barva: světle šedá.		1,00 ks		

Celkem za dodávky:

Práce v HZS

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	Úprava vývodového pole v hl. rozvodně		2,00 hod.		
2	Vypracování výchozí revize elektro		16,00 hod.		
3	Účast ved montéra při revizi		4,00 hod.		
4	Elektromontáže práce oneosazené v C21m		14,00 hod.		
5	Bourací a zednické práce		8,00 hod.		
6	Přepojení rozvodů		14,00 hod.		
7	Napojení na stávající rozvody		8,00 hod.		
8	Práce z montážní plošiny		14,00 hod.		

Celkem za práci v HZS:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VZDUCHOTECHNIKA

Pozice	Název dílu	Jednotky	Množství	Jednotková cena dodávky	Celková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena montáže
1	Zař.č.1 Odvod tepla od promítaček						
1.1	Axiální potrubní ventilátor, V=1500m3/h; p=150Pa; 230V; 50/60Hz; 171W; 1,17A	ks	1,0				
1.2	Axiální potrubní ventilátor V=1500m3/h; p=150Pa; 230V; 50/60Hz; 171W; 1,17A	ks	1,0				
1.3	Rychlospona FK 250	ks	4,0				
1.4	Zpětná klapka RSK 315	ks	2,0				
1.5	Tlumič hluku LDC 315-900	ks	1,0				
1.6	Škrťací a regulační klapka DN 315 - ruční	ks	1,0				
1.7	Krycí mřížka kruhová DN 315	ks	1,0				
1.8	Tvarový kus-kruhový odsavač	ks	1,0				
1.9	Škrťací a regulační klapka hranatá 710x315 - ruční	ks	1,0				
1.10	Krycí mřížka hranatá 710x315	ks	2,0				
1.11	Kruhové potrubí SPIRO DN 315 mm, 30% tvarovek	bm	10,0				
1.12	Čtyřhranné pozink.potrubí sk.I	m2	6,0				
1.13	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kpl	1,0				
1	Celkem zařízení - Zařízení č.1						
2	Zař.č.2 Odvod tepla od zesilovače						
2.1	Kruhový potrubní ventilátor, V=1000m3/h; p=70Pa; 230V; 50Hz; 159W; 0,7A	ks	1,0				
2.2	Rychlospona FK 250	ks	2,0				
2.3	Tlumič hluku LDC 250-900	ks	1,0				
2.4	Škrťací a regulační klapka DN 250 - ruční	ks	1,0				
2.5	Krycí mřížka kruhová DN 250	ks	1,0				
2.6	Kruhové potrubí SPIRO DN 250 mm, 30% tvarovek	bm	3,0				
2.7	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kpl	1,0				
2	Celkem zařízení - Zařízení č.2						
	Celkem dodávka a montáž						
	Projektová dokumentace						
	Doprava						
	Zaregulování						
	Celková cena zakázky						

Cenová nabídka neobsahuje cenu za prostupy, požární ucpávky a připojení elektro.